

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2020-118

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881 / 0710
Za kterou jedná: Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických :
Josef Velen, vedoucí PS 0722 Štěpánov, tel.: [REDACTED]
Ing. Radek Otřisal, technik PS 0722 Štěpánov, tel. [REDACTED]
Ing.Aleš Přichystal, referent majetkové správy OdP Brno, tel: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, [REDACTED], e-mail : [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16700

Sídlo: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 253 76 799
DIČ: CZ25376799
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-1054720227 / 0100
Zastoupená: Ing. Janem Borůvkou - jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: sqaudxb
Adresa pro doručování: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Elektroinstalace - osvětlení muničních skladů v areálu Tech.prostor Hostašovice“ zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : N006/20/V00012618 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení nového osvětlení muničních skladů č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 28 v areálu Tech.prostor Hostašovice s cílem zajištění bezpečného provozu budov v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
„Elektroinstalace - osvětlení muničních skladů v areálu Tech.prostor Hostašovice“.
- 2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění :

P.č.	Práce	JM	Množství
	Mun.sklad b.č.4		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
1	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
2	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
3	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
4	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
5	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
6	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
7	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
8	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
9	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
10	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
11	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svitidla		
12	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
13	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
14	doprava materiálů	kpl	1,00
15	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
16	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.5		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
17	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
18	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
19	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
20	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
21	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
22	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
23	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
24	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
25	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
26	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
27	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00

	Svítidla		
28	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
29	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
30	doprava materiálů	kpl	1,00
31	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
32	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.6		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
33	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
34	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
35	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
36	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
37	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
38	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
39	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
40	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
41	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
42	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
43	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítidla		
44	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
45	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
46	doprava materiálů	kpl	1,00
47	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
48	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.7		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
49	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
50	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
51	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
52	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
53	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
54	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
55	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
56	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
57	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
58	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
59	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítidla		
60	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce, revize		
61	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
62	doprava materiálů	%	1,00
63	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	%	1,00

64	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.8		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
65	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
66	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
67	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
68	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
69	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
70	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
71	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
72	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
73	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
74	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
75	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
76	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
77	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
78	doprava materiálů	kpl	1,00
79	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
80	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.9		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
81	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
82	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
83	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
84	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
85	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
86	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
87	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
88	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
89	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
90	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
91	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
92	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
93	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
94	doprava materiálů	kpl	1,00
95	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
96	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.10		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
97	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
98	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
99	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00

100	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
101	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
102	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
103	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
104	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
105	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
106	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
107	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítidla		
108	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
109	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
110	doprava materiálů	kpl	1,00
111	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
112	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.11		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
113	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
114	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
115	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
116	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
117	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
118	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
119	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
120	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
121	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
122	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
123	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítidla		
124	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
125	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
126	doprava materiálů	kpl	1,00
127	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
128	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.12		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
129	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
130	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
131	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
132	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
133	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
134	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
135	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00

136	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
137	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
138	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
139	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
140	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
141	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
142	doprava materiálů	kpl	1,00
143	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
144	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.14		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
145	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
146	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
147	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
148	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
149	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
150	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
151	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
152	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
153	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
154	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
155	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
156	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
157	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
158	doprava materiálů	kpl	1,00
159	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
160	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.15		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
161	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
162	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
163	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
164	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
165	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
166	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
167	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
168	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
169	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
170	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
171	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
172	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00

	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
173	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
174	doprava materiálů	kpl	1,00
175	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
176	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.16		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
177	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
178	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
179	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
180	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
181	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
182	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
183	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
184	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
185	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
186	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
187	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítidla		
188	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
189	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
190	doprava materiálů	kpl	1,00
191	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
192	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.21		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
193	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
194	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
195	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
196	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
197	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
198	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
199	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
200	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
201	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
202	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
203	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítidla		
204	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků a řetízku, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
205	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
206	doprava materiálů	kpl	1,00
207	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
208	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.24		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		

209	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
210	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
211	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
212	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
213	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
214	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
215	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
216	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
217	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
218	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
219	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
220	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků a řetízku, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
221	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
222	doprava materiálů	kpl	1,00
223	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
224	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.25		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
225	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
226	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
227	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
228	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
229	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
230	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
231	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
232	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
233	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
234	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
235	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
236	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků a řetízku, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
237	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
238	doprava materiálů	kpl	1,00
239	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
240	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.28		
	ROZVÁDĚČ vně budovy		
241	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
242	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
243	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
244	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
245	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00

246	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
247	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
248	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
249	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
250	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
251	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
Svítidla			
252	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků a řetízku, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce			
253	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
254	doprava materiálů	kpl	1,00
255	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
256	pomocný materiál	kpl	1,00
VRN u b.č.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 28			
257	koordinace s investorem	kpl	1,00
258	výkres skutečného provedení (3 paré + CD)	kpl	1,00
259	Revizní technik - provedení revize a dodání revizní zprávy	ks	16,00

- 2.1.2. zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Elektroinstalace - osvětlení muničních skladů v areálu Tech.prostor Hostašovice“, pod systémovým číslem NEN : N006/20/V00012618.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování

nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

427 799,47 Kč bez DPH

(slovy: čtyřistadvacetsedm tisíc sedm set devadesát devět korun českých a čtyřicet sedm haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **89 837,89 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **517 637,36 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
- Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické

- uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **dnem předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 100 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 6:30 až 15:00 hod.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 28 v areálu Techn.prostoru Hostašovice, 742 71 Hodslavice, CE 07-11-02.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává Eliška Čecháková, [redacted], e-mail : [redacted]
- 5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém

- zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatecích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.

- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatel pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE], faxem na číslo [REDAKCE], příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) osobu objednatel pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatel**. Jeho likvidace

(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
 - a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435

- OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamacie se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacie oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamacie, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 100 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu **ve výši 20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob

a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

- 11.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení

- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - d) nemožnost objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 19 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran : 8

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu

Ing. Jan Borůvka
jednatel

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

ELEKTRO-BAU OLOMOUC s.r.o.

Jan
Borůvka

Digitálně podepsal
Jan Borůvka
Datum: 2020.07.17
11:10:54 +02'00'

Věcná specifikace zakázky - výkaz výměr

"Elektroinstalace – osvětlení muničních skladů v areálu Tech. prostoru Hostašovice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Mun.sklad b.č.4				
	ROZVÁDEČ vně budovy				
1	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00		
2	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00		
3	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00		
4	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00		
	Elektromontáže				
5	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00		
6	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00		
7	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00		
8	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00		
9	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00		
10	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00		
11	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00		
	Svítilna				
12	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00		
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce				
13	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00		
14	doprava materiálů	kpl	1,00		
15	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00		
16	pomocný materiál	kpl	1,00		
	Mun.sklad b.č.5				
	ROZVÁDEČ vně budovy				
17	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00		
18	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00		
19	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00		
20	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00		
	Elektromontáže				
21	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00		
22	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00		
23	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00		
24	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00		
25	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00		
26	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00		
27	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00		
	Svítilna				
28	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00		
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce				
29	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00		

30	doprava materiálů	kpl	1,00	
31	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00	
32	pomocný materiál	kpl	1,00	
	Mun.sklad b.č.6			
	ROZVÁDEČ vně budovy			
33	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00	
34	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00	
35	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00	
36	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00	
	Elektromontáže			
37	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00	
38	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00	
39	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00	
40	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00	
41	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00	
42	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00	
43	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00	
	Svítidla			
44	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00	
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce			
45	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00	
46	doprava materiálů	kpl	1,00	
47	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00	
48	pomocný materiál	kpl	1,00	
	Mun.sklad b.č.7			
	ROZVÁDEČ vně budovy			
49	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00	
50	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00	
51	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00	
52	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00	
	Elektromontáže			
53	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00	
54	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00	
55	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00	
56	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00	
57	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00	
58	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00	
59	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00	
	Svítidla			
60	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00	
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce			
61	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00	
62	doprava materiálů	kpl	1,00	
63	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00	
64	pomocný materiál	kpl	1,00	
	Mun.sklad b.č.8			
	ROZVÁDEČ vně budovy			
65	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00	
66	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00	

67	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
68	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
69	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
70	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
71	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
72	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
73	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
74	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
75	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
76	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubice - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
77	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
78	doprava materiálů	kpl	1,00
79	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
80	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.9		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
81	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
82	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
83	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
84	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
85	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
86	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00
87	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
88	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00
89	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00
90	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00
91	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
92	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubice - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
93	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
94	doprava materiálů	kpl	1,00
95	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
96	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.10		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
97	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
98	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
99	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
100	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
101	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
102	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00

103	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00	
104	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00	
105	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00	
106	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00	
107	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00	
	Svítlidla			
108	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00	
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce			
109	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00	
110	doprava materiálů	kpl	1,00	
111	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00	
112	pomocný materiál	kpl	1,00	
	Mun.sklad b.č.11			
	ROZVÁDEČ vně budovy			
113	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00	
114	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00	
115	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00	
116	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00	
	Elektromontáže			
117	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00	
118	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00	
119	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00	
120	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00	
121	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00	
122	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00	
123	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00	
	Svítlidla			
124	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00	
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce			
125	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00	
126	doprava materiálů	kpl	1,00	
127	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00	
128	pomocný materiál	kpl	1,00	
	Mun.sklad b.č.12			
	ROZVÁDEČ vně budovy			
129	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00	
130	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00	
131	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00	
132	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00	
	Elektromontáže			
133	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00	
134	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00	
135	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00	
136	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00	
137	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00	
138	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00	

139	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
140	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubice - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
141	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
142	doprava materiálů	kpl	1,00
143	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
144	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.14		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
145	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
146	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
147	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
148	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
149	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
150	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
151	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
152	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
153	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
154	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
155	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
156	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubice - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
157	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
158	doprava materiálů	kpl	1,00
159	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
160	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.15		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
161	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
162	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
163	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
164	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
165	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
166	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
167	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
168	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
169	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
170	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
171	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
172	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubice - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
173	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
174	doprava materiálů	kpl	1,00

175	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
176	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.16		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
177	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
178	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
179	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
180	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
181	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
182	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
183	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
184	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
185	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
186	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
187	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svitidla		
188	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
189	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
190	doprava materiálů	kpl	1,00
191	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
192	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.21		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
193	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
194	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
195	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
196	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
197	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
198	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
199	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
200	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
201	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
202	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
203	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svitidla		
204	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků a řetízku, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
205	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
206	doprava materiálů	kpl	1,00
207	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00
208	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.24		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
209	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00

210	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
211	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
212	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
213	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
214	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
215	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
216	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
217	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
218	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
219	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
220	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků a řetízku, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
221	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
222	doprava materiálů	kpl	1,00
223	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáže	kpl	1,00
224	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.25		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
225	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
226	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
227	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
228	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00
	Elektromontáže		
229	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00
230	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	3,00
231	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00
232	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	11,00
233	Dodávka a montáž - Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	74,00
234	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm2	ks	18,00
235	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00
	Svítlidla		
236	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků a řetízku, včetně trubic - např.SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce		
237	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00
238	doprava materiálů	kpl	1,00
239	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáže	kpl	1,00
240	pomocný materiál	kpl	1,00
	Mun.sklad b.č.28		
	ROZVÁDEČ vně budovy		
241	Dodávka a montáž - proud.chránič 2pol/16A/B/0,03A	ks	1,00
242	Dodávka a montáž - propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
243	Dodávka a montáž - vodiče , kabely , svorkovnice RSA	ks	1,00
244	Dodávka a montáž - rozvodnice IP 65, jednořadá, průhledná dvířka, včetně svorek N+PE, 8 modulů	ks	1,00

	Elektromontáže			
245	Dodávka a montáž - Krabice	ks	3,00	
246	Dodávka a montáž - Svorkovnice krabicová - 273-105 5x1-2,5mm ² ,3x1,5	ks	3,00	
247	Dodávka a montáž - Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství - LHD18x18 hranatá	m	85,00	
248	Dodávka a montáž - Kabel sílový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	11,00	
249	Dodávka a montáž - Kabel sílový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	74,00	
250	Dodávka a montáž - Ukončení Cu kabelů do 10 mm ²	ks	18,00	
251	Dodávka a montáž - Spínač č.1, IP44	ks	3,00	
	Svitidla			
252	Dodávka a montáž - Svítidlo LED do prostředí V1, IP 66, včetně držáků a řetízku, včetně trubic - např. SALUKA-N-LED-10000-236-4K	kus	4,00	
	Demontážní práce, sekací práce, drobné zednické práce			
253	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	3,00	
254	doprava materiálů	kpl	1,00	
255	zakrytí podlah, úklid, odvoz sutí z montáží	kpl	1,00	
256	pomocný materiál	kpl	1,00	
	VRN u b.č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 28			
257	koordinace s investorem	kpl	1,00	
258	výkres skutečného provedení (3 paré + CD)	kpl	1,00	
259	Revizní technik - provedení revize a dodání revizní zprávy	ks	16,00	
	Cena celkem bez DPH			427 799,47
	DPH 21 % činí			89 837,89
	Cena zakázky včetně DPH činí			517 637,36

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.