

ROZPOČET

Stavba: Oprava kanceláře a šatny ve sportovní hale ASO DUKLA Liberec

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 297,08

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 540,00

##	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	79,000		
##	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	79,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

##	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,800		
----	-----------	---	----	-------	--	--

997 Přesun sutě

##	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,409		
##	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,807		

998 Přesun hmot

##	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,403		
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV 155 050,00

741 Elektroinstalace - silnoproud 22 920,00

##	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	4,000		
##	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	4,000		
##	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000		
###	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	5,000		
##	34555100	zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	5,000		
###	741315823	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	5,000		
###	741372051	Montáž svítidlo LED přisazené stropní bez čidla	kus	14,000		
##	34818210	LED podhledový panel 60x60cm 40W, denní bílé, 4200lm	kus	9,000		
##	348182101	svítidlo LED zářivkové 120 LED/36W/230V	kus	5,000		
###	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	14,000		

763 Konstrukce suché výstavby 17 071,00

###	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	59,000		
##	59030596	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl. 8 mm 600 x 600 mm	m2	59,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
###	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	59,000		
###	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,512		

776 Podlahy povlakové

107 159,00

###	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	115,000		
###	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	115,000		
###	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	115,000		
###	776211111	Lepení textilních pásů	m2	56,000		
###	69751011	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2 š 2m	m2	61,600		
###	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	59,000		
###	28412285.FTR	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	64,900		
###	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	75,000		
###	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč materiálu	m	95,000		
###	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,922		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

7 900,00

###	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,000		
###	784211001	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,000		

Cena bez DPH	179 347,08 Kč
21%	37 662,89 Kč
Celková cena vč DPH	217 009,97 Kč

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH

součet položek technického zhodnocení bez DPH	20 700,00 Kč
---	--------------