

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost
26	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4+6*0,5 0,5	m	0,50000	215,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
27	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4,8+4*0,5 0,5	m	6,80000	688,00	4 678,40	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
28	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 40 x 1,8 7	kus	7,00000	64,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 50 x 1,8 1	kus	1,00000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
30	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 110 x 2,3 4	kus	4,00000	106,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
31	721211501R00	Vpust' podlahová Gebert Varino D 75 mm vpust' v SK: 1	kus	1,00000	3 334,00	3 334,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
32	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 0,021	t	0,02100	568,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
Díl: 722			Vnitřní vodovod		31 577,70		0,28		0,00		
33	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6*0,5 5*0,3 2*0,3	m	5,10000	266,00	1 356,50	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/1

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost
34	722172312R00	Potrubi z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	48,00000	321,00	15 408,00	0,01	0,25	0,00	0,00	RTS 20/1

Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

studená :
20 20,00000
teplá :
20 20,00000
regulovaná :
8 8,00000

35	722181212RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,10000	67,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	------	------	------	------	----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásiky.
6*0,5 3,00000
5*0,3 1,50000
2*0,3 0,60000

36	722181212RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	48,00000	68,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	------	------	------	------	----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásiky.
studená :
20 20,00000
teplá :
20 20,00000
regulovaná :
8 8,00000

37	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	12,00000	133,00	1 596,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
----	--------------	--	--------	----------	--------	----------	------	------	------	------	----------

6*2 12,00000

38	722202422R00	Kohout kul. nerezoh s výpuštěm PP-R INSTAPLAST D 20	kus	12,00000	329,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	------	------	------	------	----------

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost
6*2							12,00000				
39	722202513R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	5,00000	359,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
5							5,00000				
40	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	53,00000	12,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
48+5							53,00000				
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.											
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	53,00000	27,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
Včetně dodání desinfekčního prostředku.											
48+5							53,00000				
42	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,28400	519,00	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
0,284							0,28000				
43	72201	Ostatní práce vnitřního rozvodu vody	kpl	1,00000	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
1							1,00000				
Díl: 725						127 493,31	0,29	0,46			
44	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000	149,00	894,00	0,00	0,00	0,03	0,21	RTS 20/1
6							6,00000				
45	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm dětské	soubor	4,00000	6 881,00	27 524,00	0,02	0,08	0,00	0,00	RTS 20/1
4							4,00000				
46	725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládaní automatické, bílý š 365 x hl. 350 x v 575mm	soubor	1,00000	10 092,00	10 092,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/1
1							1,00000				
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,00	732,00	0,00	0,00	0,02	0,12	RTS 20/1
5+1							6,00000				
48	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OL YMP Deep 60 x 45 cm, bílé umyvadlo pro dospěle:	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/1
1							1,00000				

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Dem. hmotnost	Dem. hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost
49	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé dětské umyvadlo :	soubor	5,00000	1 576,00	7 880,00	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				5,00000									
50	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				1,00000									
51	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výškových armatur	soubor	1,00000	222,00	222,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	RTS 20/1
				1,00000									
52	725291175R00	Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou nerez Novaservis sedátko do SK :	soubor	1,00000	4 409,00	4 409,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				1,00000									
53	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír. odpadů umyvadlo dospělých :	kus	1,00000	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				1,00000									
54	725823813R00	Baterie umyvadlová stojánková s centrálně mísenou vodou přímo dosah dětí :	kus	5,00000	1 634,00	8 170,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				5,00000									
55	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 umyvadlo :	soubor	7,00000	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 20/1
				6,00000									
				1,00000									
56	725845811R00	Baterie termost. sprchová nástěnná vč. sprchové hadice, ružičce, tyče :	soubor	1,00000	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				1,00000									
57	725860107R00	Uzávěrka zápchová umyvadlová T 1015, D 40	kus	6,00000	192,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				5+1	6,00000								

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Hmotnost dem. (t)	Dem. / MJ	Hmotnost dem. celk. (t)	Cen. soustava / platnost
58	725860213R00	Síton umyvadlový HL 132, D 32, 40 mm nerez	kus	6,00000	288,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
5+1													
59	726211323R00	Modul-WC Duoříf, nastavitelný, h 112 cm	soubor	4,00000	11 539,00	46 156,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
Včetně dodávky a přípevnění montážního prvku včetně napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.													
4													
60	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,22200	587,00	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
0,222													
61	725001	Demontáž krytu topení	kus	2,00000	207,00	414,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	Vlastní
101:													
1													
102:													
1													
62	725002	Demontáž rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	Vlastní
demontáže v rozsahu pro nové rozvody:													
1													
63	725003	Demontáže háčeků na ručníky	kpl	1,00000	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
1													
64	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90X90X185 cm ,rohová	kus	1,00000	4 914,00	4 914,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
1													
Díl: 766													
Konstrukce truhlářské													
65	76666112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
pozice 3L:													
1													
66	766670021R00	Montáž klíky a štítku bez zámků	kus	1,00000	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
1													
67	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03400	949,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
1,00000													
1,00000													
1,00000													
3 354,27													
0,03													
0,00													

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Cen. soustava / platnost
68	54914591R	Klíky se šitím dveř. 804 Klíč/90 hlník	kus	1,00000	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				1		1,00000							
69	61160436R	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1 kř. 8 x187 foliované	kus	1,00000	2 118,00	2 118,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				1		1,00000							
				pozice 3L :									
				1		1,00000							

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

70	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	17,00000	39,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				201 :		17,00000							
				17		17,00000							
						17 150,70		0,37		0,00		0,00	

71	771575107RT1	Montáž podlah keram. ,rezné hladké, tmel 20x20 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	17,00000	468,00	7 956,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				201 :		17,00000							
				17		17,00000							

72	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,37100	507,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				0,371		0,37000							

73	771579793R0	Příplatek za spárovací hmotu - plošně keram. dlažba	m2	17,00000	9,00	153,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				201 :		17,00000							
				17		17,00000							

74	597623123R	Dlaždice 20x20 Color Two	m2	18,70000	438,00	8 190,60	0,01	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				201 :		18,70000							
				17*1,1		18,70000							

Díl: 781 Obklady keramické

75	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby a obklad	m2	42,50580	39,00	1 657,73	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				penetrace pod nové obklady :									
				2*(5,969+4,339)*2,1		43,29000							
						53 618,97		0,82		0,00		0,00	

Položkový rozpočet

S: 004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O: SO 01	Hygienické zázemí
R: 1	Motýlci- 2. NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
76	771579793R00	Příplatek za spařovací hmotu - plošně výměřa- viz montáž : 42,5058	m2	42,50580	9,00	382,55	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
77	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin ,tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profflex (lep),webercolor comfort (sp) viz výměřa penetrace pod nové obklady : 2*(5,969+4,339)*2,1 2*0,4*2,1 -0,8*2 -0,9*0,9 -2*1,15*1 2*2*1*0,15+2*1,15*0,15 5,969*0,15 2,679*0,15 42,51000	m2	42,50580	535,00	22 740,60	0,00	0,21	0,00	0,00	RTS 20/1
78	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních 2*(5,969+4,339)+15*2,1 2*2*1+2*1,15 5,969+2,679	m	67,06400	50,00	3 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
79	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,81500	507,00	413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
80	59760128.AR	Lišta obkládky plast. Schlüter DILEX-HKW U11/O11	m	73,77040	170,00	12 540,97	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/1
		výměra-viz montáž lišty :		67,064*1,1		73,77000					
81	59781360.AR	Obkládačka 20x20 Color One	m2	46,75638	268,00	12 530,71	0,01	0,57	0,00	0,00	RTS 20/1
		výměra- viz montáž :		42,5058*1,1		46,76000					

Díl: 783											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
82	783124120.R00	Náěr syntetický OK "B" dvojnásobný	m2	5,73500	84,00	481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů :		2*2,5		5,00000					
		nová zárubeň :		2*2*0,15+0,9*0,15		0,74000					
83	783903812.R00	Odrnašiční saponály	m2	5,73500	23,00	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů :		2*2,5		5,00000					
		nová zárubeň :		2*2*0,15+0,9*0,15		0,74000					

Díl: 784											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
84	783904811.R00	Odrezišiční kovových konstrukcí	m2	5,00000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů :		2*2,5		5,00000					
		nová zárubeň :		2*2*0,15+0,9*0,15		0,74000					
		radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů :		2*2,5		5,00000					
		nová zárubeň :		2*2*0,15+0,9*0,15		0,74000					
		radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů :		2*2,5		5,00000					
		nová zárubeň :		2*2*0,15+0,9*0,15		0,74000					

stropy)popřipadě pouze omýt):
101 :

Díl: 784											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
85	784402801.R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	34,29644	28,00	960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		stropy)popřipadě pouze omýt):		101 :		2 699,10		0,02		0,02	

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

10,8
102: 7,6
stěny-v místech kde nebude přízdívka a nad obklady :

101 :
2*1,66*0,955 3,17000
-1,15*0,875 -1,01000
3,1*0,955 2,96000
0,4*0,955 0,38000
5,969*0,955 5,70000
102 :
1,5*1,455 2,18000
-1,15*1,855 -2,13000
0,4*1,855 0,74000
2,679*1,455 3,90000

86	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	24,09200	18,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I
stěny-viz štuk :											
7,092				7,09000							
stropy :											
17				17,00000							

87	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	24,09200	45,00	1 084,14	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/I
stěny-viz štuk :											
7,092				7,09000							
stropy :											
17				17,00000							

88	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	17,00000	13,00	221,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	------	------	------	------	----------

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	-----------	-----------	--------------------	--------------------------

podlaha :
17
17,00000

Díl: 799												
Ostatní												
89	1	Ochranný kryt radiátoru	kpl	2,00000	3 226,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
nový kryt radiátoru :												
2												
						24 734,00						

90	2R	Polepení oken fólií	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/1
Polepení stávajících oken neprůhlednou fólií :												
2 ks oken vně budovu :												
2												
						2,00000						

91	3	Věšáky ručníků dětí	kpl	1,00000	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
1												
						1,00000						

92	4	Parapetní deska včetně mřížky	kus	2,00000	993,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
2												
						2,00000						

93	5	Dělicí stěny mez WC	kus	3,00000	1 737,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
3												
						3,00000						

94	6	Přebalovací puit	kus	1,00000	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
1												
						1,00000						

Díl: D96												
Přesuny sutí a vzbouraných hmot												
95	9790861	12R00	Nakládání nebo překládání sutí a vzbouraných hmot	t	5,34000	137,00	731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
Včetně:												
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za zřízených provozních podmínek,												
- při vodorovné dopravě po vodě : vložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svise,												
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svise,												
viz bourání :												
						8 869,74						

4,889

4,89000

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
96	979082213R00	Vodotrovná doprava suti po suchu do 1 km viz bourání : 4,889 viz dem. ZP : 0,451	t	5,34000	36,00	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km skládka Orlik= 16 km, Lzn 16-15 x množství : viz bourání : 4,889*15 viz dem. ZP : 0,451*15	t	80,10000	13,00	1 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m průměrná vod. přeprava cca do 10 m : viz bourání : 4,889 viz dem. ZP : 0,451	t	5,34000	263,00	1 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
99	979990107R00	Poplatek za skládku suti , PVC, dřevo, ost. viz bourání : 4,889 viz dem. ZP : 0,451	t	5,34000	1 030,00	5 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady	%	1,00000	827,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
100	005121 R	Zařízení stavenišť	%	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				1	1,00000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
101	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				1		1,00000					
Celkem						345 316,55					

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Dem.	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem.	Cen. soustava / platnost
Díl: 3														
1	342263514RT1	Svislé a kompletní konstrukce Revizní dvířka Promat do přiček, 300x600 mm typ SP, požární odolnost EI 15 dvířka k stoupačkárně kanalizačním :	kus	2,00000	4 545,00	9 090,00	0,01	4,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				2,00000										

2	342255024R00	Příčky z desek Ylong tl. 10 cm zazdívká 2 ks oken : 2*0,9*0,9 zazdívká dveří : 0,8*2	m2	3,22000	604,00	1 944,88	0,07	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
3	346275115R00	Přízdívky z desek Ylong tl. 150 mm 5,969*1,5 2,679*1,5 1,511*2,955	m2	17,43700	896,00	15 623,55	0,16	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1

4	346275116R00	Přízdívky z desek Ylong tl. 200 mm 0,9*2,955 1,1*2,955	m2	5,91000	995,00	5 890,45	0,20	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
Díl: 61														
5	612471411R00	Úpravy povrchů vnitřní Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem nad obklady na nově vyzděných stěnách : vchod-zvenčí : 0,2*2 zazdívký-zvenčí : 2*0,9*0,9 1*0,8*2 vnitřní přízdívky do stropu-nad obklady : 2,761*0,855	m2	7,09216	131,00	929,07	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cent. soustava / platnost	
6	61248121	RT2	Montáž výtěžné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výtěžné sítě a stěrkového tmele Baumit nad obklady na nové vyzděných stěnách : vchod-zvencí : 0,2*2 zazdívký-zvencí : 2*0,9*0,9 1*0,8*2 vnitřní přízdívky do stropu-nad obklady : 2,761*0,855 1,1*0,855 0,2*0,855	m2	7,09216	202,00	1 432,62	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 20/1
					0,94000							
					0,17000							
Díl: 63				Podlahy a podlahové konstrukce		7 922,00		0,30		0,00		
7	6324191	10R00	Samonivelač: stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm po očištění podlahy provést nivelaci : 17	m2	17,00000	466,00	7 922,00	0,02	0,30	0,00	0,00	RTS 20/1
Díl: 64				Výplně otvorů		2 806,00		0,01		0,00		
8	76671	1001 R00	Montáž oken s vypětím plastových Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. okno pozice A : 4*0,9	m	3,60000	205,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
9	10011		Okno plastové 900 x 900, bezp. sklo , pozice A parametry - tabulka okna 1	kus	1,00000	2 068,00	2 068,00	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 93				Dokončovací práce inženýrských staveb		714,00	0,00	0,00		0,00		

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
10	938902122R00	Cištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	17,00000	42,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 20/1
vyčištění podlah před pokládkou :				17		17,00000					

Díl: 94											
Lešení a stavební výtahy											
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00000	90,00	1 350,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00 RTS 20/1
cca 15 m2 :				15		15,00000					
						1 350,00	0,02			0,00	

Díl: 95											
Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách											
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,00000	100,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 20/1
101 :				17		17,00000					
Včetně:											
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,											
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,											
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1 + dodatečně tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení.											
oplaštění rozvodu vody vedené pod stropem-směrem do přízdívků :											
1,81+3,358+1,455						6,62000					
						299,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00 RTS 20/1

Díl: 96											
Bourání konstrukcí											
14	962031116R00	Bourání příček tl. 100 mm	m2	5,19650	134,00	696,33	0,00	0,00	0,32	1,66	RTS 20/1
příčka mezi 101/102(zbourán vč., obkladu) :				2,3*2,955		6,80000					
-0,8*2						-1,60000					
						7 771,34	0,01			4,89	
15	965048150R00	Dočištění povrchu po vzbouření dlažeb, tmel do 50%	m2	18,40000	47,00	864,80	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS 20/1

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
demonitáž celých podlah :											
		101 :		10,80000							
		102 :		7,6							
16	968061713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,40000	54,00	993,60	0,00	0,00	0,02	0,37	RTS 20/1
demonitáž celých podlah :											
		101 :		10,80000							
		102 :		7,6							
17	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	3,00000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
vnitřní okna 900 x900 mm-předpoklad po 1 ks :											
		3*1		3,00000							
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
101/neř. prostor :											
		2		2,00000							
		101/102 :		1							
19	968062355R00	Vypourání dřevěných rámnů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,43000	210,00	510,30	0,00	0,00	0,06	0,15	RTS 20/1
vnitřní okna 900 x900 mm-3 ks :											
		3*0,9*0,9		2,43000							
20	968072455R00	Vypourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	314,00	1 507,20	0,00	0,01	0,08	0,36	RTS 20/1
101/neř. prostor :											
		2*0,8*2		3,20000							
		101/102 :		1,60000							
		0,8*2		1,60000							

Položkový rozpočet

S: 004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O: SO 01	Hygienické zázemí
R: 1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,05550	92,00	3 133,11	0,00	0,00	0,07	2,32	RTS 20/1

101 :
 5,696*2
 2*1,81*2
 -0,8*2-1,15*0,9
 102 : 3,335*2
 2,761*1,5
 0,4*1,5
 2,729*1,5
 -2*0,9*0,6
 2,729*1,5
 -1,15*0,4

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	h	5,00000	290,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900 R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	h	5,00000	290,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
vyměňování, připomoce : 5											
23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,64000	291,00	1 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
4,64											

Díl: 711	Isolace proti vodě	m2	4,59000	215,00	986,85	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
24	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	4,59000	215,00	986,85	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
hydroizolační nátěr v SK : 0,9*0,9 2*0,9*2,1 0,81000 3,78000											

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	m	7,50000	196,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
25	721176102R00	Potrubí HT přípojevací D 40 x 1,8 mm	m	7,50000	196,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.											

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1. NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
26	721176103R00	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4+6*0,5 0,5	m	0,50000	215,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
27	721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4,8+4*0,5 0,5	m	6,80000	688,00	4 678,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
28	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 7	kus	7,00000	64,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1	kus	1,00000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
30	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 4	kus	4,00000	106,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
31	721211501R00	Vpust' podlahová Geberit Varitno D 75 mm vpust' v SK : 1	kus	1,00000	3 334,00	3 334,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
32	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 0,021	t	0,02100	566,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
Díl: 722		Vnitřní vodovod				31 577,70		0,28			0,00	
33	722172311R00	Potrubi z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, věz.zed.výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. 6*0,5 5*0,3 2*0,3	m	5,10000	266,00	1 356,60	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
34	722172312R00	Potrubi z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, věz.zed.výpom.	m	48,00000	321,00	15 408,00	0,01	0,25	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1. NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
dětské umyvadlo :											
5											
50	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
1											
51	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	222,00	222,00	0,00	0,00	0,09	0,09	RTS 20/1
1											
52	725291175R00	Sedátko sklápěné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	1,00000	4 409,00	4 409,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
1											
setátko do SK :											
1											
53	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. ovlř. odpadu	kus	1,00000	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
1											
umyvadlo dospělých :											
1											
54	725823813R00	Baterie umyvadlová stojánková	kus	5,00000	1 634,00	8 170,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
5											
s centrálně mísenou vodou r.rimno dosah dětí :											
5,00000											
55	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00000	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 20/1
1											
umyvadlo :											
6											
SK :											
1											
56	725845811R00	Baterie termost. sprchová nástěnná	soubor	1,00000	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
1											
vč. sprchové hadice, ružičce, lýče :											
1,00000											
57	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	kus	6,00000	192,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
5+1											
6,00000											
58	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm nerez	kus	6,00000	288,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Cen. soustava / platnost
				5+1	6,00000								
59	726211323R00	Modul-WC Duofix, nastavitelný, h 112 cm	soubor	4,00000	11 539,00	46 156,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				4	4,00000								
				Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.									
60	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,22200	587,00	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				0,222	0,22200								
61	725001	Demontáž krytu topení	kus	2,00000	207,00	414,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	Vlastní
				101:	1,00000								
				102:	1,00000								
				1	1,00000								
62	725002	Demontáž rozvodů vody a kanalizace	kpl	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	Vlastní
				demontáže v rozsahu pro nové rozvody:									
				1	1,00000								
63	725003	Demontáže háčků na ručníky	kpl	1,00000	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				1	1,00000								
64	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm ,rohová	kus	1,00000	4 914,00	4 914,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				1	1,00000								
Díl: 766				Konstrukce truhlářské									
65	76661112R00	Montáž dveří do zárubně,olevňových 1kr.do 0,8 m	kus	1,00000	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				pozice 3L:									
				1	1,00000								
66	766670021R00	Montáž kily a štítku bez zámku	kus	1,00000	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				1	1,00000								
67	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konst., výšky do 12 m	t	0,03400	949,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
				0,034	0,03400								
				3 354,27		0,03		0,00		0,00		0,00	

