

Odesílatel: Kozelek, Jiří ([Jiri.Kozelek@dexion.cz](mailto:Jiri.Kozelek@dexion.cz))

Datum: 07/06/20 20:15

Příjemce:

Předmět: RE: Re[4]: Vyjádření - Nemocnice Mladá Boleslav

Dobrý den,

Po dohodě s p. \_\_\_\_\_ a p. \_\_\_\_\_ nabízím absolutně bezúdržbovou podlahu v provedení hliník.

Pokud budete souhlasit, plán by byl následující.

Kompletně demontujeme stávající podlahu z OSB desek, včetně nivelací od kolejemí, lina...

Následně pod koleje použijeme hliníkové podklady a plastové nivelační podložky.

Jako podlahu použijeme originál hliníkové profily.

Následně dáme nové lino včetně L lišty kolem stěn.

Výhodou tohoto řešení je téměř nekonečná životnost odolávající vodě. V případě opětovného vytopení stačí jen sundat lino a demontovat určitou část ALU podlahy, vysušit a namontovat zpět.

Nevýhodou je cena, která je o dost vyšší než OSB desky.

Cena této rekonstrukce komplet 365 000,-Kč, záruka 60 měs., dodací termín 5-6 týdnů od objednání.

Co se týká Cetrixu, nejsem si jistý zda tento 100% odolá vodě, pokud bude tento úplně ponořený ve vodě. Voda sice po stěnách Cetrixu stéká, ale v místě řezu může být voděodolnost podstatně nižší. Stále totiž obsahuje dřevěnou složku.