

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 12 Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ILASTAN s.r.o.**
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: **1999371**

DIČ: **CZ01999371**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			143 743,62
SV			395 326,03
MON			7 000,00
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			8 000,00
Celkem			575 069,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	575 069,65 CZK
Základní DPH	21 %	120 765,00 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH

695 835,00 CZK

v


Brno

dne

23.06.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 1	0	575 070	120 765	695 834	100
1	architektonicko-stavební řešení	0	366 732	77 014	443 745	64
2	ZTI	0	208 338	43 751	252 089	36
Celkem za stavbu		0	575 070	120 765	695 834	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 125,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			399,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45 962,37	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 203,80	3
8	Trubní vedení	HSV			3 226,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 547,26	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 945,64	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 679,81	1
700B	Demontáže	PSV			18 519,72	3
711	Izolace proti vodě	PSV			32 440,52	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 395,87	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			74 907,72	13
724	Strojní vybavení	PSV			11 523,93	2
725	Zařizovací předměty	PSV			57 872,61	10
730	Ústřední vytápění	PSV			2 000,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			9 850,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 518,25	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 918,07	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			49 198,51	9
776	Podlahy povlakové	PSV			1 260,00	0
781	Obklady keramické	PSV			50 386,11	9

	Nátěry	PSV			10 811,30	2
784	Malby	PSV			18 723,42	3
M21	Elektromontáže	MON			7 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 654,74	1
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	1
Cena celkem					575 069,65	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 125,00			
1	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm ozn N09 : 2,40+2,60	m	5,00000	625,00	3 125,00	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				399,00			
2	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, možné dorovnání pod poklop mč. 105 : 1	kus	1,00000	399,00	399,00	827-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				45 962,37			
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, část A : 2,08*1,40*3 část B : 2,08*1,40	m2	11,64800	36,00	419,33	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	611421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových viz poznámka : část A, výjma 1.04+1.12 : 39,10-10,9-9,80 část B : 18,60	m2	37,00000	274,00	10 138,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Položka pořadí 33 : 33,65000	m	33,65000	137,00	4 610,05	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
6	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	2,90000	160,00	464,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 35 : 2,90000							
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	1,00000	380,00	380,00	801-4	RTS 19/I	RTS 19/I
		jakékoliv šířky rýhy,							
		Začátek provozního součtu							
		6,4*0,1+0,55*0,15							
		Konec provozního součtu		0,7225					
		cca : 1,0							
8	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	118,92600	125,00	14 865,75	801-4	RTS 19/I	RTS 19/I
		část A :							
		1.05 : (2,38+4,00)*2*3,20-0,8*1,97+(0,8+2*1,97)*0,25-0,80*1,97				38,865			
		-2,08*1,40+(2,08+2*1,40)*0,25				-1,692			
		1.06 : (2,53+2,66)*2*3,20-0,60*1,97*3-0,8*1,97				28,094			
		-2,08*1,40+(2,08+2*1,40)*0,25				-1,692			
		1.07 : (0,77+1,09)*2*(3,20-1,50)				6,324			
		1.08 : (0,81+1,09)*2*(3,20-1,50)				6,46			
		1.09 : (0,75+1,09)*2*(3,20-1,50)				6,256			
		část B :							
		1.17 : (2,34+3,83)*2*3,20-0,80*1,97*2				36,336			
		-2,08*1,40+(2,08+2*1,40)*0,25				-1,692			
		1.18 : (2,60+3,83)*2*3,20-0,6*1,97*2-0,8*1,97-0,50*2,35				36,037			
		-2,08*1,40+(2,08+2*1,40)*0,25				-1,692			
		1.19 : (0,76+1,02)*2*(3,20-1,50)				6,052			
		1.20 : (0,80+1,02)*2*(3,20-1,50)				6,188			
		Mezisoučet				163,844			
		odpočet obkladů : -44,918				-44,918			
9	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	44,91800	180,00	8 085,24	801-1	RTS 19/I	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklady :							
		Položka pořadí 79 : 44,91800		44,918					
10	R61212	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl.do 350mm 3+6+7+3+1	ks	20,00000	200,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
				20					
11	R61213	Zapravení prostupů profesí ve stropě tl.do 250mm 10	ks	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
				10					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 203,80			
12	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, ozn B04,Z13 cca : 1,0	m3	1,00000	3 635,00	3 635,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				1					
13	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením S01 : část A : 9,20+6,70+0,80+0,90+0,80+9,80 část B : 9,00+8,00+0,80+0,80 SO02 : část A : 0,50*(0,50+2,82)	m2	48,46000	280,00	13 568,80	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				28,2					
				18,6					
				1,66					
Díl: 8		Trubní vedení				3 226,00			
14	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg mč.1.05 : 1	kus	1,00000	526,00	526,00	827-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				1					
15	55340027R	poklop inspekční šachty světlost 600 x 600 mm; výška rámu 75 mm; nosnost 3,0 t; Al	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 547,26			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	177,70000	65,00	11 550,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

prostory rekonstrukce,viz legenda : 39,10+18,60

57,7

plochy dotčené rekonstrukcí : 120

120

17	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	96,92000	3,00	290,76	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	------	--------	-------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

část A :

ozn.B02,viz legenda : 9,20+6,70+0,80+0,90+0,80+9,80

28,2

ozn B11 : (2,82+0,50)*0,50

1,66

část B : 18,60

18,6

Konec provozního součtu

po vyb dlažeb 2x : 48,46*2

96,92

18	ozn B06,N05	Demontáž a zpětná montáž ochranné desky nad sušičkou	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
19	ozn B12,N04	Demontáž a zpětná montáž police nad pračkou	ks	1,00000	56,00	56,00		Vlastní	Indiv
20	ozn O01	Sprchová zástěna ze tří stran,neprůhledné sklo-dodávka,montáž, systémově	kpl	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní	Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 945,64

21	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,10000	3 000,00	300,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------	-----------

ozn B09,předpoklad tl.10cm : 1,0*1,0*0,10

0,1

22	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	0,10000	1 300,00	130,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------	-----------

ozn B09,předpoklad tl.10cm : 1,0*1,0*0,10

0,1

23	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	48,46000	40,00	1 938,40	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

část A :

ozn.B02,viz legenda : 9,20+6,70+0,80+0,90+0,80+9,80

28,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ozn B11 : (2,82+0,50)*0,50		1,66					
		část B : 18,60		18,6					
24	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár část A : ozn.B02,viz legenda : 9,20+6,70+0,80+0,90+0,80+9,80 ozn B11 : (2,82+0,50)*0,50 část B : 18,60	m2	48,46000	60,00	2 907,60	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
25	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm ozn B02,1.06,část A : 2,53*2+2,62-0,60*3-0,80 část B : 2,34+2,60	m	10,02000	16,00	160,32	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, část A : ozn.B01 : 3+1 1.04 : 1 část B : 3	kus	8,00000	10,00	80,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
27	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm výpis stavebních úprav : Z06 : 3*0,10 Z15 : 6*0,33 Z16 : 7*0,10 Z17 : 3*0,29	m	3,85000	1 800,00	6 930,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
28	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm výpis stavebních úprav : Z18 : 0,50	m	0,50000	2 000,00	1 000,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
29	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	2,50000	2 000,00	5 000,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výpis stavebních úprav : Z14 : 10*0,25							
30	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	2,50000	500,00	1 250,00	801-3	RTS 19/I	RTS 19/I
		výpis stavebních úprav : Z14 : 10*0,25							
31	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	11,64000	500,00	5 820,00	801-3	RTS 19/I	RTS 19/I
		ozn B09 : (1,0+1,0)*2 ozn B11 : (3,32+0,50)*2							
32	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	2,64000	725,00	1 914,00	801-3	RTS 19/I	RTS 19/I
		výpis stavebních úprav : Z12 : (1,20+0,12)*2							
33	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	33,65000	90,00	3 028,50	801-3	RTS 19/I	RTS 19/I
		výpis stavebních úprav : Z03 : 5,30 Z04 : 4,75 Z05 : 2,60 Z07 : 5*3,00 Z11 : 1,0 Z14 : 10*0,50							
34	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	6,40000	150,00	960,00	801-3	RTS 19/I	RTS 19/I
		výpis stavebních úprav : Z09 : 2,90 Z10 : 2,20 Z12 : 1,30							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	2,90000	172,00	498,80	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
výpis stavebních úprav :									
Z02 : 0,30				0,3					
Z08 : 2*1,30				2,6					
36	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	0,55000	180,00	99,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
výpis stavebních úprav :									
Z01 : 0,55				0,55					
37	974042537R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 50 mm, šířky do 300 mm	m	3,32000	200,00	664,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
s betonovým podkladem,									
ozn B11 : 2,82+0,50				3,32					
38	974042564R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,20000	250,00	300,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
s betonovým podkladem,									
výpis stavebních úprav :									
Z13 : 1,20				1,2					
39	974042539R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 50 mm	m	6,64000	50,00	332,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
s betonovým podkladem,									
ozn B11 : (2,82+0,50)*2				6,64					
40	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě	kus	2,00000	70,00	140,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou									
ozn B07 : 2				2					
41	976083131R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod	kus	2,00000	30,00	60,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
ze zdiva cihelného									
ozn.B08 : 2				2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	60,00	60,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
43	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,91800	120,00	5 390,16	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Položka pořadí 79 : 44,91800				44,918					
44	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	66,38100	60,00	3 982,86	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
část A :									
ozn B03 :									
1.12 : (0,45+0,90)*1,40									
1.05 : (2,38+3,95)*2*1,40-0,80*1,40						1,89			
ostění dveří : (0,90+2*2,00)*0,25						16,604			
1.06 : 2,62*1,40						1,225			
1.07 : (0,77+2*1,09)*1,40						3,668			
1.08 : (0,81+2*1,09)*1,40						4,13			
1.09 : (0,75+2*1,09)*1,40						4,186			
část B :						4,102			
1.17 : (2,34+2*3,83)*1,40-0,8*1,40*2						11,76			
1.18 : (2,60+2*3,83)*1,40-0,60*1,40*2-0,80*1,40-0,50*1,40						10,864			
1.19 : (0,80+2*1,02)*1,40						3,976			
1.20 : (0,80+2*1,02)*1,40						3,976			
45	R97819	Nespecifikované drobné stavební přípomoce (rezerva)	hod	20,00000	250,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 679,81			
46	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	10,51373	350,00	3 679,81	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
oborů 801, 803, 811 a 812									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				32 440,52			
47	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	57,99800	45,00	2 609,91	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		S01 :							
		část A : 9,20+6,70+0,80+0,90+0,80+9,80		28,2					
		část B : 9,00+8,00+0,80+0,80		18,6					
		pod obklad kolem sprch : (2,66+2,43)*2,20		11,198					
48	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	57,99800	351,00	20 357,30	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		dvouvrstvá							
		S01 :							
		část A : 9,20+6,70+0,80+0,90+0,80+9,80		28,2					
		část B : 9,00+8,00+0,80+0,80		18,6					
		pod obklad kolem sprch : (2,66+2,43)*2,20		11,198					
49	711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplnky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	55,44000	149,00	8 260,56	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		část A :							
		1.05 : (2,38+4,00)*2-0,80*2		11,16					
		1.06 : (2,53+2,66)*2-0,6*3-0,80		7,78					
		1.07 : (0,77+1,09)*2-0,60		3,12					
		1.08 : (0,81+1,09)*2-0,60		3,2					
		1.09 : (0,75+1,09)*2-0,60		3,08					
		část B :							
		1.17 : (2,34+3,83)*2-0,8*2		10,74					
		1.18 : (2,60+3,83)*2-0,6*2-0,50-0,80		10,36					
		1.19 : (0,76+1,02)*2-0,6		2,96					
		1.20 : (0,80+1,02)*2-0,6		3,04					
50	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	%	315,00000	3,85	1 212,75	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				800,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	721210831R0X	Demontáž vpusti s obetonávkou	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní	RTS 19/ I
		ozn B04, část A : 1+1		2					
		část B : 1+1		2					

Díl: 730		Ústřední vytápění	2 000,00						
52	ozn B15,N08	Demontáž a zpětná montáž radiátoru vč vypuštění a napuštění	ks	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
		část A : 2		2					
		část B : 2		2					

Díl: 735		Otopná tělesa	9 850,00						
53	R735191	Proplach radiátorů	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní	Indiv
54	R735192	Vypuštění a napuštění systému včetně odvzdušnění	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
55	R735193	Zkouška těsnosti radiátorů	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
56	R735194	Inhibitor koroze	l	24,00000	300,00	7 200,00		Vlastní	Indiv

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	26 518,25						
57	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	300,00	2 700,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		T/01 : 5		5					
		T/02 : 4		4					

58	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	30,00	90,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		ozn.B05 : 1		1					
		1.04, část A : 1		1					
		část B : 1		1					

59	766670021R00	Montáž klíky a štítku Montáž klíky a štítku	kus	9,00000	280,00	2 520,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		T/01 : 5		5					
		T/02 : 4		4					

60	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	3,00000	80,00	240,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		T/03 : 2		2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
z 1.04 : 1			1						
61	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojeovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	5,00000	420,00	2 100,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
62	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	4,00000	350,00	1 400,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
63	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	5,00000	1 890,00	9 450,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
T/01 : 5			5						
64	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	4,00000	1 890,00	7 560,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
T/02 : 4			4						
65	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	60,00	180,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
66	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	265,00000	1,05	278,25	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady			49 198,51						
67	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	38,66000	35,00	1 353,10	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
S01 :									
část A : 9,20+6,70+0,80+0,90+0,80			18,4						
část B : 9,00+8,00+0,80+0,80			18,6						
S002 :									
část A : 0,50*(0,50+2,82)			1,66						
68	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	36,38000	95,00	3 456,10	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
1.05 : (2,38+4,00)*2-0,80+2*0,25-2,10			10,36						
1.06 : (2,53+2,66)*2-0,80-2,66-0,60*3			5,12						
1.17 : (2,34+3,83)*2-2,40-0,80*2+2*0,25			8,84						
1.18 : (2,60+3,83)*2-0,80			12,06						
69	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	36,38000	70,00	2 546,60	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
1.05 : (2,38+4,00)*2-0,80+2*0,25-2,10			10,36						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.06 : $(2,53+2,66)*2-0,80-2,66-0,60*3$							
		1.17 : $(2,34+3,83)*2-2,40-0,80*2+2*0,25$							
		1.18 : $(2,60+3,83)*2-0,80$							
70	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	5,79600	80,00	463,68	800-771	RTS 19/I	RTS 19/I
		část A : $0,80+0,90+0,80$							
		část B : $0,80+0,80+0,8+0,80*1,12$							
71	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	38,66000	425,00	16 430,50	800-771	RTS 19/I	RTS 19/I
		S01 :							
		část A : $9,20+6,70+0,80+0,90+0,80$							
		část B : $9,00+8,00+0,80+0,80$							
		SO02 :							
		část A : $0,50*(0,50+2,82)$							
72	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	66,74000	40,00	2 669,60	800-771	RTS 19/I	RTS 19/I
		část A :							
		1.05 : $(2,38+4,00)*2$							
		1.06 : $(2,53+2,66)*2$							
		1.07 : $(0,77+1,09)*2$							
		1.08 : $(0,81+1,09)*2$							
		1.09 : $(0,75+1,09)*2$							
		část B :							
		1.17 : $(2,34+3,83)*2$							
		1.18 : $(2,60+3,83)*2$							
		1.19 : $(0,76+1,02)*2$							
		1.20 : $(0,80+1,02)*2$							
73	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	15,56000	10,00	155,60	800-771	RTS 19/I	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S01 :							
		část A : 0,80+0,90+0,80+9,80		12,3					
		část B : 0,80+0,80		1,6					
		SO02 :							
		část A : 0,50*(0,50+2,82)		1,66					
74	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	38,66000	15,00	579,90	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		S01 :							
		část A : 9,20+6,70+0,80+0,90+0,80		18,4					
		část B : 9,00+8,00+0,80+0,80		18,6					
		SO02 :							
		část A : 0,50*(0,50+2,82)		1,66					
75	59764210RX	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	46,52780	420,00	19 541,68		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 67 : 38,66000*1,1		42,526					
		36,38*0,1*1,1		4,0018					
76	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	471,00000	4,25	2 001,75	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 260,00			
77	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	3,00000	420,00	1 260,00	800-775	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		O/02 : 0,60*5		3					
Díl: 781		Obklady keramické				50 386,11			
78	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	44,91800	35,00	1 572,13	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		část A :							
		1.05 : 2,10*1,50		3,15					
		1.06 : 2,66*2,20+1,50*1,50		8,102					
		1.07 : (0,77+1,09)*2*1,50-0,60*1,50		4,68					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.08 : (0,81+1,09)*2*1,50-0,60*1,50							
		1.09 : (0,75+1,09)*2*1,50-0,60*1,50			4,8				
		1.12 : (0,45+0,90)*1,20			4,62				
		část B :			1,62				
		1.17 : 2,40*1,50							
		1.18 : 2,43*2,20			3,6				
		1.19 : (0,76+1,02)*2*1,50-0,60*1,50			5,346				
		1.20 : (0,80+1,02)*2*1,50-0,60*1,50			4,44				
79	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	44,91800	530,00	23 806,54	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		část A :							
		1.05 : 2,10*1,50							
		1.06 : 2,66*2,20+1,50*1,50			3,15				
		1.07 : (0,77+1,09)*2*1,50-0,60*1,50			8,102				
		1.08 : (0,81+1,09)*2*1,50-0,60*1,50			4,68				
		1.09 : (0,75+1,09)*2*1,50-0,60*1,50			4,8				
		1.12 : (0,45+0,90)*1,20			4,62				
		část B :			1,62				
		1.17 : 2,40*1,50							
		1.18 : 2,43*2,20			3,6				
		1.19 : (0,76+1,02)*2*1,50-0,60*1,50			5,346				
		1.20 : (0,80+1,02)*2*1,50-0,60*1,50			4,44				
80	781419701R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	23,91600	56,00	1 339,30	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		část A :							
		1.07 : (0,77+1,09)*2*1,50-0,60*1,50							
		1.08 : (0,81+1,09)*2*1,50-0,60*1,50			4,68				
		1.09 : (0,75+1,09)*2*1,50-0,60*1,50			4,8				
					4,62				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		část B :							
		1.18 : 0,80*1,02		0,816					
		1.19 : (0,76+1,02)*2*1,50-0,60*1,50		4,44					
		1.20 : (0,80+1,02)*2*1,50-0,60*1,50		4,56					
81	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	44,91800	15,00	673,77	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		část A :							
		1.05 : 2,10*1,50		3,15					
		1.06 : 2,66*2,20+1,50*1,50		8,102					
		1.07 : (0,77+1,09)*2*1,50-0,60*1,50		4,68					
		1.08 : (0,81+1,09)*2*1,50-0,60*1,50		4,8					
		1.09 : (0,75+1,09)*2*1,50-0,60*1,50		4,62					
		1.12 : (0,45+0,90)*1,20		1,62					
		část B :							
		1.17 : 2,40*1,50		3,6					
		1.18 : 2,43*2,20		5,346					
		1.19 : (0,76+1,02)*2*1,50-0,60*1,50		4,44					
		1.20 : (0,80+1,02)*2*1,50-0,60*1,50		4,56					
82	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	50,00000	8,00	400,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		cca : 50		50					
83	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	26,97000	36,00	970,92	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		část A :							
		1.07 : (0,77+1,09)*2*1,50-0,60*1,50		4,68					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.08 : (0,81+1,09)*2*1,50-0,60*1,50		4,8					
		1.09 : (0,75+1,09)*2*1,50-0,60*1,50		4,62					
		1.12 : (0,45+0,90)*1,20		1,62					
		část B :							
		1.18 : 1,5*1,5		2,25					
		1.19 : (0,76+1,02)*2*1,50-0,60*1,50		4,44					
		1.20 : (0,80+1,02)*2*1,50-0,60*1,50		4,56					
84	781497111RS1	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	48,04000	225,00	10 809,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		část A :							
		1.05 : 2,10+2*1,50		5,1					
		1.06 : 2,66+2*2,20		7,06					
		1.07 : (0,77+1,09)*2-0,60		3,12					
		1.08 : (0,81+1,09)*2-0,60		3,2					
		1.09 : (0,75+1,09)*2-0,60		3,08					
		1.12 : 0,45+0,90+2*1,20		3,75					
		část B :							
		1.17 : 2,40+2*1,50		5,4					
		1.18 : 2,43+2*2,20+1,50*3		11,33					
		1.19 : (0,76+1,02)*2-0,60		2,96					
		1.20 : (0,80+1,02)*2-0,60		3,04					
85	5970002	Obklad keramický 150/150 - dodávka	m2	49,40980	189,00	9 338,45		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 79 : 44,91800*1,1		49,4098					
86	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	492,00000	3,00	1 476,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				10 811,30			
87	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	12,00000	20,00	240,00	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		ozn N03 : 4*1,50*2		12					
88	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	15,72000	129,00	2 027,88	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		N01 : 0,6*0,6*2		0,72					
		N02 : 1,5*(5+5)		15					
89	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email	m2	15,72000	290,00	4 558,80	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		N01 : 0,6*0,6*2		0,72					
		N02 : 1,5*(5+5)		15					
90	783394240R00	Nátěry otopných těles ostatní - disperzní disperzní, litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 2x emailováním	m2	12,00000	200,00	2 400,00	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		ozn N03 : 4*1,50*2		12					
91	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	4,00000	3,00	12,00	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		potrubí radiátorů cca : 4		4					
92	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	4,00000	39,00	156,00	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		na vzduchu schnoucí							
		potrubí radiátorů cca : 4		4					
93	783601812R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, oken s dělenými křídly kyvných a otočných	m2	1,50000	9,00	13,50	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		ozn N07 cca : 1,50		1,5					
94	783626030R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, jednonásobné + tmelení	m2	1,50000	140,00	210,00	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		ozn N07 cca : 1,50		1,5					
95	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	28,08000	24,00	673,92	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		N01 : 0,6*0,6*3		1,08					
		N02 : 1,5*(5+5)		15					
		N03 : 4*1,50*2		12					
96	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	28,08000	15,00	421,20	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		N01 : 0,6*0,6*3		1,08					
		N02 : 1,5*(5+5)		15					
		N03 : 4*1,50*2		12					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	1,00000	8,00	8,00	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
ozn N07 : 1									

98	783992910R00	Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení okenních křídel kyvných, otočných nebo kombinovaně otvíracích	m2	1,50000	60,00	90,00	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
ozn N07 cca : 1,50									

Díl: 784		Malby	1,5						
99	784402801R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	245,33800	28,60	7 016,67	800-784	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Položka pořadí 100 : 169,09300				169,093					
Položka pořadí 102 : 76,24500				76,245					

100	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	169,09300	15,00	2 536,40	800-784	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

část A :

1.04 : (2,82+4,00)*2*(3,20-1,50)

23,188

1.05 : ((2,38+4,00)*2-2,10)*(3,20-1,50)

18,122

1.06 : ((2,53+2,66)*2-1,50-2,66)*(3,20-1,50)

10,574

1.07 : (0,77+1,09)*2*(3,20-1,50)

6,324

1.08 : (0,81+1,09)*2*(3,20-1,50)

6,46

1.09 : (0,75+1,09)*2*(3,20-1,50)

6,256

1.12 : 2,00*(3,20-1,50)

3,4

část B :

1.17 : ((2,34+3,83)*2-2,40)*(3,20-1,50)

16,898

1.18 : ((2,60+3,83)*2-2,43)*(3,20-1,50)

17,731

1.19 : (0,76+1,02)*2*(3,20-1,50)

6,052

1.20 : (0,80+1,02)*2*(3,20-1,50)

6,188

Mezisoučet

121,193

viz poznámka :

část A,vyjma 1.12 : 39,10-9,80

29,3

část B : 18,60

18,6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	169,09300	38,00	6 425,53	800-784	RTS 19/I	RTS 19/I
		část A :							
		1.04 : $(2,82+4,00)*2*(3,20-1,50)$							
		1.05 : $((2,38+4,00)*2-2,10)*(3,20-1,50)$				23,188			
		1.06 : $((2,53+2,66)*2-1,50-2,66)*(3,20-1,50)$				18,122			
		1.07 : $(0,77+1,09)*2*(3,20-1,50)$				10,574			
		1.08 : $(0,81+1,09)*2*(3,20-1,50)$				6,324			
		1.09 : $(0,75+1,09)*2*(3,20-1,50)$				6,46			
		1.12 : $2,00*(3,20-1,50)$				6,256			
		část B :				3,4			
		1.17 : $((2,34+3,83)*2-2,40)*(3,20-1,50)$				16,898			
		1.18 : $((2,60+3,83)*2-2,43)*(3,20-1,50)$				17,731			
		1.19 : $(0,76+1,02)*2*(3,20-1,50)$				6,052			
		1.20 : $(0,80+1,02)*2*(3,20-1,50)$				6,188			
		Mezisoučet				121,193			
		viz poznámka :							
		část A, vyjma 1.12 : 39,10-9,80				29,3			
		část B : 18,60				18,6			
102	R78419	Voděodolný nátěr(malba) omítek vč penetrace, barva bílá	m2	76,24500	36,00	2 744,82		Vlastní	Indiv
		část A :							
		1.04 : $(2,82+4,00)*2*1,50$				20,46			
		1.05 : $(2,38+4,00)*2*1,50-2,10*1,50$				15,99			
		1.06 : $(2,53+2,66)*2*1,50-(2,66+1,50)*1,50$				9,33			
		část B :							
		1.17 : $(3,8+2,34)*2*1,50-2,40*1,50$				14,82			
		1.18 : $(3,83+2,60)*2*1,50-2,43*1,50$				15,645			
Díl: M21		Elektromontáže				7 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	M210001	Nespecifikované a pomocné práce elektro 1 pracovník dva dny : 2*8	hod	16,00000	350,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
104	ozn B13.1, B14.1	Demontáž a zpětná montáž stávajících svítidel 2+2	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní	Indiv
105	ozn B13.2, B14.2	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vypínače 2+2	kus	4,00000	50,00	200,00		Vlastní	Indiv
106	ozn B13.3, B14.3	Demontáž a zpětná montáž stávající dvojzásuvky 1+1	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní	Indiv
107	ozn B13.4	Demontáž a zpětná montáž stávající krycí lišty elektrorozvodu	m	10,00000	50,00	500,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot							
108	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	10,31636	180,00	1 856,94	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
109	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,42909	14,00	2 022,01	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	10,31636	237,00	2 444,98	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
111	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,26545	26,00	1 072,90	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
112	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,31636	25,00	257,91	801-3	RTS 19/ I	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady							
113	R0051901	Zabezpečení stávajících prostor pře znečištěním po dobu provádění prací vč následného odstranění, způsob dle technologie dodavatele část A+B : 2	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
114	005121 R	Zařízení staveniště		2					
115	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ I	Indiv
116	0519001	Autorský dozor	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady							
			kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
						6 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
117	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I	Indiv
118	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ I	Indiv

Celkem						366 731,73			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 700B		Demontáže				18 519,72			
1	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	25,00000	100,00	2 500,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
2	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m	t	0,31332	1 000,00	313,32	800-721	RTS 19/ I	Indiv
3	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	201,00000	40,00	8 040,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
4	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	31,00000	60,00	1 860,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
5	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	197,00000	18,00	3 546,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
6	722220861R00	Demontáž armatur závitových Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	6,00000	20,00	120,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
7	722220862R00	Demontáž armatur závitových Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	4,00000	18,00	72,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
8	722220864R00	Demontáž armatur závitových Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2"	kus	1,00000	30,00	30,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
9	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	0,54930	1 100,00	604,23	800-721	RTS 19/ I	Indiv
10	725110814R00	Demontáž klozetů Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00000	100,00	400,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
11	725210821R00	Demontáž umyvadel Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	80,00	480,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
12	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	0,27288	1 100,00	300,17	800-721	RTS 19/ I	Indiv
13	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,00000	20,00	100,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
14	725820801R00	Demontáž baterií Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000	10,00	70,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
15	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	7,00000	12,00	84,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				15 595,87			
16	721140913R00	Opravy odpadního potrubí litinového Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70	kus	6,00000	50,00	300,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového potrubí , DN 100	kus	6,00000	70,00	420,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
18	721140933R00	Opravy odpadního potrubí litinového potrubí litinového propojení dosavadního trub na litinu, DN 70	kus	6,00000	100,00	600,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
19	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	6,00000	120,00	720,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
20	721176102R00	Potrubí HT přípojovací Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	15,00000	150,00	2 250,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
21	721176103R00	Potrubí HT přípojovací Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	152,00	760,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	520,00	3 120,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
23	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	7,00000	400,00	2 800,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	7,00000	400,00	2 800,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
25	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	kus	5,00000	50,00	250,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
D:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ,Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
26	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	55,00	110,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
27	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	70,00	280,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
28	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	40,00000	8,00	320,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		15,0+5,0+6,0+7,0+7,0		40					
29	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	300,00	300,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
30	725860181R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno,přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	300,00	300,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		materiálu							
31	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,03722	480,00	17,87	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
32	28615442.AR	kus čistící DN 70,0 mm; PP	kus	3,00000	56,00	168,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
33	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus	1,00000	80,00	80,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
Jíl: 722		Vnitřní vodovod				74 907,72			
34	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	6,00000	50,00	300,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
35	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	2,00000	50,00	100,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
36	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	50,00	100,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
37	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	19,00000	50,00	950,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
38	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	46,00000	35,00	1 610,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
39	722181235RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	13,00000	45,00	585,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
40	722181235RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	56,00000	65,00	3 640,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
41	722181235RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	49,00000	70,00	3 430,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
42	722181235RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm	m	23,00000	95,00	2 185,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
43	722181235RW8	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 54 mm	m	8,00000	110,00	880,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
44	722181245RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	6,00000	35,00	210,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	722181245RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	6,00000	56,00	336,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									
46	722181245RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	6,00000	70,00	420,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									
47	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 4+5*2+2*2+1+1	kus	20,00000	120,00	2 400,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
48	72224111R00	Kohout Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	70,00	280,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
49	722237121R00	Kohout Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	180,00	540,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
50	722237122R00	Kohout Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	180,00	2 160,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
51	722237123R00	Kohout Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	256,00	768,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
52	722237125R00	Kohout Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	325,00	325,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
53	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	1,00000	50,00	50,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
54	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	1,00000	80,00	80,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
55	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	201,00000	8,00	1 608,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 38,0+108,0+55,0									
56	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	23,00000	8,00	184,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	8,00000	8,00	64,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
58	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. 201,0+23,0+8,0	m	232,00000	12,00	2 784,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
59	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,19431	400,00	77,72	800-721	RTS 19/ I	Indiv
60	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	38,00000	150,00	5 700,00		Vlastní	Indiv
61	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	108,00000	180,00	19 440,00		Vlastní	Indiv
62	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	55,00000	205,00	11 275,00		Vlastní	Indiv
63	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	23,00000	320,00	7 360,00		Vlastní	Indiv
64	722172735R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,00000	402,00	3 216,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	1,00000	900,00	900,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
66	5513805002R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit	kus	1,00000	950,00	950,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 724		Strojní vybavení	11 523,93						
67	732291912R00	Ostatní opravy ohříváků a výměníků tepla zpětné připojení potrubí Ostatní opravy ohříváků a výměníků tepla zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-731	RTS 19/ I	Indiv
68	732291913R00	Ostatní opravy ohříváků a výměníků tepla zpětné připojení potrubí Ostatní opravy ohříváků a výměníků tepla zpětné připojení potrubí studené vody	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-731	RTS 19/ I	Indiv
69	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	39,88900	0,60	23,93	800-721	RTS 19/ I	Indiv
70	722 T00	Hzs-nezměřitelné práce a připomoci při výměně vodovodu přepojení stávajícího ohříváče TUV : 12 oprava stávající kanalizace : 24 nespecifikované přípomoce : 8	h	44,00000	250,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty	57 872,61						
71	725119305R00	Klozetové mísy montáž Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	4,00000	350,00	1 400,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
72	725219401R00	Umyvadlo montáž Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	5,00000	250,00	1 250,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
73	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	1 050,00	2 100,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
74	725249103R00	Montáž sprchového koutu Montáž sprchového koutu	soubor	2,00000	1 253,00	2 506,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
75	725814103R00	Ventil Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu 5*2	soubor	10,00000	120,00	1 200,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
76	725814122R00	Ventil Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu Su/P : 1+1	soubor	2,00000	156,00	312,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
77	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00000	180,00	900,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	725849200R00	Montáž baterie sprchové Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	2,00000	210,00	420,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
79	725849302R00	Montáž baterie sprchové Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	2,00000	210,00	420,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
80	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	180,00	720,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
81	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,30921	500,00	154,61	800-721	RTS 19/ I	Indiv
82	551450004R	vodorovně do 50 m baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	5,00000	680,00	3 400,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
83	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	2,00000	680,00	1 360,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
84	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
85	551674020R	sedátko klozetové plast; antibakteriální; bílé; úchyty plast	kus	4,00000	350,00	1 400,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
86	55428080.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 480 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
87	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	5,00000	650,00	3 250,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
88	642328606R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 430 mm; š nádrže 380 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 650 mm; splach. hluboké; odpad svislý; bílý; nádrž spodní napouštění; objem splachování 3/6 l	kus	4,00000	3 250,00	13 000,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
89	642938095R	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	2,00000	1 890,00	3 780,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 918,07			
90	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností do 5 kg	kg	37,25000	145,00	5 401,25	800-767	RTS 19/ I	Indiv
91	998767101R00	0,25kg/m : (13+56+49+23+8)*0,25 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03949	850,00	33,57	800-767	RTS 19/ I	Indiv
92	767885001R00	50 m vodorovně Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	13,00000	25,00	325,00		Vlastní	Indiv
93	767885002R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	56,00000	28,00	1 568,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
O:	1	Opravy ZTI v objektu ZUŠ, Palackého 146 v Brně
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	767885003R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	49,00000	32,00	1 568,00		Vlastní	Indiv
95	767885004R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	23,00000	42,00	966,00		Vlastní	Indiv
96	767885005R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm	m	8,00000	50,00	400,00		Vlastní	Indiv
97	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	37,25000	125,00	4 656,25	SPCM	RTS 19/ I	Indiv

Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 37,25

37,25

Díl: VN	Vedlejší náklady					13 500,00			
98	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 19/ I	Indiv

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

Ověření polohy a hloubky kanalizace (7x) a vodovodu (1x) : 1

1

99	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 19/ I	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

100	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 19/ I	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON	Ostatní náklady					1 500,00			
101	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ I	Indiv

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

hygienický rozbor vody : 1

1

Celkem						208 337,92			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--