



## Položkový rozpočet

S:	BRNO - JAMU HF KOMENSKÉHO, DOBUDOVÁNÍ WIFI SÍŤE, 2.NP
O:	Brno - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				71 757,00
1	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	853,00000		
2	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	853,00000		
3	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	171,00000		
4	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	338,00000		
5	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	853,00000		
6	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x	m2	853,00000		
7	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	269,00000		
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				75 336,00
8	220260000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,00000		
		Montáž včetně dodávky.				
9		Krabice KT 125 s víčkem ve zdi v připraveném lůžku	kus	4,00000		
		Montáž včetně dodávky.				
10		Krabice KT 250 s víčkem ve zdi v připraveném lůžku	kus	2,00000		
		Montáž včetně dodávky.				
11	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	180,00000		
		Montáž včetně dodávky.				
12		Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	15,00000		
		Montáž včetně dodávky.				
13	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	175,00000		
14	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	175,00000		
15	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	175,00000		
16	220261664R00	Zazdění drážky	m	175,00000		
17	222280215R00	Kabel S-FTP kat.6A v trubkách	m	1 100,00000		
		Zatažení kabelu do nové trubky pod omítku				
18	26000025	Instalační kabel CAT6A S-FTP LSOH, 500m/cívka	m	1 100,00000		
19	222290305R00	Modul 1xRJ45 STP kat.6A	kus	14,00000		
20	0501311418	Krytka RJ45 šedá, Krytka RJ45 šedá s výřezem	ks	14,00000		
21	0501315050	Keystone Cat.6A, STP, RJ45	ks	28,00000		
22	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	14,00000		
23	9	10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý	ks	14,00000		
24	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	14,00000		
25	222293012R00	Měření do protokolu	kus	14,00000		
26	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	1,00000		
27	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	6,00000		
		Zaškolení obsluhy.				
28	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	5,00000		
		Ostatní související činnosti.				
29	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	ks	1,00000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				550,00
30	460680023R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	4,00000		
31	460680025RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2	kus	6,00000		
Díl:	ON	Ostatní náklady				17 150,00
32	005124010R	Koordinační činnost	h	8,00000		
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	h	5,00000		
34	004111010R	Průzkumné práce	h	6,00000		
35	201 R00	Podíl přidružených výkonů	h	3,00000		
36	202 R00	Zednické výpomoci HSV	h	16,00000		
37	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		

## Položkový rozpočet

Zakázka: **BRNO - JAMU HF KOMENSKÉHO, DOBUDOVÁNÍ WIFI SÍTĚ, RACK 005**

Místo **Brno - Komenského**

Objednatel: **Janáčkova akademie múzických umění v Brně**  
**Beethovenova 650/2**  
**60200 Brno-Brno-město**

IČ: **62156462**  
 DIČ: **CZ62156462**

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	29 170,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>29 170,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 170,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 125,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 35 295,70 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			29 170,00
<b>Cena celkem</b>					<b>29 170,00</b>

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	BRNO - JAMU HF KOMENSKÉHO, DOBUDOVÁNÍ WIFI SÍŤE, RACK 005
<b>O:</b>	Brno - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>29 170,00</b>
1	220260554R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 40 mm <i>Včetně dodávky.</i>	m	60,00000		
2	220260554R00	Krabice KT 250 s víčkem ve zdi v připraveném lůžku <i>Včetně dodávky.</i>	kus	3,00000		
3	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	60,00000		
4	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	60,00000		
5	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	60,00000		
6	220261664R00	Zazdění drážky	m	60,00000		
7	10005101	Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům	ks	1,00000		
8	24000146	Patch panel modulární 24xRJ45 CAT6, osázený, černý	ks	1,00000		
9	80593005	Napajeci panel 3 m, 8 pozic, s, přepětovou ochranou včetně vany	ks	2,00000		
10	0502315620	Vyvazovací panel 19" pro datové rozvaděče, výška 1U	ks	2,00000		
11	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	60,00000		
12	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	28,00000		
13	222293012R00	Měření do protokolu	kus	28,00000		
14	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	1,00000		
15	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 <i>Zaškolení obsluhy.</i>	h	6,00000		
16	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	5,00000		
17	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	ks	1,00000		