

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 8 – SO 01 Změna výplní otvorů v místnosti č. 3.04

Popis problému: změna velikosti výplní otvorů v místnosti č. 3.04 Sklad se zvláštním režimem

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 27.04.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 08

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: SO-01 Změna výplní otvorů v místnosti č. 3.04

DATUM: 04/2020

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změna výplní otvorů v místnosti 3.04 Sklad se zvláštním režimem – revize PD

Z důvodu zajištění projektované teploty a vlhkosti v místnosti 3.04-sklad se zvláštním režimem, bylo nutné provést stavební úpravu, spočívající v odstranění okna a nahrazení sendvičovým obvodovým pláštěm stejného složení, jako zbylá část nástavby 3.NP

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	-34.649,66 Kč
Cena díla se zvýší o :	0,00 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	-34.649,66 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 30 dnů

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 18.12. 2020

Termín dokončení díla do: 03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.
(ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)

04.06.20

podpis/datum

KANIA

KANIA a.s.

(manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)

KANIA a.s., Špálava 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz

tel.: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

podpis/datum

REALSTAV MB, spol. s r.o.

(TDI – p. Břetislav Nádvorník)

podpis/datum

podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

(jednatel – Ing. Jan Neužil)

podpis/datum

podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

(jednatel – Ing. Josef Láf)

podpis/datum

podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

(vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)

podpis/datum

podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ZMĚNA MÍSTNOSTI 3.04 SKLAD SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.C.	C.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	D.1.3 - Stavebně konstrukční řešení					
	762 - Konstrukce tesařské					
45	762018R02	D+M dřevěné prvky konstrukcí	m3	0,231	20 157,00	4 656,27
	762 - Konstrukce tesařské - celkem					
	767 - Konstrukce zámečnické					
46	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků/konstrukcí	kg	-209,825	69,00	-14 477,93
	767 - Konstrukce zámečnické - celkem					
	D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení					
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
52	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z čedičové vlny s podélnou orientací vláken tl. přes 160 mm	m2	10,072	726,00	7 312,27
53	631515390	deska čedičová izolační TF tl. 180 mm	m2	11,079	559,00	6 193,16
56	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelně izolačních zátek z čedičové vlny	m2	10,072	28,00	282,02
57	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	10,072	83,00	835,98
59	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,0-3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,072	381,00	3 837,43
60	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-8,835	44,00	-388,74
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - celkem					
	998 - Přesun hmot					
97	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,137	235,00	32,20
	998 - Přesun hmot - celkem					
	713 - Izolace tepelné					
155	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základu volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,072	50,00	503,60
156	631537300	deska izolační minerální 610*1000*210 mm	m2	11,079	558,00	6 182,08
157	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základu volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,072	50,00	503,60
158	631537020	deska izolační minerální 610*1000*50 mm	m2	11,079	141,00	1 562,14
168	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn fólií	m2	10,072	42,00	423,02
169	283292100	zábrana parotěsná role 1,5*50 m	m2	13,094	31,00	405,91
170	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	0,028	9 580,36	268,25
	713 - Izolace tepelné - celkem					
	762 - Konstrukce tesařské					
171	762431022	Obložení stěn z desek OSB tl. 12 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	10,072	302,00	3 041,74
172	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl. 25 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	20,144	504,00	10 152,58
173	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	0,092	13 194,32	1 213,88
	762 - Konstrukce tesařské - celkem					
	763 - Konstrukce suché výstavby					
177	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	10,072	28,00	282,02
178	28329234	fólie PE parotěsná tl. 0,2 mm	m2	11,079	20,00	221,58
182	763121431	SDK stěna předsazená profil CW+UW 50 deska 1*H2/DF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	10,072	627,00	6 315,14
184	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	10,072	25,00	251,80
193	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplnkových prvků konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních)	m2	10,072	67,00	674,82
195	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%	0,052	7 745,36	402,76

763 - Konstrukce suché výstavby - celkem					8 148,12	
764 - Konstrukce klempířské						
196	764259N01	K-1 D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm r.š. 260 mm	m	-5,900	360,00	-2 124,00
209	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	0,029	-2 124,00	-61,60
764 - Konstrukce klempířské - celkem					-2 185,60	
767 - Konstrukce zámečnické						
246	767258N16	O-7 D+M Hliníková prosklená sestava pásových oken s fixní výplní, oknem a dveřmi, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu	ks	-0,260	210 071,00	-54 618,46
250	767258N20	EZ-15-16 D+M Exteriérové žaluzie vnější hliníkové s mechanickým ovládáním Al lamela tvaru "Z" šířky 90 mm	m2	-8,730	2 175,00	-18 987,75
258	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	0,001	-73 606,21	-73,61
767 - Konstrukce zámečnické - celkem					-73 679,82	
784 - Dokončovací práce - malby						
290	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,730	17,00	148,41
291	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,730	41,00	357,93
292	784221141	Příplatek k cenám 2*malb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	4,365	5,00	21,83
784 - Dokončovací práce - malby - celkem					528,17	

SO-01 MÍSTNOST č. 3.04 SKLAD SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 34 649,66 Kč

Poznámka : změna díla na základě revize PD

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 24. dubna 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 9 – SO-01 AI výplně otvorů – změny předmětu díla

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nekratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.05.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.		IČ 000 69 892 IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 09		SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“	
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Al výplně otvorů – změny předmětu díla	
DATUM:	05/2020	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Při koordinaci PBR a dodávky AL konstrukcí byly zjištěny nesoulady v PD, Jedná se o prvky O1,O2,D1,D7,D15,D15a,D18,D20, Doplňují se bezpečnostní skla, paniková kování, elektromotorické pohony, propojení s EPS, viz příloha Stanovisko Kanie		
CENOVÁ KALKULACE: Viz přiložený Položkový rozpočet prací		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací		
POČET PŘÍLOH: 1		
Cena díla se sníží o :		0,00 Kč
Cena díla se zvýší o :		186.389,20 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o		186.389,20 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:		
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:		30 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o :		0 dní
Změna bude realizována do:		18.12. 2020
Termín dokončení díla do:		03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)	CL-EVANS s.r.o. Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685 tel.: +420 487 522 992 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ226768607 www.cl-evans.cz
KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)	
REALSTAV MB, spol. s.r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)	
podpis/datum	podpis/datum	podpis/datum
podpis/datum	podpis/datum	podpis/datum
podpis/datum	podpis/datum	podpis/datum

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 AL VÝPLNĚ OTVORŮ - ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.C.	C.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POCET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	767 - Konstrukce zámečnické					
240	767258N10	O-1 D+M Hliníková prosklená sestava - část sestavy s požární odolností EI 30 DP1 s funkcí požárního pásu, interiérové sklo bezpečnostní vrstvené v třídě 2B2, exteriérové sklo bezpečnostní vrstvené v třídě 2B2, připojení příčky s ohledem na protipožární provedení spoje, podkladní prvek Jackl 60/80/4 mm	ks	1,000	108 478,00	108 478,00
241	767258N11	O-2 D+M Hliníková prosklená sestava - elektromechanický panikový zámek, neaktivní režim mechanické ovládání s funkcí samozavírače, aktivní režim pro automatické trvalé otevření, magnetický kontakt, interiérové sklo bezpečnostní vrstvené v třídě 2B2, exteriérové sklo bezpečnostní vrstvené v třídě 2B2	ks	1,000	36 722,00	36 722,00
251	767258N21	D1-L D+M Interiérová sestava - panikový zámek, zámková vložka, osazeno elektromotorickým pohonem se zálohou s programovatelným provozem. Neaktivní režim - mechanické ovládání s funkcí samozavírače. Při spuštění EPS - aktivní režim pro automatické trvalé otevření, tzn. funkce ventilačních dveří	ks	1,000	10 786,00	10 786,00
252	767258N22	D7-L D+M Interiérová sestava - elektromechanický samozamykací panikový zámek ovládaný čipovou kartou, cylindrická vložka FAB, křídla opatřena samozavírači a koordinátorem zavírání dle požadavků PBŘ, po aktivaci hlavního křídla automatické odblokování zástrčky pasivního křídla	ks	1,000	8 927,00	8 927,00
253	767258N23	D15-L D+M Exteriérové dveře - panikový zámek mechanický	ks	2,000	4 872,00	9 744,00
254	767258N24	D15a-L D+M Exteriérové dveře - panikový zámek mechanický	ks	1,000	4 872,00	4 872,00
256	767258N26	D18-L D+M Interiérová prosklená sestava - elektromechanický samozamykací panikový zámek ovládaný čipovou kartou, cylindrická vložka FAB, křídla opatřena samozavírači a koordinátorem zavírání dle požadavku PBŘ	ks	1,000	5 347,00	5 347,00
257	767258N27	D20-P D+M Interiérová prosklená sestava - křídlo opatřeno samozavíračem	ks	1,000	1 327,00	1 327,00
258	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	0,001	186 203,00	186,20
	767 - Konstrukce zámečnické - celkem					186 389,20 Kč

SO-01 AL VÝPLNĚ OTVORŮ - ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA CELKEM (bez DPH)

186 389,20 Kč

Poznámka : změny vyvolané nutnou koordinací na požadavky požárně bezpečnostního řešení

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 11. května 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 10 – SO 01 Změna realizace atik střešního pláště

Popis problému: změna způsobu oplechování atik střešního pláště na depozitu a terase AB, doporučení od Atelier DEK

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 29.04.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace	IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 10	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Změna realizace atik střešního pláště
DATUM:	04/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změna oplechování atik střešního pláště depozitu a terasy AB. Nové zpracování detailu atiky je od ateliru DEK, je to i dodavatel materiálu, klempířské prvky kotvené do dřevěných špalíků jsou nahrazeny průběžným EPS klínem, voděodolnou překližkou a PVC folií, ukončenou poplastovaným plechem tvořícím okapnici, vše v antracitové barvě	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	- 8.261,40 Kč
Cena díla se zvýší o :	0,00 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	-8.261,40 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla: Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 20 dnů Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Změna bude realizována do: 30.09. 2020 Termín dokončení díla do: 03/2021	
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel - Ing. Tomáš Ondrášek)  podpis/datum 	CL-EVANS s.r.o. (jednatel - Ing. Jan Neužil)  podpis/datum 
KANIA a.s. (manažer projektu - Ing. Veronika Palíšková)  podpis/datum 	CL-EVANS s.r.o. (jednatel - Ing. Josef Láf)  podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI - p. Břetislav Nádvořník)  podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby - Josef Patočka)  podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
 Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
 Oddělení KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
 tel.: +420 487 522 992
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
 www.cl-evans.cz

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 STŘEŠNÍ ATIKA - ZMĚNA OPLECHOVÁNÍ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
764 - Konstrukce klempířské						
200	764259N05	K-5 - D+M Oplechování vysoké střešní atiky, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm r.š. 845+610 mm	m	-112,440	1 405,00	-157 978,20
200a	713141N05	D+M spádový klín EPS 150 S 300*90*70 mm	m	115,000	222,60	25 599,00
200b	762431N07	D+M voděodolná překližka tl. 21 nn	m2	72,000	694,40	49 996,80
200c	764259N14	D+M lišta okapní r.š. 200 mm	m	114,000	255,80	29 161,20
200d	764259N15	D+M lišta rohová vnější r.š. 100 mm	m	114,000	126,20	14 386,80
200e	764259N16	D+M kotevní prvky EJOT - SFS s podložkou	ks	576,000	14,70	8 467,20
201	764259N06	K-6 - D+M Oplechování atiky terasy, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm r.š. 740 mm	m	-56,000	734,00	-41 104,00
201a	713141N05	D+M spádový klín EPS 150 S 300*90*70 mm	m	56,000	222,60	12 465,60
201b	762431N07	D+M voděodolná překližka tl. 21 nn	m2	38,000	694,40	26 387,20
201c	764259N14	D+M lišta okapní r.š. 200 mm	m	112,000	255,80	28 649,60
201d	712525R01	Střešní povlaková krytina - PVC-P fólie tl. 1,5 mm	m2	32,000	434,00	13 888,00
201e	764259N16	D+M kotevní prvky EJOT - SFS s podložkou	ks	304,000	14,70	4 468,80
203	764259N08	K-8 - D+M Oplechování vysoké střešní atiky, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm, r.š. 785+510 mm	m	-69,400	1 451,00	-100 699,40
203a	713141N05	D+M spádový klín EPS 150 S 300*90*70 mm	m	70,000	222,60	15 582,00
203b	762431N07	D+M voděodolná překližka tl. 21 nn	m2	44,000	694,40	30 553,60
203c	764259N14	D+M lišta okapní r.š. 200 mm	m	70,000	255,80	17 906,00
203d	764259N15	D+M lišta rohová vnější r.š. 100 mm	m	70,000	126,20	8 834,00
203e	764259N16	D+M kotevní prvky EJOT - SFS s podložkou	ks	352,000	14,70	5 174,40
764 - Konstrukce klempířské - celkem						- 8 261,40 Kč

SO-01 STŘEŠNÍ ATIKA - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH)

- 8 261,40 Kč

Poznámka : změna detailu oplechování atiky na depozitu a terase AB

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 29. dubna 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 11 – SO 01 Úpravy povrchů – stropy depozitu

Popis problému: rozhodnutí o nerealizování stěrky stropů v archivu







Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 24.04.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 000 69 892 IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 11	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Úpravy povrchů – stropy archivu
DATUM:	04/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Nerealizování povrchové úpravy monolitických stropů v archivu, kvalita pohledového povrchu betonové konstrukce nevyžaduje další povrchovou úpravu	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	-358.702,78 Kč
Cena díla se zvýší o :	0,00 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	-358.702,78 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	20 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	30.09. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
 04.06.20 podpis/datum	 podpis/datum
KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)
 KANIA a.s., Špálova 80/9 702 00, Ostrava - Přívoz IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853 podpis/datum	 podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
 podpis/datum	 podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 STĚRKA STROPŮ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.C.	C.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazeování výplní					
31	611181002	Tenkovrstvá stěrka tl. do 3 mm vnitřních žebrových stropů	m2	-1 776,470	201,00	-357 070,47
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazeování výplní - celkem					-357 070,47
	998 - Přesun hmot					
97	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	T	-6,946	235,00	-1 632,31
	998 - Přesun hmot - celkem					-1 632,31

SO-01 STĚRKA STROPŮ - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 358 702,78 Kč

Poznámka : 1. NP: strojovna $7,40 \times 3,60 = 26,64$ m2, depozit $(36,65 - 0,6) \times (2,3 + 5,0 + 5,5 + 5,5 + 5,6) = 861,595$ m2
2. NP: strojovna $7,40 \times 3,60 = 26,64$ m2, depozit $(36,65 - 0,6) \times (2,3 + 5,0 + 5,5 + 5,5 + 5,6) = 861,595$ m2

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 24. dubna 2020