

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Město Kolín
Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440
Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a



MKOLP002M5P0

Zhotovitel: STAVMIKA s.r.o.
Se sídlem: Sadová 636, 281 01 Velim
IČ: 27641759
DIČ: CZ27641759
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB a.s. Kolín
Číslo účtu 35-7872820227
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny č. p. 32, Hlavní, Kolín - Sendražice**“, kdy tímto dodatkem mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020 a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí:
Původní cena díla bez DPH: 2.609.518,98 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %: 547.998,99 Kč
Cena celkem včetně DPH: 3.157.517,97 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1. :
Cena VCP bez DPH: 119.790,36 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %: 25.155,98 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH: 144.946,34 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Nová cena díla bez DPH:	2.729.309,34 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	573.154.97 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH:	3.302.464,31 Kč“

Při provádění díla došlo ke změnám technologie (viz. příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy) oproti projektu, kdy došlo k méněpracím a vícepracím na předmětném díle. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky technického dozoru.

III.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 se nemění.

IV.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.07.2020 usnesení č. 2666/70/RM/2020

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací

V Kolíně dne

**Michal
Najbrt**

Digitálně podepsal Michal Najbrt
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00235440,
o=Město Kolín, ou=452016,
cn=Michal Najbrt, sn=Najbrt,
givenName=Michal,
serialNumber=P678600
Datum: 2020.07.21 07:38:27
+02'00'

objednatel
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

STAVMIKA

Stavební rozpočet

Název stavby	Budova hasičské zbrojnice Hlavní 32, Kolín - Sendražice	Objednatel	město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12	IČ/DIČ	00235440/CZ00235440
Druh stavby	odpočty a přípočty ZL číslo 1.	Projektant	Energy Benefit Centre a s	IČ/DIČ	29029210/CZ29029210
Lokalita	Kolín - Sendražice	Zhotovitel	Stavmika s r o	IČ/DIČ	27641759/CZ27641759
Začátek výstavby	12 05 2020	Konec výstavby		Položek	133
JKSO		Zpracoval	Tomáš Málek	Datum	

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-53 294,51	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	148 389,06	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	5 783,97	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	4 429,38	Práce statika - posudek		4500	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	-20 174,72				Ostatní		0,00
	Montáž	-13 558,57				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		8 564,37						
Přesun hmot a sutí		35 151,39						
ZRN celkem		115 290,36	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	119 790,36
Základ 21%	119 790,36	DPH 21%	25 155,98	Celkem včetně DPH	144 946,34

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

V Malešově dne 11.6.2020





STAVMIKA s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby		Budova hasičské zbrojnice Hlavní 32, Kolín - Sendražice		Doba výstavby		1 den		Objednatel:		město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I
Druh stavby		odpověď a přílohy ZL číslo 1.		Začátek výstavby:		12.05.2020		Projektant:		Energy Benefit Centre a.s.
Lokalita		Kolín - Sendražice		Konec výstavby		12.05.2020		Zhotovitel:		Slavníka s.r.o.
JKSO				Zpracováno dne:		12.05.2020		Zpracoval:		Tomáš Málek
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Popis - komentář TDI
							Dodávka	Montáž		
		31	Základová a volná				28 370,37	40 153,20	68 523,57	
1		319202114	Dodatečná izolace zdiva tl. do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou	m	20,378	2 820,00	21 753,83	35 706,49	57 460,32	Nové navržené způsob dodatečné hydroizolace zdiva z důvodů neprůběžné spáry pro možnost podřezání.
2		311230016RA0	Zdivo z cihel pálených plných na MC	m3	11,550	4 838,00	33 428,16	22 464,29	55 890,45	Původní položka dodatečné izolace zdiva.
3		319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl. do 600 mm podřezáním letečovou	m2	-20,378	2 200,00	-26 809,81	-18 017,59	-44 827,40	
4		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 101,41	2 786,38	6 887,79	
5		642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2 s m2	kus	4,000	1 090,00	2 607,57	1 752,43	4 360,00	Dodatečný požadavek objednatel nad rámec PD - ve 2.NP - osazení dveří na oddělení kuchyňky.
6		631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl.	m3	0,753	3 315,00	1 493,84	1 003,95	2 497,79	Dodatečný požadavek objednatel nad rámec PD - ve 2.NP - provedení dlažby schodiště, podesty a chodbičky do 2.NP.
7		31	Základová a volná				2 633,48	1 702,64	4 336,12	
8		317100011RA0	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm	kus	4,000	1 058,03	2 533,48	1 702,64	4 236,12	Dodatečný požadavek objednatel nad rámec PD - ve 2.NP - osazení dveří na oddělení kuchyňky a výměna původních dveří včetně zárubní.
9		711	Izolace proti vodě				6 166,82	4 904,18	11 071,00	Položka doplňující dodatečnou hydroizolaci zdiva injektáží - napojení svítlé a vodorovné izolace.
10		711212002R00	Hydroizotační povlak - nátěr nebo sírka-plocha mezi vodorovnou hydroizolací a navrtávkou pro nízkotlakou injektáž	m2	25,500	381,50	5 742,86	3 885,40	9 728,25	
11		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým vodorovné NAIP hydroizolace pod zdivo z cihel plných pálených	m2	7,700	63,00	41,12	443,98	485,10	Hydroizolace dozdivek soklového zdiva po odbourání nestabilitního zdiva díle statika. - montáž.
12		998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,000	69,70	0,00	208,10	208,10	Hydroizolace podlahy pod dlažbu na WC - 2.NP.
13		711212002R00	Hydroizotační povlak - nátěr nebo sírka - WC	m2	1,700	381,50	382,85	265,70	648,55	Nad rámec PD - požadavek objednatele.
14		96	Bourání konstrukcí				306,84	26 489,54	26 796,39	
15		967042713R00	Odsekání zdiva plošné z betonu tl. 15 cm	m2	38 500	696,01	306,84	26 489,54	26 796,39	Dodatečné dozdivení obvodového zdiva po demolici poškozených tváří soklu - díle statika.
16		H01	Budovy občanské vybavení				0,00	4 899,40	4 899,40	
17		998011002	Přesun hmot pro budovy zelené v do 12 m	t	22,270	220,00	0,00	4 899,40	4 899,40	Související položka a navýšením rozsahu díla.
18		714	Izolace akustické a protihlukové opatření				28,16	2 429,95	2 458,10	
19		714182011R00	Montáž akust. vozíků z miner. pásů volně uložení	m2	59,36	41,41	28,16	2 429,95	2 458,10	Krobová izolace nové navržených podlah ve 2.NP.
20		725	Zářizovací předměty				10,76	828,74	839,50	
21		725110811R00	Demontáž stropních světelných	soub	1,00	195,51	2,24	193,27	195,51	Práce související s opravou podlah a obkladů na WC ve 2.NP.
22		725119205R00	Montáž klezbových mís normálních	kus	1,00	743,99	8,52	735,47	743,99	
23		763	Konstrukce železobetonové				78,17	6 748,23	6 826,40	Montáž nové následné vrstvy PVC ve 2.NP.
24		762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	59,36	115,00	78,17	6 748,23	6 826,40	Požadavek objednatel nad rámec PD.

[illegible]

64	762	Konstrukce tesaláté										
65	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčecím třída dřevožení 1 a 2	m3	-0,801	570,00			0,00	-46 317,10	-35 928,64	-82 245,74	
66	762332144	Montáž vazných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	-20,020	296,00			0,00		-456,57	-456,57	
67	80512011	Řezivo jednitého hraničního řadu nad 120cm2	m3	-0,801	7 800,00			-6 247,80	0,00	0,00	-5 925,92	
68	762341811	Demonáž bednění střech z prken	m2	-100,035	35,00			0,00		0,00	-6 247,80	
69	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-0,801	1 196,00			-958,00	0,00	0,00	-3 501,23	
70	762522812	Demonáž nosné dřevěné kce střešního pláště	m2	-100,035	75,70			0,00		0,00	-958,00	
71	762431026	Obložení stěn z desek OSB II 25 mm neobroušených na pero a drážku přiblížením	m2	-20,124	342,00			-6 882,41	0,00	0,00	-7 572,85	
72	762522812	Demonáž nosné dřevěné kce střešního pláště	m2	-100,035	75,70			0,00		0,00	-8 882,41	
73	762810026	Základ stropu z desek OSB II 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	-71,180	322,00			-22 918,98	0,00	0,00	-7 572,85	
74	762085112	Montáž závitových tyčí délky do 300 mm	ks	-104,000	85,00			0,00		0,00	-22 918,98	
75	553001	Závrtová tyč D14mm dl. 280mm	ks	-114,400	65,00			-7 436,00	0,00	0,00	-6 760,00	
76	762895000	Spojovací prostředky pro montáž základu, stropnice a podbílení	m3	-1,566	1 186,00			-1 872,94	0,00	0,00	-7 436,00	
77	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesaláté v objektech v do 12 m	%	-5,300	781,06			0,00		0,00	-1 872,94	
78	712	Povlakové krytiny						-58 268,91	-60 834,60	-108 803,51	-4 139,62	
79	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena letem penetračním nebo asfaltovým	m2	-108,629	25,00			0,00		0,00	-4 139,62	
80	11163150	Iak asfaltový penetrační	t	-0,033	54 880,00			-1 811,04	0,00	0,00	-108 803,51	
81	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením v pině ploše	m2	-109,629	85,00			0,00		0,00	-2 740,73	
82	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folii nosnou vložitou	m2	-126,073	107,00			-13 489,81	0,00	0,00	-1 811,04	
83	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° folii položenou volně s přilepením spojů	m2	-118,085	220,00			0,00		0,00	-9 318,47	
84	28342413	folie hydroizolační sítělní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm	m2	-135,800	237,60			-32 266,08	0,00	0,00	-13 489,81	
85	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení folie talířov hmoždinkou do polyetyrenu nebo vinylu	kus	-590,425	2,00			0,00		0,00	-25 978,70	
86	59051324	hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným línem pro tepelnou izolaci Bx60 x 75	kus	-819,948	15			-8 299,19	0,00	0,00	-32 266,08	
87	712363111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie	kus	-590,425	10			0,00		0,00	-1 180,85	
88	28342413	folie hydroizolační sítělní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm	m2	-5,904	237,60			-1 402,79	0,00	0,00	-9 299,19	
89	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	6,800	-810,53			0,00		0,00	-5 804,25	
90	713	Izolace tepelné						-31 803,64	-9 789,99	-41 593,62	-1 402,79	
91	713131141	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desk - alika	m2	-11,550	122,00			0,00		0,00	-5 511,61	
92	28375915	deska EPS 150 pro hravle zařízení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	-11,781	175,00			-2 081,68	0,00	0,00	-9 789,99	
93	713131151	Montáž izolace tepelné stěny a základů volně vloženým rohožem, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-1,617	145,00			0,00		0,00	-1 409,10	
94	28376141	pénového polyisyrnu EPS 100 - zateplení atiky mezi hrany	m3	-1,649	1 061,00			-1 749,59	0,00	0,00	-1 409,10	
95	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položená atikový klín	m	-23,400	31,00			0,00		0,00	-234,47	
96	63152005	Klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50 x 50 mm	m	-24,570	25,75			-632,68	0,00	0,00	-1 749,59	
97	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	-103,779	28,00			0,00		0,00	-725,40	
98	28376142	klín izolací z pénového polyisyrnu EPS 150 spádový	m3	-17,435	1 630,00			-28 419,05	0,00	0,00	-632,68	
99	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-4,000	593,35			0,00		0,00	-2 905,81	
100	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m - Uniřiti	%	4,000	191,00			0,00		0,00	-28 419,05	
101	631530014	Izolace skelná Uniřiti lamda 0,33 180 mm Knauf Insulation - 2NP	m2	73,300	188,00			14 513,40	0,00	0,00	-2 905,81	
102	631530014	Izolace skelná Uniřiti lamda 0,33 60 mm Knauf Insulation - 2NP	m2	73,300	66,00			4 837,80	0,00	0,00	-2 373,40	
103	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-103,779	28,00			0,00		0,00	764,00	
104	28375915	deska EPS 150 pro hravle zařízení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	-105,855	172,80			-18 291,74	0,00	0,00	14 513,40	
105	784	Matby						0,00		0,00	4 837,80	
106	78401111R00	Oprášení/ometení podkladu - ornatení trámů a bednění před inpregnací	m2	128,870	2,75			0,00		0,00	4 837,80	
											-2 905,81	
											-18 291,74	
											0,00	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	
											354,39	

107	783	Mřížky					28,04	13 808,44	13 834,48	Položka realizovaná při novém způsobu zateplení stropu.
108	783780010RA0	Impregnace tesacíých konstrukcí - trámů	m2	128,870		66,21	0,00	8 532,48	8 532,48	Náter nových zárubní dveří ve 2.NP a zárubní schodiště do 2.NP.
109	783317101	Krycí jednosoobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí - zárubně + zárubní	m2	19,875		145,00	0,00	2 852,88	2 852,88	Příprava podkladu pro provedení obkladu schodů.
110	783897111R00	Penetrace bet. povrchů plískav - stupně Sikagard 1x	m2	15,75		155,50	28,04	2 421,08	2 449,13	Položka odečtená na základě dohody při ponechání stávající krytiny střechy. Odsouhlaseno projektantem.
111	787	Konstrukce zámečnické	bm	-28,840		1 082,00	0,00	-31 204,88	-31 204,88	Montáž nových dvířek křidel ve 2.NP
112	767004	D+M bezpečnostní kotvicí lanový systém z nerezové oceli	bm				0,00	-31 204,88	-31 204,88	Výměna všech vnitřních parapetů - požadavek objednatele nad rámec PD a VV.
113	766	Konstrukce truhlářské	kus	4,000		380,00	429,00	2 037,50	2 466,50	
114	766881112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf do 0,8 m	kus				0,00	1 520,00	1 520,00	
115	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	bm	1,500		50,00	0,00	75,00	75,00	
116	766894111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,500		295,00	0,00	442,50	442,50	
117	80784101	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m	m	1,500		286,00	429,00	0,00	429,00	
118	771	Podlahy z dlaždic	m				7 178,06	32 435,14	39 613,19	
119	771271113	Montáž obkladu stupnic z dlaždic keramických	m	9,680		350,00	0,00	3 381,00	3 381,00	
120	771275106R00	Obklad keram. schod. stupňů do tmele 20x10	m2	9,45		733,99	79,43	8 858,78	8 938,21	
121	771271232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic keramických	m	6,300		316,00	0,00	1 990,80	1 990,80	
122	59761337	Schodovka sítěná pro schodišťové stupně se zaoblenou přední hranou a profilizovanou profilací	m2	10,395		210,00	2 182,95	0,00	2 182,95	
123	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilních lepených flexibilním lepidlem do WC + chodba 2NP	m	15,980		120,00	0,00	1 915,20	1 915,20	Položka související s montáží nových náslapných vrslev podlah schodiště a chodby - keramická dlažba, odklad za kuchyňskou linkou. Dle požadavků objednatele nad rámec PD.
124	771574116	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	15,960		480,00	0,00	7 660,80	7 660,80	
125	59761406	Dlaždice keramické dle výběru investora přes 19 do 25 ks/m2	m2	17,556		280,00	4 915,88	0,00	4 915,88	
126	771579186	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	15,960		46,00	0,00	734,16	734,16	
127	771591111	Podlahy penetrace podkladu + síť WC, kuchyňskou linkou	m2	15,960		25,00	0,00	399,00	399,00	
128	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilních lepidlo v do 120 mm	m	10,500		120,00	0,00	1 260,00	1 260,00	
129	771471133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňových do tmele v do 120 mm	m	11,500		148,00	0,00	1 702,00	1 702,00	
130	898771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	25,000		261,42	0,00	6 535,40	6 535,40	
131	776	Podlahy výškové a parčíkové	m2	59,38		82,40	58,01	4 835,25	4 891,26	Položka související s provedením nové PVC podlahy ve 2.NP
132	775592001R00	Broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24	m2				210,21	16 147,46	16 357,67	
133	776	Podlahy ploškové	m2	39,97		38,10	17,44	1 505,42	1 522,86	
134	776511810RT2	Odsíranění PVC a koberců lepených bez podložky	m	34,60		11,58	4,59	396,42	401,01	
135	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lší, prýžkových nebo z PVC	m2	59,36		190,00	129,15	11 149,25	11 278,40	
136	776522100R00	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné	m2	34,60		149,00	59,03	5 086,37	5 155,40	
137	776422110R00	Zakomčení krytiny u stěny lepením soklíkem	m				772,20	3 288,80	4 060,80	
138	781	Obklady keramické - kuchyňská linka	m2	2,700		480,00	0,00	1 286,00	1 286,00	
139	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,970		260,00	772,20	0,00	772,20	Keramický obklad za kuchyňskou linkou ve 2.NP.
140	59761000	Obklady keramické, 1. jakostní třída	m2	2,700		48,00	0,00	129,80	129,80	
141	781478198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	3,450		540,00	0,00	1 883,00	1 883,00	
142	898781102	Přesun hmot tonáží pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t				210,79	31 738,19	31 948,98	Doplnění rozsahu díla na opravu všech omílek ve 2. a 1.NP. Požadavek objednatele nad rámec PD. A původního VV.
143	61	Úprava povrchů - vnitřní omítky	m2	198,000		156,50	0,00	30 987,00	30 987,00	
144	622471110R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou na oškrabanou malbu	m2	1,500		639,98	210,79	749,19	959,99	
145	612425831RT2	Omítky vápenná vnitřního osálení - štuková	m2				0,00	33 080,00	33 080,00	Položka obsahuje demontáž a zpětnou montáž včetně rozvodů světel z důvodů úprav podhledů ve 2.NP a zajištění průjezdné výšky v 1.NP - garáže. Změna umístění vodoměru mimo podlahu garáže - odsouhlaseno správcem síti.
146	R		kpl	1,000		29 800,00	0,00	29 800,00	29 800,00	
147		Úprava elektroinstalací rozvodů vč. demontáže a zpětné montáže kabeláže a světel	kpl				0,00	3 250,00	3 250,00	
148		Přeložení vodoměru v garáži	kpl	1,000		3 250,00	0,00			

