

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	22 180,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	798,48	221,80
Montáž - materiál		12 859,98
Montáž - práce		28 177,00
Mezisoučet 1	22 978,48	41 258,78
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 462,22
Nátěry		0,00
Zemní práce		23 878,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	22 978,48	67 599,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		90 577,48
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		90 577,48
Základ a hodnota DPH 21%	90 577,48	19 021,27
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		109 598,75
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	22 180,00	2 040,00
Elektromontáže	12 859,98	26 137,00
Zemní práce	23 878,00	0,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem
	Dodávky				
	<i>SVÍTIDLA POULIČNÍ</i>				
1	ADEL E 2C2 80-2770-MEVVN 1x85,5W	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
	<i>STOŽÁR BEZPATICOVÝ</i>				
2	OZVOSLX6000ZZ Stožár park. 108/60 žárově zinkovaný, 6m	ks	2,00	5 500,00	11 000,00
	<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>				
3	SV - A SV - A 6.35.4/2	ks	2,00	590,00	1 180,00
	Dodávky - celkem				22 180,00
	Elektromontáže				
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>				
4	CYKY-J 4x10 , pevně	m	66,00	85,00	5 610,00
5	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	15,00	15,00	225,00
	<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>				
6	4x25 mm2	ks	4,00		0,00
7	5x4 mm2	ks	4,00		0,00
	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>				
8	Do 16 mm2	ks	16,00		0,00
	<i>CHRÁNIČKA PRO ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI</i>				
9	90MM TRUBKA DVOUPLÁŠŤIVÁ	m	60,00	42,00	2 520,00
	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>				
10	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	60,00	20,00	1 200,00
	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</i>				
11	univerzální	ks	2,00	10,00	20,00
12	spojovací	ks	2,00	7,00	14,00
13	připojovací	ks	2,00	8,30	16,60
	<i>POJISTKOVÉ VLOŽKY ZÁVITOVÉ</i>				
14	Pojistka závitová E33, 6A	ks	2,00	21,00	42,00
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>				
15	Uprava stavajícího zařízení	hod	6,00		0,00
16	Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00		0,00
17	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00		0,00
18	Montaz-nespecif.položky	hod	12,00		0,00
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>				
19	S ostatními profesemi	hod	6,00		0,00
	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500</i>				
20	Revizni technik	hod	8,00		0,00
	<i>PRONÁJEM VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY</i>				
21	Plošina vysokozdvížná	hod	4,00	650,00	2 600,00
22	Podružný materiál				612,38
	Elektromontáže - celkem				12 859,98
	Zemní práce				

	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ				
	O OBJEMU DO 2 m3				
23	Zemina třídy 4,ručně	m3	0,60	480,00	288,00
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.				
	OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU				
24	D 250x800 mm	ks	2,00	2 150,00	4 300,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
25	Zemina třídy 4, šíře 400mm,hloubka 1100mm	m	60,00	241,00	14 460,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
26	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	60,00	37,00	2 220,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
27	Šířka 33cm	m	60,00	18,00	1 080,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
28	Zemina třídy 4, šíře 400mm,hloubka 1100mm	m	60,00	17,00	1 020,00
	ÚPRAVA POVRCHU				
29	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	30,00	17,00	510,00
	Zemní práce - celkem				23 878,00

Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
		0,00	0,00		
420,00	840,00	5 420,00	10 840,00		
600,00	1 200,00	6 100,00	12 200,00		
	0,00	590,00	1 180,00		
		0,00	0,00		
	2 040,00		24 220,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
35,00	2 310,00	120,00	7 920,00		
25,00	375,00	40,00	600,00		
150,00	600,00	150,00	600,00		
100,00	400,00	100,00	400,00		
18,00	288,00	18,00	288,00		
25,00	1 500,00	67,00	4 020,00		
130,00	7 800,00	150,00	9 000,00		
100,00	200,00	110,00	220,00		
72,00	144,00	79,00	158,00		
100,00	200,00	108,30	216,60		
	0,00	21,00	42,00		
280,00	1 680,00	280,00	1 680,00		
280,00	1 120,00	280,00	1 120,00		
280,00	2 240,00	280,00	2 240,00		
280,00	3 360,00	280,00	3 360,00		
280,00	1 680,00	280,00	1 680,00		
280,00	2 240,00	280,00	2 240,00		
	0,00	650,00	2 600,00		
		0,00	0,00		
		0,00	612,38		
	26 137,00		38 996,98		
		0,00	0,00		

		0,00	0,00		
	0,00	480,00	288,00		
	0,00	2 150,00	4 300,00		
	0,00	241,00	14 460,00		
	0,00	37,00	2 220,00		
	0,00	18,00	1 080,00		
	0,00	17,00	1 020,00		
	0,00	17,00	510,00		
		0,00	0,00		
	0,00		23 878,00		
		0,00	0,00		

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Hodnota	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Chodník ul. M. Alše - V. etapa	
SO 400 - Veřejné osvětlení	
Město Valašské Meziříčí	
5/2018	
03020009-so400-DSP-R01	
Čunek Pavel	
08.01.2020	
Čunek Pavel	
08/2019	
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
3,60	
1,00	
6,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,952842	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
21	
15	