

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1605/2019/OI/VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným
ředitelem, na základě plné moci

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
1504

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1605/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.5.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu Husova 7“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo – kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnové listy č.5, č.7, č.8, č.9, č.11, č.13, č.14, č.15 a č.16, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

6. Čl. IV. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 41 779 615,06 Kč

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

7. Čl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se mění a nově zní:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 70 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 04357/RM1822/64 ze dne 14.7.2020 .
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1605/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.5.201 vč. Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2020 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
6. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 3 – změnové listy č.5, č.7, č.8, č.9, č.11, č.13, č.14, č.15 a č.16

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana
Bajgarová**

Digitálně podepsal Mgr.
Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.07.20 08:28:35
+02'00'

Ing. Jiří Šmidák

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Šmidák
Datum: 2020.07.24 07:44:21
+02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

„ elektronicky podepsáno“

Kalkulace nákladů

Souhrnná rekapitulace objektů

STAVEBNÍ OBJEKT	NÁZVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	KČ BEZ DPH
SO-01	Bytový dům Obsahuje veškeré stavební práce v interiéru objektu, včetně veškerých vnitřních instalací a rozvodů sítí, práce na vnějších zpevněných plochách.	40 570 416,76
	JKSO: 803 22 13 - Domy bytové typové s konstrukčními soustavami TO; 5 - 8 podlažní, bez občanského vybavení; svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků; rekonstrukce a modernizace objektu s opravou	
IO-01	Přípojka vody	59 463,60
	JKSO: 827 11 13 - Vodovody trubní; řady vodovodní přírodní a zásobovací; potrubí, z trub z plastických hmot a sklolaminátů; rekonstrukce a modernizace objektu s opravou	
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	1 149 734,70
	Provoz staveniště, odstranění zařízení staveniště, dočasná dopravní opatření, zkoušky a revize, dokumentace skutečného provedení stavby apod	

celkem (Kč bez DPH)

41 779 615,06

DPH 15%

6 266 942,26

celkem (Kč vč. DPH)

48 046 557,32

Ing. Jiří
Šmidák

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Šmidák

Datum:
2020.07.24

07:46:15 +02'00'

Příloha č. 3 – změnové listy č.5, č.7, č.8, č.9, č.11, č.13, č.14, č.15 a č.16

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7, IVZ, P19V00150869		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 5	Číslo změny stavby: 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 - odvětrání 1.PP, sanační omítky				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/VZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771				
Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343 Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Úprava oklepané zdi 1.PP 2) Návrh odvětrání sklepních prostor 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Během stavebních prací na Rekonstrukci objektu Husova 7 bylo zjištěno, že v prostorách 1.PP byla objevena vzlinající vlhkost. Již v předchozí etapě bylo navrženo odstranění cementových omítek do výšky nad stávající HI. Následně AD navrhl opravu poškozených stěn a zazdění vyběracích otvorů. Poté bude provedena částečné vyrovnání a úprava obnažených stěn pomocí podkladního sanačního postřiku v tl. 5 mm a sanační omítky v tl. 20 mm. AD dále navrhuje zajištění odvětrávání sklepních prostor nuceným větráním a to pomocí 3 kusů nástěnných radiálních ventilátorů MultiVac Flux, které budou napojeny na prodloužené vedení VZT z 1. NP. Tyto ventilátory budou následně odvodněny. Odvodnění je řešeno samostatně v prof. ZTI.				
<u>Odůvodnění změny:</u> Během prováděných prací byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předem předvídat. Po konzultaci s AD a statikem byly navrženy opatření, které jsou vyhodnoceny jako vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat. Tyto práce je nezbytné provést z důvodu dalšího pokračování stavby, neboť se jedná o změny vzniklé v souvislosti s nezbytným zajištěním poruch zjištěných při postupu prací. Tyto práce nebudou mít časový vliv na plnění SoD.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	467 338,02	1,34%	467 338,02
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 2

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮ A SUBDODAVATELŮ:

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP
Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7
Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o
Datum: 21.10.2019

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	373 776,32	0,00	373 776,32
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 819,28	0,00	17 819,28
61	Úpravy povrchů vnitřní	326 478,29	0,00	326 478,29
711	Izolace proti vodě	10 804,65	0,00	10 804,65
99	Staveništní přesun hmot	18 674,10	0,00	18 674,10
SO-01 BP	Bourací práce	71 176,95	0,00	71 176,95
1	Zemní práce	48 426,26	0,00	48 426,26
96	Bourání konstrukci	8 774,30	0,00	8 774,30
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 476,39	0,00	1 476,39
799	Ostatní náklady	12 500,00	0,00	12 500,00
D.1.4.3-VZT	VZT	22 384,75	0,00	22 384,75
	Celkem	467 338,02	0,00	467 338,02
	<u>Vícepráce</u>	<u>467 338,02</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>467 338,02</u>		
	<u>DPH 15%</u>	<u>70 100,70</u>		
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>537 438,72</u>		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	50-01 D.1.1	Husova 7
R:	17-020-2.1	Bourací práce - úprava VZ

pozn.: index víceprací: u cen z SoD = 1,0; u víceprací mimo SoD: Cena víceprací = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969.72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceníku	Cen. soustava / platnost	Index ceny	Cena / MJ víceprací	Celkem
Díl: 1									
Zemní práce									
138	131303102	Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních třech třetinách výšky	m3	19,73400	1 310,00	URS 2019 I	0,87	1 142,75	22 551,05
7	161101101R00	161 10-11 Světlo přemístění výkopů bez náložení do dopravní nádoby, ale s vytažením výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	19,73400	46,30	SoD	1,00	46,30	913,68
8	162601102R00	161 10-11 Světlo přemístění výkopů po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez náložení výkopů, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	19,73400	697,70	SoD	1,00	697,70	13 768,41
9	167101101R00	167 10 Nahlázení, sůdání, přečištění neulehčeného výkopu, 167 10 Nahlázení, sůdání, přečištění neulehčeného výkopu do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	19,73400	138,90	SoD	1,00	138,90	2 741,05
10	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na dočasnou sítidku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornce	m3	19,73400	34,70	SoD	1,00	34,70	684,77
11	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypanou se zhuňtím z jakékoliv horniny s uložení výkopu po vrstvách, jam, šacht, nůh nebo loků obalů v těchto výkopových	m3	19,73400	254,70	SoD	1,00	254,70	5 026,25
12	196000002R00	169 Poplatky za sítidku horniny 1-4	m3	19,73400	138,90	SoD	1,00	138,90	2 741,05
Díl: 96									
Bourání konstrukcí									
131	978021191	Očištění (osákní) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	37,86500	200,00	URS 2019 I	0,87	174,47	6 609,64
132	976023411	Výhrabání spár zdví a chleboho mimo kaminového schodu B4 Y1P1 PP - 36 865-1	m2	37,86500	65,50	URS 2019 I	0,87	57,14	2 164,66
Díl: D96									
Přesuny sutí a vyburaných hmot									
118	979011111R00	Sutě doprava sutí a vybur. hmot za 2 PIP a 1 PP	t	2 14380	69,50	SoD	1,00	69,50	148,99
119	979011121R00	Příplatek za každé další podání	t	1 71504	11,60	SoD	1,00	11,60	19,89
120	979081111R00	Odvoz sutí a vybur. hmot na sítidku do 1 km	t	2 14380	185,30	SoD	1,00	185,30	397,25
121	979081121R00	Včetně náložení na přepravní prostředek a sjezdu na sítidku bez poplatku za sítidku	t	15 00660	6,90	SoD	1,00	6,90	103,55
122	979082111R00	Vnůstavení doprava sutí do 10 m na patře ve schodě s výškov. výškov. úkladem průměrně 10m	t	2 14380	196,80	SoD	1,00	196,80	421,90
123	979032121R00	Příplatek k výškové dopravě sutí za sítidk 5 m v 1P.P ed techn. št. nebo v jamě v rámci průměrně 15m před dum	t	6 43140	5,60	SoD	1,00	5,60	37,30
111	978990001R00	Poplatek za sítidku stavební sítě	t	2 14380	162,10	SoD	1,00	162,10	347,51
Díl: 799									
Ostatní náklady									
136	09100200	Projektní řešení reediz a změn	hod	25 00000	500,00	Vlastní cena v místě a čase obvyklá	1,00	500,00	12 500,00
Celkem								71 176,95	

Vícepráce	Méněpráce
Cena	Cena
22551,05	0
913,68	0
13768,41	0
2741,05	0
684,77	0
5026,25	0
2741,05	0
6609,64	0
2164,66	0
148,99	0
19,89	0
397,25	0
103,55	0
421,90	0
37,30	0
347,51	0
12500,00	0
71 176,95	0,00

Rekapitulace: **Vícepráce** 71 176,95
Méněpráce 0,00
Celkem víceprací - méněprací 71 176,95
DPH 15% 10 676,54
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 81 853,49

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	50-01 D.1.1	Husova 7
R:	17-020-2.1	Nový stav, úpravaVZ

pozn.:

index viceprace: u cen z SoD i=1.0; u vicepraci mimo SoD: Cena viceprace = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969.72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1.0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceníku	Cen. soustava / platnost	Index ceny	Cena / MJ vicepraci	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						17 819,28	
25	311231114RT2	Zdivo nosné z cihel a tvárůvek pálených pod omítku z cihel plyných, 290x190x65 mm, P 15, na imbitu LVC 2,5 Vnitřní povrchová leštění o výšce potahy do 1,20 m a pro zatížení do 1,5 kPa Celková požadovaná stěna a záděň vyznačená stěnou 3305110+212015	m3	3,60000	4 949,80	SoD	1,00	4949,80	17819,28
Díl: 61		Úpravy povrchu vnější						326 478,29	
379	612821001	Vnější sanační zatěsnění omítka pro vlně zdivo prováděná ručně Doplňkové omítky po očištění F = Z = 113 23+20 20+14 38+19 16+20 47+8 90+13 56+12 23+21 00+25 33+10 15+23 13+12 70+14 22 +11 7+16 72+12 52+10 28+14 42+43 52+11 41 1	m2	542,17240	477,00	URS 2019/ I	0,87	416,10	225598,48
380	612821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně Vyrovnání ovláčených stěn v rozsahu 50% povrchu S42 121406	m2	325,30344	292,00	URS 2019/ I	0,87	254,72	82861,33
381	612821002	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlně zdivo, prováděná ručně štuková Doplňkové omítky po očištění schod štěp 1 NP+1 PP - 1 0,6; 1 0,2; 4 67*3 50+; 4 84*3 5+1 20*3 20;	m2	36,86500	560,00	URS 2019/ I	0,87	488,50	18018,48
Díl: 711		Izolace proti vodě						10 804,65	
332	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nepovrchovými fóliemi na ploše soustř. S vstřera ochranná odšťavnění a drenážní výška nopylu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm Izolace vnějšího lce obvodové stěny schod štěp schod štěp 1 NP+1 PP - 1 0,6; 1 0,2; 4 67*3 50+; 4 84*3 5+1 20*3 20+11,15	m2	42,41775	252,00	URS 2019/ I	0,87	254,72	10804,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						18 674,10	
66	99231111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	29,56900	625,20	SoD	1,00	625,20	18674,10
Celkem								373 776,32	

Vícepráce	Měněpráce
Cena	Cena
17819,28	0,00
225598,48	0,00
82861,33	0,00
18018,48	0,00
10804,65	0,00
18674,10	0,00
373776,32	0,00

Itelapitulace: **Vícepráce 373 776,32**
Měněpráce 0,00
Celkem vícepráce - měněpráce 373 776,32
DPH 15% 56 066,45
Vícepráce - měněpráce včetně DPH 429 842,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17.020	Husová 7 - DSP
O:	SO-01 D 1 1	Husová 7
R:	D.1.4.3	D.1.4.3-VZT

pozn. index víceprací u cen z SoD i=1.0, u víceprací mimo SoD - Cena vícepráce = URS x i = URS x (celková cena dle předpokládaná hodnota) = URS x (34637310/39935969.72) = URS x 0.872329136972312, u vlastních cen i = 1.0

Poz.	Pops	Mj	Mn.	Jedn.dod.	Dodávka	Jedn.monL	Montáž	Jedn.cena	Cena celkem	CEŇOVÁ SOUSTAVA
1	Demontáž zastřešení střešní v 1.NP (kondenzační T-kus + izolace)	kp	3	0	0	750	2 250	750	2 250	Vlastní cena v místě a
2	Ventilátor nástřenný radiační MultiVac Eluc 250/100	ks	3	2 384	7 152	716	2 148	3 100	9 300	Čese obvyklá
3	potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 203, do DN160	bm	12	230	2 760	151	1 812	381	4 572	
4	izolace na bázi syntetického kaučuku 10 mm + Al	m2	9	138	1 242	316	2 844	454	4 086	
5	montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	5	36	179	8	46	45	226	
6	Zdobná montáž zastřešení střešní v 1.NP (kondenzační T-kus)	kp	3	0	0	377	1 131	377	1 131	
Ostatní náklady:										
Doprava					470				470	
Přesun hmot						350			350	
Celkem bez DPH					11 803	10 581			22 385	

Vícepráce	Méněpráce
Cena	Cena
2 250	0
9 300	0
4 572	0
4 086	0
226	0
1 131	0
470	0
350	0
22 385	0

Bez DPH (celkem):	Vícepráce	22 384,75
	Méněpráce	0,00
	Celkem vícepráci	22 384,75
	DPH 15%	3 357,71
	Vícepráce - mén	22 384,75

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7, IVZ. P19V00150869 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 - Úprava oplocení na dvoře objektu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 7	Číslo změny stavby: 07
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/VZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928

Přílohy: 1) Změna stávajícího oplocení dvora 2) Zápis z kontrolního dne 3) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Na základě žádosti zástupce investora byla provedena změna ve způsobu úpravy oplocení dvora objektu. Změna spočívá v demontáži stávajícího oplocení, které je tvořeno plechem sahajícího do výšky 1,9 m nad UT a odstranění pletiva sahajícího do výšky 3,22 m nad UT. Tato konstrukce bude nahrazena novým oplocením výšky 1,83 m tvořeného dílci NYLOFOR přípevněnými na stávající sloupky oplocení. Podél plotu bude vysazena popínavá zeleň. Zároveň na dvoře nebude provedena výsadba dvou nových stromů.

Odůvodnění změny:
 Na základě žádosti zástupce investora o úpravu stávajícího oplocení byla po konzultaci s AD navržena změna projektu spočívající v podobě provedení nového oplocení. Tato změna byla vyhodnocena jako vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace. Změna nebude mít vliv na plnění SoD.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
19 847,94	0,06%	29 847,92	0,09%	49 695,86

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP
Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7
Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o
Datum: 21.10.2019

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	29 847,92	-19 847,94	9 999,99
	18 Povrchové úpravy terénu	0,00	-19 845,60	-19 845,60
	99 Staveništní přesun hmot	0,00	-2,34	-2,34
	767 Konstrukce zámečnické	25 889,36	0,00	25 889,36
	783 Nátěry	3 958,56	0,00	3 958,56
	Celkem	29 847,92	-19 847,94	9 999,99
	Vícepráce	29 847,92		
	Méněpráce		-19 847,94	
	Celkem vícepráce - méněpráce	9 999,99		
	DPH 15%	1 500,00		
	Vícepráce - méněpráce vč. DPH	11 499,99		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	SO-01.D.1.1	Husova 7
R:	17-020-2.1	Nový stav úpravaVZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD i=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena vícepráce = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969.72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceniku / platnost	Cen. soustava index ceny	Cena / MJ vícepráci	Celkem	Měněpráce	
									Cena	Cena
Díl: 18										
5	183101221R00	Povrchové úpravy terénu								
		[Hrobení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m ³ pro výsazování rostlin v normině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných vykopků na dopravní prosifadek s odvozem na výsadbou stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím.	kus	-2,00000	1 568,90	SoD	1568,90	-19 845,60	-3137,80	0
6	184201112R00	[Výsadb stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím.	kus	-2,00000	2 894,60	SoD	2894,60	-5789,20	-5789,20	0
7	184202111R00	[ukutvení dřevín průměr do 100 mm, délka do 2 m třemi a více kůly, s ochrannou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůly do 10 cm, 3 kůly ke sloupku - 2*3	kus	-6,00000	173,70	SoD	173,70	-1042,20	-1042,20	0
13	0265x111	Javor mlieč - Acer platanoides 'Princeton Gold', vysokokmen OK20-25cm	kus	-2,00000	4 938,20	SoD	4938,20	-9876,40	-9876,40	0
Díl: 99										
146	999281111R00	[Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, úroveň 801, 803, 811 a 812	t	-0,01870	125,00	SoD	125,00	-2,34	-2,34	0
Díl: 767										
Konstrukce zámečnické										
384	767134802R00	Demontáž stěn a přístřež z plechu oplechování stěn plechy skřobovanými	m ²	16,50000	81,40	RTS 19/ II	71,01	1171,63	1171,63	0
385	767914130R00	[Montáž oplacení z plechu rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m montáž dílců NYLORFOR na stavající udravenou konstrukci z železa 50x70mm, přikotvení k železům + spojení svisle mezi sebou mezi sloupky 16,5	m	16,50000	204,50	RTS 19/ II	178,39	2943,46	2943,46	0
386	767911821R00	[Demontáž oplacení děmontáž pleťová, výšky do 1,6 m 16,0+4,0	m	20,00000	83,50	RTS 19/ II	72,84	1456,79	1456,79	0
387	76799-01	[Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí, úprava nosné konstrukce oplacení - jäckely ořezání sloupku 50x70mm nad podélným profilem - 6ks délky 1400mm zavaření sloupků zhora - výšku proti zatékání v atypickém poli - odřezání dvou vodorovných profilů v atypické výšce - doplnění dvou vodorovných profilů délky 1430mm do stejné výšky jako v ostatních polích. zahrnutí: 2*3	hod	10,00000	320,00	vlastní cena v místě a čase obvyklá	320,00	3200,00	3200,00	0
388	767/03	[Plotové panely NYLORFOR v.1830mm d.2500mm 16,50(2,5 + 0,4)	ks	7,00000	2 421,24	vlastní cena v místě a čase obvyklá	2421,24	16948,68	16948,68	0
389	998767101	[Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,16400	1 180,00000	RTS 19/ II	1029,35	168,81	168,81	0
Díl: 783										
Nátěry										
390	783201831R14	[Odstranění nátěru z kovových doplňků konstrukcí chemickými odstraňovači sloupky (2*10,05+0,07)*2*3,00 (2*10,05+0,07)*2*3,30	m ²	15,64800	135,50	RTS 19/ II	118,20	1849,60	1849,60	0
		skřpy (2*10,05+0,07)*2*3,30 vodorovně (2*10,05+0,07)*2*3,00		1,58400						
		vodorovně (2*10,05+0,07)*2*3,00		9,60000						
391	78322100R00	[Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného řešení. Odkaz na mtr. položky pořadí 12 - 15,64800	m ²	15,64800	154,50	RTS 19/ II	134,77	2108,96	2108,96	0
Celkem								29 847,92	-19847,94	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7, IVZ. P19V00150869 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 - Zastřešení světlíku šachty	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 8	Číslo změny stavby: 08
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/VZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928

Přílohy: 1) Schéma zastřešení šachty -ATELIER 38 s.r.o. 2) Vizualizace zastřešení šachty -ATELIER 38 s.r.o. 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Během stavebních prací na Rekonstrukci objektu Husova 7 byla zpřístupněna větrací šachta, do které dříve vedly okénka, která jsou dnes již zazděna a šachta proto neplní svoji funkci. Tato šachta je navíc zanesená nečistotami a uhynulými ptáky. Přes tuto šachtu navíc docházelo k vnášení vlhkosti do objektu. Po konzultaci s AD bylo navrženo zastřešení této šachty tak, aby dále nedocházelo k jejímu dalšímu zanášení. Tento návrh byl rovněž odsouhlasen NPÚ. Zastřešení bude řešeno dřevěnou konstrukcí opatřenou PVC folií a větrací mřížkou.

Odůvodnění změny:
 Během prováděných prací byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předem předvídat, jelikož stávající šachta nebyla zcela přístupná. Po konzultaci s AD byly navrženy opatření, které jsou vyhodnoceny jako vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby. Tyto práce je nezbytné provést z důvodu omezení vnášení vlhkosti do zdiva a zamezení zanášení nevyužívané šachty. Tyto práce nebudou mít časový vliv na plnění SoD

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	59 937,17	0,17%	59 937,17

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / - nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / - nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / - nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / - nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP
Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7
Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o
Datum: 21.10.2019

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	59 585,79	0,00	59 585,79
	712 Povlakové krytiny	5 981,30	0,00	5 981,30
	762 Konstrukce tesařské	52 471,53	0,00	52 471,53
	764 Konstrukce klempířské	1 484,34	0,00	1 484,34
	Celkem	59 937,17	0,00	59 937,17
	Vícepráce	59 937,17		
	Méněpráce	0,00		
	Celkem vícepráce - méněpráce	59 937,17		
	DPH 15%	8 990,58		
	Vícepráce - méněpráce vč. DPH	68 927,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	SO-01 D.I.1	Husova 7
R:	17-020-2.1	Nový stav, úprava VZ

pozn.:

index vícepráci: u cen z SoD i=1,0; u vícepráci mimo SoD : Cena vícepráce = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceniku / platnost	Index ceny	Cena / MJ vícepráci	Celkem
Díl: 712								
319	1712371801R00	Povlakové krytí stěch do 10° termoplasty voňné položené, bez dodávký fólie	m ²	1,72800	111,00	URS 2019/ I	96,83	5 981,30
		Oplechování, zastrěsení světlíku sadčky, 1,80*0,36		1,72800				167,32
320	1712378001R00	Okapnice VÍPLANYL RS 150 mm	m	5,72000	511,00	URS 2019/ I	445,76	2 549,75
		Úprava delky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávký okapnice.		5,72000				
321	1712391171R25	Povlaková krytina stěch do 10°, podklad, textilie 1 vrstva - včetně dodávký textlie geonETEX	m ²	1,72800	95,00	URS 2019/ I	82,87	143,20
322	1712378002	VÍPLANYL RS 200 mm	m	5,72000	438,00	Vlastní	438,00	2 505,36
		Úprava delky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávký okapnice.		5,72000				
323	283220012R	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm PVC-P s PES vyztuží, šedá	m ²	2,07360	315,00	URS 2019/ I	274,76	569,79
		Oplechování, zastrěsení světlíku sadčky 1,728*1,2		2,07360				
324	1988712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytí, výšky do 24 m	t	0,04420	1 190,00	URS 2019/ I	1 038,07	45,88
		50 m vodorovně						
Díl: 762								
392	762353210	Montáž nadsřešních konstrukcí: sřešních vikýřů z hraněného řeziva, pulťových, průřezové	m ²	15,40000	181,00	URS 2019/ I	157,89	2 431,53
		dobehy do 100 cmZ		1,60000				
		"sloupky" 2*1,5		5,00000				
		"krokvy" 2*1,3		3,60000				
		"bednění" 1,8*0,5*1,8		2,80000				
393	ACO.38776	Světlík 180x100x70 - nepochází: dřevó, těleso, mont. set	kus	1,00000	33 540,00	Vlastní	33 540,00	33 540,00
		Oplechování, zastrěsení světlíku sadčky 1,8*0,5*1,8		1,00000				
394	762353210R0	Příplatek za montáž nadsřešních konstrukcí: sřešních vikýřů bez ochranného ohrázení:	soubor	1,00000	16 500,00	Vlastní	16 500,00	16 500,00
		Oplechování, zastrěsení světlíku sadčky 1,8*0,5*1,8		1,00000				
Díl: 764								
395	764501103	Montáž žlabu podokapního pultkového žlabu	m	1,00000	142,00	URS 2019/ I	123,87	1 484,34
396	55344546	čelo pultkateho žlabu Pz 250mm	kus	1,00000	9,58	URS 2019/ I	8,36	8,36
397	55344778	Háx pro nšešní žlab s podpěrou Cu 330/670	kus	2,00000	322,00	URS 2019/ I	280,89	561,78
398	55344765	žlab nšešní Cu 500mm	m	1,00000	906,00	URS 2019/ I	790,33	790,33

Celkem								59 937,17
---------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Rekapitulace: Vícepráce 59 585,79
Méněpráce 0,00
Celkem: vícepráce - méněpráce 59 585,79
DPH 15% 8 937,87
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 68 523,65

Vícepráce		Méněpráce	
Cena		Cena	
96,83		0,00	
2549,75		0,00	
143,20		0,00	
2505,36		0,00	
569,79		0,00	
45,88		0,00	
2431,53		0,00	
33540,00		0,00	
16500,00		0,00	
123,87		0,00	
8,36		0,00	
280,89		0,00	
790,33		0,00	
59685,79		0,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7, IVZ. P19V00150869 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 - opravy stávajících oken	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 9	Číslo změny stavby: 09
---	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/VZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928

Přílohy: 1) Výsledky revize oken 2) Zápis z kontrolního dne 3) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Na základě požadavku investora byla vypracována revize stávajících oken, které již byly repasovány při dřívější rekonstrukci. Bylo zjištěno, že okna jsou vlivem degradace zkroucená a prověšená, čímž dochází ke vzniku netěsností. Dále byly zjištěny poškození vzniklá během dřívějšího užívání objektu jako například uvolněné/poškozené zarážky oken, poškozené kování, poškozené rámy oken a mnoho dalšího. Vzhledem k požadavkům památkové péče o zachování stávajících oken byla navržena neinvazivní řešení těchto poruch. Do oken budou přidána těsnění, tak aby byla v co největší možné míře zajištěna těsnost oken. Budou opraveny, popřípadě vyměněny poškozené kliky, záskočky a klapačky oken tak, aby mohla být okna plnohodnotně používána.

Odůvodnění změny:
 Během provedené pasportizace a následného zjištění skutečného stavu okenních výplní byl vznesen zástupcem investora požadavek na doplnění projektu v podobě opravy stávajících oken. Tato změna byla vyhodnocena jako vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace. Změna nebude mít vliv na plnění SoD.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	189 677,40	0,54%	189 677,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podp
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podp
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podp
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podp

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP
Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7
Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o
Datum: 21.10.2019

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	189 677,40	0,00	189 677,40
	64 Výplně otvorů	31 789,68	0,00	31 789,68
	766 Konstrukce truhlářské	157 887,72	0,00	157 887,72
	Celkem	189 677,40	0,00	189 677,40
	Vícepráce	189 677,40		
	Méněpráce	0,00		
	Celkem vícepráce - méněpráce	189 677,40		
	DPH 15%	28 451,61		
	Vícepráce - méněpráce vč. DPH	218 129,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	SO-01 D.1.1	Husova 7
R:	17-020-2.1	Nový stav úpravaVZ

pozn.:

index vicepraci: u cen z SoD i=1,0; u vicepraci mimo SoD : Cena viceprace = URS x i = URS x (celkova cena dila/předpokládána hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastnich cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceníku	Cen. soustava / platnost	index ceny	Cena / MJ vicepraci	Méněpráce	
									Cena	Cena
Díl: 64 123 648992421R00 Vyplně otvorů Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 230 do 500 mm Nahrazení poškozených a nevyhovujících parapetů, neodpovídajících standardu v objektu Parapety 1 NP ul Husova, 5*1,25*1*1,35; 7.30000 Parapety 1 NP ul Veleckármova 5*1,25*1*1,35; 7.80000										
127	6118x111	Deska parapetní dřevěná šířka 50 cm, s transparentním lakem, profilovaná dle stávajících parapetů	m	15.60000	1 736,80	SoD	1,00	1 736,80	27094,08	0
Díl: 766									157 887,72	0
389	76662x112	Výměna poškozené kliky klik u stávajících oken - dřevěná, deštěná, dvojitě, čtyřříd.	ks	3,00000	1 040,00	Vlastní	1,00	1 040,00	3120,00	0
Položka obsahuje náklady na dodávku a montáž nových klik - bude použit stejný typ kování jako u nových dřevěných oken										
400	76662x113	Oprava poškozených zaskoček pro okna - dřevěná, deštěná, dvojitě, čtyřříd.	ks	130,00000	149,00	Vlastní	1,00	149,00	19370,00	0
Položka obsahuje náklady na dodávku a montáž kotvících plechů pro přichycení zaskoček										
401	76662x114	Výměna poškozených zaskoček pro okna - dřevěná, deštěná, dvojitě, čtyřříd.	ks	5,00000	856,00	Vlastní	1,00	856,00	4290,00	0
Položka obsahuje náklady na dodávku a montáž nových zaskoček vnějších oken										
402	76662x115	Oprava poškozených klapáček pro okna - dřevěná, deštěná, dvojitě, čtyřříd.	ks	3,00000	1 170,00	Vlastní	1,00	1 170,00	3510,00	0
Položka obsahuje náklady na opravu poškozených klapáček, včetně dodávky potřebného materiálu										
403	76662x116	Doplnění a oprava těsnění oken - dřevěná, deštěná, dvojitě, čtyřříd.	m	790,27200	153,40	Vlastní	1,00	153,40	121227,72	0
Položka obsahuje náklady na dodávku a montáž nových těsnících profilů, včetně provádění drážek pro jejich uložení										
Netěsnost vnějšího/vnitřního okna, balkonových dveří, 36*12,10*1,12*4*2; 677,37600										
Netěsnost vnějších oken nad spojem klidel - klíž, 6*12,10*1,12*4*2; 112,89600										
251	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	6 370,00	SoD	1,00	6 370,00	6370,00	0
50 m vodorovně										
Celkem									189 677,40	0

Rekapitulace: Vícepráce	189 677,40
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	189 677,40
DPH 15%	28 451,61
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	218 129,02

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7 v Ostravě (M. J. 190055)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 0000 / 11	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 v Ostravě (M. J. 190055)		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/VZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928

Přílohy: 1) Vyjádření zhotovitele k výhledu prováděných prací 2) Schéma dopravní vzdálenosti sutí a hmot 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Počet paré:</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">3 x</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Během stavebních prací na Rekonstrukci objektu Husova 7 v Ostravě byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předem předpokládat. Jednalo se především o přesuny sutí a hmot kdy ve zhruba 30-40% nebylo možno tyto přesuny provádět dle předpokladu -strojně. Přesuny bylo nutno řešit ručními přesuny.

Odůvodnění změny:

Během prováděných prací byly zjištěny skutečnosti, které zamezily způsobu provádění prací předpokládaným a standardním postupem. Tyto skutečnosti (statické poruchy řešeny předchozím ZL), nebylo možno předem předvídat a které jsou vyhodnoceny jako vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby. Tyto práce nebudou mít časový vliv na plnění SoD.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	400 875,03	1,15%	400 875,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou "Rozpis ocenění změn položek" a "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <i>A</i>
---------------------------------	----------------------

REKONSTRUČNÍ PRÁCE NA DOPRAVNÍM PRŮMYSLU

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP
Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7
Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o
Datum: 11.06.2020

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	147 822,21	0,00	147 822,21
99	Slaveništní přesun hmot	147 822,21	0,00	147 822,21
SO-01 BP	Bourací práce_úpravaVZ	253 052,82	0,00	253 052,82
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	253 052,82	0,00	253 052,82
Celkem		400 875,03	0,00	400 875,03

Vícepráce 400 875,03
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 400 875,03
DPH 15% 60 131,25
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 461 006,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	SO-01.D.1.1	Husova 7
R:	17-020-2.1	Nový stav - úprava VZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD i=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena víceprací = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceníku	Cen. soustava / platnost	index ceny	Cena / MJ víceprací	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------	--------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot							147 822,21
438	998018011	Přesun hmot pro budoucí občanské vybavení: bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	345,83045	490,00	URS 2020 / I	0,87233	427,44	147 822,21

P. platba: 998018011.01.01.0000000464.001.003

Celkem									147 822,21
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Rozsah prací	Vícepráce	147 822,21
	Méněpráce	0,00
	Celkem víceprací a méněpráce	147 822,21
	DPH 15%	22 173,33
	Vícepráce a méněpráce vs. DPH	169 995,54

Vícepráce Cena	Méněpráce Cena
-------------------	-------------------

147 822,21	0,00
147 822,21	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	SO-01 D.1.1	Husova 7
R:	17-020-1.1	Bourací práce úpravaVZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD i=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena vícepráce = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) =URSt x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceníku	Cen. soustava	Index	Cena / MJ vícepráci	Celkem
Díl: D96	147-997013219	Přesuny suti a vybouraných hmot Vnitřní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započítáých 10 m		1	3 581,34189	81,00	URS 2020/1	0,87	70,66
									253 052,82
									253 052,82
Celkem									253 052,82

Relativní index vícepráce
Méněpráce
Celkem: Vícepráce - méněpráce
DPH 15%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

253 052,82
0,00
253 052,82
37 957,92
291 010,74

Vícepráce		Méněpráce	
Cena		Cena	
253 052,82			0,00
253 052,82			0,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7, IVZ. P19V00150869		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 13	Číslo změny stavby: 13	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 - oprava dvorní fasády				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/VZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771				
Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343 Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Projektční řešení - stavební úprava dvorní fasády 2) Koordinované stanovisko ke změně stavby - KS 636/2020 3) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Během stavebních prací na Rekonstrukci objektu Husova 7 byl ze strany investora vznesen požadavek na opravu dvorní části fasády. Tato fasáda je v současné době poškozená vlivem sedání stavby. Na fasádě se nacházejí trhliny, zejména v prostoru oken, balkonových a vstupních dveří na dvůr. Dále je velice poškozen sokl dvorní části fasády, který bylo zamýšleno pouze vyspavit. Tato varianta však dnes již není možná a soklová omítka musí být odlučena a nahrazena novou. Dvorní část fasády bude nově tvořena čtyřvrstevným systémem (postřík, jádro, štuk a krycí nátěr) včetně potřebných penetrace. Barva fasády a soklu bude korespondovat se stávající barvou ve dvoře.				
<u>Odůvodnění změny:</u> Během prováděných prací a zjištění současného stavu fasády a soklu byla ze strany investora požadována úprava těchto konstrukcí. Po konzultaci s AD navržena změna projektu v podobě nově prováděné fasády a soklu. Tato změna bude mít vliv na cenu díla i na časový vliv na plnění SoD. Vzhledem k nutnosti zajištění koordinovaného stanoviska a vypracování PD k tomu potřebné, si tato změna, včetně samotné realizace, vyžaduje prodloužení termínu o 6 týdnů.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 6 týdnů				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	919 370,93	2,64%	919 370,93
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 4

UPOZORNĚNÍ APODROBNĚNÍ

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP
Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7
Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace - oprava dvorní fasády
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o
Datum: 10.06.20

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	870 252,55	0,00	870 252,55
62	Úpravy povrchů vnější	593 691,48	0,00	593 691,48
94	Lešení a stavební výtahy	123 656,40	0,00	123 656,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	46 053,00	0,00	46 053,00
99	Staveništní přesun hmot	45 667,27	0,00	45 667,27
764	Konstrukce klempířské	37 568,40	0,00	37 568,40
M21	Elektromontáže	23 616,00	0,00	23 616,00
SO-01 BP	Bourací práce_úpravaVZ	49 118,38	0,00	49 118,38
96	Bourání konstrukcí	30 791,97	0,00	30 791,97
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 326,41	0,00	18 326,41
	Celkem	919 370,93	0,00	919 370,93
	Vícepráce	919 370,93		
	Méněpráce	0,00		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>919 370,93</u>		
	DPH 15%	137 905,64		
	Vícepráce - méněpráce vč. DPH	1 057 276,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-020	Husova 7 - DSP
O: SO-01.0.1.1	Husova 7
R: 17-020-2.1.	Nový stav, úprava/VZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD i=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena vícepráce = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceniku	Cen. soustava index ceny / platnost	Cena / MJ vícepráci	Celkem
423	622091311R00	Úpravy povrchů vnější Vyrovnání povrchu záva mlouli II do 3 cm Odkaz na nm. položky pořadí: 144 BP - 435,52900	m ²	435,52900	200,50	RTS 20/1 1,00	200,50	87 323,56
108	622091104R00	Zašifovací okenní lišta pro vnější okení II, 15mm 1NP: 2*(1,20+2*2,10) + 1*(0,02+2*1,5) + 1*(3,0+2*2,05) + (0,75+2*1,35) + (0,50+2*1,35) + 2*(1,10+2*2,10) + (1,30+2*2,10) + (1,13+2*1,35) + (1,70+2*2,90) (4*0,70) 2NP: 2*(1,20+2*2,10) + 4*(0,45+2*1,35) + 2*(0,75+2*1,35) + (1,56+2*2,10) + 2*(1,10+2*2,10) (1,55+2*2,10) + (1,15+2*1,35) + (1,70+2*2,90) 3NP: 2*(1,20+2*2,10) + 4*(0,45+2*1,35) + 2*(0,75+2*1,35) + (1,56+2*2,10) + 2*(1,10+2*2,10) (1,55+2*2,10) + (1,15+2*1,35) + (1,70+2*2,90) 4NP: 2*(1,20+2*2,20) + 2*(1,70+2*2,90) + (1,56+2*2,10) + 2*(1,10+2*2,10) (1,55+2*2,10) + (1,15+2*1,35) + (1,70+2*2,90) půda: 2*(1,56+2*2,10) + 2*(2,0+0,40+1,00)	m	262,88000	46,30	SoD 1,00	46,30	12 171,34
109	622091121R00	Zakrytí vnějších okenů z betonu 1NP: 2*(1,20+2,15) + (1,00+2,15) + (1,30+2,05) + (0,75+1,35) + (0,50+1,35) + 2*(1,10+2,10) (0,70+0,70) 2NP: 2*(1,20+2,10) + 4*(0,45+1,35) + 2*(0,75+1,35) + (1,56+2,10) + 2*(1,10+2,10) (1,55+2,10) + (1,15+1,35) + (1,70+2,90) 3NP: 2*(1,20+2,10) + 4*(0,45+1,35) + 2*(0,75+1,35) + (1,56+2,10) + 2*(1,10+2,10) (1,55+2,10) + (1,15+1,35) + (1,70+2,90) 4NP: 2*(1,20+2,20) + 2*(1,70+2,90) + (1,56+2,10) + 2*(1,10+2,10) (1,55+2,10) + (1,15+1,35) + (1,70+2,90) půda: 2*(1,56+2,10) + 2*(0,40+1,00)	m ²	120,34050	34,70	SoD 1,00	34,70	4 175,82
111	62241222R00	Nálet stěn vnějších, slož.3-4, BASF, silikátový včetně penetrace prokřeslu ... fasáda nad soklem ... západní pohled od husova 9 14,62*(4,20+1,00+1,75+2,30) 1 90*0,75 + 2,000 schodiště: 17,00*(1,80+3,75+1,80) 2*2,500 do rohu: 14,62*(2,30+1,75+1,05+1,70) ... roh budovy - nová omlitka u výtahu 14,62*(1,50+2,00+0,30+1,80) ... svazek pohled nad výtahem a schodištěm ud +14,600 2 500+13,500+6 500 plocha 14,62*(2,20+0,15+6,00+0,85) balkony západ 2*(1,16+2,05+0,19+2,05+1,16) balkony sever 4*(1,16+2,05+0,19+1,16+2,05+1,16) ... soklová část - byla v PD západ 1,55*(4,15+1,00+1,75+2,30+1,80+1,75+1,30+1,80+2,30+1,75+1,05+1,70+1,50)*0 sewer 1,55*(2,00+0,30+1,80+0,65+0,15+6,00+0,95)*0 zátka 1,80*11,21	m ²	647,35100	185,30	SoD 1,00	185,30	119 954,14
424	62241726R00	Oprava vněj.em.vapemě šluk, stěn,slil,do 65%,SWS Odkaz na nm. položky pořadí: 144 BP - 435,52900	m ²	435,52900	613,00	RTS 20/1 1,00	613,00	266 979,28
425	62241143R00	Omlitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 Odkaz na nm. položky pořadí: 145 BP - 182,52600	m ²	182,52600	482,50	RTS 20/1 1,00	482,50	88 068,80
115	622504112R00	Očištění fasád lakovou vodou složitost 1 - 2 Odkaz na nm. položky pořadí: 111 NS - 627,17300	m ²	647,35100	23,20	SoD 1,00	23,20	15 018,54

Vícepráce	Méněpráce
Cena	Cena
87 323,56	0,00
12 171,34	0,00
4 175,82	0,00
119 954,14	0,00
266 979,28	0,00
88 068,80	0,00
15 018,54	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-020	Husova 7 - DSP
O: SO-01 D.1.1	Husova 7
R: 17-020-1.1	Bourací práce - úprava VZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD (=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena vícepráce = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceniku	Cen. soustava / Index	Cena / MJ víceprací	Celkem
Díl: 96	Bourání konstrukcí						30 791,97
144	144 978015271R00	Čluteční omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	435,52900	40,00 RTS 20/1	1,00	17 421,16

... fasáda nad soklem

*** západní pohled

od husova 9 14,62*(4,20+1,00+1,75+2,30)

1,90*0,75 + 2,000

do okna 14,62*(2,30+1,75+1,05+1,70)

*** severní pohled

nad výtahem a schodištěm od +14,600 z 500+13,500+6,500

plocha 14,62*(2,20+0,15+6,00+0,95)

balkony západ 2*(1,16*2,05)+0,19*(2,05+1,16)

balkony sever 4*(1,16*2,05)+0,19*(1,16+2,05+1,16)

zřítka 1,80*11,21

145|978015291R00
 Čluteční omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 182,52600 | 61,60|RTS 20/1 | 1,00 | 61,60 | 11 243,60 |

... západní pohled

schodiště 17,00*(1,80+3,75+1,80)

2*2,500

spaleny

1NP 0,20*(2*(1,20+2*2,15) + (1,00+2*2,15) + (1,30+2*2,05) + (0,75+2*1,35) + (0,50+2*1,35) + 2*(1,10+2*2,10))

0,20*(1,30+2*2,10) + (1,13+2*1,35) + (1,70+2*2,90))

0,20*(4*0,70)

2NP 0,20*(2*(1,20+2*2,10) + 4*(0,45+2*1,35) + 2*(0,75+2*1,35) + (1,56+2*2,10) + 2*(1,10+2*2,10))

0,20*(1,55+2*2,10) + (1,15+2*1,35) + (1,70+2*2,90))

3NP 0,20*(2*(1,20+2*2,10) + 4*(0,45+2*1,35) + 2*(0,75+2*1,35) + (1,56+2*2,10) + 2*(1,10+2*2,10))

0,20*(1,55+2*2,10) + (1,15+2*1,35) + (1,70+2*2,90))

4NP 0,20*(2*(1,20+2*2,20) + 2*(1,70+2*2,90) + (1,56+2*2,10) + 2*(1,10+2*2,10))

0,20*(1,55+2*2,10) + (1,15+2*1,35) + (1,70+2*2,90))

půda 0,20*(2*(1,56+2*2,10) + 2*(2*0,40+1,00)))

146|96-9501
 demonáž sítě proti pláčkům | m2 | 70,90700 | 30,00|RTS 20/1 | 1,00 | 30,00 | 2 127,21 |

14,62*(3,20+1,65)

Díl: D96

118|97901111R00
 Světla oprava suti a výbor. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 26,30082 | 69,50|SoD | 1,00 | 69,50 | 1 827,91 |

119|97901112R00
 Poplatek za každé další podlaží | t | 26,30082 | 11,60|SoD | 1,00 | 11,60 | 305,09 |

120|97908111R00
 Ovozy suti a výbor. hmot na skládku do 1 km | t | 26,30082 | 185,30|SoD | 1,00 | 185,30 | 4 873,54 |

Všechna naložení na opravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

121|97908112R00
 Poplatek k odvozu na opravní prostředek za každý další 1 km | t | 184,10571 | 6,90|SoD | 1,00 | 6,90 | 1 270,33 |

122|97908211R00
 Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m | t | 26,30082 | 196,80|SoD | 1,00 | 196,80 | 5 176,00 |

123|97908212R00
 Poplatek k vnitrostavěbní dopravě suti za dalších 5 m | t | 105,20326 | 5,80|SoD | 1,00 | 5,80 | 610,18 |

111|979990001R00
 Poplatek za skládku stavební suti | t | 26,30082 | 162,10|SoD | 1,00 | 162,10 | 4 263,36 |

Celkem

							49 118,38
--	--	--	--	--	--	--	------------------

Rekapitulace: Vícepráce

49 118,38

Vícepráce Měněpráce

Cena	Cena
17 421,16	0,00

11 243,60

2 127,21

1 827,91

305,09

4 873,54

1 270,33

5 176,00

610,18

4 263,36

49 118,38

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7, IVZ. P19V00150869 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 - odstranění vnitřních omítek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 14	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">14</p>										
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/IVZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771												
Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343 Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928												
Přílohy: 1) Projektční řešení - nové omítky 2) Zápis TDI - stavební deník 3) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :											
3 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Během provádění přípravách prací pro nanášení vnitřních omítek byl přizván zástupce dodavatele omítkových směsí, který zhodnotil stav stávajících vnitřních omítek. Po provedení škrábání původní malby byl současný povrch tímto dodavatelem zhodnocen jako nevhodný z hlediska přilnavosti nového souvrství. Tyto omítky měly být opravovány, vyrovnány a proveden vnitřní štuk. Dále byla za součinnosti TDI provedena kontrola stávajících omítek, zejména jejich přídržnosti k podkladu. Byly provedeny sondy, na jejichž základě bylo zřejmé, že přídržnost stávající omítky k podkladu není v žádném případě dostatečná. Na základě kontroly přídržnosti a nevhodné přilnavosti stávajících omítek bylo navrženo jejich plošné odstranění v 1.NP-4.NP mimo schodišťový prostor. Namísto vyspravení bylo navrženo provedení nového souvrství – cementový postřík, jádrová VPC omítka a vápenný štuk. Součástí ZL je pouze odstranění stávajících omítek, neboť se zhotovitel zavazuje provést nové souvrství v ceně plánovaných oprav a nového vápenného štku. Toto souvrství odpovídá stávajícímu návrhu pro nové vyzděné stěny. <u>Odůvodnění změny:</u> Během prováděných prací a zjištění skutečného stavu stávajících omítek, které byly vyhodnoceny jako nevhodné pro nanášení nového souvrství, byla po konzultaci s AD a zástupcem investora navržena změna projektu v podobě odstranění nevyhovujících omítek a nanášení nového omítkového souvrství. Tato změna bude mít vliv na cenu díla, nebude však mít časový vliv na plnění SoD.at.												
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL								
0,00	0,00%	302 412,78	0,87%	302 412,78								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.03.2020 podpis								
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.03.2020 podpis								
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.03.2020 podpis								
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.03.2020 podpis								
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".												
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1								

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP

Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7

Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace - odstranění vnitřních omítek

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: MORYS s. r. o

Datum: 20.02.20

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	24 298,70	0,00	24 298,70
61	Úpravy povrchů vnitřní	24 298,70	0,00	24 298,70
SO-01 BP	Bourací práce_úpravaVZ	278 114,08	0,00	278 114,08
96	Bourání konstrukcí	191 581,71	0,00	191 581,71
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	86 532,37	0,00	86 532,37
	Celkem	302 412,78	0,00	302 412,78
	<u>Vícepráce</u>	<u>302 412,78</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>302 412,78</u>		
	<u>DPH 15%</u>	<u>45 361,92</u>		
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>347 774,70</u>		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	SO-01 D.1.1	Husova 7
R:	17-020-2.1	Nový stav úpravaVZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD i=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena víceprací = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969.72) = URS x 0.872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / MJ dle ceníku	Čen. soustava	index ceny	Cena / MJ víceprací	Celkem
Díl: 61	521610991004R00	Úpravy povrchů vnitřní	m	524.81000	46.30	SoD	1.00	46.30	24 298.70

Začítávací okenní lišta pro omlíku tl. 15 mm
nalepení a odříznutí po dokončení omítek
Kolem oken všechny mimo OK01-OK04 524.81

524.81000

Celkem									24 298,70
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Vícepráce		Méněpráce	
Cena		Cena	
24 298,70		0,00	
24 298,70		0,00	

Rekapitulace: Vícepráce
Méněpráce
Celkem Vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

24 298,70
0,00
24 298,70
5 102,73
29 401,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	SO-01 D.1.1	Husova 7
R:	17-020-1.1	Bourací práce úpravaVZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD (=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena víceprací = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ dle ceniku	Čen. soustava	Index	Cena /MJ víceprací	Celkem
Díl: 96								
1301979013191	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 1 NP-4 NP (3006-492-160)*0,9	m2	2 118,60000	77,50	URS 2019/ I	0,87	67,61	191 581,71
1431978011191	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % 1 NP-4 NP - na zb. stropech-dle skutečnosti na stavbě	m2	563,88000	98,30	URS 2019/ I	0,87	85,75	48 352,68
Díl: D96								
Přesuny suti a vybouraných hmot								
118197901111R00	Svazka oprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	125,64960	69,50	SoD	1,00	69,50	8 732,65
119197901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	100,51968	11,60	SoD	1,00	11,60	1 166,03
120197908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	125,64960	185,30	SoD	1,00	185,30	23 282,87
121197908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	879,54720	6,90	SoD	1,00	6,90	6 068,88
122197908211R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m na patce ke schodišti nebo výtahovratku průměrně 10m	t	125,64960	196,80	SoD	1,00	196,80	24 727,84
123197908212R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m v 1.NP od schodiště nebo výtahovratku průměrně 15m před dům	t	376,94880	5,80	SoD	1,00	5,80	2 186,30
1111979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	125,64960	162,10	SoD	1,00	162,10	20 367,80
Celkem								278 114,08

Rekapitulace: Vícepráce 278 114,08
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 278 114,08
 DPH 15% 41 717,11
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 319 831,19

Vícepráce	Méněpráce
Cena	Cena
143 229,03	0,00
48 352,68	0,00
8 732,65	0,00
1 166,03	0,00
23 282,87	0,00
6 068,88	0,00
24 727,84	0,00
2 186,30	0,00
20 367,80	0,00
278 114,08	0,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7, IVZ. P19V00150869 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 - přezdívký nosného zdiva	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 15	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">15</div>
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/VZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: .48392928

Přílohy: 1) Přezdění šachet - Projektční řešení, fotodokumentace 2) Přezdění sloupu - Projektční řešení, fotodokumentace 3) Přezdívání cihelného zdiva po kameninovém odpadním potrubí v 1.NP-4.NP 4) Zapravení stavebních otvorů ve stávajícím zdivu 5) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Během provádění stavebních prací na objektu Husova 7, byly nalezeny konstrukce, které si vyžádaly okamžitý zásah zhotovitele z důvodu statického zajištění objektu. Zde se jedná především o přezdívání nosného zdiva z důvodu dřívějšího zásahu při užívání a dále pak nového přenosu zatížení stropních konstrukcí. V této souvislosti byly objeveny výklenky, které byly dříve pravděpodobně využívány jako průchody do vedlejšího objektu Husova 9, přičemž nebylo dodrženo zásady napojení zdiva při jejich zazdění.
 Dále bylo nalezeno poškození nosného sloupu, ve kterém je usazen nosný dveřní překlad. Během dalšího postupu prací došlo k obnažení keramické odpadní roury vedoucí napříč celým domem v místě uložení stropních konstrukcí.
 Tyto defekty, jež byly skryty pod omítkou nebo obezdívkou, musely být pro další postup prací neprodleně odstraněny. Na základě konzultace s AD a statikem bylo navrženo přezdívání zdiva z CPP na maltu MC10.

Odůvodnění změny:
 Během prováděných prací byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předem zjistit. Po konzultaci s AD a statikem byly navrženy opatření, které jsou vyhodnoceny jako vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat.
 Tyto práce je nezbytné provést z důvodu dalšího pokračování stavby, neboť se jedná o změny vzniklé v souvislosti s nezbytným zajištěním statických poruch zjištěných při postupu prací.
 Bez zajištění těchto statických poruch, které nebylo možno předem zjistit by nebylo možno pokračovat ve stavebních pracích a hrozilo by tak další statické porušení konstrukce celého objektu.
 Tato změna bude mít vliv na cenu díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že vzniklé vícepráce nebudou mít časový vliv na plnění SoD.at.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	244 417,65	0,70%	244 417,65

Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	21.04.2020	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	21.04.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	21.04.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	21.04.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 2

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP
Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7
Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace - přezdívky zdiva, sloupu, šachet, průchodů
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o. XXXXXXXXXX
Datum: 23.3.2020

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	195 600,13	0,00	195 600,13
3	Svislé a kompletní konstrukce	171 647,92	0,00	171 647,92
99	Svislé a kompletní konstrukce	18 952,22	0,00	18 952,22
799	Ostatní náklady	5 000,00	0,00	5 000,00
SO-01 BP	Bourací práce_úpravaVZ	48 817,51	0,00	48 817,51
97	Prorážení otvorů	33 850,94	0,00	33 850,94
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 966,57	0,00	9 966,57
799	Ostatní náklady	5 000,00	0,00	5 000,00
	Celkem	244 417,65	0,00	244 417,65
	Vícepráce	244 417,65		
	Méněpráce	0,00		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>244 417,65</u>		
	<u>DPH 13%</u>	<u>36 662,65</u>		
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>281 080,29</u>		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-020	Husova 7 - DSP
O: SO-01 D.1.1	Husova 7
R: 17-020-2.1.	Nový stav úpravaVZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD i=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena vícepráce = URS x i = URS x (celková cena díle/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39933969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceniku	Cen. soustava /	index ceny	Cena / MJ vícepráci	Celkem
Díl: 3	3112231114R72	Svislá a kompletní konstrukce			4 949,80	SoD	1,00	4 949,80	171 647,92
		Zdivo nosné z cihel a tvarovek patelnych pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltě, MVE 2,5	m ³	9,65199					47 775,43

Všechno pomocného řešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Zapravení stavebních otvorů původně repasovaných dveří

	1 PP-43*10,86*2*2,92*10,37*0,065	0,48341
	1 NP-DN02,2, DN03,1, DN04, DN06, DN07	2,63019
	14*10,95*2,2,15*2*0,65*1*11,06*2,2,18*0,65*2*(1,10*2,2,18*0,44*1*(1,37*2,2,56)*0,48*1*1	2,03811
	1 37*2*2,98*0,44*1*11,47*2,2,15*0,65*0,65*0,65	2,03811
	2 NP-DN02,1, DN02,2, DN03,1, DN03,2, DN04, DN06	2,03911
	12*10,9*2,2,15*0,31*3*(0,95*2,2,15)*0,65*1*11,06*2,2,18*0,65*3*(1,10*2,2,18*0,49*1*1,1,3	2,03911
	3 NP-DN02,1, DN02,2, DN03,1, DN03,2, DN04, DN06	2,03911
	12*10,9*2,2,15*0,31*3*(0,95*2,2,15)*0,65*1*11,06*2,2,18*0,65*3*(1,10*2,2,18*0,49*1*1,1,3	2,03911
	2 NP-DN02,1, DN02,2, DN03,1, DN03,2, DN04, DN06	2,03911
	12*10,9*2,2,15*0,31*3*(0,95*2,2,15)*0,65*1*11,06*2,2,18*0,65*3*(1,10*2,2,18*0,49*1*1,1,3	2,03911
	PÚD-DN19, DN19 (1*10,86*2,2,1,32*0,18*1*0,86*2*1,97*0,34*0,065	0,16107
		14 700,00
		URS 2019/ I
		0,87
		123 872,48
		0,00

Díl: 99	Svislá a kompletní konstrukce	t	URS 2019/ I	0,87	18 952,22
69	99928111R00	Présun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	625,00	545,21	18 952,22
Díl: 340	09100200	Ostatní náklady			5 000,00
		Projektové řešení revizí a změn	500,00	1,00	500,00
					195 600,13

Rekapitulace: Vícepráce 195 600,13
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 195 600,13
 DPH 15% 29 340,02
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 224 940,15

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-020	Husova 7 - DSP
O: SO-01 D.1.1	Husova 7
R: 17-020-1.1	Bourací práce úpravavz

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD i=1,0; u víceprací mimo SoD: Cena víceprací = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceniky	Cen. soustava	Index	Cena / MJ víceprací	Celkem
Díl: 97	57	Prorážení otvorů							
	57	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoli cihel palených na lajkoulově, matlu vapenou nebo vápnocementovou, plochých do 4 m ² , tloušťky do 300 mm, zakladovým nebo nadzakladovým,	m ³	8,04000	1 968,30	SoD	1,00	1 968,30	33 850,94
									15 825,13

Všechny pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

- Odstavení 6 kusů šachet v množství 1,5, 4 a 1,5, 6, 2, 6, 4 a 2, 6, 5, 3, 6, 4 a 3, 6, 5
- (0,87, 0,20, 1,07, 0,20, 201,3)
- Odstavení sloupů na chodbe, ve kterém je usazen překlad dveří mezi místnostmi 1,0, 5 a 1,5, 1
- 0,67, 0,47, 3,5
- Přezdvížení cihelného zdiva po kamenném odpadním potrubí v 1.NP-4 NP m.c. 1,4, 1., 2,4,4., 3,4,4., 4,4,4., 47,0,457,0,457,3,5
- Přezdvížení cihelného zdiva po kamenném odpadním potrubí v 1.NP-4 NP m.c. 1,5,4., 3,6,4., 3,6,5., 4,6,4., 47,0,457,0,457,3,5
- 2,205600

128	87504321R00	Jednoráz podchycení stropu do 3,5 m do 1000 kg/m ³	m	28,00000	459,00	URS 2019 / i	0,87	400,40	11 211,17
		Podchycení během demontáže a zdění sloupů 2'2,00'3,50		14,00000					
129	875048111	Příplatek k jednorázovému podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ² ZKD 1 m v podchycení	m	420,00000	18,60	URS 2019 / i	0,87	16,23	6 814,64
		Podchycení během demontáže a zdění sloupů 14'30		470,00000					

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

118	87901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,47200	69,50	SoD	1,00	69,50	1 005,80
119	87901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11,57600	11,60	SoD	1,00	11,60	134,30
120	87908111R00	Dobovz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,47200	185,30	SoD	1,00	185,30	2 681,66
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
121	87908112R00	Příplatek k dopravě za každý další 1 km	t	101,30400	6,90	SoD	1,00	6,90	699,00
122	87908211R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m na patře ke schodišti nebo výtahovratku průměrně 10m	t	14,47200	196,80	SoD	1,00	196,80	2 848,09
123	87908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m v 1NP od schodiště nebo výtahovratku průměrně 15m před dům	t	43,41600	5,80	SoD	1,00	5,80	251,81
111	879950001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,47200	162,10	SoD	1,00	162,10	2 345,91
Díl: 799	Ostatní náklady								
340	09100200	Projektční řešení revizí a změn	hod	10,00000	500,00	vlastní	1,00	500,00	5 000,00

Celkem

48 817,51

Rekapitulace: Vícepráce 48 817,51
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 48 817,51
DPH 15% 7 322,63
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 56 140,14

48 817,51
0,00
48 817,51
7 322,63
56 140,14

Cena	Méněpráce
15 825,13	0,00
11 211,17	0,00
6 814,64	0,00
1 005,80	0,00
134,30	0,00
2 681,66	0,00
699,00	0,00
2 848,09	0,00
251,81	0,00
2 345,91	0,00
5 000,00	0,00
48 817,51	0,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce objektu Husova 7, IVZ. P19V00150869 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce objektu Husova 7 - odečet kuchyňských spotřebičů		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 16	Číslo změny stavby: 016	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2019, číslo smlouvy objednatele: 1605/2019/OI/VZKÚ.; číslo smlouvy zhotovitele: 190055 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771				
Gen.projektant (autorský dohled): ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343 Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216; 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Úprava návrhu kuchyňské linky 2) Korespondence 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Na základě sdělení budoucího správce bytového fondu bylo navrženo vyjmutí dodávky a montáže myček nádobí a praček v rámci stavby Husova 7. Tyto měly být dle PD nainstalovány v kuchyňských linkách s označením K1 – K10 v celkovém počtu 23 ks myček nádobí a 3 ks praček. V rámci stavby bude vyřešena příprava pro okamžitou instalaci spotřebičů, tzn. potřebné příklady a odpady dle stávajícího řešení PD, a ponechání prostor s dvířky v kuchyňských linkách pro umístění těchto spotřebičů. S tímto postupem rovněž souhlasí i majetkový odbor, který se takto dohodl na společném jednání dne 31.1.2020. <u>Odůvodnění změny:</u> Během prováděných prací byla zástupcem investora navržena změna projektu v podobě méněprací spočívající v omezení rozsahu dodávky a montáže zařízovacích předmětů kuchyňských linek. Tato změna bude mít vliv na cenu díla ve prospěch investora. Změna nebude mít časový vliv na plnění SoD.at. časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
147 271,00	0,42%	0,00	0,00%	147 271,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.03.2020
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.03.2020
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.03.2020
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.03.2020
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: <u>2</u>

STAVBA: ÚPRAVA DOKUMENTACE

Stavba: 17-020 Husova 7 - DSP
Objekt: SO-01 D.1.1 Husova 7
Část: 1908_01.2 změny a revize dokumentace
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o. XXXXXXXXXX
Datum: 10.03.2020

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
SO-01 NS	Nový stav_úpravaVZ	0,00	-147 271,00	-147 271,00
	766 Konstrukce truhlářské	0,00	-132 871,00	-132 871,00
	Celkem	0,00	-147 271,00	-147 271,00
	<u>Vícepráce</u>	0,00		
	<u>Méněpráce</u>		-147 271,00	
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>		-147 271,00	
	<u>DPH 15%</u>		-22 090,65	
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>		-169 361,65	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-020	Husova 7 - DSP
O:	SO-01.D.1.1	Husova 7
R:	17-020-2.1.	Nový stav - úpravaVZ

pozn.:

index víceprací: u cen z SoD i=1,0; u víceprací mimo SoD : Cena vícepráce = URS x i = URS x (celková cena díla/předpokládaná hodnota) = URS x (34837310/39935969,72) = URS x 0,872329136972312; u vlastních cen i = 1,0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ dle ceniku	Cen. soustava / platnost	index ceny	Cena / MJ vícepráci	Celkem
421	766x2111	Konstrukce truhlářské Vestavní myčka, do skřínky šíře 600 mm	ks	-23,000000	5 777,00	SoD	1,00	5 777,00	-132 871,00
<p>Jedná se o odečtu částí z položky stanovenou jako soubor: Kuchyňská linka K1-K10, pracovní desky a spotřebičů, dodavky a montáže: Odečet myčky obsažené v kuchyňských linkách K1-K10 - 182 -191:</p>									
	K1 - pol.	182, 766x2111	m.c.	1,1,5	-1				-1 000000
	K2 - pol.	183, 766x2112	m.c.	1,2,3	-1				-1 000000
	K3 - pol.	184, 766x2113	m.c.	1,3,4, 2,3,6, 3,3,6, 4,2,6	-(1*1+1*1)				-4 000000
	K4 - pol.	185, 766x2114	m.c.	1,4,5	-1				-1 000000
	K5 - pol.	186, 766x2115	m.c.	1,5,6	-1				-1 000000
	K6 - pol.	187, 766x2116	m.c.	2,1,2, 3,1,2, 4,1,2	-(1*1+1)				-3 000000
	K7 - pol.	188, 766x2117	m.c.	1,5,6, 2,4,4, 3,2,4, 4,2,4	-(1*1+1+1)				-4 000000
	K8 - pol.	189, 766x2118	m.c.	2,4,5, 3,4,5, 4,4,5	-(1*1+1)				-3 000000
	K9 - pol.	190, 766x2119	m.c.	2,5,3, 3,5,3	-(1*1)				-2 000000
	K10 - pol.	191, 766x2120	m.c.	2,6,5, 3,6,5, 4,6,5	-(1*1+1)				-3 000000
422	766x2111	Vestavní pračka do skřínky šíře 600 mm	ks	-3,000000	4 800,00	SoD	1,00	4 800,00	-14 400,00
<p>Jedná se o odečtu částí z položky stanovenou jako soubor: Kuchyňská linka K6, pracovní desky a spotřebičů, dodavky a montáže: Odečet pračky obsažené v kuchyňské lince K6 - 187</p>									
	K6 - pol.	187, 766x2116	m.c.	2,1,2, 3,1,2, 4,1,2	-(1*1+1)				-3 000000

Celkem -147 271,00

Rekapitulace:
 Vícepráce 0,00
 Měněpráce -147 271,00
Celkem vícepráce - měněpráce -147 271,00
 DPH 15% -22 090,65
Vícepráce - měněpráce vc. DPH -169 361,65

Vícepráce		Měněpráce	
Cena	0,00	Cena	-132 871,00
	0,00		-14 400,00
	0,00		-147 271,00