

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	22 -07- 2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	1408 / E / 20

Blahod

Zhotovitel:

Jméno: **MATEX HK s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u KS v HK, oddíl C, vložka 18080
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted], ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14.2.2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.5.2020, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu autobusové zastávky a práce s tím spojené, v ulici Divišova v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 120007 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA ZASTÁVKOVÉHO PRUHU V ULICI DIVIŠOVA, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že zhotovitel provede v rámci předmětu díla opravu autobusové zastávky v ulici Divišova v Hradci Králové, přičemž zejména budou provedeny následující práce:
 - stávající chodníkové obrubníky a nástupiště zůstanou zachovány,
 - vybourání celé konstrukce zastávkového pruhu s krytem z kamenné dlažby,
 - očištění kamenných kostek a jejich odvoz na sklad do TSHK,
 - frézování živičného krytu vozovky v místě napojení na kamennou dlažbu,
 - úprava pláň urovnáním a zhutněním,
 - provedení zatěžovacích statických zkoušek,
 - dodávka a rozprostření podkladních vrstev po vrstvách max. 30 cm
 - dodávka a pokládka kamenné dlažby,
 - zajištění a projednání přemístění zastávky po dobu opravy a dále po dobu zrání betonových konstrukcí.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. S ohledem na přítomnost plynovodního potrubí pod zastávkovým pruhem byly podkladní konstrukce za přítomnosti autora PD upraveny. Původně plánovaný podklad ze štěrkodrtě byl proveden ze směsi stmelené cementem. V návrhu oprav podle PD se předpokládalo, že při bouracích pracích může dojít k uvolnění zastávkových obrubníků, které bude potřeba očistit a znovu osadit vč. opravy mozaikové dlažby na chodníku. Tato skutečnost se nepotvrdila a tyto práce byly z ceny díla odečteny. Na opravu zastávky navazuje celoplošná oprava povrchu vozovky, při které bude provedena pokládka nového živičného krytu. Oprava asfaltového krytu, tj. bourání a pokládka nového asfaltového krytu byly z ceny díla rovněž odečteny. Zároveň došlo podle rozsahu díla k přepočítání přesunů sutě.
5. V souvislosti s výše popsányi změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3 a odst. 4 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 210.740,70 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše*

uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 1.124.259,30 Kč

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


Příloha: Změnové listy

23. 07. 2020

V Hradci Králové dne2020

V Hradci Králové dne2020

ZA ZHOTOVITELE:



ATEX HK
S.P.O.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
68807 DIČ: CZ25968807

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-013

Stavba: Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:
Technické služby Hradec Králové

IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 124 259,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 124 259,30	236 094,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 360 353,75**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-013

Stavba: Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA

Místo: Hradec Králové

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 124 259,30	1 360 353,75
A	zastávka MHD v ul. Divišova		
a	příprava území		
b	návrh		
B	Vedlejší a ostatní náklady		
ZL	Změnové listy stavby		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA

Objekt:

A - zastávka MHD v ul. Divišova

Soupis:

a - příprava území

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA
 Objekt: A - zastávka MHD v ul. Divišova
 Soupis: a - příprava území

Místo: Hradec Králové

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	28,500		
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	163,000		
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	58,000		
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	163,000		
5	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	58,000		
6	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	163,000		
7	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	58,000		
8	K	113155112	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	31,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	62,000		
10	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	62,000		
11	K	920	Vyčištění stávajících uličních vpustí	kus	2,000		
D		997	Přesun sutě				
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,953		
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	240,785		
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	239,295		
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 611,775		
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	59,428		
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	365,120		
18	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	109,013		
19	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,953		
20	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	240,785		
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	59,428		
22	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	120,725		
23	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,268		
24	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15,953		
25	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	120,060		
D		998	Přesun hmot				
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,001		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA

Objekt:

A - zastávka MHD v ul. Divišova

Soupis:

b - návrh

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA
 Objekt: A - zastávka MHD v ul. Divišova
 Soupis: **b - návrh**

Místo: Hradec Králové

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m ²	m ²	14,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000		
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	129,000		
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	12,900		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	12,900		
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	1,000		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,000		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	129,000		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	774,000		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	129,000		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	232,200		
D		4	Vodorovné konstrukce				
12	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m ²	163,000		
D		5	Komunikace pozemní				
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	58,000		
14	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	163,000		
15	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m ²	116,000		
16	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m ²	326,000		
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m ²	58,000		
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²	58,000		
19	K	567142113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 230 mm	m ²	163,000		
20	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	58,000		
21	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²	31,000		
22	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²	58,000		
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	31,000		
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	58,000		
25	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m ²	163,000		
26	M	9161112	kamenná dlažba 120/160	m ²	164,630		
27	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m ²	14,000		
28	K	9161113	Výplň spár vysokopevnostní polymercementovou zálivkou	m ²	163,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	8	Trubní vedení				
29	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
30	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	114,000		
31	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,000		
32	M	9161112	kamenná dlažba 120/160	m2	27,634		
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000		
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,716		
35	K	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	62,000		
36	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	58,000		
37	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	163,000		
38	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	31,000		
39	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	14,000		
40	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	14,000		
	D	998	Přesun hmot				
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	140,725		
42	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	140,725		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA

Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA

Objekt: **B - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Hradec Králové

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kol.	1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl.	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	1,000		
D		VRN7	Provozní vlivy				
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000		
8	K	072002000	Silniční provoz	kpl.	1,000		
D		VRN9	Ostatní náklady				
9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl.	1,000		
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl.	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA

Objekt:

ZL - Změnové listy stavby

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-210 740,70

DPH základní
snížená

Základ daně
-210 740,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-44 255,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

-254 996,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zastávkového pruhu v ulici Divišova, Hradec KrálovéA

Objekt: **ZL - Změnové listy stavby**

Místo: Hradec Králové

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-210 740,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-210 740,70
D	1		Zemní práce				
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	-14,000		
25	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-29,000		
26	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-29,000		
27	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-29,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-14,000		
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-97,800		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-97,800		
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-586,800		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-97,800		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-176,040		
D	5		Komunikace pozemní				
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-58,000		
9	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-163,000		
10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-116,000		
11	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-326,000		
20	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-29,000		
12	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	58,000		
13	K	567134123	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 210 mm	m2	163,000		
21	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-29,000		
22	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-31,000		
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-31,000		
14	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	-14,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,000		
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,700		
16	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	-58,000		
17	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	-163,000		
18	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-14,000		
19	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým nebo MV	m2	-14,000		
D	997		Přesun sutě				
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-3,100		
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-10,875		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-46,500		
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-163,125		
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-16,530		
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-365,120		
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-247,950		
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-3,100		
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-10,875		
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-13,975		
39	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-10,875		
41	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-3,100		
42	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-16,530		