

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0797/OR
ze dne 26.11.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Odvodnění pavilonů A a B Základní školy Děčín III, Březování 369/25“

Smluvní strany

| | |
|----------------------|--|
| Objednatel: | Statutární město Děčín |
| Sídlo: | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Jaroslav Hrouda, primátor |
| IČO: | 00261238 |
| DIČ: | CZ 00261238 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna Praha |
| Číslo účtu: | 4169292/0800 |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

| | |
|----------------------|--|
| Zhotovitel: | Stokna s.r.o. |
| Sídlo: | Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3 |
| Statutární zástupce: | XXXXXXXXXX |
| IČO: | 02446197 |
| DIČ: | CZ02446197 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna |
| Číslo účtu: | 3440654319/0800 |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen
„**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0797/OR ze dne 26.11.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 750 677,00,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající v odsekání izolační přizdívky, se kterou v původní PD nebylo počítáno. V průběhu prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce. Veškeré vícepráce a méněpráce práce byly odsouhlaseny projektantem a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


| | |
|---|-----------------|
| Cena za dílo dle SOD č. 2018-0797/OR bez DPH: | 750 677,00,- Kč |
|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 | 11 393,80,- Kč |
|--|-----------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH | 762 070,80,- Kč |
|---------------------------|-----------------|


2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor

za zhotovitele



jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **029/18** **Odvodnění pavilonů A,B ZŠ Děčín III,Březová 369/25**

Objekt: **SO 02** **Vícepráce - izolační přízdívka, přisekání základů**

Rozpočet: **029/18** **Děčín**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 81 881,11 |
| PSV | 873,12 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 82 754,23 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 82 754,23 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 17 378,00 CZK |

Zaokrouhlení **-0,23** CZK

Cena celkem s DPH 100 132,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 30 251,04 | 37 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 22 229,28 | 27 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 469,69 | 1 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 873,12 | 1 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | 28 931,10 | 35 |
| Cena celkem | | | | | 82 754,23 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--|
| S: | 029/18 | Odvodnění pavilonů A,B ZŠ Děčín III,Březová 369/25 |
| O: | SO 02 | Vícepráce - izolační přízdívka, přisekání základů |
| R: | 029/18 | Děčín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | 30 251,04 |
| 1 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 51,36000 | 208,00 | 10 682,88 |
| 2 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 51,36000 | 381,00 | 19 568,16 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 22 229,28 |
| 3 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm | m2 | 51,36000 | 172,50 | 8 859,60 |
| 4 | 967042713R00 | Odsekání zdiva plošné z betonu tl. 15 cm | m2 | 14,32000 | 849,00 | 12 157,68 |
| 5 | 979097012R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť | den | 3,00000 | 404,00 | 1 212,00 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 469,69 |
| 6 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 4,43107 | 106,00 | 469,69 |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | 873,12 |
| 7 | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst | m2 | 51,36000 | 17,00 | 873,12 |
| Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | 28 931,10 |
| 8 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot | t | 15,01900 | 162,00 | 2 433,08 |
| 9 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 15,01900 | 651,00 | 9 777,37 |
| 10 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15,01900 | 220,00 | 3 304,18 |
| 11 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 210,26604 | 15,70 | 3 301,18 |
| 12 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 15,01900 | 305,50 | 4 588,30 |
| 13 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 30,03801 | 34,00 | 1 021,29 |
| 14 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm | t | 15,01900 | 300,00 | 4 505,70 |
| Celkem | | | | | | 82 754,23 |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **029/18** **Odvodnění pavilonů A,B ZŠ Děčín III,Březová 369/25**

Objekt: **SO 03** **Méněpráce**

Rozpočet: **029/18** **Děčín**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 60 833,98 |
| PSV | 10 526,45 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 71 360,43 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 71 360,43 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 14 986,00 CZK |

Zaokrouhlení **-0,43** CZK

Cena celkem s DPH **86 346,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 34 692,68 | 49 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 26 141,30 | 37 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 7 041,86 | 10 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 3 484,59 | 5 |
| Cena celkem | | | | | 71 360,43 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--|
| S: | 029/18 | Odvodnění pavilonů A,B ZŠ Děčín III,Březová 369/25 |
| O: | SO 03 | Méněpráce |
| R: | 029/18 | Děčín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|------------------|----------|-----------|-----------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | 34 692,68 | | | |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 12,13200 | 939,00 | 11 391,95 |
| 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 12,13200 | 214,00 | 2 596,25 |
| 3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 60,66000 | 17,00 | 1 031,22 |
| 4 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 12,13200 | 185,00 | 2 244,42 |
| 5 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 12,13200 | 163,00 | 1 977,52 |
| 6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 12,13200 | 198,00 | 2 402,14 |
| 7 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním | m3 | 12,13200 | 363,00 | 4 403,92 |
| 8 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 16,98480 | 242,00 | 4 110,32 |
| 9 | 58337310R | šterkopisek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B | t | 16,98480 | 267,00 | 4 534,94 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | 26 141,30 | | | |
| 10 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 50,30000 | 22,00 | 1 106,60 |
| 11 | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 50,30000 | 22,00 | 1 106,60 |
| 12 | 892573111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 2,00000 | 2 480,00 | 4 960,00 |
| 13 | 894431112R00 | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm | kus | 1,00000 | 386,00 | 386,00 |
| 14 | 70000001 | Signalizační folie-montáž a dodávka | m | 50,30000 | 27,00 | 1 358,10 |
| 15 | 28611154.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm | kus | 11,00000 | 738,00 | 8 118,00 |
| 16 | 28697121.AR | dno šachetní sběrné, pravý i levý přítok; PP; typ X; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm | kus | 1,00000 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| 17 | 28697153R | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm | kus | 1,00000 | 1 496,00 | 1 496,00 |
| 18 | 28697161R | kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm | kus | 1,00000 | 515,00 | 515,00 |
| 19 | 28697166R | adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění | kus | 1,00000 | 2 245,00 | 2 245,00 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | 7 041,86 | | | |
| 20 | 711212015R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě | m2 | 12,53000 | 562,00 | 7 041,86 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | 3 484,59 | | | |
| 21 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 12,53000 | 129,00 | 1 616,37 |
| 22 | 28375462R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm ; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,622 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 13,15650 | 142,00 | 1 868,22 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--|
| S: | 029/18 | Odvodnění pavilonů A,B ZŠ Děčín III,Březová 369/25 |
| O: | SO 03 | Méněpráce |
| R: | 029/18 | Děčín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Celkem | | | | | | 71 360,43 |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání