

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 841/SAUW/115/2019

„Silnice č. III/3703 Šumperk - Sudkov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ **technický náměstek**

██████████ **vedoucí SÚ Šumperk**

██████████ **vedoucí TSÚ SÚ Šumperk**

██████████ **investiční technik SÚ Šumperk**

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v **OR u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Šumperk

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████, **ředitel Oblasti Střed o.z. Morava**

██████████, **vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ **vedoucí Provozní jednotky Šumperk**

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

██████████ **vedoucí Provozní jednotky Šumperk,**

Č. osv. o autorizaci: ██████████

1. Předmět dodatku

1. Dne 21.06.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

„Silnice č. III/37302 Šumperk - Sudkov“

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.4. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.
3. Předmětem dodatku je dále úprava rozsahu prací o vícepráce a méněpráce – viz. Příloha č.1. dodatku – položkové rozpočty
4. Tímto dodatkem se mění článek 3. Cena díla, bod 3.2. následovně :

3. Cena díla

- 3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena dle SOD vč. dodatek č.1 celkem bez DPH	45 014 439,43 Kč
vícepráce Dodatek č.3	335 175,39 Kč
méněpráce Dodatek č.3	-760 723,62 Kč
Nová cena vč. Dodatku č. 3 bez DPH	44 588 891,20 Kč
DPH 21 %	9 363 667,15 Kč
Celková cena díla vč. DPH	53 952 558,35 Kč

11. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu.
 2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
 3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- Příloha č. 1 : rekapitulace vč. položkových rozpočtů


Za zhotovitele přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel



III/3703 Šumperk - Sudkov - rekapitulace změn

číslo ZBV v ASPE	Popis	méněpráce	vícepráce	celkem změna
029	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu SO 103.1	-526,14	0,00	-526,14
030	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu SO 104.3	-13 101,17	0,00	-13 101,17
031	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu SO 105.1	-377,08	0,00	-377,08
032	SO 104 příkopové žlaby MP	-303 330,70	0,00	-303 330,70
033	SO 104.9 Silniční obruby MP	-151 878,25	0,00	-151 878,25
034	SO 105.2 Silniční obruby MP	-12 490,88	0,00	-12 490,88
035	SO 104 D+M uličních vpustí	0,00	39 662,51	39 662,51
036	SO 104 Přípojky k UV	0,00	82 586,64	82 586,64
037	SO 104.1 Zástávka BUS - výměna poklopu	0,00	3 797,33	3 797,33
038	SO 104 Nové mříže na UV	0,00	19 205,06	19 205,06
039	SO 104 výškové úpravy	0,00	30 728,22	30 728,22
040	SO 106 Na Špici - dvouřádek	0,00	33 240,02	33 240,02
041	SO 104 stanovení DZ	0,00	122 433,61	122 433,61
042	SO 106 stanovení DZ	0,00	3 522,00	3 522,00
043	SO 104 sanace MP	-279 019,40	0,00	-279 019,40
	celkem bez DPH	-760 723,62	335 175,39	-425 548,23

ZBV č. 029 náklady za odvoz recyklátu SO 103.1

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 103, Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690

Rozpočet: 103 1, Sjezdy, ramena křižovatky

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	27 753,21 Kč
Cena - celkem:	27 227,07 Kč
DPH:	5 717,68 Kč
Cena s daní:	32 944,75 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	27 227,07 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 029

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103, Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 1, Sjezdy, ramena křižovatk

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9 997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	-5,778	91,06	-526,14
Celkem						-526,14
Celkem za rozpočet						-526,14

ZBV č. 030 Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu SO 104.3

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104 3, Sjezdy, ramena křižovatky 104

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	377 579,60 Kč
Cena - celkem:	364 478,43 Kč
DPH:	76 540,47 Kč
Cena s daní:	441 018,90 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	364 478,43 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 030

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 3, Sjezdy, ramena křižovatky 104

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9	997221869.R	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	-143,874	91,06	-13 101,17
					Celkem	-13 101,17
					Celkem za rozpočet	-13 101,17

ZBV č. 031 Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu SO 105.1

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 105, Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177

Rozpočet: 105 1, Sjezdy, ramena křižovatky 105

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	17 727,69 Kč
Cena - celkem:	17 350,61 Kč
DPH:	3 643,63 Kč
Cena s daní:	20 994,24 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	17 350,61 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 031

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 105, Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet: 105 1, Sjezdy, ramena křižovatky 105

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
8	997221869.R	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	-4,141	91,06	-377,08
					Celkem	-377,08
					Celkem za rozpočet	-377,08

ZBV č. 032 SO 104 příkopové žlaby MP

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	10 652 426,12 Kč
Cena - celkem:	10 333 974,10 Kč
DPH:	2 170 134,56 Kč
Cena s daní:	12 504 108,66 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	10 333 974,10 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 032

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
30 935112211		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnice šířky p	M	-350,000	388,32	-135 912,00
		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnice šířky přes 500 do 800 mm				
31 59227723		Žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	KUS	-1 060,500	77,67	-82 369,04
		Žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm				
37 966008212		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových	M	-350,000	145,44	-50 904,00
		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnice nebo desek šířky přes 500 do 800 mm				
Celkem						-269 185,04
997 - Přesun sutě						
40 997006512		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	-122,500	61,97	-7 591,33
		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
41 997006519		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	-1 347,500	6,83	-9 203,43
		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				

Položky ZBV č. 032

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42 997013801		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatržďěného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatržďěného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	T	-122,500	141,64	-17 350,90
					Celkem	-34 145,66
					Celkem za rozpočet	-303 330,70

ZBV č. 033 SO 104.9 Silniční obruby MP

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104 9, Silniční obruby

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	754 761,60 Kč
Cena - celkem:	602 883,35 Kč
DPH:	126 605,50 Kč
Cena s daní:	729 488,85 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	602 883,35 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 033

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 9, Silniční obruby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
3	113202111	Výhrnutí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Výhrnutí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	-219,600	145,44	-31 938,62
				Celkem		-31 938,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
7	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	-219,600	313,65	-68 877,54
8	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	-222,396	128,92	-28 671,29
				Celkem		-97 548,83
997 - Přesun sutě						
13	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	-45,100	166,31	-7 500,58
14	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	-1 133,000	6,83	-7 738,39

Položky ZBV č. 033

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104 9, Silniční obruby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatržďěného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	T	-50,493	141,64	-7 151,83
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatržďěného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
					Celkem	-22 390,80
					Celkem za rozpočet	-151 878,25

ZBV č. 034 SO 105.2 Silniční obruby MP

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 105, Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177

Rozpočet: 105 2, Silniční obruby

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	18 505,44 Kč
Cena - celkem:	6 014,56 Kč
DPH:	1 263,06 Kč
Cena s daní:	7 277,62 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	6 014,56 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 034

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 105, Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet: 105 2, Silniční obruby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1 113202111		Výrthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojatých Výrthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojatých	M	-17,500	145,44	-2 545,20
2 113203111		Výrthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek Výrthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	M	-17,500	130,89	-2 290,58
				Celkem		-4 835,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
3 916111123		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční	M	-17,500	205,66	-3 599,05
6 59217031		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	-17,675	128,92	-2 278,66
				Celkem		-5 877,71

Položky ZBV č. 034

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 105, Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177

Rozpočet: 105 2, Silniční obruby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 997006512		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	-3,588	166,31	-596,72
10 997006519		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	-43,056	6,83	-294,07
11 997013801		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	T	-3,588	141,64	-508,20
				Celkem		-1 398,99
998 - Přesun hmot						
12 998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	-5,742	65,90	-378,40
				Celkem		-378,40
				Celkem za rozpočet		-12 490,88

ZBV č. 035 SO 104 D+M uličních vpustí

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	10 652 426,12 Kč
Cena - celkem:	10 333 974,10 Kč
DPH:	2 170 134,56 Kč
Cena s daní:	12 504 108,66 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	10 333 974,10 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 035

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
11 58344199		šterkodrť frakce 0/63 šterkodrť frakce 0/63	T	6,500	254,96	1 657,24
12 171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	9,000	11,33	101,97
45 133201101	n	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	4,500	327,24	1 472,58
46 133201109	n	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	2,250	32,72	73,62
47 162701104	n	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	4,500	131,12	590,04
48 174101101	n	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	3,250	255,47	830,28
Celkem						4 725,73
4 - Vodorovné konstrukce						
49 451573111	n	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	M3	0,300	1 923,83	577,15
Celkem						577,15

ZBV č. 036 SO 104 Přípojky k UV

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	10 652 426,12 Kč
Cena - celkem:	10 333 974,10 Kč
DPH:	2 170 134,56 Kč
Cena s daní:	12 504 108,66 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	10 333 974,10 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 036

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
11 58344199		šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63	T	23,184	254,96	5 910,99
48 174101101	n	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	11,592	255,47	2 961,41
60 113106021	n	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo ži	M2	33,000	101,68	3 355,44
61 120001101	n	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	M3	3,312	726,29	2 405,47
62 132201201	n	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	16,560	602,49	9 977,23
63 132201209	n	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost	M3	8,280	78,54	650,31
64 161101101	n	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př	M3	16,560	1 365,85	22 618,48
65 162701104	n	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	16,560	131,12	2 171,35
66 171201211	n	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	33,120	11,33	375,25

8 - Trubní vedení							
71	871313121	n	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	M	23,000	203,36	4 677,28
72	8-28611165	n	trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 8	M	23,500	142,59	3 350,87
73	899997001	n	Připojení kanalizace (přípojek UV) na stávající řad navrtávací spojkou dle druhu a DN páteřního potrubí vč. dodávka veškerého potřebného materiálu a zajištění nk	Soub	3,000	989,99	2 969,97

Položky ZBV č. 036

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem						
10 998,12						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
74 979051111	n	Očištění vybouraných prvků při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku d	M2	33,000	127,10	4 194,30
75 998276101	n	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15	T	32,550	101,68	3 309,68
Celkem						
7 503,98						
Celkem za rozpočet					82 586,64	

ZBV č. 037 SO 104.1 Zástávka BUS - výměna poklopu

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104 1, Zástávka BUS 1

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	78 176,34 Kč
Cena - celkem:	81 893,61 Kč
DPH:	17 197,66 Kč
Cena s daní:	99 091,27 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	81 893,61 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 037

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 1, Zastávka BUS I

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí						
17 899202211	n	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	KUS	1,000	338,93	338,93
18 899211112	n	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	KUS	1,000	508,40	508,40
19 8-592238375	n	Poklop šachtový D400	KUS	1,000	2 950,00	2 950,00
Celkem						3 797,33
Celkem za rozpočet						3 797,33

ZBV č. 038 SO 104 Nové mříže na UV

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	10 652 426,12 Kč
Cena - celkem:	10 333 974,10 Kč
DPH:	2 170 134,56 Kč
Cena s daní:	12 504 108,66 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	10 333 974,10 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 038

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Trubní vedení						
57	8-592238270	n mříž uliční vpusti M1 D400 rám + rošt	KUS	7,000	2 743,58	19 205,06
					Celkem	19 205,06
					Celkem za rozpočet	19 205,06

ZBV č. 039 SO 104 výškové úpravy

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	10 652 426,12 Kč
Cena - celkem:	10 333 974,10 Kč
DPH:	2 170 134,56 Kč
Cena s daní:	12 504 108,66 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	10 333 974,10 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

ZBV č. 040 SO 106 Na Špici - dvouřádek

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Rozpočet: SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje p.o.	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	0,00 Kč
Cena - celkem:	3 346 937,86 Kč
DPH:	702 856,95 Kč
Cena s daní:	4 049 794,81 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	3 346 937,86 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 040

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Rozpočet: SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
16 113107021	n	Odstanění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst	M2	8,125	130,32	1 058,85
17 113107042	n	Odstanění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živitých, o tl. vrstvy přes 50 do 100	M	8,125	208,51	1 694,14
				Celkem		2 752,99
9 - Ostatní konstrukce a práce						
10 919112212		Řezání dilatačních spár v živitěném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	65,000	42,23	2 744,95
11 919121212		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živitěném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	65,000	42,23	2 744,95
18 916111123	n	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do	M	65,000	205,66	13 367,90
19 9-58381007	n	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	7,293	645,27	4 705,95
20 919735112	n	Řezání stávajícího živitěného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	65,000	85,60	5 564,00
21 997006512	n	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	3,250	166,31	540,51
22 997006519	n	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	39,000	6,83	266,37

Položky ZBV č. 040

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Rozpočet: SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	997221845	n	T	3,250	169,97	552,40
						Celkem
						30 487,03
						Celkem za rozpočet
						33 240,02

ZBV č. 041 SO 104 stanovení DZ

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	10 652 426,12 Kč
Cena - celkem:	10 333 974,10 Kč
DPH:	2 170 134,56 Kč
Cena s daní:	12 504 108,66 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	10 333 974,10 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 041

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Celkem za rozpočet		122 433,61

ZBV č. 042 SO 106 stanovení DZ**Stavba:** 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)**Rozpočet:** SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje p.o.**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Rozpočet:****Základní cena:**

0,00 Kč

Cena - celkem:

3 346 937,86 Kč

DPH:

702 856,95 Kč

Cena s daní:

4 049 794,81 Kč

Z toho rozhod.hmoty:**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

3 346 937,86 Kč

ZBV - celkem:**Cena - celkem:**

3 522,00 Kč

DPH:

739,62 Kč

Cena s daní:

4 261,62 Kč

Výpracoval zadání:**ZBV vypracoval:****Datum zadání:****Datum vypracování ZBV 9.7.2020**

Položky ZBV č. 042

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Rozpočet: SO 106, Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
24 91411111	n	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	1,000	207,00	207,00
25 91451112	n	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	1,000	778,00	778,00
26 940445225	n	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	1,000	513,00	513,00
27 940445240	n	patka pro sloupek Al D 60mm	KUS	1,000	474,00	474,00
28 940445612	n	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	KUS	1,000	786,00	786,00
29 940445648	n	dodatekové tabulky E2c,d , E11 500x700mm	KUS	1,000	764,00	764,00
Celkem						3 522,00
Celkem za rozpočet						3 522,00

ZBV č. 043 SO 104 sanace MP

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	10 652 426,12 Kč
Cena - celkem:	10 333 974,10 Kč
DPH:	2 170 134,56 Kč
Cena s daní:	12 504 108,66 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	10 333 974,10 Kč
Výpracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 9.7.2020

Položky ZBV č. 043

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
2 113107324		Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	-236,016	130,89	-30 892,13
6 12202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	-116,688	327,24	-38 184,98
7 12202209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	-58,344	49,09	-2 864,11
8 162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	-201,945	114,73	-23 169,15

Položky ZBV č. 043

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	-404,066	16,39	-6 622,64
10 171102111		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr nesoudr nesoudr	M3	-116,937	255,47	-29 873,90
11 58344199		šterkodr' frakce 0/63 šterkodr' frakce 0/63	T	-227,980	254,96	-58 125,78
12 171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	-363,501	11,33	-4 118,47
Celkem						-193 851,16
5 - Komunikace pozemní						
13 564851111		Podklad ze šterkodrů ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze šterkodrů ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	-472,032	140,02	-66 093,92
Celkem						-66 093,92

Položky ZBV č. 043

Stavba: 0751, III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104, Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104, Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
27 919721223		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	M2	-120,800	157,90	-19 074,32
		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m				
Celkem					Celkem	-19 074,32
Celkem za rozpočet						-279 019,40

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690

Rozpočet: 103 1 Sjezdy, ramena křižovatky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 27 753,21 Kč

Cena celková: 27 227,07 Kč

DPH: 5 717,68 Kč

Cena s daní: 32 944,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 27 227,07 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
103 1 Sjezdy, ramena křižovatk

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1	Zemní práce					
1	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	56,100	92,07	5 165,13
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm				
1	Zemní práce					
5	Komunikace pozemní					
2	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	M2	65,300	58,17	3 798,50
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm				
3	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	M2	56,100	11,64	653,00
		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
4	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	56,100	257,69	14 456,41
		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
5	Komunikace pozemní					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	26,000	42,23	1 097,98

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690

103 1 Sjezdy, ramena křižovatky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
6	919121212		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šíř Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	26,000	42,23	1 097,98
7	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	26,000	47,94	1 246,44
8	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-5,778	50,00	-288,90
9	997221869,R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	5,778	91,06	526,14
ZBV: 029 náklady za odvoz recyklátu SO 103.1					-5,778		-526,14
					aktuální množství	0,000	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 153,50
- 998	Přesun hmot						
10	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,008	65,90	0,53

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690

103 1 Sjezdy, ramena křižovatk

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
998		Přesun hmot	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				0,53

Celkem:

27 227,07

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

10 652 426,12 Kč

Cena celková:

10 333 974,10 Kč

DPH:

2 170 134,56 Kč

Cena s daní:

12 504 108,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

10 333 974,10 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	1		Zemní práce				
1	113107024		Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně	M2	1,890	130,89	247,38
			Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
2	113107324		Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	686,400	130,89	89 842,90
			Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
ZBV:				SO 104 sanace MP	-236,016		-30 892,13
			aktuální množství		450,384		58 950,76
3	113154123		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	675,090	92,07	62 155,54
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
4	113154124		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	552,500	161,12	89 018,80
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky				

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet:104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
vrstvy 100 mm						
5	113154463	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	15 068,700	36,04	543 075,95
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině	M3	343,200	327,24	112 308,77
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 3 do 100 m3						
ZBV:043SO 104 sanace MP-116,688-38 184,98						
aktuální množství						
7	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině	M3	171,600	49,09	8 423,84
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo hominy tř. 3						
ZBV:043SO 104 sanace MP-58,344-2 864,11						
aktuální množství						
					113,256	5 559,74

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	043		SO 104 sanace MP		-116,937		-29 873,90
11	58344199		šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63	T	226,830	254,96	57 948,26
ZBV:							
035			SO 104 D+M uličních vpustí		6,500		1 657,24
036			SO 104 Přípojky k UV		23,184		5 910,99
043			SO 104 sanace MP		-227,980		-58 125,78
			aktuální množství		472,050		120 353,87
12	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	1 485,299	11,33	16 828,44
ZBV:							
035			SO 104 D+M uličních vpustí		9,000		101,97
043			SO 104 sanace MP		-363,501		-4 118,47
			aktuální množství		1 130,798		12 811,94
45	133201101	n	Hloubení zapravených i nezapravených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	0,000	327,24	0,00

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	035		SO 104 D+M uličních vpustí		4,500		1 472,58
aktuální množství							
46	133201109	n	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiřovost horniny tř. 3	M3	0,000	32,72	0,00
ZBV:							
	035		SO 104 D+M uličních vpustí		2,250		73.62
aktuální množství							
47	162701104	n	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	0,000	131,12	0,00
ZBV:							
	035		SO 104 D+M uličních vpustí		4,500		590,04
aktuální množství							
48	174101101	n	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,000	255,47	0,00
ZBV:							
	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,250		830,28
	036		SO 104 Přípojky k UV		11,592		2 961,41

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet:104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	113106021	n	aktuální množství	14,842		3 791,69
		Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo ži	M2	0,000	101,68	0,00
ZBV:036SO 104 Přípojky k UV33,0003 355,44						
61	120001101	n	aktuální množství	33,000		3 355,44
		Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	M3	0,000	726,29	0,00
ZBV:036SO 104 Přípojky k UV3,3122 405,47						
62	132201201	n	aktuální množství	3,312		2 405,47
		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	0,000	602,49	0,00
ZBV:036SO 104 Přípojky k UV16,5609 977,23						
		aktuální množství		16,560		9 977,23

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		036	SO 104 Přípojky k UV		33,120		375,25
			aktuální množství		33,120		375,25
67	175111101	n	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloub	M3	0,000	223,85	0,00
ZBV: SO 104 Přípojky k UV370,70							
		036			1,656		370,70
			aktuální množství		1,656		370,70
68	1-58337331	n	šterkopísek frakce 0/22	T	0,000	290,37	0,00
ZBV: SO 104 Přípojky k UV961,71							
		036			3,312		961,71
			aktuální množství		3,312		961,71
1		Zemní práce				1 164 988,33	
- 4		Vodorovné konstrukce					
49	451573111	n	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	M3	0,000	1 923,83	0,00
ZBV: SO 104 D+M uličních vpustí577,15							
		035			0,300		577,15
		036	SO 104 Přípojky k UV		1,380		2 654,89

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce	aktuální množství		1,680		3 232,03
5	Komunikace pozemní					3 232,03
13	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	1 372,800	140,02	192 219,46
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
ZBV: 043 SO 104 sanace MP -472,032						
		aktuální množství		900,768		126 125,54
14	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	686,400	315,99	216 895,54
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
15	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	M2	485,000	110,67	53 674,95
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm				
16	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	686,400	16,55	11 359,92
		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
17	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	15 982,300	11,64	186 033,97

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2				
18	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	15 068,700	260,84	3 930 519,71
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
19	577155112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	673,200	387,37	260 777,48
			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
20	577741121		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a a	M2	15 068,700	227,55	3 428 882,69
			Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy přes 10 000 do 20 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 50 do 60 mm				
21	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	T	452,061	440,51	199 137,39
ZBV:		025/104	úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		-452,061		-199 137,39
			aktuální množství		0,000		0,00
44	58943115	n	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16	T	0,000	1 570,00	0,00

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
'výrobní předpis = 15 068,700*15,42/1000=							
ZBV:025/104úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu364 803,63							
aktuální množství364 803,63							
69	564811111	n	Podklad ze šířkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	M2	0,000	58,17	0,00
ZBV:036SO 104 Přípojky k UV1 919,61							
aktuální množství1 919,61							
70	596811120	n	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z k	M2	0,000	234,90	0,00
ZBV:036SO 104 Přípojky k UV7 751,70							
aktuální množství7 751,70							
5	Komunikace pozemní						8 588 744,74

- 8Trubní vedení							
22	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	47,000	2 826,42	132 841,74
					Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže		

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	039		SO 104 výškové úpravy		4,000		11 305,68
50	895941111	n	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	0,000	3 050,41	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		9 151,23
51	8-59223852	n	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	KUS	0,000	320,74	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		962,22
52	8-59223854	n	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	KUS	0,000	415,07	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		1 245,21
53	8-59223858	n	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	KUS	0,000	432,37	0,00
ZBV:							

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		035	SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		1 297,11
			aktuální množství		3,000		1 297,11
54	8-59223856	n	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mmk	KUS	0,000	240,55	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		721,65
			aktuální množství		3,000		721,65
55	8-59223864	n	prstence pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	0,000	232,69	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		698,07
			aktuální množství		3,000		698,07
56	899211112	n	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	KUS	0,000	508,40	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		1 525,20
			aktuální množství		3,000		1 525,20
57	8-592238270	n	mříž uliční vpustí M1 D400 rám + rošt	KUS	0,000	2 743,58	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		8 230,74

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	038		SO 104 Nové mříže na UV		7,000		19 205,06
			aktuální množství		10,000		27 435,80
58	8-592238274	n	obrubníková uliční vpust Radbúza	KUS	0,000	8 250,00	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		1,000		8 250,00
			aktuální množství		1,000		8 250,00
59	8-592238275	n	kalový koš A4	KUS	0,000	759,40	0,00
ZBV:	035		SO 104 D+M uličních vpustí		3,000		2 278,20
			aktuální množství		3,000		2 278,20
71	871313121	n	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	M	0,000	203,36	0,00
ZBV:	036		SO 104 Přípojky k UV		23,000		4 677,28
			aktuální množství		23,000		4 677,28
72	8-28611165	n	trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 8	M	0,000	142,59	0,00
ZBV:	036		SO 104 Přípojky k UV		23,500		3 350,87

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
25	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	12,000	42,23	506,76
26	919121212	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šir Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	12,000	42,23	506,76
27	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	M2	120,800	157,90	19 074,32
ZBV:		SO 104 sanace MP		-120,800		-19 074,32
				aktuální množství	0,000	0,00
28	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	486,500	47,94	23 322,81
29	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	12,000	85,60	1 027,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet:104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	935112211		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky p	M	350,000	388,32	135 912,00
			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm				
ZBV:		032	SO 104 příkopové žlaby MP		-350,000		-135 912,00
			aktuální množství		0,000		0,00
31	59227723		žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	KUS	1 060,500	77,67	82 369,04
			žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm				
ZBV:		032	SO 104 příkopové žlaby MP		-1 060,500		-82 369,04
			aktuální množství		0,000		0,00
32	938902112		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalož	M	619,000	150,62	93 233,78
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt:SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet:104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďného	M2	15 068,700	3,37	50 781,52
			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďného				
34	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	15 068,700	4,34	65 398,16
			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového				
35	938909611		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s nal	M2	485,000	62,60	30 361,00
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
36	966006133		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho	KUS	4,000	338,93	1 355,72
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. zaberaněné směrové				
37	966008212		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových	M	350,000	145,44	50 904,00
			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rožpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	032		SO 104 příkopové žlaby MP		-350,000		-50 904,00
aktuální množství							
38	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-2 156,646	50,00	-107 832,30
Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby							
39	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	2 156,646	91,06	196 384,18
Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu							
ZBV:							
	025/104		úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		-2 156,646		-196 384,18
aktuální množství							
74	979051111	n	Očištění výbourných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku d	M2	0,000	127,10	0,00
ZBV:							
	036		SO 104 Připojky k UV		33,000		4 194,30
aktuální množství							
75	998276101	n	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15	T	0,000	101,68	0,00

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	036		SO 104 Přípojky k UV		32,550		3 309,68
			aktuální množství		32,550		3 309,68
77	912211111	n	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	0,000	166,94	0,00
ZBV:							
	041		SO 104 stanovení DZ		8,000		1 335,52
			aktuální množství		8,000		1 335,52
78	9-404451580.R	n	sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11 g	KUS	0,000	278,23	0,00
ZBV:							
	041		SO 104 stanovení DZ		8,000		2 225,84
			aktuální množství		8,000		2 225,84
79	966006211	n	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	0,000	51,10	0,00
ZBV:							
	041		SO 104 stanovení DZ		3,000		153,30
			aktuální množství		3,000		153,30
80	914111111	n	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	0,000	207,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	041		SO 104 stanovení DZ		31,000		6 417,00
aktuální množství							
81	914511112	n	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	0,000	778,00	0,00
ZBV:							
	041		SO 104 stanovení DZ		27,000		21 006,00
aktuální množství							
82	9-40445225	n	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	0,000	513,00	0,00
ZBV:							
	041		SO 104 stanovení DZ		27,000		13 851,00
aktuální množství							
83	9-40445240	n	patka pro sloupek A1 D 60mm	KUS	0,000	474,00	0,00
ZBV:							
	041		SO 104 stanovení DZ		27,000		12 798,00
aktuální množství							
84	9-40445612	n	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	KUS	0,000	786,00	0,00

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rožpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	041	SO 104 stanovení DZ		15,000		11 790,00
		aktuální množství		15,000		11 790,00
85 9-40445608	n	značky upravující přednost P1, P4 700mm	KUS	0,000	786,00	0,00
ZBV:	041	SO 104 stanovení DZ		10,000		7 860,00
		aktuální množství		10,000		7 860,00
86 9-40445647	n	dodatekové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	KUS	0,000	623,00	0,00
ZBV:	041	SO 104 stanovení DZ		5,000		3 115,00
		aktuální množství		5,000		3 115,00
87 914431112	n	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	KUS	0,000	475,00	0,00
ZBV:	041	SO 104 stanovení DZ		1,000		475,00
		aktuální množství		1,000		475,00
88 9-40445201	n	zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm	KUS	0,000	5 440,00	0,00
ZBV:						

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	032		SO 104 příkopové žlaby MP		-1 347,500		-9 203,43
				aktuální množství		0,00	0,00
42	997013801		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	T	122,500	141,64	17 350,90
				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101			
ZBV:							
	032		SO 104 příkopové žlaby MP		-122,500		-17 350,90
				aktuální množství		0,00	0,00
997	Přesun sutě						0,00
- 998	Přesun hmot						
43	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	889,093	65,90	58 591,23
				Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
998	Přesun hmot						58 591,23
Celkem:							10 333 974,10

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104 1 Zastávka BUS 1

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 78 176,34 Kč

Cena celková: 81 893,61 Kč

DPH: 17 197,66 Kč

Cena s daní: 99 091,27 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 81 893,61 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 1 Zastávka BUS 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1		Zemní práce					
1	113154123		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	121,200	92,07	11 158,88
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
1		Zemní práce					
							11 158,88
- 5		Komunikace pozemní					
2	573231109		Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	121,200	11,64	1 410,77
			Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2				
3	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	121,200	260,84	31 613,81
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
4	577741111		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a a	M2	121,200	227,55	27 579,06
			Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy přes 5 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 50 do 60 mm				
5	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	T	3,636	440,51	1 601,69

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 1 Zastávka BUS 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
kamenivo drcené hrubé frakce 8/16							
ZBV: 026/104_I úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu -3.636-1 601,69							
aktuální množství0,0000,00							
16	589431115	n	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16	T	0,000	1 570,00	0,00
'výrobní předpis = 121,200*15,42/1000=							
ZBV: 026/104_I úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu1,8692 934,33							
aktuální množství1,8692 934,33							
5	Komunikace pozemní						63 537,97
- 8	Potrubí						
17	899202211	n	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	KUS	0,000	338,93	0,00
ZBV: 037 SO 104.I Zastávka BUS - výměna poklopu1,000338,93							
aktuální množství1,000338,93							
18	899211112	n	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	KUS	0,000	508,40	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 1 Zastávka BUS I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	037		SO 104.1 Zástávka BUS - výměna poklopu		1,000		508,40
			aktuální množství		1,000		508,40
19	8-592238375	n	Poklop šachtový D400	KUS	0,000	2 950,00	0,00
ZBV:							
	037		SO 104.1 Zástávka BUS - výměna poklopu		1,000		2 950,00
			aktuální množství		1,000		2 950,00
8	Potrubí						3 797,33
- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	915111111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	117,000	16,69	1 952,73
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
7	915131111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	M2	8,000	139,11	1 112,88
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
8	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	117,000	1,39	162,63
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet:104 1 Zastávka BUS 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	915621111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	8,000	1,39	11,12
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
10	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažděného	M2	121,200	3,37	408,44
			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažděného				
11	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	121,200	4,34	526,01
			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu nebo krytu štěrkového				
12	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-15,514	50,00	-775,70
			Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby				
15	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	15,514	91,06	1 412,70
			Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu				
ZBV: 026/104_1 úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu					-15,514		-1 412,70
					0,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 398,11
- 998	Přesun hmot						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt:SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet:104 1 Zastávka BUS 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,020	65,90	1,32
998		Přesun hmot	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				1,32

Celkem:

81 893,61

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 3 Sjezdy, ramena křižovatky 104

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 377 579,60 Kč

Cena celková: 364 478,43 Kč
DPH: 76 540,47 Kč
Cena s daní: 441 018,90 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 364 478,43 Kč

Výpracoval zadání: **Výpracoval nabídku:**
Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 3 Sjezdy, ramena křižovatky 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1		Zemní práce					
1	113154122		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	814,000	92,07	74 944,98
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm				
2	113154124		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	234,500	161,12	37 782,64
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
1		Zemní práce					
							112 727,62
- 5		Komunikace pozemní					
3	573231106		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	M2	814,000	11,64	9 474,96
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
4	577144111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	814,000	260,84	212 323,76
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
5		Komunikace pozemní					
							221 798,72
- 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 3 Sjezdy, ramena křižovatky 104

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	280,500	42,23	11 845,52
6	919121212	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šíř Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	280,500	42,23	11 845,52
7	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	280,500	47,94	13 447,17
8	99722185	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-143,874	50,00	-7 193,70
9	997221869.R	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	143,874	91,06	13 101,17
ZBV:		030	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu SO 104.3		-143,874	-13 101,17
				aktuální množství		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					29 944,51

- 998 Přesun hmot

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet:104 3 Sjezdy, ramena křižovatky 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,115	65,90	7,58
998		Přesun hmot	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				7,58

Celkem:364 478,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

Rozpočet: 104 9 Silniční obruby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 754 761,60 Kč

Cena celková: 602 883,35 Kč

DPH: 126 605,50 Kč

Cena s daní: 729 488,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 602 883,35 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 9 Silniční obruby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1			Zemní práce				
1	113107021		Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně	M2	152,700	130,32	19 899,86
			Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm				
2	113107042		Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně	M2	152,700	208,51	31 839,48
			Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
3	113202111		Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo ohrubníků stojatých	M	279,600	145,44	40 665,02
			Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo ohrubníků stojatých				
ZBV:				-219,600		-31 938,62	
			aktuální množství	60,000		8 726,40	
4	113203111		Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	M	177,800	130,89	23 272,24
			Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
104 9 Silniční obruby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						83 737,98
- 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
5	916111123		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční	M	1 195,800	205,66	245 928,23
			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého tří. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
6	58381007		kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	93,453	645,27	60 302,42
7	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z be	M	279,600	313,65	87 696,54
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
ZBV:	033		SO 104.9 Silniční obruby MP		-219,600		-68 877,54
			aktuální množství		60,000		18 819,00
8	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	282,396	128,92	36 406,49
ZBV:	033		SO 104.9 Silniční obruby MP		-222,396		-28 671,29

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960

104 9 Silniční obruby

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	1 018,000	85,60	87 140,80
10	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	M2	152,700	260,64	39 799,73
11	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	M2	27,960	127,10	3 553,72
12	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	KS	27,960	140,47	3 927,54
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					467 206,64

- 997	Přesun sutě					
13	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	158,100	166,31	26 293,61

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 105 Sudkov - Postrělmov km 5,960 - km 6,177

Rozpočet: 105 1 Sjezdy, ramena křižovatky 105

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 17 727,69 Kč

Cena celková: 17 350,61 Kč

DPH: 3 643,63 Kč

Cena s daní: 20 994,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 350,61 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
105 1 Sjezdy, ramena křižovatky 105

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1	Zemní práce					
1	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	40,200	92,07	3 701,21
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm				
1	Zemní práce					
3	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	40,200	286,93	11 534,59
		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
5	Komunikace pozemní					
5	Komunikace pozemní					
- 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	14,000	42,23	591,22
		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet:105 1 Sjezdy, ramena křižovatky 105

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	919121212		Utěsnění dilatačních spár záhlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlivkou, pro komůrky šíř	M	14,000	42,23	591,22
			Utěsnění dilatačních spár záhlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
6	919735111		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	14,000	47,94	671,16
			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
7	99722185		Odkup přebytečného vyřezovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-4,141	50,00	-207,05
			Odkup přebytečného vyřezovaného materiálu dodavatelem stavby				
8	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	4,141	91,06	377,08
			Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu				
ZBV:		031	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu SO 105.1		-4,141		-377,08
			aktuální množství		0,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 646,55
- 998	Přesun hmot						
9	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,005	65,90	0,33
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
998	Přesun hmot						0,33

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177

105 1 Sjezdy, ramena křižovatky 105

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

17 350,61

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 105 Sudkov - Postrělmov km 5,960 - km 6,177

Rozpočet: 105 2 Silniční obruby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

18 505,44 Kč

Cena celková:

6 014,56 Kč

DPH:

1 263,06 Kč

Cena s daní:

7 277,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

6 014,56 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
105 2 Silniční obruby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1			Zemní práce				
1	113202111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	17,500	145,44	2 545,20
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	ZBV:	034	SO 105.2 Silniční obruby MP		-17,500		-2 545,20
			aktuální množství		0,000		0,00
2	113203111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	M	17,500	130,89	2 290,58
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
	ZBV:	034	SO 105.2 Silniční obruby MP		-17,500		-2 290,58
			aktuální množství		0,000		0,00
1			Zemní práce				0,00
- 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	91611123		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční	M	17,500	205,66	3 599,05

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet:105 2 Silniční obruby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky							
ZBV:		034	SO 105.2 Silniční obruby MP		-17,500		-3 599,05
aktuální množství				0,000			0,00
4	58381007		kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	0,089	645,27	57,43
kostka dlažební žula drobná 8/10							
5	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z be	M	17,500	313,65	5 488,88
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
6	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	17,675	128,92	2 278,66
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm							
ZBV:		034	SO 105.2 Silniční obruby MP		-17,675		-2 278,66
aktuální množství				0,000			0,00
7	979071122		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením	M2	1,750	127,10	222,43

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
105 2 Silniční obruby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou				
8	999999101		Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seřiznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	KS	1,750	140,47	245,82
9			Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seřiznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku				
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 014,56
-	997		Přesun sutě				
9	997006512		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	3,588	166,31	596,72
			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
			ZBV: 034 SO 105.2 Silniční obruby MP		-3,588		-596,72
			aktuální množství		0,000		0,00
10	997006519		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	43,056	6,83	294,07
			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
			ZBV: 034 SO 105.2 Silniční obruby MP		-43,056		-294,07

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Rozpočet: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Objednavatel: Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

0,00 Kč

Cena celková:

3 346 937,86 Kč

DPH:

702 856,95 Kč

Cena s daní:

4 049 794,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

3 346 937,86 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1			Zemní práce				
1	113154463		Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	0,000	35,43	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		189 763,08
			aktuální množství		5 356,000		189 763,08
16	113107021	n	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst	M2	0,000	130,32	0,00
	ZBV:	040	SO 106 Na Špici - dvourádek		8,125		1 058,85
			aktuální množství		8,125		1 058,85
17	113107042	n	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiniých, o tl. vrstvy přes 50 do 100	M	0,000	208,51	0,00
	ZBV:	040	SO 106 Na Špici - dvourádek		8,125		1 694,14
			aktuální množství		8,125		1 694,14
1			Zemní práce				192 516,07

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	5		Komunikace				
2	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	0,000	11,64	0,00
ZBV:		022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		62 343,84
			aktuální množství		5 356,000		62 343,84
3	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO I1 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	0,000	278,84	0,00
ZBV:		022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		1 493 467,04
			aktuální množství		5 356,000		1 493 467,04
4	577741121		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo dreného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy	M2	0,000	227,55	0,00
ZBV:		022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 193,500		1 181 780,93
			aktuální množství		5 193,500		1 181 780,93
5	589431115		beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16	T	0,000	1 570,00	0,00

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		80,084		125 731,88
		aktuální množství		80,084		125 731,88
5	Komunikace					2 863 323,69
- 8	Potrubí					
6	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	0,000	2 826,42	0,00
ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		38,000		107 403,96
		aktuální množství		38,000		107 403,96
8	Potrubí					107 403,96
- 9	Ostatní konstrukce a práce					
7	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	M	0,000	33,39	0,00
ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		1 648,000		55 026,72
		aktuální množství		1 648,000		55 026,72
8	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	0,000	16,69	0,00

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		824,000		13 752,56
			aktuální množství		824,000		13 752,56
9	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	0,000	1,39	0,00
ZBV:							
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		2 472,000		3 436,08
			aktuální množství		2 472,000		3 436,08
10	919112212		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	0,000	42,23	0,00
ZBV:							
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		254,500		10 747,54
	040		SO 106 Na Špici - dvourádek		65,000		2 744,95
			aktuální množství		319,500		13 492,49
11	919121212		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	0,000	42,23	0,00
ZBV:							
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		254,500		10 747,54
	040		SO 106 Na Špici - dvourádek		65,000		2 744,95

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného	M2	0,000	3,37	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		18 049,72
			aktuální množství				13 492,49
13	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šetrkového	M2	0,000	4,34	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		23 245,04
			aktuální množství				23 245,04
14	997221859972218		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	0,000	50,00	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		-629,330		-31 466,50
			aktuální množství		-629,330		-31 466,50

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,250		540,51
22	997006519	n	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	0,000	6,83	0,00
ZBV:		040	SO 106 Na Špici - dvourádek		39,000		266,37
			aktuální množství		39,000		266,37
23	997221845	n	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	T	0,000	169,97	0,00
ZBV:		040	SO 106 Na Špici - dvourádek		3,250		552,40
			aktuální množství		3,250		552,40
24	914111111	n	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	0,000	207,00	0,00
ZBV:		042	SO 106 stanovení DZ		1,000		207,00
			aktuální množství		1,000		207,00
25	914511112	n	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	0,000	778,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		042	SO 106 stanovení DZ		1,000		764,00
9	Ostatní konstrukce a práce		aktuální množství		1,000		764,00
- 99	Přesun hmot HSV						137 547,73
15	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,000	65,90	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		700,249		46 146,41
99	Přesun hmot HSV		aktuální množství		700,249		46 146,41
	Celkem:						3 346 937,86