

SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZMR-2020-58

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: – technikem OITS -OMI MmP,

tel: 466 859 330, e-mail:

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Se sídlem: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice

Zastoupen: - jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: – výrobní ředitel

Tel:

IČO: 259 68 203

DIČ: CZ25968203

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17994

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:

Budova U Divadla 828 - III. NP - sanace kanceláří – realizace

2. Předmětem DÍLA je sanace podlah kanceláří ve 3.NP v budově v ul. U Divadla č.p. 828, včetně souvisejících stavebních prací. Stavební práce budou prováděny za plného provozu domu, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností.
3. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
(dále jen „DÍLO“).

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

4. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou v 02/2020 společností HMP Top s.r.o., IČO: 27502180, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle PD postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné předmět plnění dle této smlouvy řádně provést.
5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - v rozsahu projektové dokumentace uvedené v odd. I, čl. I, odst. 4.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne: 18.6.2020
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
7. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provést DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
8. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení obsluhy, provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.).
9. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízení atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, apod. Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení

dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů.

10. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
11. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
12. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zmocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
13. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 2.,3..

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II. čl. I. této smlouvy.

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:

- do 8 týdnů ode dne předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **ul. U Divadla č. p. 828, Pardubice**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	2 974 639,23 Kč
DPH 21%	624 674,24 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	3 599 313,47 Kč

Slovy: třimilionpětsetdevadesátdevěttisíctřistatřináctkorun českých čtyřicet sedm haléřů včetně DPH

Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele - příloha č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou (dle bodu 2 tohoto článku).

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:

- a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
- b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 11., 12. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, že bude DÍLO převzato s vadami či nedodělkami, které budou zapsány do protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 5 této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu).
5. Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4.
6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělkami, a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
7. Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 12 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 14. Fakturu doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním

prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. či II. této smlouvy.
2. **Veškeré práce, při nichž lze předpokládat zvýšenou hladinu hluku, je nutno provádět mimo otvírací dobu úřadu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.**
3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření

dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného ÚMO I v Pardubicích.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) v objektu a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrné místo el. energie se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
7. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
10. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí

stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

17. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon autorského dozoru projektanta.
18. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
20. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
22. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
25. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
27. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích.
28. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
29. Vlastník objektu nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení a staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo

na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele:	- technik OMI - MmP
za zhotovitele :	- výrobní ředitel

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady ve dvou vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelovým stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelovým oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelovým, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky

nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn pravomocně úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 30.6.2020 č. usnesení R/3888/2020.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 27-07-2020

V Pardubicích dne

za *objednatel*

za *zhotovitele*

.....

.....

Ing. Martin Charvát

primátor

Příloha k SOD č.

Harmonogram realizace díla a finančního plnění

<i><u>Etapy provádění díla</u></i>	rok týden	2020							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Přejímka staveniště									
Bourací práce									
Stavební práce									
Elektro									
Konstrukce podlah									
Dokončovací práce									
Předávací řízení , vyklizení staveniště									
Finanční plnění	100%	100%							

- 1.) Veškeré práce budou probíhat po dohodě a v součinnosti se správcem zařízení aby k omezení užívání došlo v co nejmenší míře. Práce budou probíhat i o víkendech
- 2.) Dokončení prací do 8 týdnů od zahájení prací

V Pardubicích 18.6.2020

jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROP200206
Stavba: Sanace podlah ve 3.NP objektu U Divadla 828 v Pardubicích

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.06.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ: 27502180
DIČ: CZ27502180

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	2 974 639,23
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 974 639,23	624 674,24
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 599 313,47
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROP200206

Stavba: Sanace podlah ve 3.NP objektu U Divadla 828 v Pardubicích

Místo: Pardubice

Datum: 18.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, F Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 974 639,23	3 599 313,47	
0001	Stavební část	2 974 639,23	3 599 313,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace podlah ve 3.NP objektu U Divadla 828 v Pardubicích

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

CZ27502180

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 974 639,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 974 639,23	21,00%	624 674,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 599 313,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace podlah ve 3.NP objektu U Divadla 828 v Pardubicích

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 18.06.2020

Zadavatel:

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubi Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 974 639,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 099 990,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 422 092,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 326 936,89

997 - Přesun sutě 332 116,20

998 - Přesun hmot 18 845,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 587 648,70

713 - Izolace tepelné 123 247,09

714 - Akustická a protiotřesová opatření 13 936,74

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 215,30

741 - Elektroinstalace - silnoproud 328 940,05

762 - Konstrukce tesařské 341 231,05

766 - Konstrukce truhlářské 55 536,00

776 - Podlahy povlakové 555 689,70

783 - Dokončovací práce - nátěry 56 130,17

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 103 722,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00

VRN1 - Projektové práce 10 000,00

VRN2 - Průzkumné a geodetické práce 15 000,00

VRN5 - Finanční náklady 250 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace podlah ve 3.NP objektu U Divadla 828 v Pardubicích

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 18.06.2020

Zadavatel:

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 974 639,23

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 099 990,53	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					422 092,44	
1	K	611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrvlát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	344,730	60,00	20 683,80	CS ÚRS 2020 01	
	VV	stropy						
	VV	m.č.3.01						
	VV	21,23		21,230				
	VV	m.č.3.02						
	VV	20,67		20,670				
	VV	m.č.3.03						
	VV	29,51		29,510				
	VV	m.č.3.04						
	VV	29,53		29,530				
	VV	m.č.3.05						
	VV	20,71		20,710				
	VV	m.č.3.06						
	VV	18,22		18,220				
	VV	m.č.3.07						
	VV	17,82		17,820				
	VV	m.č.3.08						
	VV	21,72		21,720				
	VV	m.č.3.09						
	VV	17,78		17,780				
	VV	m.č.3.10						
	VV	18,47		18,470				
	VV	m.č.3.11						
	VV	20,61		20,610				
	VV	m.č.3.12						
	VV	29,34		29,340				
	VV	m.č.3.13						
	VV	29,74		29,740				
	VV	m.č.3.14						
	VV	49,38		49,380				
	VV	Součet		344,730				
2	K	611311131 Potážení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	344,730	170,00	58 604,10	CS ÚRS 2020 01	
	VV	stropy						
	VV	m.č.3.01						
	VV	21,23		21,230				
	VV	m.č.3.02						
	VV	20,67		20,670				
	VV	m.č.3.03						
	VV	29,51		29,510				
	VV	m.č.3.04						
	VV	29,53		29,530				
	VV	m.č.3.05						
	VV	20,71		20,710				
	VV	m.č.3.06						
	VV	18,22		18,220				
	VV	m.č.3.07						
	VV	17,82		17,820				
	VV	m.č.3.08						
	VV	21,72		21,720				
	VV	m.č.3.09						
	VV	17,78		17,780				
	VV	m.č.3.10						
	VV	18,47		18,470				
	VV	m.č.3.11						
	VV	20,61		20,610				
	VV	m.č.3.12						
	VV	29,34		29,340				
	VV	m.č.3.13						
	VV	29,74		29,740				
	VV	m.č.3.14						
	VV	49,38		49,380				
	VV	Součet		344,730				
3	K	612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrvlát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	823,332	50,00	41 166,60	CS ÚRS 2020 01	
	VV	stěny						
	VV	m.č.3.01						
	VV	(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*2,60		49,244				
	VV	-1,175*2,06*2		-4,841				
	VV	(2,08+1,175+2,06)*0,15*2		1,589				
	VV	-0,8*1,97*2		-3,152				
	VV	m.č.3.02						
	VV	(3,5+5,95+3,5+5,95)*2,78		52,542				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.03					
VV			(5,31+5,95+5,31+5,95)*2,78		62,606			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.04					
VV			(5,295+5,95+5,295+5,95)*2,78		62,522			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.05					
VV			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*2,78		53,070			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.06					
VV			(3,40+5,95+3,40+5,95)*2,78		51,986			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.07					
VV			(3,585+4,995+3,585+4,995)*2,78		47,705			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			(1,47+1,175+1,47)*0,15*2		1,235			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-1,175*1,47*2		-3,455			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.08					
VV			(5,375+4,075+5,375+4,075)*2,78		52,542			
VV			(1,47+1,175+1,47)*0,15*2		1,235			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,175*1,47*2		-3,455			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.09					
VV			(3,60+4,985+3,60+4,985)*2,78		47,733			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			(1,47+1,180+1,47)*0,15*2		1,236			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-1,180*1,47*2		-3,469			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			m.č.3.10					
VV			(3,405+5,965+3,405+5,965)*2,78		52,097			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*2*2,78		1,390			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.11					
VV			(3,475+5,965+3,475+5,965)*2,78		52,486			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.12					
VV			(5,250+5,965+5,250+5,965)*2,78		62,355			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.13					
VV			(5,345+5,965+5,345+5,965)*2,78		62,884			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.14					
VV			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*2,78		143,226			
VV			-0,8*1,97*10		-15,760			
VV			-1,45*1,97*3		-8,570			
VV			Mezisoučet		771,766			
VV			boky průvlaků					
VV			4,64*(2,78-2,35)*2*5		19,952			
VV			3,70*(2,78-2,35)*2		3,182			
VV			2,14*(2,78-2,35)*2*4		7,362			
VV			3,1*(2,78-2,35)*2*7		18,662			
VV			1,4*(2,78-2,35)*2*2		2,408			
VV			Mezisoučet		51,566			
VV			Součet		823,332			
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	823,332	125,00	102 916,50	CS ÚRS 2020 01
VV			stěny					
VV			m.č.3.01					
VV			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*2,60		49,244			
VV			-1,175*2,06*2		-4,841			
VV			(2,06+1,175+2,06)*0,15*2		1,589			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.02					
VV			(3,5+5,95+3,5+5,95)*2,78		52,542			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			0,25*4*2,78		2,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.03					
VV			(5,31+5,95+5,31+5,95)*2,78		62,606			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.04					
VV			(5,295+5,95+5,295+5,95)*2,78		62,522			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.05					
VV			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*2,78		53,070			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.06					
VV			(3,40+5,95+3,40+5,95)*2,78		51,986			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.07					
VV			(3,585+4,995+3,585+4,995)*2,78		47,705			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			(1,47+1,175+1,47)*0,15*2		1,235			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-1,175*1,47*2		-3,455			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.08					
VV			(5,375+4,075+5,375+4,075)*2,78		52,542			
VV			(1,47+1,175+1,47)*0,15*2		1,235			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,175*1,47*2		-3,455			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.09					
VV			(3,60+4,985+3,60+4,985)*2,78		47,733			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			(1,47+1,180+1,47)*0,15*2		1,236			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-1,180*1,47*2		-3,469			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			m.č.3.10					
VV			(3,405+5,965+3,405+5,965)*2,78		52,097			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*2*2,78		1,390			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.11					
VV			(3,475+5,965+3,475+5,965)*2,78		52,486			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.12					
VV			(5,250+5,965+5,250+5,965)*2,78		62,355			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.13					
VV			(5,345+5,965+5,345+5,965)*2,78		62,884			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.14					
VV			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*2,78		143,226			
VV			-0,8*1,97*10		-15,760			
VV			-1,45*1,97*3		-8,570			
VV			Mezisoučet		771,766			
VV			boky průvlaků					
VV			4,64*(2,78-2,35)*2*5		19,952			
VV			3,70*(2,78-2,35)*2		3,182			
VV			2,14*(2,78-2,35)*2*4		7,362			
VV			3,1*(2,78-2,35)*2*7		18,662			
VV			1,4*(2,78-2,35)*2*2		2,408			
VV			Mezisoučet		51,566			
VV			Součet		823,332			
5	K	612321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	140,437	240,00	33 704,88	CS ÚRS 2020 01
VV			stěny					
VV			m.č.3.01					
VV			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,5		9,470			
VV			-(1,175+1,175)*(0,5-0,29)		-0,494			
VV			(0,5-0,29+0,5-0,29)*0,15*2		0,126			
VV			-0,8*0,5*2		-0,800			
VV			m.č.3.02					
VV			(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,5		9,450			
VV			0,25*4*0,5		0,500			
VV			-0,8*0,5*2		-0,800			
VV			m.č.3.03					
VV			(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,5		11,260			
VV			0,25*7*0,5		0,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,5		11,245			
			0,25*7*0,5		0,875			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,5		9,545			
			0,25*4*0,5		0,500			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.06					
			(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,5		9,350			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,5		8,580			
			-0,8*0,5*2		-0,800			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,5		9,450			
			0,25*4*0,5		0,500			
			-0,8*0,5*2		-0,800			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,5		8,585			
			-0,8*0,5		-0,400			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,5		9,370			
			0,25*2*0,5		0,250			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,5		9,440			
			0,25*4*0,5		0,500			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,5		11,215			
			0,25*7*0,5		0,875			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,5		11,310			
			0,25*7*0,5		0,875			
			-0,8*0,5*2		-0,800			
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,5		25,760			
			-0,8*0,5*10		-4,000			
			-1,45*0,5*3		-2,175			
			Součet		140,437			
6	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	140,437	55,00	7 724,04	CS ÚRS 2020 01
			stěny					
			m.č.3.01					
			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,5		9,470			
			-(1,175+1,175)*(0,5-0,29)		-0,494			
			(0,5-0,29+0,5-0,29)*0,15*2		0,126			
			-0,8*0,5*2		-0,800			
			m.č.3.02					
			(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,5		9,450			
			0,25*4*0,5		0,500			
			-0,8*0,5*2		-0,800			
			m.č.3.03					
			(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,5		11,260			
			0,25*7*0,5		0,875			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,5		11,245			
			0,25*7*0,5		0,875			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,5		9,545			
			0,25*4*0,5		0,500			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.06					
			(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,5		9,350			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,5		8,580			
			-0,8*0,5*2		-0,800			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,5		9,450			
			0,25*4*0,5		0,500			
			-0,8*0,5*2		-0,800			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,5		8,585			
			-0,8*0,5		-0,400			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,5		9,370			
			0,25*2*0,5		0,250			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,5		9,440			
			0,25*4*0,5		0,500			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,5		11,215			
			0,25*7*0,5		0,875			
			-0,8*0,5*3		-1,200			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,5		11,310			
			0,25*7*0,5		0,875			
			-0,8*0,5*2		-0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,5		25,760			
			-0,8*0,5*10		-4,000			
			-1,45*0,5*3		-2,175			
			Součet		140,437			
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeplepením páskou	m2	187,044	30,00	5 611,32	CS ÚRS 2020 01
			úprava K1					
			1,6*1,0*13		20,800			
			úprava O1 - zárubně					
			(1,97+0,8+1,97)*0,35*22,0		36,498			
			krycí lišty					
			0,2*200,0		40,000			
			0,1*50,0		5,000			
			potrubí klimatizace					
			0,25*100,0		25,000			
			okna					
			1,175*2,06*2		4,841			
			1,165*1,47*14		23,976			
			1,175*1,47*4		6,909			
			1,18*1,47*2		3,469			
			1,165*1,47*12		20,551			
			Součet		187,044			
8	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	344,730	440,00	151 681,20	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N a P2N					
			m.č.3.01					
			21,23		21,230			
			m.č.3.02					
			20,67		20,670			
			m.č.3.03					
			29,51		29,510			
			m.č.3.04					
			29,53		29,530			
			m.č.3.05					
			20,71		20,710			
			m.č.3.06					
			18,22		18,220			
			m.č.3.07					
			17,82		17,820			
			m.č.3.08					
			21,72		21,720			
			m.č.3.09					
			17,78		17,780			
			m.č.3.10					
			18,47		18,470			
			m.č.3.11					
			20,61		20,610			
			m.č.3.12					
			29,34		29,340			
			m.č.3.13					
			29,74		29,740			
			m.č.3.14					
			49,38		49,380			
			Součet		344,730			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				326 936,89	
9	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,240	2 600,00	44 824,00	CS ÚRS 2020 01
			úprava P1					
			betonová mazanina tl. 50mm					
			m.č.3.01					
			21,23*0,05		1,062			
			m.č.3.02					
			20,67*0,05		1,034			
			m.č.3.03					
			29,51*0,05		1,476			
			m.č.3.04					
			29,53*0,05		1,477			
			m.č.3.05					
			20,71*0,05		1,036			
			m.č.3.06					
			18,22*0,05		0,911			
			m.č.3.07					
			17,82*0,05		0,891			
			m.č.3.08					
			21,72*0,05		1,086			
			m.č.3.09					
			17,78*0,05		0,889			
			m.č.3.10					
			18,47*0,05		0,924			
			m.č.3.11					
			20,61*0,05		1,031			
			m.č.3.12					
			29,34*0,05		1,467			
			m.č.3.13					
			29,74*0,05		1,487			
			m.č.3.14					
			49,38*0,05		2,469			
			Součet		17,240			
10	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	344,730	105,00	36 196,65	CS ÚRS 2020 01
			úprava P1					
			cementový potěr tl. 30mm					
			m.č.3.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		21,23			21,230			
VV		m.č.3.02						
VV		20,67			20,670			
VV		m.č.3.03						
VV		29,51			29,510			
VV		m.č.3.04						
VV		29,53			29,530			
VV		m.č.3.05						
VV		20,71			20,710			
VV		m.č.3.06						
VV		18,22			18,220			
VV		m.č.3.07						
VV		17,82			17,820			
VV		m.č.3.08						
VV		21,72			21,720			
VV		m.č.3.09						
VV		17,78			17,780			
VV		m.č.3.10						
VV		18,47			18,470			
VV		m.č.3.11						
VV		20,61			20,610			
VV		m.č.3.12						
VV		29,34			29,340			
VV		m.č.3.13						
VV		29,74			29,740			
VV		m.č.3.14						
VV		49,38			49,380			
VV		Součet			344,730			
11	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	140,437	75,00	10 532,78	CS ÚRS 2020 01
VV		stěny						
VV		m.č.3.01						
VV		(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,5			9,470			
VV		-(1,175+1,175)*(0,5-0,29)			-0,494			
VV		(0,5-0,29+0,5-0,29)*0,15*2			0,126			
VV		-0,8*0,5*2			-0,800			
VV		m.č.3.02						
VV		(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,5			9,450			
VV		0,25*4*0,5			0,500			
VV		-0,8*0,5*2			-0,800			
VV		m.č.3.03						
VV		(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,5			11,260			
VV		0,25*7*0,5			0,875			
VV		-0,8*0,5*3			-1,200			
VV		m.č.3.04						
VV		(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,5			11,245			
VV		0,25*7*0,5			0,875			
VV		-0,8*0,5*3			-1,200			
VV		m.č.3.05						
VV		(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,5			9,545			
VV		0,25*4*0,5			0,500			
VV		-0,8*0,5*3			-1,200			
VV		m.č.3.06						
VV		(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,5			9,350			
VV		-0,8*0,5*3			-1,200			
VV		m.č.3.07						
VV		(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,5			8,580			
VV		-0,8*0,5*2			-0,800			
VV		m.č.3.08						
VV		(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,5			9,450			
VV		0,25*4*0,5			0,500			
VV		-0,8*0,5*2			-0,800			
VV		m.č.3.09						
VV		(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,5			8,585			
VV		-0,8*0,5			-0,400			
VV		m.č.3.10						
VV		(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,5			9,370			
VV		0,25*2*0,5			0,250			
VV		-0,8*0,5*3			-1,200			
VV		m.č.3.11						
VV		(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,5			9,440			
VV		0,25*4*0,5			0,500			
VV		-0,8*0,5*3			-1,200			
VV		m.č.3.12						
VV		(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,5			11,215			
VV		0,25*7*0,5			0,875			
VV		-0,8*0,5*3			-1,200			
VV		m.č.3.13						
VV		(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,5			11,310			
VV		0,25*7*0,5			0,875			
VV		-0,8*0,5*2			-0,800			
VV		m.č.3.14						
VV		(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,5			25,760			
VV		-0,8*0,5*10			-4,000			
VV		-1,45*0,5*3			-2,175			
VV		Součet			140,437			
12	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu klenéb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	344,730	248,85	85 786,06	CS ÚRS 2020 01
VV		skladba P1N a P2N						
VV		železobetonová deska						
VV		úprava P1						
VV		m.č.3.01						
VV		21,23			21,230			
VV		m.č.3.02						
VV		20,67			20,670			
VV		m.č.3.03						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			29,51		29,510			
			m.č.3.04					
			29,53		29,530			
			m.č.3.05					
			20,71		20,710			
			m.č.3.06					
			18,22		18,220			
			m.č.3.07					
			17,82		17,820			
			m.č.3.08					
			21,72		21,720			
			m.č.3.09					
			17,78		17,780			
			m.č.3.10					
			18,47		18,470			
			m.č.3.11					
			20,61		20,610			
			m.č.3.12					
			29,34		29,340			
			m.č.3.13					
			29,74		29,740			
			m.č.3.14					
			49,38		49,380			
			Součet		344,730			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	344,730	380,00	130 997,40	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N a P2N					
			železobetonová deska					
			m.č.3.01					
			21,23		21,230			
			m.č.3.02					
			20,67		20,670			
			m.č.3.03					
			29,51		29,510			
			m.č.3.04					
			29,53		29,530			
			m.č.3.05					
			20,71		20,710			
			m.č.3.06					
			18,22		18,220			
			m.č.3.07					
			17,82		17,820			
			m.č.3.08					
			21,72		21,720			
			m.č.3.09					
			17,78		17,780			
			m.č.3.10					
			18,47		18,470			
			m.č.3.11					
			20,61		20,610			
			m.č.3.12					
			29,34		29,340			
			m.č.3.13					
			29,74		29,740			
			m.č.3.14					
			49,38		49,380			
			Součet		344,730			
14	K	R pol 97801	Vysazení a uskladnění stávajícího dveřního křídla a prahu	kpl	22,000	50,00	1 100,00	cena obvyklá
			úprava O1					
			22,0		22,000			
15	K	R pol 97802	Šetná demontáž a uskladnění stávajících dřevěných truhlářských posuvných dveří vč. zárubně a dolního vodícího profilu v podlaze	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	cena obvyklá
			úprava O2					
			2,0		2,000			
16	K	R pol 97803	Šetná demontáž a uskladnění stávající kuchyňské linky vč. dřezu, baterie a veškerého příslušenství	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	cena obvyklá
			úprava V1					
			1,0		1,000			
17	K	R pol 97805	Očištění stávající klimatizační jednotky	kus	13,000	1 000,00	13 000,00	cena obvyklá
			K1N					
			13,0		13,000			
D	997		Přesun sutě				332 116,20	
18	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	88,047	1 000,00	88 047,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	88,047	236,70	20 840,72	CS ÚRS 2020 01
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 320,705	15,00	19 810,58	CS ÚRS 2020 01
			88,047*15 Přepočtené koeficientem množství		1 320,705			
21	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	2,220	1 800,00	3 996,00	CS ÚRS 2020 01
			0,216		0,216			
			2,004		2,004			
			Součet		2,220			
22	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	2,275	1 740,00	3 958,50	CS ÚRS 2020 01
			2,275		2,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	76,726	1 400,00	107 416,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		81,221		81,221			
	vv		-2,275		-2,275			
	vv		-0,216		-0,216			
	vv		-2,004		-2,004			
	vv		Součet		76,726			
24	K	997241621	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a sutí naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	88,047	1 000,00	88 047,00	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				18 845,00	
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	15,076	1 250,00	18 845,00	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 587 648,70	
	D	713	Izolace tepelné				123 247,09	
26	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	308,023	30,00	9 240,69	CS ÚRS 2020 01
	vv		skladba P1N a P2N					
	vv		akustická izolace tl. 50mm					
	vv		m.č.3.01					
	vv		21,23		21,230			
	vv		m.č.3.02					
	vv		20,67		20,670			
	vv		m.č.3.03					
	vv		29,51		29,510			
	vv		m.č.3.04					
	vv		29,53		29,530			
	vv		m.č.3.05					
	vv		20,71		20,710			
	vv		m.č.3.06					
	vv		18,22		18,220			
	vv		m.č.3.07					
	vv		17,82		17,820			
	vv		m.č.3.08					
	vv		21,72		21,720			
	vv		m.č.3.09					
	vv		17,78		17,780			
	vv		m.č.3.10					
	vv		18,47		18,470			
	vv		m.č.3.11					
	vv		20,61		20,610			
	vv		m.č.3.12					
	vv		29,34		29,340			
	vv		m.č.3.13					
	vv		29,74		29,740			
	vv		m.č.3.14					
	vv		49,38		49,380			
	vv		v místě dveří					
	vv		0,08*0,8*22		1,408			
	vv		0,08*1,45*2		0,232			
	vv		Mezisoučet		346,370			
	vv		odečet pásu z dřevovláknité desky o šířce 120 mm					
	vv		m.č.3.01					
	vv		-(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,12		-2,273			
	vv		m.č.3.02					
	vv		-(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,12		-2,268			
	vv		-0,25*4*0,12		-0,120			
	vv		m.č.3.03					
	vv		-(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,12		-2,702			
	vv		-0,25*7*0,12		-0,210			
	vv		m.č.3.04					
	vv		-(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,12		-2,699			
	vv		-0,25*7*0,12		-0,210			
	vv		m.č.3.05					
	vv		-(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,12		-2,291			
	vv		-0,25*4*0,12		-0,120			
	vv		m.č.3.06					
	vv		-(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,12		-2,244			
	vv		m.č.3.07					
	vv		-(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,12		-2,059			
	vv		m.č.3.08					
	vv		-(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,12		-2,268			
	vv		-0,25*4*0,12		-0,120			
	vv		m.č.3.09					
	vv		-(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,12		-2,060			
	vv		m.č.3.10					
	vv		-(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,12		-2,249			
	vv		-0,25*2*0,12		-0,060			
	vv		m.č.3.11					
	vv		-(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,12		-2,265			
	vv		-0,25*4*0,12		-0,120			
	vv		m.č.3.12					
	vv		-(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,12		-2,692			
	vv		-0,25*7*0,12		-0,210			
	vv		m.č.3.13					
	vv		-(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,12		-2,714			
	vv		-0,25*7*0,12		-0,210			
	vv		m.č.3.14					
	vv		-(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,12		-6,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		-38,347			
			Součet		308,023			
27	M	R pol 63231	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	323,424	280,00	90 558,72	cena obvyklá
			skladba P1N a P2N					
			akustická izolace tl. 50mm					
			m.č.3.01					
			21,23		21,230			
			m.č.3.02					
			20,67		20,670			
			m.č.3.03					
			29,51		29,510			
			m.č.3.04					
			29,53		29,530			
			m.č.3.05					
			20,71		20,710			
			m.č.3.06					
			18,22		18,220			
			m.č.3.07					
			17,82		17,820			
			m.č.3.08					
			21,72		21,720			
			m.č.3.09					
			17,78		17,780			
			m.č.3.10					
			18,47		18,470			
			m.č.3.11					
			20,61		20,610			
			m.č.3.12					
			29,34		29,340			
			m.č.3.13					
			29,74		29,740			
			m.č.3.14					
			49,38		49,380			
			v místě dveří					
			0,08*0,8*22		1,408			
			0,08*1,45*2		0,232			
			Mezisoučet		346,370			
			odečet pásu z dřevovláknité desky o šířce 120 mm					
			m.č.3.01					
			-(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,12		-2,273			
			m.č.3.02					
			-(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,12		-2,268			
			-0,25*4*0,12		-0,120			
			m.č.3.03					
			-(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,12		-2,702			
			-0,25*7*0,12		-0,210			
			m.č.3.04					
			-(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,12		-2,699			
			-0,25*7*0,12		-0,210			
			m.č.3.05					
			-(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,12		-2,291			
			-0,25*4*0,12		-0,120			
			m.č.3.06					
			-(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,12		-2,244			
			m.č.3.07					
			-(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,12		-2,059			
			m.č.3.08					
			-(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,12		-2,268			
			-0,25*4*0,12		-0,120			
			m.č.3.09					
			-(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,12		-2,060			
			m.č.3.10					
			-(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,12		-2,249			
			-0,25*2*0,12		-0,060			
			m.č.3.11					
			-(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,12		-2,266			
			-0,25*4*0,12		-0,120			
			m.č.3.12					
			-(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,12		-2,692			
			-0,25*7*0,12		-0,210			
			m.č.3.13					
			-(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,12		-2,714			
			-0,25*7*0,12		-0,210			
			m.č.3.14					
			-(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,12		-6,182			
			Mezisoučet		-38,347			
			Součet		308,023			
			308,023*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		323,424			
28	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladnými volně	m	280,010	20,00	5 600,20	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N a P2N					
			m.č.3.01					
			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)		18,940			
			m.č.3.02					
			(3,5+5,95+3,5+5,95)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.03					
			(5,31+5,95+5,31+5,95)		22,520			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)		22,490			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)		19,090			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3,40+5,95+3,40+5,95)		18,700			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)		17,160			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)		17,170			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)		18,740			
			0,25*2		0,500			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)		18,880			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)		22,430			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)		22,620			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)		51,520			
			odečet v místě dveří					
			-0,8*22*2		-35,200			
			-1,45*3		-4,350			
			Součet		280,010			
29	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	294,011	20,30	5 968,42	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N a P2N					
			m.č.3.01					
			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)		18,940			
			m.č.3.02					
			(3,5+5,95+3,5+5,95)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.03					
			(5,31+5,95+5,31+5,95)		22,520			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)		22,490			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)		19,090			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.06					
			(3,40+5,95+3,40+5,95)		18,700			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)		17,160			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)		17,170			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)		18,740			
			0,25*2		0,500			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)		18,880			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)		22,430			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)		22,620			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)		51,520			
			odečet v místě dveří					
			-0,8*22*2		-35,200			
			-1,45*3		-4,350			
			Součet		280,010			
			280,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		294,011			
30	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	346,370	10,00	3 463,70	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N a P2N					
			m.č.3.01					
			21,23		21,230			
			m.č.3.02					
			20,67		20,670			
			m.č.3.03					
			29,51		29,510			
			m.č.3.04					
			29,53		29,530			
			m.č.3.05					
			20,71		20,710			
			m.č.3.06					
			18,22		18,220			
			m.č.3.07					
			17,82		17,820			
			m.č.3.08					
			21,72		21,720			
			m.č.3.09					
			17,78		17,780			
			m.č.3.10					
			18,47		18,470			
			m.č.3.11					
			20,61		20,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.3.12					
	VV		29,34		29,340			
	VV		m.č.3.13					
	VV		29,74		29,740			
	VV		m.č.3.14					
	VV		49,38		49,380			
	VV		v místě dveří					
	VV		0,08*0,8*22		1,408			
	VV		0,08*1,45*2		0,232			
	VV		Součet		348,370			
31	M	61155340	podložka izolační z penového PE 2mm š 1,1m bez povrchové úpravy skladba P1N a P2N	m	381,007	15,90	6 058,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č.3.01					
	VV		21,23		21,230			
	VV		m.č.3.02					
	VV		20,67		20,670			
	VV		m.č.3.03					
	VV		29,51		29,510			
	VV		m.č.3.04					
	VV		29,53		29,530			
	VV		m.č.3.05					
	VV		20,71		20,710			
	VV		m.č.3.06					
	VV		18,22		18,220			
	VV		m.č.3.07					
	VV		17,82		17,820			
	VV		m.č.3.08					
	VV		21,72		21,720			
	VV		m.č.3.09					
	VV		17,78		17,780			
	VV		m.č.3.10					
	VV		18,47		18,470			
	VV		m.č.3.11					
	VV		20,61		20,610			
	VV		m.č.3.12					
	VV		29,34		29,340			
	VV		m.č.3.13					
	VV		29,74		29,740			
	VV		m.č.3.14					
	VV		49,38		49,380			
	VV		v místě dveří					
	VV		0,08*0,8*22		1,408			
	VV		0,08*1,45*2		0,232			
	VV		Součet		348,370			
	VV		348,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		381,007			
32	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 208,897	1,95	2 357,35	CS ÚRS 2020 01
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				13 936,74	
33	K	714180801	Demontáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních	m2	344,730	40,00	13 789,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava P1					
	VV		m.č.3.01					
	VV		21,23		21,230			
	VV		m.č.3.02					
	VV		20,67		20,670			
	VV		m.č.3.03					
	VV		29,51		29,510			
	VV		m.č.3.04					
	VV		29,53		29,530			
	VV		m.č.3.05					
	VV		20,71		20,710			
	VV		m.č.3.06					
	VV		18,22		18,220			
	VV		m.č.3.07					
	VV		17,82		17,820			
	VV		m.č.3.08					
	VV		21,72		21,720			
	VV		m.č.3.09					
	VV		17,78		17,780			
	VV		m.č.3.10					
	VV		18,47		18,470			
	VV		m.č.3.11					
	VV		20,61		20,610			
	VV		m.č.3.12					
	VV		29,34		29,340			
	VV		m.č.3.13					
	VV		29,74		29,740			
	VV		m.č.3.14					
	VV		49,38		49,380			
	VV		Součet		344,730			
34	K	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	137,892	1,07	147,54	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 215,30	
35	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	10,650	35,00	372,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,6*1		0,510			
	VV		0,5*0,6*17		5,100			
	VV		0,7*0,6*2		0,840			
	VV		0,5*0,6*14		4,200			
	VV		Součet		10,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	735117110	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po nátěru	m2	10,650	70,00	745,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,6*1		0,510			
	VV		0,5*0,6*17		5,100			
	VV		0,7*0,6*2		0,840			
	VV		0,5*0,6*14		4,200			
	VV		Součet		10,650			
37	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	10,650	55,00	585,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,6*1		0,510			
	VV		0,5*0,6*17		5,100			
	VV		0,7*0,6*2		0,840			
	VV		0,5*0,6*14		4,200			
	VV		Součet		10,650			
38	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	10,650	435,00	4 632,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,6*1		0,510			
	VV		0,5*0,6*17		5,100			
	VV		0,7*0,6*2		0,840			
	VV		0,5*0,6*14		4,200			
	VV		Součet		10,650			
39	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	34,000	20,00	680,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1+17+2+14		34,000			
40	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	10,650	12,00	127,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,6*1		0,510			
	VV		0,5*0,6*17		5,100			
	VV		0,7*0,6*2		0,840			
	VV		0,5*0,6*14		4,200			
	VV		Součet		10,650			
41	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	136,000	12,00	1 632,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1+17+2+14)*4		136,000			
42	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	10,650	21,00	223,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,6*1		0,510			
	VV		0,5*0,6*17		5,100			
	VV		0,7*0,6*2		0,840			
	VV		0,5*0,6*14		4,200			
	VV		Součet		10,650			
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	90,002	2,39	215,10	CS ÚRS 2020 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							328 940,05	
44	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	1 040,000	65,00	67 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		lišty 40x20mm		390,0			
	VV		lišty 20x20mm		650,0			
	VV		Součet		1 040,000			
45	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	397,800	45,00	17 901,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		lišty 20x20mm		390,0			
	VV		390*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		397,800			
46	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	663,000	55,00	36 465,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		lišty 40x20mm		650,0			
	VV		650*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		663,000			
47	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích	m	800,000	10,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		40 x 20 mm		500,0			
	VV		20 x 20 mm		300,0			
	VV		Součet		800,000			
48	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	8,000	290,00	2 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Původní zářivky na chodbě		8,000			
	VV		6,0+2,0		8,000			
49	K	R pol 74137	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti vč. ekologické likvidace	kus	44,000	260,00	11 440,00	cena obvyklá
	VV		demontáž zářivek kanceláře		44,000			
	VV		Součet		44,000			
50	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	44,000	150,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		nová LED svítidla		44,000			
	VV		Součet		44,000			
51	M	R pol 34774	Svítidlo stropní přisazené LED 2x58B, 4000K, 5100lm, 47,5W	kus	44,000	3 700,00	162 800,00	cena obvyklá
	VV		nová LED svítidla		44,000			
	VV		Součet		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	741374821	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	8,000	110,00	880,00	CS ÚRS 2020 01
	W		chodba		8,000			
	WV		6,0*2,0					
53	K	R pol 74101	Práce nespecifikované	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	cena obvyklá
54	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 260,060	0,90	2 934,05	CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské				341 231,05	
55	K	762813115	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na pero a drážku	m2	768,666	120,00	92 239,92	CS ÚRS 2020 01
	WV		OSB 3					
	WV		skladba P1N					
	WV		vrchní a spodní vrstva - dřevostřípková deska broušená tl. 18mm					
	WV		m.č.3.01					
	WV		21,23*2		42,460			
	WV		m.č.3.02					
	WV		20,67*2		41,340			
	WV		m.č.3.03					
	WV		29,51*2		59,020			
	WV		m.č.3.04					
	WV		29,53*2		59,060			
	WV		m.č.3.05					
	WV		20,71*2		41,420			
	WV		m.č.3.06					
	WV		18,22*2		36,440			
	WV		m.č.3.07					
	WV		17,82*2		35,640			
	WV		m.č.3.08					
	WV		21,72*2		43,440			
	WV		m.č.3.09					
	WV		17,78*2		35,560			
	WV		m.č.3.10					
	WV		18,47*2		36,940			
	WV		m.č.3.11					
	WV		20,61*2		41,220			
	WV		m.č.3.12					
	WV		29,34*2		58,680			
	WV		m.č.3.13					
	WV		29,74*2		59,480			
	WV		pásek šířky 120mm podél zdi					
	WV		m.č.3.01					
	WV		(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,12		2,273			
	WV		m.č.3.02					
	WV		(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,12		2,268			
	WV		0,25*4*0,12		0,120			
	WV		m.č.3.03					
	WV		(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,12		2,702			
	WV		0,25*7*0,12		0,210			
	WV		m.č.3.04					
	WV		(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,12		2,699			
	WV		0,25*7*0,12		0,210			
	WV		m.č.3.05					
	WV		(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,12		2,291			
	WV		0,25*4*0,12		0,120			
	WV		m.č.3.06					
	WV		(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,12		2,244			
	WV		m.č.3.07					
	WV		(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,12		2,059			
	WV		m.č.3.08					
	WV		(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,12		2,268			
	WV		0,25*4*0,12		0,120			
	WV		m.č.3.09					
	WV		(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,12		2,060			
	WV		m.č.3.10					
	WV		(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,12		2,249			
	WV		0,25*2*0,12		0,060			
	WV		m.č.3.11					
	WV		(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,12		2,266			
	WV		0,25*4*0,12		0,120			
	WV		m.č.3.12					
	WV		(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,12		2,692			
	WV		0,25*7*0,12		0,210			
	WV		m.č.3.13					
	WV		(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,12		2,714			
	WV		0,25*7*0,12		0,210			
	WV		v místě dveří					
	WV		0,08*0,8*12		0,768			
	WV		Mezisoučet		623,633			
	WV		skladba P2N					
	WV		pouze spodní vrstva					
	WV		m.č.3.14					
	WV		49,38		49,380			
	WV		pásek šířky 120mm podél zdi					
	WV		m.č.3.14					
	WV		(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,12		6,182			
	WV		v místě dveří					
	WV		0,08*0,8*10		0,640			
	WV		0,08*1,45*2		0,232			
	WV		Mezisoučet		56,434			
	WV		OSB 4					
	WV		skladba P2N					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pouze vrchní vrstva					
	VV		m.č.3.14					
	VV		49,38		49,380			
	VV		v místě dveří					
	VV		0,08*0,8*10		0,640			
	VV		0,08*1,45*2		0,232			
	VV		Mezisoučet		50,252			
	VV		dřevovláknitá deska II 30mm					
	VV		skladba P1N a P2N					
	VV		pásek šířky 120mm podél zdi					
	VV		m.č.3.01					
	VV		(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,12		2,273			
	VV		m.č.3.02					
	VV		(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,12		2,268			
	VV		0,25*4*0,12		0,120			
	VV		m.č.3.03					
	VV		(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,12		2,702			
	VV		0,25*7*0,12		0,210			
	VV		m.č.3.04					
	VV		(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,12		2,699			
	VV		0,25*7*0,12		0,210			
	VV		m.č.3.05					
	VV		(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,12		2,291			
	VV		0,25*4*0,12		0,120			
	VV		m.č.3.06					
	VV		(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,12		2,244			
	VV		m.č.3.07					
	VV		(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,12		2,059			
	VV		m.č.3.08					
	VV		(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,12		2,268			
	VV		0,25*4*0,12		0,120			
	VV		m.č.3.09					
	VV		(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,12		2,060			
	VV		m.č.3.10					
	VV		(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,12		2,249			
	VV		0,25*2*0,12		0,060			
	VV		m.č.3.11					
	VV		(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,12		2,266			
	VV		0,25*4*0,12		0,120			
	VV		m.č.3.12					
	VV		(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,12		2,692			
	VV		0,25*7*0,12		0,210			
	VV		m.č.3.13					
	VV		(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,12		2,714			
	VV		0,25*7*0,12		0,210			
	VV		m.č.3.14					
	VV		(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,12		6,182			
	VV		Mezisoučet		38,347			
	VV		Součet		768,666			
56	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	714,070	240,00	171 376,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P1N					
	VV		vrchní a spodní vrstva - dřevoštěpková deska broušená tl. 18mm					
	VV		m.č.3.01					
	VV		21,23*2		42,460			
	VV		m.č.3.02					
	VV		20,67*2		41,340			
	VV		m.č.3.03					
	VV		29,51*2		59,020			
	VV		m.č.3.04					
	VV		29,53*2		59,060			
	VV		m.č.3.05					
	VV		20,71*2		41,420			
	VV		m.č.3.06					
	VV		18,22*2		36,440			
	VV		m.č.3.07					
	VV		17,82*2		35,640			
	VV		m.č.3.08					
	VV		21,72*2		43,440			
	VV		m.č.3.09					
	VV		17,78*2		35,560			
	VV		m.č.3.10					
	VV		18,47*2		36,940			
	VV		m.č.3.11					
	VV		20,61*2		41,220			
	VV		m.č.3.12					
	VV		29,34*2		58,680			
	VV		m.č.3.13					
	VV		29,74*2		59,480			
	VV		pásek šířky 120mm podél zdi					
	VV		m.č.3.01					
	VV		(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,12		2,273			
	VV		m.č.3.02					
	VV		(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,12		2,268			
	VV		0,25*4*0,12		0,120			
	VV		m.č.3.03					
	VV		(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,12		2,702			
	VV		0,25*7*0,12		0,210			
	VV		m.č.3.04					
	VV		(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,12		2,699			
	VV		0,25*7*0,12		0,210			
	VV		m.č.3.05					
	VV		(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,12		2,291			
	VV		0,25*4*0,12		0,120			
	VV		m.č.3.06					
	VV		(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,12		2,244			
	VV		m.č.3.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,12		2,059			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,12		2,268			
			0,25*4*0,12		0,120			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,12		2,060			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,12		2,249			
			0,25*2*0,12		0,060			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,12		2,266			
			0,25*4*0,12		0,120			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,12		2,692			
			0,25*7*0,12		0,210			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,12		2,714			
			0,25*7*0,12		0,210			
			v místě dveří					
			0,08*0,8*12		0,768			
			Mezisoučet		623,633			
			skladba P2N					
			pouze spodní vrstva					
			m.č.3.14					
			49,38		49,380			
			pásek šířky 120mm podél zdi					
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,12		6,182			
			v místě dveří					
			0,08*0,8*10		0,640			
			0,08*1,45*2		0,232			
			Mezisoučet		56,434			
			Součet		680,067			
			680,067*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		714,070			
57	M	R pol 59590	deska dřevotřísková tepelně izolační tl 30mm	m2	40,264	250,00	10 066,00	cena obvyklá
			skladba P1N a P2N					
			pásek šířky 120mm podél zdi					
			m.č.3.01					
			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,12		2,273			
			m.č.3.02					
			(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,12		2,268			
			0,25*4*0,12		0,120			
			m.č.3.03					
			(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,12		2,702			
			0,25*7*0,12		0,210			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,12		2,699			
			0,25*7*0,12		0,210			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,12		2,291			
			0,25*4*0,12		0,120			
			m.č.3.06					
			(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,12		2,244			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,12		2,059			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,12		2,268			
			0,25*4*0,12		0,120			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,12		2,060			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,12		2,249			
			0,25*2*0,12		0,060			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,12		2,266			
			0,25*4*0,12		0,120			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,12		2,692			
			0,25*7*0,12		0,210			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,12		2,714			
			0,25*7*0,12		0,210			
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*0,12		6,182			
			Součet		38,347			
			38,347*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,264			
58	M	R pol 60726	deska dřevotřísková OSB 4 P+D broušená tl 18mm	m2	52,765	210,00	11 080,65	cena obvyklá
			mokrý prostředí					
			skladba P2N					
			pouze vrchní vrstva					
			m.č.3.14					
			49,38		49,380			
			v místě dveří					
			0,08*0,8*10		0,640			
			0,08*1,45*2		0,232			
			Součet		50,252			
			50,252*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,765			
59	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí	m2	768,666	50,00	38 433,30	CS ÚRS 2020 01
			hřebíky, vruty					
			OSB 3					
			680,067		680,067			
			OSB 4					
			50,252		50,252			
			dřevotřísková deska tl 30mm					
			38,347		38,347			
			Součet		768,666			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 231,968	5,58	18 034,38	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské				55 536,00	
61	K	768660171	Montáž dvířek dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	22,000	700,00	15 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava O1N					
	VV		22,0		22,000			
62	K	R pol 76601	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	22,000	150,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava O1N					
	VV		22,0		22,000			
63	K	R pol 76602	Zpětná montáž renovovaných stávajících dřevěných truhlářských posuvných dveří vč.zárubně	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00	cena obvyklá
	VV		úprava O2N					
	VV		2,0		2,000			
64	K	R pol 76603	Zpětná montáž stávající kuchyňské linky vč.řezu a baterie a veškerého příslušenství	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	cena obvyklá
	VV		úprava V1N					
	VV		1,0		1,000			
65	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	26 700,000	1,08	28 836,00	CS ÚRS 2020 01
D 776			Podlahy poviakové				555 689,70	
66	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	344,730	10,00	3 447,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P1N a P2N					
	VV		m.č.3.01					
	VV		21,23		21,230			
	VV		m.č.3.02					
	VV		20,67		20,670			
	VV		m.č.3.03					
	VV		29,51		29,510			
	VV		m.č.3.04					
	VV		29,53		29,530			
	VV		m.č.3.05					
	VV		20,71		20,710			
	VV		m.č.3.06					
	VV		18,22		18,220			
	VV		m.č.3.07					
	VV		17,82		17,820			
	VV		m.č.3.08					
	VV		21,72		21,720			
	VV		m.č.3.09					
	VV		17,78		17,780			
	VV		m.č.3.10					
	VV		18,47		18,470			
	VV		m.č.3.11					
	VV		20,61		20,610			
	VV		m.č.3.12					
	VV		29,34		29,340			
	VV		m.č.3.13					
	VV		29,74		29,740			
	VV		m.č.3.14					
	VV		49,38		49,380			
	VV		Součet		344,730			
67	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	98,760	60,00	5 925,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P2N					
	VV		dvojnásobná penetrace					
	VV		m.č. 3.14					
	VV		49,38*2		98,760			
68	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	49,380	359,02	17 728,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P2N					
	VV		m.č. 3.14					
	VV		49,38		49,380			
69	K	776201812	Demontáž poviakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	640,080	115,00	73 609,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava P1					
	VV		Koberec a PVC					
	VV		m.č.3.01					
	VV		21,23*2		42,460			
	VV		m.č.3.02					
	VV		20,67*2		41,340			
	VV		m.č.3.03					
	VV		29,51*2		59,020			
	VV		m.č.3.04					
	VV		29,53*2		59,060			
	VV		m.č.3.05					
	VV		20,71*2		41,420			
	VV		m.č.3.06					
	VV		18,22*2		36,440			
	VV		m.č.3.07					
	VV		17,82*2		35,640			
	VV		m.č.3.08					
	VV		21,72*2		43,440			
	VV		m.č.3.09					
	VV		17,78*2		35,560			
	VV		m.č.3.10					
	VV		18,47*2		36,940			
	VV		m.č.3.11					
	VV		20,61*2		41,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č.3.12					
			29,34*2		58,680			
			m.č.3.13					
			29,74*2		59,480			
			m.č.3.14					
			pouze PVC					
			49,38		49,380			
			Součet		640,080			
70	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	295,350	180,00	53 163,00	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N					
			úprava P1					
			m.č.3.01					
			21,23		21,230			
			m.č.3.02					
			20,67		20,670			
			m.č.3.03					
			29,51		29,510			
			m.č.3.04					
			29,53		29,530			
			m.č.3.05					
			20,71		20,710			
			m.č.3.06					
			18,22		18,220			
			m.č.3.07					
			17,82		17,820			
			m.č.3.08					
			21,72		21,720			
			m.č.3.09					
			17,78		17,780			
			m.č.3.10					
			18,47		18,470			
			m.č.3.11					
			20,61		20,610			
			m.č.3.12					
			29,34		29,340			
			m.č.3.13					
			29,74		29,740			
			Součet		295,350			
71	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MQ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m2	367,533	790,00	290 351,07	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N					
			úprava P1					
			m.č.3.01					
			21,23		21,230			
			m.č.3.02					
			20,67		20,670			
			m.č.3.03					
			29,51		29,510			
			m.č.3.04					
			29,53		29,530			
			m.č.3.05					
			20,71		20,710			
			m.č.3.06					
			18,22		18,220			
			m.č.3.07					
			17,82		17,820			
			m.č.3.08					
			21,72		21,720			
			m.č.3.09					
			17,78		17,780			
			m.č.3.10					
			18,47		18,470			
			m.č.3.11					
			20,61		20,610			
			m.č.3.12					
			29,34		29,340			
			m.č.3.13					
			29,74		29,740			
			Mezisoučet		295,350			
			sokly					
			m.č.3.01					
			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,1		1,894			
			m.č.3.02					
			(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,1		1,890			
			0,25*4*0,1		0,100			
			m.č.3.03					
			(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,1		2,252			
			0,25*7*0,1		0,175			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,1		2,249			
			0,25*7*0,1		0,175			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,1		1,909			
			0,25*4*0,1		0,100			
			m.č.3.06					
			(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,1		1,870			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,1		1,716			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,1		1,890			
			0,25*4*0,1		0,100			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,1		1,717			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,1		1,874			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,25*2*0,1		0,050			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,1		1,888			
			0,25*4*0,1		0,100			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,1		2,243			
			0,25*7*0,1		0,175			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,1		2,262			
			0,25*7*0,1		0,175			
			odečet v místě dveří					
			-0,8*(10+2*11)*0,1		-2,560			
			Mezisoučet		24,244			
			Součet		319,594			
			319,594*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		367,533			
72	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	242,440	90,00	21 819,60	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N					
			m.č.3.01					
			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)		18,940			
			m.č.3.02					
			(3,5+5,95+3,5+5,95)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.03					
			(5,31+5,95+5,31+5,95)		22,520			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)		22,490			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)		19,090			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.06					
			(3,40+5,95+3,40+5,95)		18,700			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)		17,160			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)		17,170			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)		18,740			
			0,25*2		0,500			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)		18,880			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)		22,430			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)		22,620			
			0,25*7		1,750			
			odečet v místě dveří					
			-0,8*(10+2*11)		-25,600			
			Součet		242,440			
73	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	247,289	38,30	9 471,17	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N					
			m.č.3.01					
			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)		18,940			
			m.č.3.02					
			(3,5+5,95+3,5+5,95)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.03					
			(5,31+5,95+5,31+5,95)		22,520			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)		22,490			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)		19,090			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.06					
			(3,40+5,95+3,40+5,95)		18,700			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)		17,160			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)		17,170			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)		18,740			
			0,25*2		0,500			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)		18,880			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)		22,430			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)		22,620			
			0,25*7		1,750			
			odečet v místě dveří					
			-0,8*(10+2*11)		-25,600			
			Součet		242,440			
			242,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		247,289			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
74	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	242,440	55,00	13 334,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P1N					
	VV		m.č.3.01					
	VV		(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)		18,940			
	VV		m.č.3.02					
	VV		(3,5+5,95+3,5+5,95)		18,900			
	VV		0,25*4		1,000			
	VV		m.č.3.03					
	VV		(5,31+5,95+5,31+5,95)		22,520			
	VV		0,25*7		1,750			
	VV		m.č.3.04					
	VV		(5,295+5,95+5,295+5,95)		22,490			
	VV		0,25*7		1,750			
	VV		m.č.3.05					
	VV		(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)		19,090			
	VV		0,25*4		1,000			
	VV		m.č.3.06					
	VV		(3,40+5,95+3,40+5,95)		18,700			
	VV		m.č.3.07					
	VV		(3,585+4,995+3,585+4,995)		17,160			
	VV		m.č.3.08					
	VV		(5,375+4,075+5,375+4,075)		18,900			
	VV		0,25*4		1,000			
	VV		m.č.3.09					
	VV		(3,60+4,985+3,60+4,985)		17,170			
	VV		m.č.3.10					
	VV		(3,405+5,965+3,405+5,965)		18,740			
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		m.č.3.11					
	VV		(3,475+5,965+3,475+5,965)		18,880			
	VV		0,25*4		1,000			
	VV		m.č.3.12					
	VV		(5,250+5,965+5,250+5,965)		22,430			
	VV		0,25*7		1,750			
	VV		m.č.3.13					
	VV		(5,345+5,965+5,345+5,965)		22,620			
	VV		0,25*7		1,750			
	VV		odečet v místě dveří					
	VV		-0,8*(10+2*11)		-25,600			
	VV		Součet		242,440			
75	K	776511111	Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m	m2	24,244	215,00	5 212,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P1N					
	VV		m.č.3.01					
	VV		(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*0,1		1,894			
	VV		m.č.3.02					
	VV		(3,5+5,95+3,5+5,95)*0,1		1,890			
	VV		0,25*4*0,1		0,100			
	VV		m.č.3.03					
	VV		(5,31+5,95+5,31+5,95)*0,1		2,252			
	VV		0,25*7*0,1		0,175			
	VV		m.č.3.04					
	VV		(5,295+5,95+5,295+5,95)*0,1		2,249			
	VV		0,25*7*0,1		0,175			
	VV		m.č.3.05					
	VV		(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*0,1		1,909			
	VV		0,25*4*0,1		0,100			
	VV		m.č.3.06					
	VV		(3,40+5,95+3,40+5,95)*0,1		1,870			
	VV		m.č.3.07					
	VV		(3,585+4,995+3,585+4,995)*0,1		1,716			
	VV		m.č.3.08					
	VV		(5,375+4,075+5,375+4,075)*0,1		1,890			
	VV		0,25*4*0,1		0,100			
	VV		m.č.3.09					
	VV		(3,60+4,985+3,60+4,985)*0,1		1,717			
	VV		m.č.3.10					
	VV		(3,405+5,965+3,405+5,965)*0,1		1,874			
	VV		0,25*2*0,1		0,050			
	VV		m.č.3.11					
	VV		(3,475+5,965+3,475+5,965)*0,1		1,888			
	VV		0,25*4*0,1		0,100			
	VV		m.č.3.12					
	VV		(5,250+5,965+5,250+5,965)*0,1		2,243			
	VV		0,25*7*0,1		0,175			
	VV		m.č.3.13					
	VV		(5,345+5,965+5,345+5,965)*0,1		2,262			
	VV		0,25*7*0,1		0,175			
	VV		odečet v místě dveří					
	VV		-0,8*(10+2*11)*0,1		-2,560			
	VV		Součet		24,244			
76	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	49,380	150,00	7 407,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P2N					
	VV		m.č. 3.14					
	VV		49,38		49,380			
77	M	28411014	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1	m2	49,380	590,00	29 134,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P2N					
	VV		m.č. 3.14					
	VV		49,38		49,380			
78	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba P2N					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č. 3.14					
			60,0		60,000			
79	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	280,010	10,00	2 800,10	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N a P2N					
			m.č.3.01					
			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)		18,940			
			m.č.3.02					
			(3,5+5,95+3,5+5,95)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.03					
			(5,31+5,95+5,31+5,95)		22,520			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.04					
			(5,295+5,95+5,295+5,95)		22,490			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.05					
			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)		19,090			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.06					
			(3,40+5,95+3,40+5,95)		18,700			
			m.č.3.07					
			(3,585+4,995+3,585+4,995)		17,160			
			m.č.3.08					
			(5,375+4,075+5,375+4,075)		18,900			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.09					
			(3,60+4,985+3,60+4,985)		17,170			
			m.č.3.10					
			(3,405+5,965+3,405+5,965)		18,740			
			0,25*2		0,500			
			m.č.3.11					
			(3,475+5,965+3,475+5,965)		18,880			
			0,25*4		1,000			
			m.č.3.12					
			(5,250+5,965+5,250+5,965)		22,430			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.13					
			(5,345+5,965+5,345+5,965)		22,620			
			0,25*7		1,750			
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)		51,520			
			odečet v místě dveří					
			-0,8*22*2		-35,200			
			-1,45*3		-4,350			
			Součet		280,010			
80	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	39,170	125,00	4 896,25	CS ÚRS 2020 01
			skladba P2N					
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)		51,520			
			odečet v místě dveří					
			-0,8*10		-8,000			
			-1,45*3		-4,350			
			Součet		39,170			
81	M	28411003	systémová soklová lišta s HDF jádrem a pláštěm na bázi polyolefinů v 60mm š 15mm, včetně koncovek, rohových spojek a rovných spojek	m	41,129	21,00	863,71	CS ÚRS 2020 01
			skladba P2N					
			m.č.3.14					
			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)		51,520			
			odečet v místě dveří					
			-0,8*10		-8,000			
			-1,45*3		-4,350			
			Součet		39,170			
			39,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,129			
82	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	2,250	80,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
			úprava P3N					
			0,8		0,800			
			1,45		1,450			
			Součet		2,250			
83	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	2,475	364,00	900,90	CS ÚRS 2020 01
			úprava P3N					
			0,8		0,800			
			1,45		1,450			
			Součet		2,250			
			2,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,475			
84	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	344,730	30,00	10 341,90	CS ÚRS 2020 01
			skladba P1N a P2N					
			m.č.3.01					
			21,23		21,230			
			m.č.3.02					
			20,67		20,670			
			m.č.3.03					
			29,51		29,510			
			m.č.3.04					
			29,53		29,530			
			m.č.3.05					
			20,71		20,710			
			m.č.3.08					
			18,22		18,220			
			m.č.3.07					
			17,82		17,820			
			m.č.3.08					
			21,72		21,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.3.09					
	VV		17,78		17,780			
	VV		m.č.3.10					
	VV		18,47		18,470			
	VV		m.č.3.11					
	VV		20,61		20,610			
	VV		m.č.3.12					
	VV		29,34		29,340			
	VV		m.č.3.13					
	VV		29,74		29,740			
	VV		m.č.3.14					
	VV		49,38		49,380			
	VV		Součet		344,730			
85	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 535,861	0,38	2 103,63	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				56 130,17	
86	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	20,856	53,32	1 112,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		zárubné					
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,2*22		20,856			
87	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	20,856	118,33	2 467,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		zárubné					
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,2*22		20,856			
88	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	20,856	104,95	2 188,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		zárubné					
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,2*22		20,856			
89	K	783325101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	20,856	91,07	1 899,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		zárubné					
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,2*22		20,856			
90	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	20,856	93,41	1 948,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		zárubné					
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,2*22		20,856			
91	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	44,740	226,98	10 155,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,2*2*9		3,060			
	VV		0,5*0,2*2*6*17		20,400			
	VV		0,7*0,2*2*8*2		4,480			
	VV		0,5*0,2*2*6*14		16,800			
	VV		Součet		44,740			
92	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	120,580	11,33	1 366,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		připojovací potrubí					
	VV		4,0*0,5*16		12,000			
	VV		0,75*2		1,500			
	VV		0,5*14		7,000			
	VV		stoupačky					
	VV		2,78*14		38,920			
	VV		2,78*4		11,120			
	VV		2,78*18		50,040			
	VV		Součet		120,580			
93	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	44,740	82,21	3 678,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,2*2*9		3,060			
	VV		0,5*0,2*2*6*17		20,400			
	VV		0,7*0,2*2*8*2		4,480			
	VV		0,5*0,2*2*6*14		16,800			
	VV		Součet		44,740			
94	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	120,580	15,37	1 853,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		připojovací potrubí					
	VV		4,0*0,5*16		12,000			
	VV		0,75*2		1,500			
	VV		0,5*14		7,000			
	VV		stoupačky					
	VV		2,78*14		38,920			
	VV		2,78*4		11,120			
	VV		2,78*18		50,040			
	VV		Součet		120,580			
95	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	120,580	19,41	2 340,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		připojovací potrubí					
	VV		4,0*0,5*16		12,000			
	VV		0,75*2		1,500			
	VV		0,5*14		7,000			
	VV		stoupačky					
	VV		2,78*14		38,920			
	VV		2,78*4		11,120			
	VV		2,78*18		50,040			
	VV		Součet		120,580			
96	K	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	44,740	205,86	9 210,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*0,2*2*9		3,060			
	VV		0,5*0,2*2*6*17		20,400			
	VV		0,7*0,2*2*8*2		4,480			
	VV		0,5*0,2*2*6*14		16,800			
	VV		Součet		44,740			
97	K	783617511	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	kus	68,000	204,36	13 896,48	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1+17+2+14)*2		68,000			
98	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	120,580	33,29	4 014,11	CS ÚRS 2020 01
	W		připojovací potrubí					
	W		4,0+0,5*16		12,000			
	W		0,75*2		1,500			
	W		0,5*14		7,000			
	W		stoupačky					
	W		2,78*14		38,920			
	W		2,78*4		11,120			
	W		2,78*18		50,040			
	W		Součet		120,580			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				103 722,60	
99	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 027,764	10,00	10 277,64	CS ÚRS 2020 01
	W		stropy					
	W		m.č.3.01					
	W		21,23		21,230			
	W		m.č.3.02					
	W		20,67		20,670			
	W		m.č.3.03					
	W		29,51		29,510			
	W		m.č.3.04					
	W		29,53		29,530			
	W		m.č.3.05					
	W		20,71		20,710			
	W		m.č.3.06					
	W		18,22		18,220			
	W		m.č.3.07					
	W		17,82		17,820			
	W		m.č.3.08					
	W		21,72		21,720			
	W		m.č.3.09					
	W		17,78		17,780			
	W		m.č.3.10					
	W		18,47		18,470			
	W		m.č.3.11					
	W		20,61		20,610			
	W		m.č.3.12					
	W		29,34		29,340			
	W		m.č.3.13					
	W		29,74		29,740			
	W		m.č.3.14					
	W		49,38		49,380			
	W		Mezisoučet		344,730			
	W		stěny					
	W		m.č.3.01					
	W		(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*(2,600-0,5)		39,774			
	W		-(1,175+1,175)*(2,06-0,29)		-4,160			
	W		(2,06-0,29+1,175+2,06-0,29)*0,15*2		1,415			
	W		-0,8*(1,97-0,5)*2		-2,352			
	W		m.č.3.02					
	W		(3,5+5,95+3,5+5,95)*(2,78-0,5)		43,092			
	W		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
	W		-1,165*1,47*2		-3,425			
	W		0,25*4*(2,78-0,5)		2,280			
	W		-0,8*(1,97-0,5)*2		-2,352			
	W		m.č.3.03					
	W		(5,31+5,95+5,31+5,95)*(2,78-0,5)		51,346			
	W		(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
	W		0,25*7*(2,78-0,5)		3,990			
	W		-1,165*1,47*3		-5,138			
	W		-0,8*(1,97-0,5)*3		-3,528			
	W		m.č.3.04					
	W		(5,295+5,95+5,295+5,95)*(2,78-0,5)		51,277			
	W		(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
	W		0,25*7*(2,78-0,5)		3,990			
	W		-1,165*1,47*3		-5,138			
	W		-0,8*(1,97-0,5)*3		-3,528			
	W		m.č.3.05					
	W		(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*(2,78-0,5)		43,525			
	W		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
	W		0,25*4*(2,78-0,5)		2,280			
	W		-1,165*1,47*2		-3,425			
	W		-0,8*(1,97-0,5)*3		-3,528			
	W		m.č.3.06					
	W		(3,40+5,95+3,40+5,95)*(2,78-0,5)		42,636			
	W		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
	W		-1,165*1,47*2		-3,425			
	W		-0,8*(1,97-0,5)*3		-3,528			
	W		m.č.3.07					
	W		(3,585+4,995+3,585+4,995)*(2,78-0,5)		39,125			
	W		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
	W		(1,47+1,175+1,47)*0,15*2		1,235			
	W		-1,165*1,47*2		-3,425			
	W		-1,175*1,47*2		-3,455			
	W		-0,8*(1,97-0,5)*2		-2,352			
	W		m.č.3.08					
	W		(5,375+4,075+5,375+4,075)*(2,78-0,5)		43,092			
	W		(1,47+1,175+1,47)*0,15*2		1,235			
	W		0,25*4*(2,78-0,5)		2,280			
	W		-1,175*1,47*2		-3,455			
	W		-0,8*(1,97-0,5)*2		-2,352			
	W		m.č.3.09					
	W		(3,60+4,985+3,60+4,985)*(2,78-0,5)		39,148			
	W		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		$(1,47+1,180+1,47)*0,15*2$		1,236			
	VV		$-1,165*1,47*2$		-3,425			
	VV		$-1,180*1,47*2$		-3,469			
	VV		$-0,8*(1,97-0,5)$		-1,176			
	VV		m.č.3.10					
	VV		$(3,405+5,965+3,405+5,965)*(2,78-0,5)$		42,727			
	VV		$(1,47+1,165+1,47)*0,15*2$		1,232			
	VV		$0,25*2*(2,78-0,5)$		1,140			
	VV		$-1,165*1,47*2$		-3,425			
	VV		$-0,8*(1,97-0,5)*3$		-3,528			
	VV		m.č.3.11					
	VV		$(3,475+5,965+3,475+5,965)*(2,78-0,5)$		43,046			
	VV		$(1,47+1,165+1,47)*0,15*2$		1,232			
	VV		$0,25*4*(2,78-0,5)$		2,280			
	VV		$-1,165*1,47*2$		-3,425			
	VV		$-0,8*(1,97-0,5)*3$		-3,528			
	VV		m.č.3.12					
	VV		$(5,250+5,965+5,250+5,965)*(2,78-0,5)$		51,140			
	VV		$(1,47+1,165+1,47)*0,15*3$		1,847			
	VV		$0,25*7*(2,78-0,5)$		3,990			
	VV		$-1,165*1,47*3$		-5,138			
	VV		$-0,8*(1,97-0,5)*3$		-3,528			
	VV		m.č.3.13					
	VV		$(5,345+5,965+5,345+5,965)*(2,78-0,5)$		51,574			
	VV		$(1,47+1,165+1,47)*0,15*3$		1,847			
	VV		$0,25*7*(2,78-0,5)$		3,990			
	VV		$-1,165*1,47*3$		-5,138			
	VV		$-0,8*(1,97-0,5)*2$		-2,352			
	VV		m.č.3.14					
	VV		$(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*(2,78-0,5)$		117,466			
	VV		$-0,8*(1,97-0,5)*10$		-11,760			
	VV		$-1,45*(1,97-0,5)*3$		-6,395			
	VV		Mezisoučet		631,468			
	VV		boky průvlaků					
	VV		$4,64*(2,78-2,35)*2*5$		19,952			
	VV		$3,70*(2,78-2,35)*2$		3,182			
	VV		$2,14*(2,78-2,35)*2*4$		7,362			
	VV		$3,1*(2,78-2,35)*2*7$		18,662			
	VV		$1,4*(2,78-2,35)*2*2$		2,408			
	VV		Mezisoučet		51,566			
	VV		Součet		1 027,764			
100	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 168,062	20,00	23 361,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		stropy					
	VV		m.č.3.01					
	VV		21,23		21,230			
	VV		m.č.3.02					
	VV		20,67		20,670			
	VV		m.č.3.03					
	VV		29,51		29,510			
	VV		m.č.3.04					
	VV		29,53		29,530			
	VV		m.č.3.05					
	VV		20,71		20,710			
	VV		m.č.3.06					
	VV		18,22		18,220			
	VV		m.č.3.07					
	VV		17,82		17,820			
	VV		m.č.3.08					
	VV		21,72		21,720			
	VV		m.č.3.09					
	VV		17,78		17,780			
	VV		m.č.3.10					
	VV		18,47		18,470			
	VV		m.č.3.11					
	VV		20,61		20,610			
	VV		m.č.3.12					
	VV		29,34		29,340			
	VV		m.č.3.13					
	VV		29,74		29,740			
	VV		m.č.3.14					
	VV		49,38		49,380			
	VV		Mezisoučet		344,730			
	VV		stěny					
	VV		m.č.3.01					
	VV		$(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*2,60$		49,244			
	VV		$-1,175*2,06*2$		-4,841			
	VV		$(2,06+1,175+2,06)*0,15*2$		1,589			
	VV		$-0,8*1,97*2$		-3,152			
	VV		m.č.3.02					
	VV		$(3,5+5,95+3,5+5,95)*2,78$		52,542			
	VV		$(1,47+1,165+1,47)*0,15*2$		1,232			
	VV		$-1,165*1,47*2$		-3,425			
	VV		$0,25*4*2,78$		2,780			
	VV		$-0,8*1,97*2$		-3,152			
	VV		m.č.3.03					
	VV		$(5,31+5,95+5,31+5,95)*2,78$		62,606			
	VV		$(1,47+1,165+1,47)*0,15*3$		1,847			
	VV		$0,25*7*2,78$		4,865			
	VV		$-1,165*1,47*3$		-5,138			
	VV		$-0,8*1,97*3$		-4,728			
	VV		m.č.3.04					
	VV		$(5,295+5,95+5,295+5,95)*2,78$		62,522			
	VV		$(1,47+1,165+1,47)*0,15*3$		1,847			
	VV		$0,25*7*2,78$		4,865			
	VV		$-1,165*1,47*3$		-5,138			
	VV		$-0,8*1,97*3$		-4,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č.3.05						
VV		(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*2,78			53,070			
VV		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2			1,232			
VV		0,25*4*2,78			2,780			
VV		-1,165*1,47*2			-3,425			
VV		-0,8*1,97*3			-4,728			
VV		m.č.3.06						
VV		(3,40+5,95+3,40+5,95)*2,78			51,986			
VV		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2			1,232			
VV		-1,165*1,47*2			-3,425			
VV		-0,8*1,97*3			-4,728			
VV		m.č.3.07						
VV		(3,585+4,995+3,585+4,995)*2,78			47,705			
VV		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2			1,232			
VV		(1,47+1,175+1,47)*0,15*2			1,235			
VV		-1,165*1,47*2			-3,425			
VV		-1,175*1,47*2			-3,455			
VV		-0,8*1,97*2			-3,152			
VV		m.č.3.08						
VV		(5,375+4,075+5,375+4,075)*2,78			52,542			
VV		(1,47+1,175+1,47)*0,15*2			1,235			
VV		0,25*4*2,78			2,780			
VV		-1,175*1,47*2			-3,455			
VV		-0,8*1,97*2			-3,152			
VV		m.č.3.09						
VV		(3,60+4,985+3,60+4,985)*2,78			47,733			
VV		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2			1,232			
VV		(1,47+1,180+1,47)*0,15*2			1,236			
VV		-1,165*1,47*2			-3,425			
VV		-1,180*1,47*2			-3,469			
VV		-0,8*1,97			-1,576			
VV		m.č.3.10						
VV		(3,405+5,965+3,405+5,965)*2,78			52,097			
VV		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2			1,232			
VV		0,25*2*2,78			1,390			
VV		-1,165*1,47*2			-3,425			
VV		-0,8*1,97*3			-4,728			
VV		m.č.3.11						
VV		(3,475+5,965+3,475+5,965)*2,78			52,486			
VV		(1,47+1,165+1,47)*0,15*2			1,232			
VV		0,25*4*2,78			2,780			
VV		-1,165*1,47*2			-3,425			
VV		-0,8*1,97*3			-4,728			
VV		m.č.3.12						
VV		(5,250+5,965+5,250+5,965)*2,78			62,355			
VV		(1,47+1,165+1,47)*0,15*3			1,847			
VV		0,25*7*2,78			4,865			
VV		-1,165*1,47*3			-5,138			
VV		-0,8*1,97*3			-4,728			
VV		m.č.3.13						
VV		(5,345+5,965+5,345+5,965)*2,78			62,884			
VV		(1,47+1,165+1,47)*0,15*3			1,847			
VV		0,25*7*2,78			4,865			
VV		-1,165*1,47*3			-5,138			
VV		-0,8*1,97*2			-3,152			
VV		m.č.3.14						
VV		(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*2,78			143,226			
VV		-0,8*1,97*10			-15,760			
VV		-1,45*1,97*3			-8,570			
VV		Mezisoučet			771,766			
VV		boky průvlaků						
VV		4,64*(2,78-2,35)*2*5			19,952			
VV		3,70*(2,78-2,35)*2			3,182			
VV		2,14*(2,78-2,35)*2*4			7,362			
VV		3,1*(2,78-2,35)*2*7			18,662			
VV		1,4*(2,78-2,35)*2*2			2,408			
VV		Mezisoučet			51,566			
VV		Součet			1 168,062			
101	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 168,062	60,00	70 083,72	CS ÚRS 2020 01
VV		stropy						
VV		m.č.3.01						
VV		21,23			21,230			
VV		m.č.3.02						
VV		20,67			20,670			
VV		m.č.3.03						
VV		29,51			29,510			
VV		m.č.3.04						
VV		29,53			29,530			
VV		m.č.3.05						
VV		20,71			20,710			
VV		m.č.3.06						
VV		18,22			18,220			
VV		m.č.3.07						
VV		17,82			17,820			
VV		m.č.3.08						
VV		21,72			21,720			
VV		m.č.3.09						
VV		17,78			17,780			
VV		m.č.3.10						
VV		18,47			18,470			
VV		m.č.3.11						
VV		20,61			20,610			
VV		m.č.3.12						
VV		29,34			29,340			
VV		m.č.3.13						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			29,74		29,740			
VV			m.č.3.14					
VV			49,38		49,380			
VV			Mezisoučet		344,730			
VV			stěny					
VV			m.č.3.01					
VV			(4,765+4,175+5,00+4,750+0,25)*2,60		49,244			
VV			-1,175*2,06*2		-4,841			
VV			(2,06+1,175+2,06)*0,15*2		1,589			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.02					
VV			(3,5+5,95+3,5+5,95)*2,78		52,542			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.03					
VV			(5,31+5,95+5,31+5,95)*2,78		62,606			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.04					
VV			(5,295+5,95+5,295+5,95)*2,78		62,522			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.05					
VV			(3,495+5,95+3,495+5,95+0,1*2)*2,78		53,070			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.06					
VV			(3,40+5,95+3,40+5,95)*2,78		51,986			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.07					
VV			(3,585+4,995+3,585+4,995)*2,78		47,705			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			(1,47+1,175+1,47)*0,15*2		1,235			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-1,175*1,47*2		-3,455			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.08					
VV			(5,375+4,075+5,375+4,075)*2,78		52,542			
VV			(1,47+1,175+1,47)*0,15*2		1,235			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,175*1,47*2		-3,455			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.09					
VV			(3,60+4,985+3,60+4,985)*2,78		47,733			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			(1,47+1,180+1,47)*0,15*2		1,235			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-1,180*1,47*2		-3,469			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			m.č.3.10					
VV			(3,405+5,965+3,405+5,965)*2,78		52,097			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*2*2,78		1,390			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.11					
VV			(3,475+5,965+3,475+5,965)*2,78		52,486			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*2		1,232			
VV			0,25*4*2,78		2,780			
VV			-1,165*1,47*2		-3,425			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.12					
VV			(5,250+5,965+5,250+5,965)*2,78		62,365			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			m.č.3.13					
VV			(5,345+5,965+5,345+5,965)*2,78		62,884			
VV			(1,47+1,165+1,47)*0,15*3		1,847			
VV			0,25*7*2,78		4,865			
VV			-1,165*1,47*3		-5,138			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			m.č.3.14					
VV			(16,01*2+3,52*2+2,14*4+0,97*2+0,98*2)*2,78		143,226			
VV			-0,8*1,97*10		-15,760			
VV			-1,45*1,97*3		-8,570			
VV			Mezisoučet		771,766			
VV			boky průvlaků					
VV			4,64*(2,78-2,35)*2*5		19,952			
VV			3,70*(2,78-2,35)*2		3,182			
VV			2,14*(2,78-2,35)*2*4		7,362			
VV			3,1*(2,78-2,35)*2*7		18,662			
VV			1,4*(2,78-2,35)*2*2		2,408			
VV			Mezisoučet		51,566			
VV			Součet		1 168,062			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				7 000,00	
102	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		průzkum stropních omítek v prostorech o patře níž (2.NP)					
	W		2 pracovníci a 10hod					
	W		2*10,0		20,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				280 000,00	
D VRN1			Projektové práce				10 000,00	
103	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN2			Průzkumné a geodetické práce				15 000,00	
104	K	R pol 032903	Náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště včetně nákladů na energii pro zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	cena obvyklá
D VRN5			Finanční náklady				250 000,00	
105	K	R pol 052103	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 250.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	cena obvyklá
D VRN7			Provozní vlivy				5 000,00	
106	K	R pol 071103	Provoz uživatele objektu a realizace díla za provozu objektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	cena obvyklá