

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019

"Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Jestřebí - stavební práce"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.

se sídlem Na Pískách 596, 276 01 Mělník

IČO: 27086054

DIČ: CZ27086054

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] - jednatel společnosti

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

evidence: v OR Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem

pod č. OLP/4129/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební pílo "Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Jestřebí - stavební práce" (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 514.073,65 Kč bez DPH 591.184,70 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy s DPH		65.850.667,67 Kč	
DPH 15 % a 21 %		9.475.082,60 Kč	
Cena díla dle smlouvy bez DPH		56.375.858,07 Kč	
Cena části díla bez 15 % DPH	39.396.504,36 Kč	Cena části díla bez 21 % DPH	16.979.080,71 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	1.216.535,26 Kč	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	702.461,61 Kč	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0 Kč
Cena části díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	39.910.578,01 Kč	Cena části díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	16.979.080,71 Kč
DPH 15 %	5.986.586,70 Kč	DPH 21 %	3.565.606,95 Kč

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	56.889.658,72 Kč
DPH sazba 15% a 21%	9.552.193,65 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	66.441.852,37 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: soupis prací, sdělení TDI ke změně PD, změnový list č. 1
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1192/20/mRK ze dne 13.7.2020.

V Liberci dne 27. 7. 2020

V Mělníce dne 17.7.2020

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....

Jiří Guttenberg
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1		
Název akce:	„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - stavební práce“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	Stavební společnost Guttenberg s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019	r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242		
Změnový list vystavil:	<i>Jan Čurda, DiS.</i>	Datum:	27.05.2020

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 27.05.2020

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:

- **s § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 5 zákona

Popis a zdůvodnění změny: zakládání – základové pasy a základová deska

Před začátkem provádění základových konstrukcí byl vznesen dotaz na hlavního projektanta Ing. Kříže, zda je projekt základových konstrukcí v souladu s Inženýrskogeologickým průzkumem od RNDr. Luska ze dne 12.11.2017.

Na základě vzneseného dotazu provedl Ing. Kříž v součinnosti se statikem revizi PD.

Byla navržena vyšší třída betonu a základové pasy byly kvůli únosnosti rozšířeny. V základových pasech byly také doplněny vyztužené základové patky.

V rozpočtu tedy byla zaměněna třída použitého betonu a byla doplněna výztuž základových pasů.

Při revizi bylo zároveň zjištěno, že ve smluvním rozpočtu v oddíle 2 Zakládání je chybný výpočet množství betonu základových desek a chybějící výztuž KARI sítí pro základové desky. Tyto položky byly upraveny dle dodané revize projektové dokumentace ze dne 23.06.2020.

Méněpráce - 702.461,61 Kč bez DPH; vícepráce 1.216.535,26 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 0,92% původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 15% původní



hodnoty závazku.**Rekapitulace změn závazku:**

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
§ 222 odst. 4	-	-	-
§ 222 odst. 5	1.216.535,26	- 702.461,61	514.073,65
§ 222 odst. 6	-	-	-
CELKEM	1.216.535,26	- 702.461,61	514.073,65

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 702.461,61	1.216.535,26	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH (15 %) změny:	Výsledná cena změny včetně DPH (15 %):
514.073,65	77.111,05	591.184,70

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby: [redacted]	Podpis projektanta stavby: [redacted]	Podpis vedení a přípravy stavby: [redacted]	Podpis stavbyvedoucího stavby: [redacted]
Datum: 27.5.2020	Datum: 27.5.2020	Datum: 27.5.2020	Datum: 27.5.2020
Podpis zmocněnce objednatele: [redacted]		Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted]	
Datum: 27.5.2020		Datum: 27.5.2020	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Transformace
Stavba: **Jestřebí - Domov Sluneční dvůr**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2020

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	514 073,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	514 073,65
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	514 073,65
	77 111,05
Cena s DPH	591 184,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Transformace

Stavba: Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

Místo: Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		514 073,65	591 184,70
336	SO 01 - ZL 1	514 073,65	591 184,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		514 073,65	591 184,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

Objekt: 336 - SO 01 - ZL 1

JKSO:

Místo: Jestřebí

CC-CZ:

Datum: 27. 5. 2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				514 073,65
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				514 073,65
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	514 073,65	77 111,05
Cena s DPH		v	CZK	591 184,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

Objekt: 336 - SO 01 - ZL 1

Místo: Jestřebí

Datum: 27. 5. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	514 073,65
HSV - Práce a dodávky HSV	30 828,84
998 - Přesun hmot	30 828,84
1 - Zemní práce	50 560,00
2 - Zakládání	432 684,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	514 073,65

ROZPOČET

Stavba: Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

Objekt: 336 - SO 01 - ZL 1

Místo: Jestřebí

Datum: 27. 5. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

514 073,65

HSV - Práce a dodávky HSV

30 828,84

998 - Přesun hmot

30 828,84

1	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	256,907	120,00	30 828,84
					256,907		256,907

1 - Zemní práce

50 560,00

2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	32,403	567,00	18 372,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"dlouhé podélné výkopy:

A17 62.35*2*0.6*0.78 58,360

"krátké podélné výkopy:

B17 15.86*3*0.6*0.78 22,267

"dlouhé příčné výkopy:

C17 16.435*6*0.6*0.78 46,149

"pasy 800 výkopy:

D17 13.905*3*0.8*0.78 26,030

"základy pod terasou:

E17 (11.1+3.12+3.12)*3*0.3*0.78 12,173

"základy pod vstupy do objektu:

F17 (14.4+1.0+1.0+2.95+2.95+0.55+0.55+11.2+1.0+1.8+2.95+0.55)*0.3*0.78 9,571

"základy pro vyztužené patky:

H17 3*1.5*0,78*3 10,530

G17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+H17-152,677 32,403

3	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	M3	32,403	189,00	6 124,17
					G17		32,403

4	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	28,779	71,10	2 046,19
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Zbytek zpětně neuložené dokopávky na úroveň - 0,52

A23 58.776-30.733 28,043

B23 "Mezisoučet: "A23 28,043

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Materiál z výkopu stavební jámy na úroveň - 0,52: "dlouhé podélné výkopy:				
		C23	62.35*2*0.6*0.78		58,360		
			"krátké podélné výkopy:				
		D23	15.86*3*0.6*0.78		22,267		
			"krátké příčné výkopy:				
		E23	16.435*6*0.6*0.78		46,149		
			"dlouhé příčné výkopy:				
		F23	13.905*3*0.8*0.78		26,030		
			"vyztužené patky: H17		10,530		
			"základy pod terasou: G23		10,144		
			(11.1+3.12+3.12)*3*0.25*0.78				
			"základy pod vstupy do objektu: H23		7,976		
			(14.4+1.0+1.0+2.95+2.95+0.55+0.55+11.2+1.0+1.8+2.95+0.55)*0.25*0.78				
		I23	"Mezisoučet: "C23+D23+E23+F23+G23+H23+H17		181,456		
			"Materiál z výkopu jam pro patky sloupů u vstupů do objektu: J23		3,931		
			0.6*0.6*0.78*14				
		K23	"Mezisoučet: "J23		3,931		
			"Celkem: L23		28,779		
			"A23+C23+D23+E23+F23+H17+G23+H23+J23-184,651				

5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	28,472	262,00	7 459,66
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

			"Promíchaná, nekvalitní a dále nepoužitelná část skrývky ornice: A30		262,500		
			70*25*0.15				
			"Stavební jáma: B30		58,776		
			58.776				
			"Základy a základové patky: C30		185,080		
			A17+B17+C17+D17+E17+F17+H17				
			"Celkem: "A30+B30+C30-477,884 D30		28,472		

6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	157,210	20,20	3 175,64
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

			A31		157,210		
			31.442*5				
			B31		157,210		
			"Celkem: "A31				

7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	28,472	190,00	5 409,68
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

			"Promíchaná, nekvalitní a dále nepoužitelná část skrývky ornice: A32		262,500		
			70*25*0.15				
			"Stavební jáma:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B32	58.776		58,776		
			"Základy a základové patky:				
		C32	A17+B17+C17+D17+E17+F17+H17		185,080		
		D32	"Celkem: "D30		28,472		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	56,944	140,00	7 972,16

"přebytečná zemina:

"Promíchaná, nekvalitní a dále nepoužitelná část skrývky ornice:

A34 70*25*0.15*2.0 525,000

"Stavební jáma:

B34 58.776*2.0 117,552

"Základy a základové patky:

C34 (3.931+152.677)*2.0 313,216

D34 "Celkem: "D30*2 56,944

2 - Zakládání

432 684,81

10	K	272321511	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,880	2 880,00	34 214,40
			3*1,5*0,88*3		11,880		
11	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,601	40 600,00	24 400,60
12	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	M3	-77,767	2 630,00	-204 527,21
			"Podkladní betonové desky mezi základovými pasy:				
		A39	- (((4.78*12.05)*6)+((4.3*2.05)*3)+((4.68*14.88)*3)+(4.66*7.2)*2))*0.12)		-77,767		
18	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	M3	117,133	2 760,00	323 287,08
			"desky vstup:				
			(24+19,3)*0,15		6,495		
			"deska terasy:				
			33,9*0,15*3		15,255		
			"deska objektu:				
			950*0,12		114,000		
			"odečet výměry již obsažené v rozpočtu:				
			-18,617		-18,617		
			Součet		117,133		
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,650	32 200,00	149 730,00
15	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	M3	-195,740	2 480,00	-485 435,20
			"dlouhé podélné pasy:				
		A41	62.35*2*0.5*1.00		62,350		
			"krátké podélné pasy:				
		B41	15.86*3*0.5*1.00		23,790		
			"krátké příčné pasy:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		C41	4.68*6*0.5*1.00		14,040		
			"dlouhé příčné pasy:				
		D41	12.055*12*0.5*1.00		72,330		
			"základy pod terasou:				
		E41	(11.1+3.12+3.12)*3*0.25*1.00		13,005		
			"základy pod vstupy do objektu:				
		F41	(14.4+1.0+1.0+2.95+2.95+0.55+0.55+11.2+1.0+1.8+2.95+0.55)*0.25*1.00		10,225		
		G41	"Celkem: "-(A41+B41+C41+D41+E41+F41)		-195,740		
16	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	211,019	2 860,00	603 514,34
			"dlouhé podélné pasy:				
			62.35*2*0.6*0,88		65,842		
			"krátké podélné pasy:				
			15.86*3*0.6*0,88		25,122		
			"dlouhé příčné pasy:				
			16.435*6*0.6*0,88		52,066		
			"pasy 800:				
			(11.905+2)*3*0.8*0,88		29,367		
			"základy pod terasou:				
			(11.1+3.12+3.12)*3*0.3*1.00		15,606		
			"základy pod vstupy do objektu:				
			(14.4+1.0+1.0+2.95+2.95+0.55+0.55+11.2+1.0+1.8+2.95+0.55)*0.3*1.00		12,270		
			"patky pro střechu:				
			0,6*0,6*1*14		5,040		
			"prahy mezi patkami:				
			4,150*0,55*0,25*10		5,706		
			Součet		211,019		
17	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	M3	-5,040	2 480,00	-12 499,20
			"patky pro sloupů u vstupů do objektu:				
		A46	-(0.6*0.6*1.00*14)		-5,040		

Zápis TDI k problematice zakládání objektu

Na základě provedení revize zakládání objektu a vzhledem k předloženému geologickému průzkumu požadoval TDI a zhotovitel prověření způsobu zakládání.

Objekt měl být založen na základové pasy z prostého betonu v šířce převážně 500mm bez vyztužení. Vzhledem k velikosti objektu a nestabilnímu podloží může docházet k nerovnoměrnému sedání, na což byl upozorněn projektant. Dále byl upozorněn, že vzhledem k výše uvedenému nejsou navrženy dilatace základů.

Projektant po dohodě se statikem provedl revizi základů vzhledem ke geologickým vlastnostem podloží a projekt základů přehodnotil.

Nyní jsou navrženy základy větší šířky (600 a 800mm), původně 500mm a byla nově navržena výztuž v exponovaných místech. Na základě nutnosti vyztužení byla změněna i třída betonu z C12/16 na C25/30 a XC2 (prostředí mokré, občas suché).


Z výše uvedeného vyplývá, že tato změna má vliv na zemní práce včetně likvidace zeminy, dále na větší množství betonu, lepší třídu betonu a dodávku výztuže, která nebyla v původním návrhu základových konstrukcí zohledněna.



Také byla zjištěna chyba ve výpočtu množství betonu základové desky. Množství bude vyšší.

Toto vše je nutné ošetřit změnovým listem, který bude předložen Radě Libereckého kraje k projednání.

Práce byly nyní pozastaveny a je nutné rozhodnout v co nejkratší době o dalším postupu vzhledem k smluvnímu vztahu mezi Libereckým krajem a zhotovitelem: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, Mělník, 276 01, IČO: 27086054 a předpokládanému termínu dokončení, a také k současným vhodným klimatickým podmínkám pro zakládání.

Data: staveniště bylo předáno 11.5.2020, práce byly zahájeny 18.5.2020. Na stavbě provedena demolice stávajících objektů, sejmutí ornice a odstranění pařezů. Nyní je staveniště připraveno pro zahájení výkopových prací základů.

Zapsal:  MSc., MPA V Nové Vsi 3.7.2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

