

S M L O U V A O D Í L O

na akci:

„MŠ U Vys. pivovaru – revitalizace zahrady – 2. etapa“

číslo smlouvy objednatele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, pověřený vedením odboru správy majetku
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 452 44 618

DIČ: CZ45244618, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 6441

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název akce: „MŠ U Vys. pivovaru – revitalizace zahrady – 2. etapa“

Místo akce: místem plnění je území MČ Prahy 9, MŠ U Vysočanského pivovaru

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**MŠ U Vys. pivovaru – revitalizace zahrady – 2. etapa**“ a to v rozsahu předané cenové nabídky.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - projednání záborů veřejných prostranství,
 - projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - náklady na informační panel
6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po podpisu SoD
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 3 měsíců od předání staveniště

Časový harmonogram prací není požadován

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	5 942 726,- Kč
21 % DPH	1 247 973,- Kč
Cena celkem včetně DPH	7 190 699,- Kč

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu
- a dále:
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém

případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
5. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
13. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **§ 147a zákona č. 137/2006 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
3. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli)
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoli důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamáce objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30ti dnů od doručení písemné reklamáce, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele

vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIII.

O S T A T N Í U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši

3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.
15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím
- ve věcech technických: Ing Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan
- ve věcech technických: Marek Nesvačil

XIV.

U S T A N O V E N Í O D O R U Č O V Á N Í

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezánikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,

pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:


- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
- č.3 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Praze dne

V Praze dne 24.7.2020



objednatel



Ing. Jaroslav Mikan, jednatel

zhotovitel



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
MŠ U Vysočanského pivovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa			
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2020	Datum zahájení	
Typ firmy		Datum dokončení	
Význam (funkce)	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Jméno		
Anonymní přístup (pouze pro lokální)			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
01	Základy přístavby sociálního zařízení	801	
02	Kompletní provedení hřiště	823	
03	Herní plocha mezi hřištěm a stávajícím pavilonem	823	
04	Provedení dvou vstupů do pavilonů školky	823	
05	Provedení jednoho pískoviště	823	
06	Milhoviště	823	
07	Část zahradních úprav bez sadových úprav - pouze zatravnění	823	

Celkem (bez DPH)	5 942 726
DPH	1 247 973
DPH 21 % ze základny: 5 942 726	1 247 973

Celkem (včetně DPH) 7 190 699

Za zhotovitele Z&D stavební společnost, s.r.o.

Jméno :

Datum : 26.6.2020

Podpis:

Poznámka :

Zakázka:

MŠ U Vydročanského pivovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01: Základy přístavby sociálního zařízení	588 230	123 528	711 759
001: Zemní práce	178 026	37 385	215 412
002: Základy	81 571	17 130	98 701
0063: Podlahové konstrukce	121 276	25 468	146 744
096: Odvoz vybouraných hmot na skládku	28 910	6 071	34 981
099: Přesun hmot HSV	136 899	28 749	165 648
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	41 548	8 725	50 273
02: Kompletní provedení hřiště	2 063 187	433 269	2 496 456
001: Zemní práce	87 830	18 444	106 274
002: Základy	27 675	5 812	33 486
009: Doplňující stavební práce pro herní plochu	441 906	92 800	534 706
096: Odvoz vybouraných hmot na skládku	59 355	12 465	71 820
099: Přesun hmot HSV	61 036	12 818	73 854
505: Herní plocha s povrchem SmartSoft	1 239 658	260 328	1 499 986
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	145 727	30 603	176 330
03: Herní plocha mezi hřištěm a stávajícím pavilonem	278 983	58 586	337 569
504: Herní plocha (s povrchem SmartSoft)	259 259	54 444	313 704
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	19 723	4 142	23 865
04: Provedení dvou vstupů do pavilonů školky	233 053	48 941	281 994
501: Vstup 2 (s povrchem SmartSoft)	108 296	22 742	131 038
503: Vstup 3 (s povrchem SmartSoft)	108 296	22 742	131 038
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 461	3 457	19 918
05: Provedení jednoho pískoviště	412 231	86 569	498 799
502: Pískoviště 5 (s povrchem SmartSoft)	383 114	80 454	463 568
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	29 117	6 114	35 231
06: Mlhoviště	313 818	65 902	379 720
509: Mlhoviště (s povrchem SmartSoft)	291 653	61 247	352 900
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 166	4 655	26 820
07: Část zahradních úprav bez sadových úprav - pouze zatravnění	2 053 224	431 177	2 484 402

001: Zemní práce	567 961	119 272	687 233
0018: Sadové úpravy - trávník a záhony	714 729	150 093	864 823
099: Přesun hmot HSV	625 511	131 357	756 868
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	145 023	30 455	175 478

Celkem (bez DPH)	5 942 726		
DPH	1 247 973		
DPH 21 % ze základny: 5 942 726	1 247 973		
Celkem (včetně DPH)	7 190 699		

Zakázka:

MŠ U Vydročanského pivovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
01: Základy přístavby sociálního zařízení							
001: Zemní práce							
1.	SP	119001411				588 230	
		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	6,0	327,00	178 026	
		<i>Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeptěním nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zř</i>				1 962	
		<i>Výkaz výměr: 1,5*4</i>					
2.	SP	129911121				30 656	
		Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	5,9	5 196,00		
		<i>Plný popis: Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného</i>					
3.	SP	132212112				48 894	
		Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	40,308	1 213,00		
		<i>Plný popis: Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných</i>					
		<i>Výkaz výměr: 1,2*0,5*(4,8+5,3)*2</i>					
		<i>rozšíření výkopu; (0,5+2,2)/2*1,2*(4,8+5,3*2+1*2)</i>					
4.	SP	167111101				10 641	
		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	40,308	264,00		
		<i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>					
5.	SP	162751117				10 399	
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	40,308	258,00		
		<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost</i>					
6.	SP	174201221				44 331	
		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	72,554	611,00		
		<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>					
		<i>Výkaz výměr: 40,308*1,8</i>					
7.	SP	181101102				1 433	
		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	95,5	15,00		
		<i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</i>					
		<i>Výkaz výměr: 5*5,5</i>					
		<i>terasa; 68</i>					
8.	SP	174112101				5 919	
		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	28,188	210,00		
		<i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>					
		<i>Výkaz výměr: rozšíření výkopu; (0,5+2,2)/2*1,2*(4,8+5,3*2+1*2)</i>					
		<i>kamenivo těžené</i>					
9.	H	58333651				23 791	
		kamenivo těžené	t	56,376	422,00		
		<i>Výkaz výměr: 28,188*2</i>					
002: Základy							
1.	SP	274321511				81 571	
		Základové pasy ze ŽB	m3	9,256	2 896,00		
		<i>Výkaz výměr: 1,3*0,4*(4,6+4,3)*2</i>					
2.	SP	274351111				26 805	
		Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	9,256	459,00		
		<i>Plný popis: Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné</i>					
		<i>Výkaz výměr: 0,15*2*(3,8+4,3)*2 +1,3*(4,6+5,1)*2</i>					
		<i>30,08</i>					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP 274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	30,08	277,00	8 332	
4.	SP 274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 Plný popis: Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,9	36 252,00	32 627	
1.	SP 631311126	0063: Podlahové konstrukce Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	13,507	2 820,00	121 276	38 090
		Výkaz výměr: 4,8*5,2*0,12 m.1.06; (13,4*8,4-4,8*5,2)*0,12		2,995 10,512			
2.	SP 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 2 x Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,995	125,00	374	
6.	SP 631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	6,0	280,00	1 680	
		Výkaz výměr: (4,8+5,2)*2*0,12 m.1.06; (8,2+13,4+8,4)*0,12		2,4 3,6			
7.	SP 631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	6,0	70,00	420	
8.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,841	36 252,00	66 757	
		Výkaz výměr: 4,8*5,2*8*1,15/1000 87,6*8*2*1,15/1000		0,23 1,612			
11.	SP 635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva se zhutněním Plný popis: Násyp ze šter-kapísku, písku nebo kameniva pod podlahy	m3	12,134	1 150,00	13 954	
		Výkaz výměr: 0,1*3,8*4,3 terasa; 0,15*70		1,634 10,5			
1.	SP 997013153	096: Odvoz vybouraných hmot na skládku Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	11,8	940,00	28 910	11 092
		Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
2.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,8	230,00	2 714	
3.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	106,2	15,00	1 593	
		Výkaz výměr: 11,8*9		106,2			
4.	SP 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 17 01 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,8	640,00	7 552	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	SP 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot</i>	t	11,8	505,00		5 959
1.	SP 998018001	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m</i>	t	142,604	960,00		136 899 136 899
1.	ON 030001000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	1,2	5 466,82		41 548 6 560
2.	ON 045002000	Kompletační a koordináční činnost <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost</i>	%	1,4	5 466,82		7 654
3.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní výhy provoz investora, třetích osob</i>	%	1,0	5 466,82		5 467
4.	ON 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní výhy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků</i>	%	1,8	5 466,82		9 840
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	5 466,82		12 027
02: Kompletní provedení hřiště							
1.	SP 132212111	001: Zemní práce Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně <i>Plný popis: Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných</i>	m3	25,2	1 145,00		87 830 28 854
2.	SP 131212501	Výkaz výměr: dreny; 0,4*1*24*2 vsaky; 1*2*1,5 *2 Hloubení jámek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně <i>Plný popis: Hloubení jámek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3</i>	m3	19,2 6,0 9,6	810,00		7 776
3.	SP 212750101	Výkaz výměr: sloupky pro ochran. sítě; 0,5*18 patky pro branky; 0,3*2 Trativod z drenážních trubek PVC včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy	m	48,0	240,00		11 520
4.	SP 175111101	Výkaz výměr: dreny; 24*2 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m <i>Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a</i>	m3	48,0 5,76	510,00		2 938
5.	H 58333651	Výkaz výměr: 24*0,4*0,3 *2 kamenivo těžené	t	5,76 11,52	490,00		5 645
6.	SP 174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>	m3	3,84	190,00		730

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: 19,2-5,76-9,6		3,84			
7.	SP 243571112	Výplň vsaků z kameniva hrubého těženého 16-32 mm	m3	6,0	1 180,00	7 080	
8.	SP 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,96	256,00	7 926	
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenos					
		Výkaz výměr: 25,2-3,84		21,36			
		9,6		9,6			
9.	SP 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	55,728	241,00	13 430	
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Výkaz výměr: 30,96*1,8		55,728			
10.	SP 211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m - vsaky	m2	22,0	41,00	902	
		Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté síťce opláštění do 2,5 m					
		Výkaz výměr: vsaky; (2+1)*1,5*2 *2 + 2*1*2		22,0			
		Geotextilie		26,4	39,00	1 030	
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: 22*1,2		26,4			
		002: Základy					
25.	SP 275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	9,576	2 890,00	27 675	
		Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25					
		Výkaz výměr: patky branek; 1,2*0,6*0,4 *2		0,576			
		patky pro sloupky; 0,5*18		9,0			
		009: Doplňující stavební práce pro herní plochu					
1.	SP 631311128	Mazanina tl 150 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí	m3	51,0	3 820,00	441 906	
		Výkaz výměr: 340*0,15		51,0			
2.	SP 631319012	Příplatek k mazanině tl 150 mm za přehlazení povrchu	m3	51,0	435,00	22 185	
3.	SP 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 2 x	m3	102,0	122,00	12 444	
4.	SP 631319183	Příplatek k mazanině tl 150 mm za sklon do 35°	m3	51,0	75,00	3 825	
5.	SP 631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	11,31	278,00	3 144	
		Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
		Výkaz výměr: (22,7+15)*2*0,15		11,31			
6.	SP 631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	11,31	66,00	746	
		Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
7.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,145	36 252,00	150 250	
		Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Výkaz výměr: 340*5,3*2*1,15/1000		4,145			

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
8.	SP 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	75,4	155,00	11 687	
		Výkaz výměr: (22,7+15)*2		75,4			
9.	H 59217012	obrubník betonový zahradní	m	77,0	149,00	11 473	
10.	SP 965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,25	1 960,00	22 050	
		Výkaz výměr: 3*15*0,25		11,25			
11.	SP 965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm Plný popis: Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	11,25	825,00	9 281	
1.	SP 997013153	096: Odvoz vybouraných hmot na skládku Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodoravně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	25,076	840,00	59 355 21 064	
2.	SP 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,076	235,00	5 893	
3.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	225,684	10,00	2 257	
		Výkaz výměr: 25,076*9		225,684			
4.	SP 997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	25,076	658,00	16 500	
5.	SP 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	25,076	544,00	13 641	
1.	SP 998312021	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh Plný popis: Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	33,372	597,00	61 036 19 923	
2.	SP 998152121	Přesun hmot pro oplacení nebo objektů pozemní různé z betonu monolitického v do 3 m Plný popis: X Přesun hmot na novostavbách a změnách objektů pro oplacení (815 2), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3), objekty pozemní různé (815 9) - se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou ty	t	165,114	249,00	41 113	
1.	SP 0001.	505: Herní plocha s povrchem SmartSoft Výroba sloupků pr. 76 x 3 mm, pro ochranné síť v. 3,8m vč. nátěru a víčka Plný popis:	ks	18,0	1 830,00	1 239 658 32 940	
2.	SP 0002.	Osazení sloupků do betonu, vč. betonu (sloupky 3,8m) Plný popis:	ks	18,0	559,00	10 062	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP 0003.	Vodící tyč pro uchycení sítě pr. 40 mm, výroba a montáž vč. lešení a nátěru - (po celé délce oplocení)	m	114,0	328,00	37 392	
		<i>Plný popis:</i>					
4.	SP 0004.	náktup a montáž sítě PP 4 mm s oky 45x45 mm v barvě zelené vč. spojovacího materiálu a lešení	m2	171,0	347,00	59 337	
		<i>Plný popis:</i>					
5.	SP 0005;	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10 mm EPDM) - - HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	288,0	1 960,00	564 480	
		<i>Plný popis:</i>					
6.	SP 0006;	Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,0	8 600,00	8 600	
		<i>Plný popis:</i>					
7.	SP 0007;	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl	1,0	12 850,00	12 850	
		<i>Plný popis:</i>					
8.	SP 0008;	Kids Tramp "Playground" velikost rámu 150 x 150 cm, výška 30 cm	ks	3,0	63 700,00	191 100	
		<i>Plný popis:</i>					
9.	SP 0009;	Příprava základu 150x150x65 cm (současně při stavbě hřiště) - pro osazení trampoliny	ks	3,0	21 250,00	63 750	
		<i>Plný popis:</i>					
10.	SP 00010;	Příplatek - grafika lem trampoliny	ks	3,0	2 630,00	7 890	
		<i>Plný popis:</i>					
11.	SP 00011	A01-014 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - kruh různé pr.	ks	12,0	628,00	7 536	
		<i>Plný popis:</i>					
12.	SP 00012	F01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - Kytka 5 - 100 x 100 cm	ks	2,0	2 325,00	4 650	
		<i>Plný popis:</i>					
13.	SP 00013	F01-022 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - Kytka 5 - 55 x 55 cm	ks	2,0	1 652,00	3 304	
		<i>Plný popis:</i>					
14.	SP 00014	D01-004 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - Motýl 95 x 100 cm	ks	1,0	2 745,00	2 745	
		<i>Plný popis:</i>					
15.	SP 0015.	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - elipsy a tvary realizované na místě	ks	1,0	19 250,00	19 250	
		<i>Plný popis:</i>					
16.	SP 0016.	H01-013 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - skákací panák malý - kluk - 250 x 85 cm	ks	1,0	4 830,00	4 830	
		<i>Plný popis:</i>					
17.	SP 0017.	H01-033_CZ2 + Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - zrcadlo 2 - pr. koleček 18 cm	ks	1,0	5 225,00	5 225	
		<i>Plný popis:</i>					
18.	SP 0018.	H01-012 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - krokodýl s čísly - 400 x 160 cm	ks	1,0	7 980,00	7 980	
		<i>Plný popis:</i>					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
19.	SP 0019.	<i>Plný popis:</i> T01-012 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lajna středová 80 x 8 cm	ks	6,0	255,00	1 530	
20.	SP 0020.	<i>Plný popis:</i> 3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - stupně vítězů 3 ks, herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1	ks	1,0	13 890,00	13 890	
21.	SP 0021.	<i>Plný popis:</i> Ocelová kotva PZ na přírubu pro uchycení sedáku, kostky, koule do betonu	ks	3,0	1 480,00	4 440	
22.	SP 0022.	<i>Plný popis:</i> branka 1,9x1,2x0,7 m FeZn s basketbalovou deskou vč. kotvení do připraveného terénu	ks	2,0	33 900,00	67 800	
23.	SP 0023.	<i>Plný popis:</i> betonová základová patka pro osazení branek - hloubení jámy, nabládka odvoz výkopku, vyřízení betonem - zajistí spodní stavba	pár	2,0	2 860,00	5 720	
24.	SP 0040	<i>Plný popis:</i> Přesun hmot	%	9,0	11 373,01	102 357	
1.	ON 030001000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	1,2	19 174,60	145 727 23 010	
2.	ON 045002000	<i>Plný popis:</i> Kompletační a koordináční činnost Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost	%	1,4	19 174,60	26 844	
3.	ON 071002000	<i>Plný popis:</i> Provoz investora, třetích osob Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	%	1,0	19 174,60	19 175	
4.	ON 065002000	<i>Plný popis:</i> Mimostaveništní doprava materiálů Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	1,8	19 174,60	34 514	
5.	ON 090001000	<i>Plný popis:</i> Ostatní náklady	%	2,2	19 174,60	42 184	
03: Herní plocha mezi hřištěm a stávajícím pavilonem							
1.	SP 00005	<i>Plný popis:</i> 504: Herní plocha (s povrchem SmartSoft) Betonáž a tvarování 3D valu do požadovaného tvaru vč. betonu	m3	4,0	5 090,00	278 983 259 259 20 360	
2.	SP 0006	<i>Plný popis:</i> Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	93,0	1 960,00	182 280	
3.	SP 0007	<i>Plný popis:</i> Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,0	2 681,00	2 681	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	SP 0008	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl	1,0	3 020,00	3 020	
		<i>Plný popis:</i>					
5.	SP 00010	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy, zvýšená pracnost a časová náročnost	kpl	1,0	6 200,00	6 200	
		<i>Plný popis:</i>					
6.	SP 00016	A01-014 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kruh různé pr.	ks	5,0	495,00	2 475	
		<i>Plný popis:</i>					
7.	SP 00017	H01-013 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - kluk - 250 x 85 cm	ks	1,0	4 980,00	4 980	
		<i>Plný popis:</i>					
8.	SP 00018	H01-012 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - krokodýl s čísly - atyp	ks	1,0	6 760,00	6 760	
		<i>Plný popis:</i>					
9.	SP 00019	H01-040 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa se zvířátky - 245 x 80 cm	ks	1,0	4 550,00	4 550	
		<i>Plný popis:</i>					
10.	SP 00011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - půlkruhy	ks	4,0	1 090,00	4 360	
		<i>Plný popis:</i>					
11.	SP 00040	Přesun hmot	%	9,0	2 399,25	21 593	
		<i>Plný popis: 11</i>					
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				19 723	
1.	ON 030001000	Zařízení staveniště	%	1,2	2 595,18	3 114	
		<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů u zařízení staveniště</i>					
2.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,4	2 595,18	3 633	
		<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>					
3.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	2 595,18	2 595	
		<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob</i>					
4.	ON 065002000	Mimotoživištní doprava materiálů	%	1,8	2 595,18	4 671	
		<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimotoživištní doprava materiálů a výrobků</i>					
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	2 595,18	5 709	
		04: Provedení dvou vstupů do pavilonů školky				233 053	
		501: Vstup 2 (s povrchem SmartSoft)				108 296	
1.	SP 00001	Ruční stržení dřvu a odkopávky v požadovaném tvaru, převrnutí a úprava pláně	m2	17,0	255,00	4 335	
		<i>Plný popis:</i>					
2.	SP 00002	Nakládka dřvu a výkopku na kontejner + odvoz vč. skládkového	m3	4,5	1 196,00	5 382	
		<i>Plný popis:</i>					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP 0003	Štěrková podkladní vrstva pod betonovou deskou - 15 cm, vč. rovnání a hutnění <i>Plný popis:</i>	m2	17,0	308,00	5 236	
4.	SP 0004	Betonáž a tvarování schodů a plochy okolo <i>Plný popis:</i>	m3	4,9	5 590,00	27 391	
5.	SP 0005	Hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travním semenem <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 640,00	2 640	
6.	SP 0006	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti <i>Plný popis:</i>	m2	20,0	1 960,00	39 200	
7.	SP 0007	Rozměření grafických motivů na ploše <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 300,00	2 300	
8.	SP 0008	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 250,00	2 250	
9.	SP 0009	Příplatek za pokládku povrchu na schody, zvýšená pracnost a časová náročnost <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	5 810,00	5 810	
10.	SP 0010	B01-018 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lidské stopy 30 cm 1 pár <i>Plný popis:</i>	pár	2,0	305,00	610	
11.	SP 0011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - půlkruhy) <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	1 050,00	4 200	
12.	SP 0012	Přesun hmot <i>Plný popis:</i>	%	9,0	993,54	8 942	
1.	SP 0001	503: Vstup 3 (s povrchem SmartSoft) Ruční stržení dřvu a odkopávky v požadovaném tvaru, přerovnání a úprava pláně <i>Plný popis:</i>	m2	17,0	255,00	108 296 4 335	
2.	SP 0002	Nakládka dřvu a výkoppku na kontejner + odvoz vč. skládkovného <i>Plný popis:</i>	m3	4,5	1 196,00	5 382	
3.	SP 0003	Štěrková podkladní vrstva pod betonovou deskou - 15 cm, vč. rovnání a hutnění <i>Plný popis:</i>	m2	17,0	308,00	5 236	
4.	SP 0004	Betonáž a tvarování schodů a plochy okolo <i>Plný popis:</i>	m3	4,9	5 590,00	27 391	
5.	SP 0005	Hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travním semenem <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 640,00	2 640	
6.	SP 0006	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti <i>Plný popis:</i>	m2	20,0	1 960,00	39 200	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7.	SP 0007	Rozměření grafických motivů na ploše <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 300,00	2 300	
8.	SP 0008	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretánovou hmotu pro lepení grafických motivů) <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 250,00	2 250	
9.	SP 0009	Příplatek za pokládku povrchu na schody, zvýšená pracnost a časová náročnost <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	5 810,00	5 810	
10.	SP 0010	B01-018 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - lidské stopy 30 cm 1 pár <i>Plný popis:</i>	pár	2,0	305,00	610	
11.	SP 0011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík - půlkruhy) <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	1 050,00	4 200	
12.	SP 0012	Přesun hmot <i>Plný popis:</i>	%	9,0	993,54	8 942	
1.	ON 045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Kompletační a koordinační činnost <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>	%	1,2	2 165,91	2 599	16 461
2.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob</i>	%	1,4	2 165,91	3 032	
3.	ON 065002000	Mimostavěništní doprava materiálů <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostavěništní doprava materiálů a výrobků</i>	%	1,0	2 165,91	2 166	
4.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	1,8	2 165,91	3 899	
5.	ON 030001000	Zařízení staveniště <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	2,2	2 165,91	4 765	
05: Provedení jednoho pískoviště							412 231
1.	SP 00001	502: Pískoviště 5 (s povrchem SmartSoft) Přemístění stávajících herních prvků (demontáž prvků vč. beton. patek, výkop nových základ.patek, - betonáž a montáž) <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	4 850,00	9 700	383 114
2.	SP 00002	Strojní stržení drnu a odkopávky v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně <i>Plný popis:</i>	m2	90,0	180,00	16 200	
3.	SP 00002	Nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč. skládkového <i>Plný popis:</i>	m3	30,0	1 196,00	35 880	
4.	SP 00004	Štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21 cm, vč. rovnání a hutnění <i>Plný popis:</i>	m2	90,0	308,00	27 720	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5. SP	00005	Betonáž a tvarování 3D valy do požadovaného tvaru vč. betonu <i>Plný popis:</i>	m3	5,5	5 590,00	30 745	
6. SP	0005.	Hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travním semenem <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	6 800,00	6 800	
7. SP	0006	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti <i>Plný popis:</i>	m2	88,0	1 960,00	172 480	
8. SP	0007	Rozměření grafických motivů na ploše <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	4 200,00	4 200	
9. SP	0008	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	6 850,00	6 850	
10. SP	00009	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy, zvýšená pracnost a časová náročnost <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	7 600,00	7 600	
11. SP	0011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - půlkruhy) <i>Plný popis:</i>	ks	7,0	710,00	4 970	
12. SP	0015	D01-009 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - beruška 115 x 120 cm <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	2 450,00	4 900	
13. SP	0013	A01-0025 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - hvězda 17 cm <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	300,00	1 200	
14. SP	0014	A01-0011 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - hvězda 50 cm <i>Plný popis:</i>	ks	5,0	520,00	2 600	
15. SP	0030	Geotextilie - nákup a pokládka <i>Plný popis:</i>	m2	22,0	38,00	836	
16. SP	0031	Písek do pískovišť <i>Plný popis:</i>	t	20,0	940,00	18 800	
17. SP	0040	Přesun hmot <i>Plný popis:</i>	%	9,0	3 514,81	31 633	
1. ON	030001000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	1,2	3 831,14	29 117 4 597	
2. ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>	%	1,4	3 831,14	5 364	
3. ON	071002000	Provoz investora, třetích osob <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob</i>	%	1,0	3 831,14	3 831	
4. ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků</i>	%	1,8	3 831,14	6 896	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	3 831,14	8 429	
06: Mlhoviště							
1.	SP 00001	509: Mlhoviště (s povrchem SmartSoft) Přemístění stávajících herních prvků (demontáž prvku vč. beton. patek, výkop nových základ.patek. - betonáž a montáž) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	4 620,00	4 620	313 818
2.	SP 00002	Strojní stržení dřvu a odkopávky v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně <i>Plný popis:</i>	m2	63,0	180,00	11 340	
3.	SP 00002	Nakládková dřvu a výkopku na kontejner + odvoz vč. skládkovného <i>Plný popis:</i>	m3	16,4	1 196,00	19 614	
4.	SP 00004	Štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21 cm, vč. rovnání a hutnění <i>Plný popis:</i>	m2	63,0	308,00	19 404	
5.	SP 00005	Betonáž a tvarování 3D valu do požadovaného tvaru vč. betonu <i>Plný popis:</i>	m3	1,7	5 590,00	9 503	
6.	SP 00051	Hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travním semenem <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	5 900,00	5 900	
7.	SP 00006	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti <i>Plný popis:</i>	m2	61,0	1 960,00	119 560	
8.	SP 00007	Rozměření grafických motivů na ploše <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	4 600,00	4 600	
9.	SP 00008	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	5 150,00	5 150	
10.	SP 00009	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valu, zvýšená pracnost a časová náročnost <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	7 600,00	7 600	
11.	SP 00011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - půlkruhy) <i>Plný popis:</i>	ks	6,0	780,00	4 680	
12.	SP 00037	H01-004 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - bubliny s čísly - různé pr. - č.1, 4, 7, 9, 10- realizovány na místě) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	9 500,00	9 500	
13.	SP 00038	A01-003 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - kruh) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 500,00	1 500	
14.	SP 00016	S01-038 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - velryba s fontánkou - 2 díly 130x90x42 cm. 135x80x58 cm, certifikováno dle ČSN EN 1176-1) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	29 200,00	29 200	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
15.	SP 00017	Zřízení napojení vody mezi šachtou a 3D fontánkou - zahrnuje dodávku a instalaci vč. výkopu, - plastové šachty 55x55 cm, ventily s vypouštěním, armatury pro propojení s vodovodní přípojkou - (nezahrnuje vodovodní přípojku k místu šachty) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	10 800,00	10 800	
16.	SP 00018	Propojení fontánky na přívodní vodovodní PE trubku vč. instalace 3D prvku <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	4 600,00	4 600	
17.	SP 00050	Přesun hmot <i>Plný popis:</i>	%	9,0	2 675,71	24 081	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
1.	ON 030001000	Zařízení staveniště <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	1,2	2 916,53	22 166 3 500	
2.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>	%	1,4	2 916,53	4 083	
3.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní výhy provoz investora, třetích osob</i>	%	1,0	2 916,53	2 917	
4.	ON 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní výhy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků</i>	%	1,8	2 916,53	5 250	
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	2 916,53	6 416	
07: Část zahradních úprav bez sadových úprav - pouze zatravnění							
001: Zemní práce							
1.	SP 121150100	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně - malou mechanizací <i>Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm</i>	m2	1 370,0	98,00	2 053 224 567 961 134 260	
2.	SP 167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně <i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3</i>	m3	411,0	279,00	114 669	
Výkaz výměr: 1370*0,3							
3.	SP 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenos</i>	m3	411,0	276,00	113 436	
4.	SP 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 - ornice <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>	t	698,7	257,00	179 566	
Výkaz výměr: ornice: 1370*0,3*1,7							
5.	SP 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním <i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním</i>	m2	1 370,0	19,00	26 030	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP 162751117	0018: Sadové úpravy - trávnik a záhony Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - dovoz ornice <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenos</i>	m3	411,0	286,00	714 729	117 546
2.	SP 181301115	Rozproštění ornice tl vstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm</i>	m2	1 370,0	24,00	32 880	
3.	H 10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice <i>Plný popis: zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	698,7	615,00	429 701	
4.	SP 180404111	Výkaz výměr: 1370*0,3*1,7 Založení hřiškového trávniku výsevem na vrstvě ornice <i>Plný popis: Založení hřiškového trávniku výsevem na vrstvě ornice</i>	m2	698,7	84,00	115 080	
5.	H 00572440	osivo směs travní hřištní <i>Plný popis: osivo směs travní hřištní</i>	kg	41,1	109,00	4 480	
6.	SP 184818231	Výkaz výměr: 1370*0,03 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m <i>Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm</i>	kus	41,1	580,00	6 960	
7.	SP 184802615	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem na široko</i>	m2	1 370,0	4,50	6 165	
8.	SP 185803211	Uválcování trávniku v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Uválcování trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	1 370,0	1,40	1 918	
1.	SP 998231310	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 3000 m	t	698,895	895,00	625 511	625 511
1.	ON 030001000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	1,2	19 082,01	145 023	22 898
2.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>Plný popis:</i>	%	1,4	19 082,01	26 715	
3.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob</i>	%	1,0	19 082,01	19 082	
4.	ON 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků</i>	%	1,8	19 082,01	34 348	
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	19 082,01	41 980	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SUBDODAVATELÍCH

Obchodní společnost: Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem : K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
IČ : 452 44 618
DIČ : CZ 45244618
zapsaná : Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6441
zastoupená : Ing. Jaroslavem Mikanem – jednatelem společnosti


- jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:


„MŠ U Vysočanského pivovaru – revitalizace zahrady – 2. etapa“

prokazuje splnění požadavku zadavatele tímto prohlášením.

Jako jednatel společnosti prohlašuji, že veškeré stavební práce na výše uvedené veřejné zakázce budeme realizovat pouze vlastními kapacitami.

V Praze dne 26.6.2020


podpis



PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O PD

Obchodní společnost: Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem : K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
IČ : 452 44 618
DIČ : CZ 45244618
zapsaná : Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6441
zastoupená : Ing. Jaroslavem Mikanem – jednatelem společnosti


- jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„MŠ U Vysočanského pivovaru – revitalizace zahrady – 2. etapa“

prokazuje splnění požadavku zadavatele tímto prohlášením.

Jako jednatel společnosti prohlašuji, že se uchazeč řádně seznámil s projektovou dokumentací vč. výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Praze dne 26.6.2020



poupis

