Objekt : 333			Nazev : oprava bytu soc.zarizeni			JKSO :		
Stavba : Malatova 3 Jihlava								
Projektant :			Pocet mernych jednotek : 1					
Investor :			Naklady na MJ: 136505.- Kc			Zakazkove cislo :		ZZ27
Magistrat mesta Jihlava								
Pocet listu :								
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : STAVIS-stavebni spolecnost,s.r.o.					

R O Z P O C T O V E N A K L A D Y

RN II. - III. hlavy			Vedlejsi rozpoctove naklady				
1	Dodavka celkem	0 1		0 1			0
2 Z	Montaz celkem	6230 2		0 2			0
3 R	HSV celkem	60280 3		0 3			0
4 N	PSV celkem	62717 4	Porizeni materialu	0 4			0
5	ZRN celkem	129227 5		0 5			0
6		6	Rezerva RN	0 6	GZS		2068
7	HZS	2860 7	dopravne	2350 7			0
8	RN II. - III. hlavy st.objektu	132087	Jmeno	Podpis	Dat. 8		0
9	Naklady ZRN + VRN + HZS	136505	Vypr.		9		0
					10		0
Razitko :			Kontr	Kratochvil	11	VRN celkem	2068
					12	Ostatni naklady	2350

Cena kompletacni cinnosti zhotovitele cini : 3431.00 Kc

Cena objektu vcetne ICD cini : 139936.00 Kc

Zaklad pro DPH 15.00% cini : 139936.00 Kc
Dan z pridane hodnoty 15.00% cini : 20990.40 Kc

O b j e k t c e l k e m 1 6 0 9 2 6 . 0 0 K c

21. 3. 2017

Stavebni dil	H S V	P S V	DODAVKA	MONTAZ	H Z S
3 SVISLE A KOMPLETNI KONSTRUKCE	4074.24	0.00	0.00	0.00	0.00
61 UPRAVY POVRCHU VNITRNI	32706.96	0.00	0.00	0.00	0.00
64 VYPLNE OTVORU	3496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95 DOKONCOVACI KCE NA POZEM.STAV.	2456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 BOURANI KONSTRUKCI	7454.12	0.00	0.00	0.00	0.00
974 Neznam	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PRESUN HMOT	9282.57	0.00	0.00	0.00	0.00
711 IZOLACE PROTI VODE	0.00	3404.00	0.00	0.00	0.00
725 ZARIZOVACI PREDMETY	0.00	37037.00	0.00	0.00	1560.00
766 KONSTRUKCE TRUHLARSKE	0.00	1364.21	0.00	0.00	0.00
771 PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY	0.00	1093.52	0.00	0.00	0.00
781 OBKLADY KERAMICKE	0.00	16816.99	0.00	0.00	0.00
783 NATERY	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00
784 MALBY	0.00	2800.09	0.00	0.00	0.00
M21 ELEKTROMONTAZE	0.00	0.00	0.00	6230.00	1300.00
Celkem objekt	60279.89	62717.41	0.00	6230.00	2860.00

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Prirazka	Sazba	Zakladna	Kc
GZS	1.60 %	129227.30	2067.64
Celkem VRN			2067.64

ZAKLADNY VRN : HSV + PSV + M + D = 129227.30 Kc
HSV + PSV + M = 129227.30 Kc
HSV + PSV + D = 122997.30 Kc
HSV + PSV = 122997.30 Kc

opravne : 2350.00 Kc

statni naklady celkem : 2350.00 Kc

Por.	Polozka	P o p i s	M.j.	Mnozstvi	Cena	Kc	Ind./Jedn.hm	Celk.hmot
Dil : 3		SVISLE A KOMPLETNI KONSTRUKCE						
1	34225-5024.00	PRICKY Z DESEK PORFIX TL.100mm	M2	7.12	512.00	3645.44	0.07135	0.50801
2	342291121	Ukotveni pricek k kcim nerez kotvy	ks	16.00	26.80	428.80	0.00000	0.00000
		Celkem 3 SVISLE A KOMPLETNI KONSTRUKCE				4074.24		0.50801
Dil : 61		UPRAVY POVRCHU VNITRNI						
3	34624-4351.T2	OBEZDIVKA SPRCH.VANICKY S POUZITIM MALTOVE SMESI KNAUF	kpl	1.00	865.00	865.00	0.14430	0.14430
4	34624-4371.00	ZAZDIVKA RYH CIHLAMI tl.14CM	M2	1.42	525.00	745.50	0.28500	0.40470
5	34648-1112.00	ZAPLENTOVANI RYH KERAMICKYM PLETIV.	M2	7.41	324.00	2400.84	0.01300	0.09633
6	60201-1121.T3	Omitka jadrova sanacni ip 60 rucne tloustka vrstvy 30 mm	m2	14.29	822.00	11746.38	0.03900	0.55731
7	60201-1141.T1	Omitka stukova ip 29 K rucne tloustka vrstvy 2 mm	m2	11.83	205.00	2425.15	0.00250	0.02957
8	60201-1151.00	Omitka sanac.vrch.ip 60F ruc.tl.4mm	m2	14.29	107.00	1529.03	0.00470	0.06716
9	61099-1111.00	ZAKRYVANI VYPLNI VNITRNICH OTVORU LEPICI PASKOU	M2	14.60	46.80	683.28	0.00000	0.00000
10	61140-1211.00	OPRAVA OMITKY STROPU pl.0,25m2	KUS	2.00	136.00	272.00	0.01600	0.03200
11	61140-1961.00	PRIPLATEK ZA OMEZENY PROSTOR-HRUBA	M2	14.57	46.50	677.51	0.00000	0.00000
12	61140-3399.T2	ZAPLNENI RYH STROPU MALTOU S POUZITIM MALTOVE SMESI KNAUF	M2	27.10	85.00	2303.50	0.06400	1.73440
13	61147-4312.00	Vyhlazov.sterka Ytong stropu tl.2mm	m2	4.60	113.00	519.80	0.00373	0.01716
14	61148-1116.00	POTAZ STR KERAM PLET PRICHYCENI	M2	11.20	203.00	2273.60	0.00600	0.06720
15	61242-1615.00	OMITKA ZDIVA VAPENNA HRUBA ZATRENA	M2	14.57	162.00	2360.34	0.03900	0.56823
16	61948-1112.00	POTAZENI PLOCH PLETIVEM KERAM VYPN DO LEPIDLA	M2	16.20	216.00	3499.20	0.00600	0.09720
17	63131-1121.00	DOPLNENI MAZANINY BETON. 1m2,tl.8cm	M3	0.12	3230.00	387.60	2.26100	0.27132
18	63131-9171.00	PRIPLATEK ZA STRZENI POVRCHU tl.8cm	M3	0.12	152.00	18.24	0.00000	0.00000
		Celkem 61 UPRAVY POVRCHU VNITRNI				32706.96		4.08689
Dil : 64		VYPLNE OTVORU						
19	64294-4121.U2	OSAZ.DVER.ZARUBNE OCEL.DODAT.,2,5m2 VCET.DODAVKY ZARUBNE CgH 60x197x16	KUS	1.00	964.00	964.00	0.06696	0.06696
20	611-6005000	DVERE DREVENE VNITRNI HLADKE 1/3skl 60X197	KS	1.00	2532.00	2532.00	0.00000	0.00000
		Celkem 64 VYPLNE OTVORU				3496.00		0.06696
Dil : 95		DOKONCOVACI KCE NA POZEM.STAV.						
21	95290-1111.00	VYCISTENI BUDOV O VYSCE PODLAZI 4m	M2	24.00	44.00	1056.00	0.00205	0.04920
22	619991001	zakryti podlah,stehovani nabytku	kpl	1.00	1400.00	1400.00	0.00000	0.00000

or.	Polozka	P o p i s	M.j.	Mnozstvi	Cena	Kc	Ind./Jedn.hm	Celk.hmot
		Celkem 95 DOKONCOVACI KCE NA POZEM.STAV.				2456.00		0.04920
Dil : 96 BOURANI KONSTRUKCI								
23	28990-2311.00	OTLUCENI OMITEK RUB KLENEB	M2	27.21	63.00	1714.23	0.00000	0.00000
24	96504-3321.00	BOURANI PODKL.BET.S POTER. 10cm,1m2	M3	0.12	1990.00	238.80	0.00000	0.00000
25	97203-3261.00	VYB.OTVORU 0,09M2,CIHL.KLENBA 30CM	KUS	1.00	315.00	315.00	0.00000	0.00000
26	97303-1151.00	VYSEK.VYKL.ZDI CI,MC/MVC pl.0,25m2- nika pro umyvadlo 0.3x0.2	ks	1.00	320.00	320.00	0.00100	0.00100
27	97403-1142.00	VYSEKANI RYH VE ZDI CIHELNE 7x7CM	M	17.10	57.00	974.70	0.00000	0.00000
28	97403-1153.00	VYSEKANI RYH VE ZDI CIHELNE 10x10CM	M	10.60	76.00	805.60	0.00100	0.01060
29	97404-2553.00	VYSEK.RYH V BETON.PODKLADU 10x10CM	M	3.13	116.00	363.08	0.00000	0.00000
30	97801-3191.00	OTLUCENI OMITEK VNITR.STEN MVC 100%	M2	12.91	52.00	671.32	0.00000	0.00000
31	97802-1191.00	OTLUCENI CEMENT.OMITEK STEN 100%	M2	2.60	93.00	241.80	0.00000	0.00000
32	97805-9531.00	ODSEKANI VNITRNICH OBKLADU NAD 2M2	M2	12.91	49.00	632.59	0.00000	0.00000
33	97807-1251.00	ODSTR.OMITKY A IZOL.AIP VOD. DO 1M2	M2	2.70	110.00	297.00	0.00000	0.00000
34	97999-9996.00	Popl.za skladku suti, vyb.hmot	t	1.60	550.00	880.00	0.00000	0.00000
		Celkem 96 BOURANI KONSTRUKCI				7454.12		0.01160
Dil : 974 Neznam								
35	94195-5001.00	LESENI LEHKE POMOCNE,H PODLAHY 1,2M	M2	6.00	135.00	810.00	0.00127	0.00762
		Celkem 974 Neznam				810.00		0.00762
Dil : 99 PRESUN HMOT								
36	97901-1111.00	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAZI	T	4.35	130.00	566.02		Koef: 1.00
37	97908-1111.00	ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	4.35	286.00	1245.24		Koef: 1.00
38	97908-1121.00	PRIPLATEK K ODVOZU ZA DALSI 1KM	T	4.35	32.20	140.20		Koef: 1.00
39	97908-2111.00	VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI 10M	T	4.35	462.00	2011.55		Koef: 1.00
40	97908-2119.00	PRIPLATEK ZA PRESUN DALSICH 5M	T	4.35	14.60	63.57		Koef: 1.00
41	97908-7007.00	ODVOZ NA SKLADKU DREV DO 5 KM	M3	4.35	780.00	3396.12		Koef: 1.00
42	97908-7008.00	ODVOZ NA SKLADKU DREV ZKD 5 KM	M3	4.35	141.00	613.91		Koef: 1.00
43	99801-1002.00	PRESUN HMOT PRO BUDOVY ZDENE v.12m	T	4.73	263.40	1245.96		
		Celkem 99 PRESUN HMOT				9282.57		0.00000
Dil : 711 IZOLACE PROTI VODE								
44	71121-2002.T2	STERKA HYDROIZOLACNI TESNICI HMOTOU AQUAFIN 2K (SCHOM.),PROTI TLAK.VODE	M2	12.40	214.00	2653.60	0.00500	0.06200
45	71121-2601.00	TESNICI PAS DO SPOJE PODLAHA-STENA	M	6.70	112.00	750.40	0.00000	0.00000

Por.	Polozka	Popis	M.j.	Mnozstvi	Cena	Kc	Ind./Jedn.hm	Celk.hmot
		Celkem 711 IZOLACE PROTI VODE				3404.00		0.06200
Dil : 725 ZARIZOVACI PREDMETY								
46	72500003	SPRCHOVA VANICKA ,SIFON,MONTAZ	kpl	1.00	6280.00	6280.00	0.00000	0.00000
47	7250001	Vyme.vodov,potrubi,odpady	kpl	1.00	5860.00	5860.00	0.00000	0.00000
48	7250001	kuch.linka vc montaze 120cm	kpl	1.00	8650.00	8650.00	0.00000	0.00000
49	7250002	plyn,potrubi,dmtz+mtz pl.sporaku	kpl	1.00	4560.00	4560.00	0.00000	0.00000
50	7250002	digestor vnitrni vc.montaze	kpl	1.00	2201.00	2201.00	0.00000	0.00000
51	7250004	baterie drez.pripoj	kpl	1.00	1852.00	1852.00	0.00000	0.00000
52	7250005	baterie umyvadl.pripojeni	kpl	1.00	1730.00	1730.00	0.00000	0.00000
53	7250006	sprchov.baterie ,pripojeni	kpl	1.00	1643.00	1643.00	0.00000	0.00000
54	7250008	umyvadlo,sifon,montaz	kpl	1.00	1205.00	1205.00	0.00000	0.00000
55	7250009	dmtz+mtz el.ohrivace,vc.konzol	kpl	1.00	2530.00	2530.00	0.00000	0.00000
56	725007	sprchovy set/pripojeni	kpl	1.00	526.00	526.00	0.00000	0.00000
57	905 .01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE PLYN	HOD	6.00	260.00	1560.00	0.00000	0.00000
		Celkem 725 ZARIZOVACI PREDMETY				38597.00		0.00000
Dil : 766 KONSTRUKCE TRUHLARSKE								
58	76262-1120.00	MONTAZ DVERI JEDNOKRIDLOVYCH vc.kovani	ks	1.00	964.00	964.00	0.00000	0.00000
59	76669-5212.00	PRAHY DVERI 1KRIDLOVYCH s.DO 100mm lepeni	KUS	1.00	83.00	83.00	0.00001	0.00001
60	614-13310	LISTY DREV BUK 9X30-35 MM	M	1.00	125.00	125.00	0.00020	0.00020
61	99876-6202.00	PRESUN HMOT PRO TRUHLARSKE KCE 12m	%	1172.00	16.40	192.21		
		Celkem 766 KONSTRUKCE TRUHLARSKE				1364.21		0.00021
Dil : 771 PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY								
62	77157-5109.T3	MTZ PODLAH KER.REZN.HLAD.TM 300x300 UNIFIX 2K (SCHOMBURG)	M2	0.90	385.00	346.50	0.00531	0.00478
63	77157-9791.00	PRIPLATEK ZA PLOCHU DO 5m2 JEDNOTL.	M2	0.90	62.00	55.80	0.00000	0.00000
64	77157-9792.00	PRIPLATEK ZA PODLAHY V OMEZ. PROST.	M2	0.90	42.00	37.80	0.00000	0.00000
65	77157-9793.00	PRIPL.ZA SPAROVACI HMOTU - PLOSNE	M2	0.90	16.00	14.40	0.00150	0.00135
66	771591111	penetrace podkladu	m2	0.90	24.00	21.60	0.00000	0.00000
67	771990199	brouseni,zdrsneni,adhezni mustek	m2	0.90	166.00	149.40	0.00000	0.00000
68	597-63725	DLAZ NEGL SLIN TAURUS 300x300	M2	1.00	466.10	466.10	0.01900	0.01900
69	99877-1192.00	PRIPLATEK ZA ZVETSENY PRESUN 100m	T	0.03	76.50	1.92		
		Celkem 771 PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY				1093.52		0.02513
Dil : 781 OBKLADY KERAMICKE								

Por.	Polozka	Popis	M.j.	Mnozstvi	Cena	Kc	Ind./Jedn.hm	Celk.hmot
70	78141-5015.00	OBKLAD POROVINOVY DO TMELE 300x150	M2	19.36	352.00	6814.72	0.00255	0.04937
71	78141-9701.00	PRIPLATEK ZA ZTIZENI PRACE	M2	19.36	43.00	832.48	0.00000	0.00000
72	78141-9711.00	PRIPLATEK ZA PLOCHU DO 10M2	M2	19.36	52.00	1006.72	0.00000	0.00000
73	781495111	penetrace podkladu		19.36	28.00	542.08	0.00000	0.00000
74	597-99799	OBKLADACKY 200x300 STAND	M2	22.00	345.74	7606.28	0.00000	0.00000
75	99878-2101.00	PRESUN HMOT PRO OBKLADY KAMEN. 6m	T	0.05	298.00	14.71		
		Celkem 781 OBKLADY KERAMICKE				16816.99		0.04937
Dil : 783 NATERY								
76	78322-1900.00	NATER SYNTETICKY KDK JEDNONASOBNY	M2	1.40	144.00	201.60	0.00017	0.00024
		Celkem 783 NATERY				201.60		0.00024
Dil : 784 MALBY								
77	78440-2801.00	ODSTRANENI MALBY OSKRABANIM 3,8m	M2	53.95	11.30	609.64	0.00000	0.00000
78	78440-3801.00	ODSTRANENI MALEB OMYTIM 3,8m	M2	53.95	7.00	377.65	0.00000	0.00000
79	78444-2001.T1	MALBA DISPERZNI INTERIER. HET 3,8m KLASIK 1BAR. 1X NATER, 1X PENETRACE	M2	56.65	32.00	1812.80	0.00035	0.01983
		Celkem 784 MALBY				2800.09		0.01983
Dil : M21 ELEKTROMONTAZE								
80	m21	prepojeni elektroinstalace	kpl	1.00	6230.00	6230.00	0.00000	0.00000
81	905 .00	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. ELEKTRO	HOD	5.00	260.00	1300.00	0.00000	0.00000
		Celkem M21 ELEKTROMONTAZE				7530.00		0.00000