

7810/20

Smlouva o dílo

ID:138733

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710“**Článek 1 – Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounek, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Ing. Jan Kalina, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602419; +420 56460213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina třída 23, 623 00 Brno

Ing. Janem Polickým, výkonným ředitelem

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

Ing. Janem Polickým, jednatel společnosti

Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

Pavel Orság, stavbyvedoucí

777 746 728

00558010

CZ00558010

Komerční banka a.s.

272941621/0100

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026, pod názvem „Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v souladu s požadavky **Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat**, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do

stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červenec 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 390 dnů ode dne předání staveniště

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 23 881 630,44Kč

slovy: dvacet tři milionů osm set osmdesát jedna tisíc šest set třicet korun českých čtyřicet čtyři haléřů korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. **Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.** Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710**“.

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud

nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 10 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoli v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že budou stanoveny v odstavci 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se nevztahuje na ustanovení odstavce 5.4.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb)

V Brně dne 27. 07. 2020

V Jihlavě dne 28. 07. 2020


Za zhotovitele

Za objednatele



 **ESOX**
Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558010 esoxbrno.cz

Ing. Jan Polický
jednatel společnosti



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-078a
Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

KSO:
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek-uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 23 881 630,44

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 881 630,44	5 015 142,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 28 896 772,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-078a

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

Zpracovatel: NOVA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 881 630,44	28 896 772,83
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	567 978,08	687 253,48
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	567 978,08	687 253,48
SO-01	Administrativní budova	22 238 191,17	26 908 211,32
01-00	Bourání	2 570 534,10	3 110 346,26
01-01	Architektonicko-stavební řešení	14 119 454,40	17 084 539,82
01_a	Zařízení pro vytápění staveb	1 137 543,57	1 376 427,72
01_b1	Zařízení vzduchotechniky	286 610,37	346 798,55
01_b2	Zařízení klimatizace	499 001,50	603 791,82
01_c	Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení	880 995,68	1 066 004,77
01_d1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 471 362,30	1 780 348,38
01_d2	Bleskosvod	12 735,75	15 410,00
01_e	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	656 353,50	794 187,74
01_f	Měření a regulace	603 600,00	730 356,00
IO-01	Zpevněné a nezpevněné plochy	307 153,94	371 656,27
IO-01a	Zpevněné plochy	262 220,60	317 286,93
IO-01b	Sadové úpravy	44 933,34	54 369,34
IO-02	Úprava oplocení	319 621,08	386 741,51
IO-01	Úprava oplocení	319 621,08	386 741,51
IO-03	Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace	233 841,42	282 948,12
IO-03a	Přípojka dešťové kanalizace	38 979,61	47 165,33
IO-03b	Areálová dešťová kanalizace	194 861,81	235 782,79
IO-04	Areálový rozvod vody	45 395,30	54 928,31
IO-04	Areálový rozvod vody	45 395,30	54 928,31
IO-06	Úprava areálového vedení NN	42 825,48	51 818,83
IO-06	Úprava areálového vedení NN	42 825,48	51 818,83
IO-07	Úprava areálového vedení SLP	88 083,72	106 581,30
IO-07	Úprava areálového vedení SLP	88 083,72	106 581,30
IO-08	Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s.	38 540,25	46 633,70
IO-08	Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s.	38 540,25	46 633,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 828 8219, 828 7319, 827 5919, 827 1911, 827 2119, 815 2174, 823 2919, 822 5931, 801 6113

Cena bez DPH

567 978,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	567 978,08	21,00%	119 275,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

687 253,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

567 978,08

OST - Ostatní

567 978,08

O02 - Vedlejší a ostatní náklady

567 978,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

567 978,08

D OST

Ostatní

567 978,08

D O02

Vedlejší a ostatní náklady

567 978,08

1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	384 533,08	384 533,08	
---	---	------	---------------------------	-----	-------	------------	------------	--

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	12 020,00	12 020,00	
---	---	------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji:

- 1) Logo Kraje Vysočina
 - 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
 - 3) Název akce
 - 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“
 - 5) Generální dodavatel
 - 6) Projektant
 - 7) Stavbyvedoucí
 - 8) Technický dozor
 - 10) Koordinátor BOZP
 - 11) Termín realizace stavby
- o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

Dle standardu Kraje : <https://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-projektovatelstvi-informacniho-panelu/44026762/41-36303>

4	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí	kpl	1,000	17 620,00	17 620,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,).

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS, investor a násluce Nemocnice Pelhřimov.

5	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	6 410,00	6 410,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí, bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby

6	K	0304	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	9 610,00	9 610,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronický CD)

7	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	28 040,00	28 040,00	
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD
Součástí dokumentace skutečného provedení je zpracování výkresů dle Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat, který je součástí zadávací dokumentace v požadovaném formátu a kvalitě.

8	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	12 020,00	12 020,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči

9	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	4 005,00	4 005,00	
---	---	------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžných aktualizací.

10	K	002-202.1	Zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	16 020,00	16 020,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)					
11	K	002-304	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	24 030,00	24 030,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy. "BĚHEM REALIZACE JE TŘEBA POČÍTAT S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM SERVEROVNY A IT ODDĚLENÍ"					
12	K	0602	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, provozů a technologií za provozu	kpl	1,000	40 050,00	40 050,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů) a technologií. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Koordinace postupu výstavby s provozem areálu nemocnice.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01-00 - Bourání

KSO:

8016113

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva Příloha č. 1 – Skladby konstrukcí Příloha č. 2 – Uzamykací plán generálního klíče 1.1.2 Půdorys 1.PP – bourání 1.1.3 Půdorys 1.NP – bourání 1.1.4 Půdorys 2.NP – bourání 1.1.5 Půdorys 3.NP – bourání 1.1.6 Řezy A-A', B-B' – bourání 1.1.7 Řezy C-C', D-D' – bourání 1.1.8 Pohledy – bourání

Cena bez DPH

2 570 534,10

DPH základní
snížená

Základ daně
2 570 534,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
539 812,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 110 346,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01-00 - Bourání

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 570 534,10

HSV - Práce a dodávky HSV

2 423 394,98

1 - Zemní práce	254 571,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	467 516,23
4 - Vodorovné konstrukce	26 398,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 153,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	778 189,65
997 - Přesun sutě	852 841,34
998 - Přesun hmot	27 723,89

PSV - Práce a dodávky PSV

147 139,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 616,25
713 - Izolace tepelné	1 497,04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	239,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	342,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 896,30
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 736,00
751 - Vzduchotechnika	137,00
762 - Konstrukce tesařské	12 717,38
764 - Konstrukce klempířské	5 957,45
766 - Konstrukce truhlářské	12 562,34
767 - Konstrukce zámečnické	2 241,81
776 - Podlahy povlakové	35 768,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 180,70
787 - Dokončovací práce - zasklívání	247,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A
 Objekt: SO-01 - Administrativní budova
 Soupis: 01-00 - Bourání

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 570 534,10

D HSV Práce a dodávky HSV

2 423 394,98

D 1 Zemní práce 254 571,80

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	151,688	821,00	124 535,85	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
	WV		č.1.1.2 - Půdorys 1.PP - bourání					
	WV		pozn.13					
	WV		1,7*(2,5+1,54)*(4,65-3,15)		10,302			
	WV		č.1.1.2 - Půdorys 1.PP - bourání					
	WV		výkop na -3,600					
	WV		(56,82+30,87+40,3+13,51+11,93+14,57+5,87+11,37+4,35+20,87+12,53+4,94+5,95)*0,45		105,246			
	WV		(4,15+33,18+23,84+7,24)*0,45		30,785			
	WV		č014 výtah					
	WV		3*1,7*(4,65-3,6)		5,355			
	WV		Součet		151,688			

2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	147,166	164,00	24 135,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	WV		151,688		151,688			
	WV		- obsyp objektu - viz architektonické řešení					
	WV		-4,522		-4,522			
	WV		Součet		147,166			

3	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	147,166	96,00	14 127,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	147,166	126,50	18 616,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 943,320	6,90	20 308,91	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	WV		147,166*20		2 943,320			
	WV		Součet		2 943,320			

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	309,049	171,00	52 847,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	WV		147,166*2,1		309,049			
	WV		Součet		309,049			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 467 516,23

7	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,899	26 230,00	23 580,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	WV		č.1.2.2 - Půdorys 1.PP konstrukce					
	WV		O 0.03					
	WV		0,06916*1,05		0,073			
	WV		O 0.04					
	WV		0,2318*1,05		0,243			
	WV		O 0.05					
	WV		0,08296*1,05		0,087			
	WV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - konstrukce					
	WV		O 1.04					
	WV		0,0427*1,05		0,045			
	WV		O 1.05					
	WV		0,04026*1,05		0,042			
	WV		O 1.07					
	WV		0,06327*1,05		0,066			
	WV		O 1.08					
	WV		0,05828*1,05		0,061			
	WV		O 1.09					
	WV		0,06494*1,05		0,068			
	WV		O 1.12					
	WV		0,04277*1,05		0,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		O 2.06					
	VV		0,04148*1,05		0,044			
	VV		O 2.07					
	VV		0,04026*1,05		0,042			
	VV		O 2.08					
	VV		0,06327*1,05		0,066			
	VV		č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce					
	VV		O 3.05					
	VV		0,01604*1,05		0,017			
	VV		Součet		0,899			
8	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	3,021	25 730,00	77 730,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		O 0.01					
	VV		0,3534*1,05		0,371			
	VV		O 0.02					
	VV		0,09202*1,05		0,097			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		O 1.01					
	VV		0,08592*1,05		0,090			
	VV		O 1.02					
	VV		0,25776*1,05		0,271			
	VV		O 1.06					
	VV		0,10272*1,05		0,108			
	VV		O 1.10					
	VV		0,2148*1,05		0,226			
	VV		O 1.11					
	VV		0,26313*1,05		0,276			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		O 2.01					
	VV		0,07876*1,05		0,083			
	VV		O 2.02					
	VV		0,09308*1,05		0,098			
	VV		O 2.03					
	VV		0,11546*1,05		0,121			
	VV		O 2.04					
	VV		0,4706*1,05		0,494			
	VV		O 2.05					
	VV		0,1262*1,05		0,133			
	VV		O 2.09					
	VV		0,06086*1,05		0,064			
	VV		O 2.10					
	VV		0,2148*1,05		0,226			
	VV		č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce					
	VV		O 3.01					
	VV		0,08592*1,05		0,090			
	VV		O 3.02					
	VV		0,11546*1,05		0,121			
	VV		O 3.03					
	VV		0,14499*1,05		0,152			
	VV		O 3.04					
	VV		započítáno v od.4 nový stav					
	VV		Součet		3,021			
9	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,331	26 290,00	8 701,99	CS ÚRS 2019 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		O 1.03					
	VV		0,31494*1,05		0,331			
	VV		Součet		0,331			
10	K	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	0,603	3 555,00	2 143,67	CS ÚRS 2019 02
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 5 MPa					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		O 1.09					
	VV		0,4*0,45*3,35		0,603			
	VV		Součet		0,603			
11	K	331231117	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa	m3	1,653	3 565,00	5 892,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		O 1.09					
	VV		0,4*0,45*3,35		0,603			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		pozn.3					
	VV		0,6*0,5*(3,2+0,3)		1,050			
	VV		Součet		1,653			
12	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	17,456	508,00	8 867,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stělny do 200 mm					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		2,4*0,16*2		0,768			
	VV		2,4*0,16*2*3		2,304			
	VV		4,35*0,24*2		2,088			
	VV		1,9*0,12*2		0,456			
	VV		1,75*0,12*2		0,420			
	VV		1,95*0,12*2		0,468			
	VV		4*0,16*2		1,280			
	VV		4,9*0,16*2		1,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*0,08*2*2		0,384			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		2,2*0,16*2		0,704			
	VV		2,6*0,16*2		0,832			
	VV		2,15*0,16*2		0,688			
	VV		2,35*0,16*2		0,752			
	VV		1,9*0,12*2		0,456			
	VV		1,7*0,16*2		0,544			
	VV		4*0,16*2		1,280			
	VV		č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce					
	VV		2,4*0,16*2		0,768			
	VV		2,15*0,16*2		0,688			
	VV		2,7*0,16*2		0,864			
	VV		0,9*0,08*2		0,144			
	VV		Součet		17,456			
13	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,628	480,00	2 701,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		O 0.01					
	VV		5,7*0,22*2		2,508			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		O 2.04					
	VV		6,5*0,24*2		3,120			
	VV		Součet		5,628			
14	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	92,500	273,00	25 252,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		5,7*1		5,700			
	VV		(2,15+1,9+1,9*5+1,7)*1		15,250			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		(2,4+2,4*3+4,35+1,75+1,65+2,4+1,9+1,75+1,95+4+4,9+1,2*2)*1		36,650			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		(2,2+2,6+2,15+6,5+2,35+1,7+1,65+1,9+1,7+4)*1		26,750			
	VV		č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce					
	VV		(2,4+2,15+2,7+0,9)*1		8,150			
	VV		Součet		92,500			
15	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí vč.bednění	m3	8,888	3 145,00	27 952,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		O 0.01					
	VV		5,7*(0,3*0,3)		0,513			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		O 1.01					
	VV		2,4*0,45*0,3		0,324			
	VV		O 1.02					
	VV		2,4*0,3*0,3*3		0,648			
	VV		O 1.03					
	VV		4,35*0,45*0,3		0,587			
	VV		O 1.07					
	VV		1,9*0,65*0,3		0,371			
	VV		O 1.08					
	VV		1,75*0,65*0,3		0,341			
	VV		O 1.09					
	VV		1,98*0,45*0,3		0,267			
	VV		O 1.10					
	VV		4*0,65*0,3		0,780			
	VV		O 1.11					
	VV		4,9*0,65*0,3		0,956			
	VV		O 1.12					
	VV		1,2*0,35*0,3*2		0,252			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		O 2.01					
	VV		2,2*0,45*0,3		0,297			
	VV		O 2.02					
	VV		2,6*0,45*0,3		0,351			
	VV		O 2.03					
	VV		2,15*0,5*0,3		0,323			
	VV		O 2.04					
	VV		6,5*0,3*0,3		0,585			
	VV		O 2.05					
	VV		2,35*0,5*0,3		0,353			
	VV		O 2.08					
	VV		1,9*0,65*0,3		0,371			
	VV		O 2.09					
	VV		1,7*0,45*0,3		0,230			
	VV		O 2.10					
	VV		4*0,65*0,1		0,260			
	VV		č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce					
	VV		O 3.01					
	VV		2,4*0,3*0,3		0,216			
	VV		O 3.02					
	VV		2,15*0,5*0,3		0,323			
	VV		O 3.03					
	VV		2,7*0,5*0,3		0,405			
	VV		O 3.05					
	VV		0,9*0,5*0,3		0,135			
	VV		Součet		8,888			
16	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců vč.seřiznutí	kg	3 454,743	65,00	224 558,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotností jednoho kusu do 1 kg					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,02394*1,05		0,025			
	VV		opásání sloupů tyč (50x50 á 50cm + tyč L80x80x8 na každém rohu)					
	VV		0,65*5*24*1,05*4		327,600			
	VV		2,35*9,7*4*4		364,720			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		0,01418*1,05		0,015			
	VV		opásání sloupů (50x50 á 50cm + tyč L80x80x8 na každém rohu)					
	VV		0,65*5*32*1,05*10		1 092,000			
	VV		3,5*9,7*4*10		1 358,000			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		0,00709*1,05		0,007			
	VV		spojení horních pásnic nosníků tyčí 50x5					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		(0,25*12+0,25*14+0,25*9)*5*1,05		45,938			
	VV		č.1.2.3 - Púdorys 1.NP konstrukce					
	VV		(0,35*5+0,2*5+0,35*9+0,55*4+0,55*4+0,35*4+0,55*10+0,55*12+0,35*3*2)*5*1,05		135,975			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		(0,35*5+0,35*6+0,4*5+0,2*14+0,4*5+0,55*4+0,35*4+0,55*8)*5*1,05		97,913			
	VV		č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce					
	VV		(0,2*5+0,4*5+0,4*6+0,4*2)*5*1,05		32,550			
	VV		Součet		3 454,743			
17	M	130102180	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm	t	3,455	16 450,00	56 834,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm					
18	K	389941023	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 30 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	0,200	45,40	9,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotností jednoho kusu přes 10 do 30 kg					
	VV		0,084		0,084			
	VV		0,116		0,116			
	VV		Součet		0,200			
19	M	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,084	15 760,00	1 323,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		O 0.07					
	VV		0,0399*1,05		0,042			
	VV		O 0.09					
	VV		0,0399*1,05		0,042			
	VV		Součet		0,084			
20	M	130104340	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	0,116	16 950,00	1 966,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		opásání sloupu L 80x80x8					
	VV		2,75*10*4*0,001*1,05		0,116			
	VV		Součet		0,116			
D 4			Vodorovné konstrukce				26 398,82	
21	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	23,118	225,50	5 213,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek					
	VV		tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		skladba B1 - podepření stropu při bourání					
	VV		č010+014					
	VV		1,7*(2,5+1,54)		6,868			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		B1					
	VV		č127					
	VV		2,6*1,85		4,810			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B1					
	VV		č210					
	VV		2,6*1,7		4,420			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		B1					
	VV		č303					
	VV		2,6*2,7		7,020			
	VV		Součet		23,118			
22	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	23,118	67,00	1 548,91	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek					
	VV		tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
23	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	23,118	89,00	2 057,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
24	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	23,118	25,50	589,51	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
25	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	46,000	78,50	3 611,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		O 0.02					
	VV		4		4,000			
	VV		O 0.03					
	VV		1*4		4,000			
	VV		O 0.04					
	VV		5*4		20,000			
	VV		O 0.05					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		O 1.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2		2,000			
	WV		O 1.05					
	WV		2		2,000			
	WV		O 1.06					
	WV		2		2,000			
	WV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	WV		O 2.06					
	WV		2		2,000			
	WV		O 2.07					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		46,000			
26	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	8,000	137,50	1 100,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	WV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	WV		O 0.06					
	WV		2*2		4,000			
	WV		O 0.08					
	WV		2*2		4,000			
	WV		Součet		8,000			
27	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U. UE nebo L do č. 22	t	0,558	6 305,00	3 518,19	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
28	M	130108260	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,558	15 700,00	8 760,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm					
	WV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	WV		O 0.06					
	WV		0,3289*1,05		0,345			
	WV		O 0.08					
	WV		0,2024*1,05		0,213			
	WV		Součet		0,558			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 153,25	
29	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,590	68,50	1 547,42	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	WV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	WV		pozn.8					
	WV		2*1,8*4		14,400			
	WV		2,75*1,8		4,950			
	WV		1,2*0,9*3		3,240			
	WV		Součet		22,590			
30	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním	m2	53,350	205,00	10 936,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním samostatných konstrukcí a prvků					
	WV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	WV		č007 - schody					
	WV		(0,35+0,2)*1,3*18		12,870			
	WV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	WV		schody					
	WV		(0,3+0,2)*3,2*4		6,400			
	WV		(0,3+0,2)*1,4*24		16,800			
	WV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	WV		schody					
	WV		(0,2+0,2)*1,4*23		12,880			
	WV		pozn.8					
	WV		1*2,2*2		4,400			
	WV		Součet		53,350			
1	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	10,350	354,50	3 669,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potěr cementový vyrovňovací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	WV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	WV		O 0.01					
	WV		0,3*0,2*2		0,120			
	WV		O 0.02					
	WV		0,3*0,2*4		0,240			
	WV		O 0.03					
	WV		0,3*0,2*4		0,240			
	WV		O 0.04					
	WV		0,3*0,2*4*5		1,200			
	WV		O 0.05					
	WV		0,3*0,2*4*2		0,480			
	WV		O 0.06					
	WV		0,3*0,2*4		0,240			
	WV		O 0.08					
	WV		0,3*0,2*4		0,240			
	WV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	WV		O 1.01					
	WV		0,45*0,3*2		0,270			
	WV		O 1.02					
	WV		0,3*0,3*2*3		0,540			
	WV		O 1.03					
	WV		0,45*0,3*2		0,270			
	WV		O 1.04					
	WV		0,3*0,2*2		0,120			
	WV		O 1.05					
	WV		0,3*0,2*2		0,120			
	WV		O 1.06					
	WV		0,3*0,2*2		0,120			
	WV		O 1.07					
	WV		0,65*0,3*2		0,390			
	WV		O 1.08					
	WV		0,65*0,3*2		0,390			
	WV		O 1.09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,65*0,3*2		0,390			
	VV		O 1.10					
	VV		0,65*0,3*2		0,390			
	VV		O 1.11					
	VV		0,45*0,3*2		0,270			
	VV		O 1.12					
	VV		0,45*0,3*2*2		0,540			
	VV		§.1.2.4 - Půdorys 2.NP konstrukce					
	VV		O 2.01					
	VV		0,45*0,3*2		0,270			
	VV		O 2.02					
	VV		0,45*0,3*2		0,270			
	VV		O 2.03					
	VV		0,5*0,3*2		0,300			
	VV		O 2.04					
	VV		0,3*0,3*2		0,180			
	VV		O 2.05					
	VV		0,5*0,3*2		0,300			
	VV		O 2.06					
	VV		0,3*0,2*2		0,120			
	VV		O 2.07					
	VV		0,3*0,2*2		0,120			
	VV		O 2.08					
	VV		0,65*0,3*2		0,390			
	VV		O 2.09					
	VV		0,45*0,3*2		0,270			
	VV		O 2.10					
	VV		0,65*0,3*2		0,390			
	VV		§.1.2.5 - Půdorys 3.NP konstrukce					
	VV		O 3.01					
	VV		0,3*0,3*2		0,180			
	VV		O 3.02					
	VV		0,5*0,3*2		0,300			
	VV		O 3.03					
	VV		0,5*0,3*2		0,300			
	VV		O 3.04					
	VV		0,3*0,3*1		0,090			
	VV		O 3.05					
	VV		0,5*0,3*2		0,300			
	VV		Součet		10,350			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				778 189,65	
32	K	90002	Demontáž trezoru, uložení pro další použití	kus	1,000	684,00	684,00	
	PP		Demontáž trezoru, uložení pro další použití					
	VV		§.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	90003	Demontáž prvků na fasádě (cedulky, svítidla, čidla apod.), uložení pro další použití	kpl	1,000	12 460,00	12 460,00	
	PP		Demontáž prvků na fasádě, uložení pro další použití					
34	K	90004	Odstanění vlnkových stožárů z fasády	kus	2,000	934,50	1 869,00	
35	K	90005	Zhotovení prostupů do střešního pláště viz půdorys 3NP pozn.11	kus	2,000	1 246,00	2 492,00	
36	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	712,255	30,70	21 866,23	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		§.1.1.8 - Pohledy - bourání					
	VV		jv					
	VV		(1,5+28,33+1,5)*9		281,970			
	VV		sz					
	VV		(1,5+28,33+0,65*2+1,5)*9		293,670			
	VV		3,6*(8,9-7,5)		5,040			
	VV		jz					
	VV		13,85*9,5		131,575			
	VV		Součet		712,255			
37	K	941211211A	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m = pronájem (ie i pro návrh)	m2	712,255	2,05	1 460,12	
38	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	712,255	18,70	13 319,17	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
39	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	712,255	11,70	8 333,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
40	K	944511211A	Příplatek k ochranné síti = pronájem (ie i pro návrh)	m2	712,255	0,36	256,41	
41	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	712,255	7,80	5 555,59	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
42	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	14,650	496,50	7 273,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m					
	VV		výťah					
	VV		10,55+4,1		14,650			
	VV		Součet		14,650			
43	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 = pronájem (platí i pro návrh)	m	14,650	6,70	98,16	CS ÚRS 2019 02
44	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	14,650	347,50	5 090,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (le i pro návrh)	m2	1 107,500	32,90	36 436,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		56,82+30,87+40,3+13,51+11,93+14,57+5,87+11,37+4,35+20,8		302,290			
	VV		7+12,53+4,94+5,95+4,15+33,18+23,84+7,24					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		22,6+16,55+19,45+5,11+38,12+14,75+1,03+3,03+32,76+9,43+5,19+24,1+14,35+18,69		225,160			
	VV		22,15+6,27+1,41+0,83+0,75+1,79+12,31+2,87+26,22+3,92+1,09+1,09+4,77+7,24+2,13+8,72		103,560			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		23,52+29,27+1,84+7,16+19,59+10,53+1,38+2,42+14,1+7,06+2,65+32,64+22,79+15,75+15,09		225,790			
	VV		2,31+18,12+13,59+1,52+12,24+1,52+12,91+13,67+4,1+5,25+8,72+8,45		102,400			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		5,96+29,27+1,84+7,16+14,1+7,06+22,65+32,64		120,680			
	VV		15,3+3,87+8,45		27,620			
	VV		Součet		1 107,500			
46	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,925	1 504,50	2 896,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.6					
	VV		3,5*0,5*1,1		1,925			
	VV		Součet		1,925			
47	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	513,891	54,50	28 007,06	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.5					
	VV		(4,35+1,45)*2,5		14,500			
	VV		č004+005					
	VV		(5,85+4,45)*2,3		23,690			
	VV		č008-009					
	VV		1,75*2,5		4,375			
	VV		č011-012					
	VV		3*2,5		7,500			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		č102					
	VV		5,9*3,35*2		39,530			
	VV		č103-104					
	VV		2,6*3,35		8,710			
	VV		č104-105					
	VV		1,65*3,35		5,528			
	VV		č105-106					
	VV		3,3*3,35		11,055			
	VV		č107+108					
	VV		(1,1+4,1+0,9)*3,35		20,435			
	VV		č112-113					
	VV		2*2,2		4,400			
	VV		č116-118					
	VV		(5,3+1,8*2+0,95)*3,35		32,998			
	VV		-1,8*1		-1,800			
	VV		č121-123					
	VV		4,1*3,35		13,735			
	VV		č122					
	VV		(1,1+1,6+2+0,8)*3,35		18,425			
	VV		č125+126					
	VV		(1,85+1,5)*3,6		12,060			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		č202-208					
	VV		(6,25+3,8+1,94+1)*3,2		41,568			
	VV		(4,8+3,8*2+1+0,9)*3,2		45,760			
	VV		-0,8*0,8		-0,640			
	VV		č209					
	VV		(3,6+1,1)*3,2		15,040			
	VV		-3*0,8		-2,400			
	VV		č210					
	VV		2,05*3,2		6,560			
	VV		č214-215					
	VV		6*3,2		19,200			
	VV		č216					
	VV		(1,15+0,1+1,7)*3,2		9,440			
	VV		č216-220					
	VV		5,5*3,2		17,600			
	VV		č218					
	VV		(3,75+0,1+3,55)*3,2		23,680			
	VV		č221-223					
	VV		(1+0,92+2,95*2+4,5)*3,2		39,424			
	VV		č220-225					
	VV		1,3*2,2		2,860			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		č303+304					
	VV		(5,8+1,53)*2,6		19,058			
	VV		-2*0,4		-0,800			
	VV		č308-312					
	VV		6*2,6*4		62,400			
	VV		Součet		513,891			
48	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	446,704	72,00	32 162,69	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			č003					
			(1,35+1,5)*2,3		6,555			
			č002-006					
			1,7*2,5		4,250			
			č014					
			1,7*2,75*2		9,350			
			č008					
			3,6*2,15*2		15,480			
			č010+015					
			4,8*2,5*2		24,000			
			č013					
			(0,65+0,7+1,95+0,15+1,2+1,4+0,45)*2,5		16,250			
			-1,4*1		-1,400			
			č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
			č101					
			(1,1+2,85)*3,35		13,233			
			č104-106					
			3,7*3,35		12,395			
			č103+104					
			8,4*3,35		28,140			
			-1*1,1*2		-2,200			
			č109-112					
			3,6*3,35		12,060			
			č113-114					
			6*3,35		20,100			
			č114-115					
			3,65*3,35		12,228			
			č115-121+119					
			5,2*3,35		17,420			
			č109-114					
			2*3,4		6,800			
			č109-127					
			1,85*3,6		6,660			
			č109-121					
			2,35*3,35		7,873			
			č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
			č212-213					
			6*3,2		19,200			
			č213					
			(1,3+0,5+1)*3,2		8,960			
			č215-217					
			(3,55+1,7)*3,2		16,800			
			pozn.3					
			č219					
			1,5*0,9		1,350			
			č.1.1.6 - Rezy A-A', B-B' - bourání					
			pozn.2					
			(28,33+13,85)*2*2,5		210,900			
			-19,7		-19,700			
			Součet		446,704			
49	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,254	410,50	1 746,27	CS ÚRS 2019 02
			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	PP		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
			pozn.9					
			č116+122					
			(0,75+0,2+0,75)*0,45*(1,4-1)		0,306			
			0,55*0,45*(1,1-1)*1		0,025			
			pozn.17					
			č120					
			1,5*0,2*0,3		0,090			
			pozn.20					
			0,25*0,5*1,9		0,238			
			0,2*0,5*1,51		0,151			
			0,35*0,65*2,25		0,512			
			0,2*0,65*2,25		0,293			
			pozn.24					
			2,65*0,45*0,25		0,298			
			č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
			č223					
			0,5*0,45*3,2		0,720			
			pozn.2					
			č204+205					
			2*0,45*(1,4-0,9)		0,450			
			1,3*0,45*(1,25-0,9)		0,205			
			č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
			pozn.7					
			č206					
			0,25*0,65*2,3		0,374			
			pozn.15					
			č219					
			1,5*0,2*0,3		0,090			
			č.1.1.7 - Rezy C-C', D-D' - bourání					
			pozn.26					
			1,8*0,45*(10,88-10,26)		0,502			
			Součet		4,254			
50	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	42,513	410,50	17 451,59	CS ÚRS 2019 02
			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	PP		č.1.1.2 - Půdorys 1.PP - bourání					
			č002					
			1,5*1,5*0,65*2		2,925			
			-1,1*0,7*0,65*2		-1,001			
			č006-008					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,75*2,75*0,45		2,166			
	VV		-0,9*2*0,45		-0,810			
	VV		č001-011					
	VV		5,3*0,3*2,5		3,975			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.15					
	VV		3,5*0,5*2,5		4,375			
	VV		č110-112					
	VV		2*0,3*3,35*2		4,020			
	VV		-0,9*2*0,3		-0,540			
	VV		č112-113					
	VV		2*0,3*3,35		2,010			
	VV		-0,9*2*0,3		-0,540			
	VV		č114-115					
	VV		0,7*0,45*3,35		1,055			
	VV		č109-123					
	VV		0,8*0,45*3,35		1,206			
	VV		č125+126 (viz řez DD)					
	VV		1,2*0,65*1,6		1,248			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		č201					
	VV		5,8*0,19*3,2		3,526			
	VV		č213					
	VV		1,3*0,65*2,25		1,901			
	VV		č213-214					
	VV		6*0,3*3,2		5,760			
	VV		č211-225					
	VV		2,2*0,45*2,95		2,921			
	VV		-0,9*2*0,45		-0,810			
	VV		č220-225					
	VV		1,8*0,45*2,95		2,390			
	VV		-0,9*2*0,45		-0,810			
	VV		č202-211					
	VV		1,95*0,5*2,95		2,876			
	VV		-0,9*2*0,5		-0,900			
	VV		č209-210					
	VV		1,3*0,45*3,5		2,048			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		č301-302					
	VV		2*0,3*2,6		1,560			
	VV		-1,1*2,1*0,3		-0,693			
	VV		č302-310+311					
	VV		2,3*0,5*2,2		2,530			
	VV		-0,9*2*0,5		-0,900			
	VV		1,75*0,5*2,2		1,925			
	VV		-0,9*2*0,5		-0,900			
	VV		Součet		42,513			
51	K	962032253	Bourání zdiva z tvárnic, cihel cementových na jakoukoli maltu do 1m3	m3	7,336	444,50	3 260,85	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		(2+0,5*2)*0,3*(1,37-0,68)		0,621			
	VV		(1,4+0,5*2)*0,3*0,69		0,497			
	VV		(1,9+0,5*2)*0,3*(1,37-0,68)*3		1,801			
	VV		(1,75+0,65*2)*0,3*(1,39-0,48)		0,833			
	VV		(1,3+0,65*2)*0,3*0,69		0,538			
	VV		(1,75+0,65*2)*0,3*(1,39-0,48)		0,833			
	VV		(3,95+0,5*2)*0,3*0,69		1,025			
	VV		č001 - vodoměrná šachta					
	VV		(1,2+0,6)*2*0,3*1,1		1,188			
	VV		Součet		7,336			
52	K	962032254	Bourání zdiva z tvárnic, cihel cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	5,876	444,50	2 611,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		(1,4+0,8*2)*0,3*(4,5-0,68)		3,438			
	VV		(1,3+0,5*2)*0,3*(1,99-0,48)		1,042			
	VV		(3,95+0,5*2)*0,3*(1,42-0,48)		1,396			
	VV		Součet		5,876			
53	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,050	547,00	574,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na maltu cementovou					
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		č205 pozn.3					
	VV		0,6*0,5*(3,2+0,3)		1,050			
	VV		Součet		1,050			
54	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	7,040	68,50	482,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		č013					
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		č116					
	VV		1,8*1		1,800			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.11					
	VV		č207-208					
	VV		0,8*0,8		0,640			
	VV		č209					
	VV		3*0,8		2,400			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		pozn.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č304					
	VV		2*0,4		0,800			
	VV		Součet		7,040			
55	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	1,288	2 395,00	3 084,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		skladba B1					
	VV		č010+014					
	VV		1,7*(2,5+1,54)*0,08		0,549			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		B1					
	VV		č127					
	VV		2,6*1,85*0,08		0,385			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B1					
	VV		č210					
	VV		2,6*1,7*0,08		0,354			
	VV		Součet		1,288			
56	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,404	1 709,50	2 400,14	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		B1					
	VV		č303					
	VV		2,6*2,7*0,2		1,404			
	VV		Součet		1,404			
57	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,216	2 395,00	517,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.17					
	VV		č120					
	VV		1,8*0,2*0,3		0,108			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.15					
	VV		č219					
	VV		1,8*0,2*0,3		0,108			
	VV		Součet		0,216			
58	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,170	4 785,00	813,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.24					
	VV		3,15*0,018*3		0,170			
	VV		Součet		0,170			
59	K	964073341	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 55 kg/m	t	0,258	2 665,00	687,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 55 kg/m					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.15 - 2U260					
	VV		3,4*0,038*2		0,258			
	VV		Součet		0,258			
60	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,296	1 367,50	1 772,28	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		B7					
	VV		2,7*1,6*0,1		0,432			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B7					
	VV		2,7*1,6*0,1		0,432			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		B7					
	VV		č3015					
	VV		2,7*1,6*0,1		0,432			
	VV		Součet		1,296			
61	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	66,131	1 197,00	79 158,81	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		skladba B2					
	VV		(56,82+30,87+40,3+13,51+11,93+14,57+5,87+11,37+4,35+20,87+12,53+4,94+5,95+4,15+33,18+23,84)*0,1*2		59,010			
	VV		B8					
	VV		č109+112+113					
	VV		(32,76+24,1+14,35)*0,1		7,121			
	VV		Součet		66,131			
62	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,253	1 367,50	345,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		B3 (bez č.109+112+113)					
	VV		(0,83+0,75)*0,16		0,253			
	VV		Součet		0,253			
63	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	7,506	1 231,00	9 239,89	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,8*0,3		0,480			
	VV		1,4*1,1*0,3		0,462			
	VV		1,9*0,8*0,3*3		1,368			
	VV		1,75*0,95*0,3		0,499			
	VV		1,3*0,8*0,3		0,312			
	VV		1,75*0,95*0,3		0,499			
	VV		3,95*0,8*0,3		0,948			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		B3 (bez č.109+112+113)					
	VV		(1,03+3,03)*0,16		0,650			
	VV		(1,41+1,79+2,87+3,92+1,09+1,09+2,13)*0,16		2,288			
	VV		Součet		7,506			
64	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	82,227	991,50	81 528,07	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.4					
	VV		3,3*1,8*(3-2,58)/2		1,247			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		B3 (bez č.109+112+113)					
	VV		(22,6+16,55+19,45+5,11+38,12+14,75+9,43+5,19+18,69)*0,16		23,982			
	VV		(22,15+6,27+12,31+26,22+4,77+7,24+8,72)*0,16		14,029			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		B4					
	VV		(23,52+29,27+1,84+7,16+19,59+10,53+1,38+2,42+14,1+7,06+22,65+32,64+22,79+15,75+15,09)*0,14		31,811			
	VV		(2,31+18,12+13,59+1,52+12,24+1,52+12,91+13,67+5,25)*0,14		11,358			
	VV		Součet		82,227			
	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	1,580	37,70	59,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		0,83+0,75		1,580			
	VV		Součet		1,580			
66	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	669,790	37,70	25 251,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		13,51+11,93+12,53+4,94+5,95		48,860			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.1					
	VV		22,65+16,55+19,45+5,11+38,12+14,75+1,03+3,03+32,76+9,43+24,1+14,35		201,330			
	VV		18,69+22,15+6,27+1,41+1,79+12,31+2,87+26,22+3,92+1,09+1,09+4,77+2,13		104,710			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		23,52+29,27+1,84+7,16+19,59+10,53+1,38+2,42+14,1+7,06+22,65+32,64+22,79+15,75+15,09		225,790			
	VV		2,31+18,12+13,59+1,52+12,24+1,52+12,91+13,67+4,1+5,25		85,230			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		3,87		3,870			
	VV		Součet		669,790			
67	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	13,702	61,50	842,67	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.11					
	VV		2,12*0,65		1,378			
	VV		6,15*1,8		11,070			
	VV		-1,65*0,95		-1,568			
	VV		3,6*1		3,600			
	VV		-1,3*0,8		-1,040			
	VV		1,85*1,8		3,330			
	VV		-1,65*0,95		-1,568			
	VV		změna					
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		Součet		13,702			
68	K	965081601	Odsekání soklíků schodišťových	m	66,800	10,20	681,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		č017					
	VV		(0,35+0,2)*2*18		19,800			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		č130					
	VV		(0,3+0,2)*2*24		24,000			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		č226+227					
	VV		(0,3+0,2)*2*23		23,000			
	VV		Součet		66,800			
69	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	185,050	10,20	1 887,51	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		č004					
	VV		(4,45+3)*2		14,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č005					
	VV		(4,45+2,7)*2		14,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		č104					
	VV		(3,1+1,65)*2		9,500			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č106					
	VV		(3,6+4,1)*2		15,400			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č109					
	VV		(11,8+5,9+0,4)*2		36,200			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,9*7		-6,300			
	VV		-2,65+0,2*2		-2,250			
	VV		č110					
	VV		(4,2+2,15)*2		12,700			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č113					
	VV		(6+2,15+0,2)*2		16,700			
	VV		-0,9+0,5*2		0,100			
	VV		č120					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		č121					
	VV		(5,5+2,35)*2		15,700			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,6-0,7		-1,300			
	VV		č128+129					
	VV		(4,7+1,4)*2		12,200			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	VV		č203					
	VV		(1,85+1)*2		5,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č204					
	VV		(1,8+3,9)*2		11,400			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č205					
	VV		(5,6+3,8+0,4)*2		19,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č210					
	VV		(3,8+2,05)*2		11,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č219					
	VV		1,5+1,2*2		3,900			
	VV		č224					
	VV		1,6+2,7+1,6		5,900			
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		č315					
	VV		1,6+2,7+1,6		5,900			
	VV		Součet		185,050			
70	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	0,129	205,00	26,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy do 2 m2					
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		B6					
	VV		č303					
	VV		1,84*0,07		0,129			
	VV		Součet		0,129			
71	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,744	205,00	1 587,52	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		B7					
	VV		2,7*1,6*0,06		0,259			
	VV		č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	VV		B7					
	VV		2,7*1,6*0,06		0,259			
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		B6					
	VV		č304					
	VV		7,16*0,07		0,501			
	VV		č308-312					
	VV		(14,1+7,06+22,65+32,64+15,3)*0,07		6,423			
	VV		B7					
	VV		č3015					
	VV		2,7*1,6*0,07		0,302			
	VV		Součet		7,744			
72	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,932	205,00	1 011,06	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		B5					
	VV		č301+302					
	VV		(5,96+29,27)*0,14		4,932			
	VV		Součet		4,932			
73	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	42,726	205,00	8 758,83	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		B8					
	VV		č109+112+113					
	VV		(32,76+24,1+14,35)*0,6		42,726			
	VV		Součet		42,726			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	10,960	61,50	674,04	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel					
	VV		pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,					
	VV		na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		č001					
	VV		1,5*0,65*2		1,950			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		č211-212					
	VV		2,2*0,65*2		2,860			
	VV		č209-210					
	VV		0,45*3,5*2		3,150			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		č303-304					
	VV		0,5*3*2		3,000			
	VV		Součet		10,960			
75	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	41,663	75,50	3 145,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel					
	VV		pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na					
	VV		maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.12					
	VV		1,5*0,2*5		1,500			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.19					
	VV		2,35*0,2*2*(3+1+3)		6,580			
	VV		2,25*0,2*2*(1+1)		1,800			
	VV		2,35*0,2*2*(1+1+1+4)		6,580			
	VV		1,5*0,2*2*(1+1)		1,200			
	VV		2,25*0,2*(1+1)		0,900			
	VV		2,25*0,65		1,463			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.6					
	VV		2,3*0,2*2*(3+1+3)		6,440			
	VV		2,3*0,2*2*4		3,680			
	VV		2,3*0,2*2*6		5,520			
	VV		3,2*0,2*2		1,280			
	VV		1,7*0,2*2		0,680			
	VV		2,3*0,2*2*3		2,760			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		pozn.5					
	VV		3,2*0,2*2		1,280			
	VV		Součet		41,663			
76	K	967031734	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	11,798	212,00	2 501,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel					
	VV		pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na					
	VV		maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.12					
	VV		1,5*0,65*5		4,875			
	VV		pozn.21					
	VV		0,65*1,9*2		2,470			
	VV		0,65*2,25		1,463			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.6					
	VV		0,65*2,3*2		2,990			
	VV		Součet		11,798			
77	K	967031742	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	153,510	102,50	15 734,78	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel					
	VV		pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na					
	VV		maltu cementovou, tl. do 100 mm					
	VV		viz odsekání vnějších obkladů					
	VV		153,51		153,510			
	VV		Součet		153,510			
78	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,600	171,00	102,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,					
	VV		ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		č313					
	VV		1*0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
79	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken, stěn zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	22,975	123,00	2 825,93	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,					
	VV		ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		0,75*1,9*2		2,850			
	VV		0,55*2,2*2		2,420			
	VV		1*1,51*2		3,020			
	VV		0,55*2,25*6		7,425			
	VV		pozn.23					
	VV		1*1,1*2		2,200			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		0,55*2,3*2		2,530			
	VV		0,55*2,3*2		2,530			
	VV		Součet		22,975			
80	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken, stěn zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,448	123,00	1 285,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,					
	VV		ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		1,15*2,25		2,588			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,25*2,3		2,875			
	VV		1,15*2,3		2,645			
	VV		1,3*1,8		2,340			
	VV		Součet		10,448			
81	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken, stěn zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	169,390	123,00	20 834,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		2*2,35*3		14,100			
	VV		2,6*2,35		6,110			
	VV		2*2,35*3		14,100			
	VV		2*2,35*2		9,400			
	VV		2*2,35*(1+4)		23,500			
	VV		1,5*3,25*2		9,750			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		2*2,3*6		27,600			
	VV		2,6*2,3		5,980			
	VV		2*2,3*2		9,200			
	VV		2*2,3*3		13,800			
	VV		2*3,2		6,400			
	VV		2*2,3*4		18,400			
	VV		1,5*3,1		4,650			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		2*3,2		6,400			
	VV		Součet		169,390			
82	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	26,200	99,00	2 593,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		č008-015					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		č201					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		č202-203					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č205+206					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		č208					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		č209+210					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		č214					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č223					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		č303					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		č308					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č310+311					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		Součet		26,200			
83	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	123,092	6,90	849,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		(2+2,35)*2*0,3*(6+1+1+1+4)		33,930			
	VV		(2,6+2,35)*2*0,3		2,970			
	VV		(0,75+1,9)*2*0,3*2		3,180			
	VV		(0,55+2,25)*2*0,3*(2+6)		13,440			
	VV		(1+1,51)*2*0,3*2		3,012			
	VV		(1,15+2,25)*2*0,3		2,040			
	VV		(1,5+3,25)*2*0,2		1,900			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		(2+2,3)*2*0,3*(6+2+3+4)		38,700			
	VV		(2,6+2,3)*2*0,3		2,940			
	VV		(0,55+2,3)*2*0,3*(2+2)		6,840			
	VV		(2+3,2)*2*0,3		3,120			
	VV		(1,25+2,3)*2*0,3		2,130			
	VV		(1,15+2,3)*2*0,3		2,070			
	VV		(1,3+1,8)*2*0,3		1,860			
	VV		(1,5+3,1)*2*0,2		1,840			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		(2+3,2)*2*0,3		3,120			
	VV		Součet		123,092			
84	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	14,060	171,00	2 404,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		1,2*0,7*3		2,520			
	VV		1,1*0,7*6		4,620			
	VV		1,05*0,7		0,735			
	VV		0,5*0,5		0,250			
	VV		1,05*0,7		0,735			
	VV		0,6*0,7*2		0,840			
	VV		1,2*0,7		0,840			
	VV		1,1*0,8*4		3,520			
	VV		Součet		14,060			
85	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,226	58,00	129,11	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.23					
	VV		2,65*0,84		2,226			
	VV		Součet		2,226			
86	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken, stěn zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	18,373	85,50	1 570,89	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.22					
	VV		2,15*3,05		6,558			
	VV		č109-111					
	VV		2,65*2,3		6,095			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.16					
	VV		1,3*2,2*2		5,720			
	VV		Součet		18,373			
87	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	20,400	156,00	3 182,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		č002-003					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		č006-007					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č006-008					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č002-016					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č016					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		č010-011					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		č109-113					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č109-129					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		č305					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		č307					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		č312					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č309					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		20,400			
88	K	968072875	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	0,880	51,50	45,32	CS ÚRS 2019 02
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.10					
	VV		1,1*0,8		0,880			
	VV		Součet		0,880			
89	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	79,000	20,60	1 627,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm					
	VV		vodovod					
	VV		75		75,000			
	VV		plyn					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		79,000			
90	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	15,000	82,00	1 230,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm					
91	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	30,000	102,50	3 075,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm					
92	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	13,000	239,50	3 113,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.14					
	VV		7		7,000			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.28					
	VV		2		2,000			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.17+20					
	VV		1+3		4,000			
	VV		Součet		13,000			
93	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	VV		púdorys 1pp - pozn.31					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	2,415	54,50	131,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č001-009					
	VV		1,15*2,1		2,415			
	VV		Součet		2,415			
95	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,150	72,00	82,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.4					
	VV		č206					
	VV		0,5*2,3		1,150			
	VV		Součet		1,150			
96	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,750	571,00	428,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		č303-304					
	VV		0,5*0,5*3		0,750			
	VV		Součet		0,750			
97	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,966	684,00	2 712,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		č001					
	VV		1,5*1,5*0,65		1,463			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		č211-212					
	VV		1,75*2,2*0,65		2,503			
	VV		Součet		3,966			
98	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	61,000	143,50	8 753,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		O 0.02					
	VV		4		4,000			
	VV		O 0.03					
	VV		1*4		4,000			
	VV		O 0.04					
	VV		4*5		20,000			
	VV		O 0.05					
	VV		4*2		8,000			
	VV		O 0.06					
	VV		2*2		4,000			
	VV		O 0.08					
	VV		2*2		4,000			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		O 1.04					
	VV		2		2,000			
	VV		O 1.05					
	VV		2		2,000			
	VV		O 1.06					
	VV		2		2,000			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		O 2.01					
	VV		2		2,000			
	VV		O 2.02					
	VV		2		2,000			
	VV		O 2.06					
	VV		2		2,000			
	VV		O 2.07					
	VV		2		2,000			
	VV		O 2.09					
	VV		2		2,000			
	VV		č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce					
	VV		O 3.04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		61,000			
99	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	10,000	174,50	1 745,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		O 1.09					
	VV		2		2,000			
	VV		O 1.10					
	VV		2		2,000			
	VV		O 1.11					
	VV		2		2,000			
	VV		č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce					
	VV		O 2.08					
	VV		2		2,000			
	VV		O 2.10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
100	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	44,850	215,50	9 665,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm					
	VV		č.1.2.2 - Púdorys 1.PP konstrukce					
	VV		O 0.01					
	VV		5,7		5,700			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce					
	VV		O 1.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2,4			2,400			
	VV	O 1.02						
	VV	2,4*3			7,200			
	VV	O 1.03						
	VV	4,35			4,350			
	VV	O 1.07						
	VV	1,9			1,900			
	VV	O 1.08						
	VV	1,75			1,750			
	VV	O 1.12						
	VV	1,2*2			2,400			
	VV	č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce						
	VV	O 2.03						
	VV	2,15			2,150			
	VV	O 2.04						
	VV	6,5			6,500			
	VV	O 2.05						
	VV	2,35			2,350			
	VV	č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce						
	VV	O 3.01						
	VV	2,4			2,400			
	VV	O 3.02						
	VV	2,15			2,150			
	VV	O 3.03						
	VV	2,7			2,700			
	VV	O 3.05						
	VV	0,9			0,900			
	VV	Součet			44,850			
101	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	53,400	42,50	2 269,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm					
	VV	č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - konstrukce						
	VV	O 1.01						
	VV	2,4*2			4,800			
	VV	O 1.03						
	VV	4,35*2			8,700			
	VV	O 1.07						
	VV	1,9*4			7,600			
	VV	O 1.08						
	VV	1,75*4			7,000			
	VV	O 1.12						
	VV	1,2*2*2			4,800			
	VV	č.1.2.4 - Púdorys 2.NP konstrukce						
	VV	O 2.03						
	VV	2,15*2			4,300			
	VV	O 2.05						
	VV	2,35*2			4,700			
	VV	č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce						
	VV	O 3.02						
	VV	2,15*2			4,300			
	VV	O 3.03						
	VV	2,7*2			5,400			
	VV	O 3.05						
	VV	0,9*2			1,800			
	VV	Součet			53,400			
102	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	13,000	85,50	1 111,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV	č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání						
	VV	pozn.1						
	VV	1,5+3			4,500			
	VV	č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání						
	VV	pozn.6						
	VV	1,5			1,500			
	VV	pozn.8						
	VV	3,5*2			7,000			
	VV	Součet			13,000			
103	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	4,000	20,60	82,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného					
	VV	č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání						
	VV	pozn.9						
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
104	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	14,000	44,50	623,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2					
	VV	č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání						
	VV	pozn.3						
	VV	12			12,000			
	VV	č001 vodoměrná šachta						
	VV	1			1,000			
	VV	č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání						
	VV	č111 - pozn.4						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			14,000			
105	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,600	4 675,00	2 805,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	VV	č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pozn.18					
	VV		č202					
	VV		0,3*2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
106	K	9773111111	Řezání stávajícího zdiva hl do 50 mm	m	1 652,100	41,00	67 736,10	
	VV		č.1.1.8 - Pohledy - bourání					
	VV		legenda 09					
	VV		165,21/0,1		1 652,100			
	VV		Součet		1 652,100			
107	K	978011191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	1 149,765	51,50	59 212,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys 1.PP - bourání					
	VV		56,82+30,87+40,3+13,51+11,93+14,57+5,87+11,37*1,5+4,35+ 20,87		216,145			
	VV		12,53+4,94+5,95+4,15+33,18+23,84*1,5+7,24		103,750			
	VV		č002					
	VV		6*0,3*2		3,600			
	VV		č003-005					
	VV		5,85*0,3*2*6		21,060			
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		22,6+16,55+19,46+5,11+38,12+14,75+1,03+3,03+32,76+9,43+ 5,19+24,1+14,35+18,69		225,160			
	VV		22,15+6,27+1,41+0,83+0,75+1,79+12,31+2,87+26,22+3,92+1, 09+1,09+4,77+7,24+2,13+8,72		103,560			
	VV		č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	VV		23,52+29,27+1,84+7,16+19,59+10,53+1,38+2,42+14,1+7,06+2 2,65+32,64+22,79+15,75+15,09		225,790			
	VV		2,31+18,12+13,59+1,52+12,24+1,52+12,91+13,67+4,1+5,25+8 .72+8,45		102,400			
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		5,96+29,27+1,84+7,16+14,1+7,06+22,65+32,64		120,680			
	VV		15,3+3,87+8,45		27,620			
	VV		Součet		1 149,765			
108	K	978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn s vyškrabáním spar v rozsahu do 100 %	m2	1 586,322	41,00	65 039,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys 1.PP - bourání					
	VV		č001					
	VV		(9,25+5,9+9,25+0,6)*2,5		62,500			
	VV		-1,1*0,8*3+(1,5+1,2*2)*0,5*3		3,210			
	VV		-1,5*1,5		-2,250			
	VV		-1,2*0,7+(1,5+1,5*2)*0,5		1,410			
	VV		-1,15*2,1+(1,15+2,1*2)*0,55		0,528			
	VV		-2*2,4*2+(2+2,4*2)*0,6*2		-1,440			
	VV		č002					
	VV		(4,85+6,5)*2*2,75		62,425			
	VV		-1,7*2,5		-4,250			
	VV		(0,8+2*2)*0,3*2		2,880			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,1*0,7*2+(1,5+1,5*2)*0,5*2		2,960			
	VV		č003					
	VV		(6,5+5,85+8)*2,3		46,805			
	VV		-1,1*0,7*3+(1,5+1,5*2)*0,5*3		4,440			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č004+005					
	VV		(4,45+5,85+4,45)*2,3		33,925			
	VV		č006					
	VV		(4,85+1,95+0,45+0,3)*2,75		20,763			
	VV		-1,7*2,5		-4,250			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		č007+017					
	VV		(5+2,7+5)*2,75		34,925			
	VV		(1,8+0,3)*2*2,75		11,550			
	VV		-0,5*0,5+(0,5+0,5*2)*0,5		0,500			
	VV		č008					
	VV		0,45*2,15*2		1,935			
	VV		č009					
	VV		1,75*2,5		4,375			
	VV		-1,15*2,1		-2,415			
	VV		č010+013					
	VV		(4,8+4*2)*2,5		32,000			
	VV		(3,6+1,5*2)*2,15		14,190			
	VV		-1,3*0,7+(1,5+1,5*2)*0,5		1,340			
	VV		-1,2*0,7+(1,5+1,5*2)*0,5		1,410			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,15*2*3+(1,15+2,3*2)*0,45*2		-1,725			
	VV		č011+012					
	VV		(3+5,9+3+0,6)*2,5		31,250			
	VV		-1,1*0,8+(1,5+1,5*2)*0,5		1,370			
	VV		-0,9*2+(1,15+2,1*2)*0,5		0,875			
	VV		č014					
	VV		(1,7+3,7+3,7)*2,75		25,025			
	VV		-1,05*0,7+(1,05+0,7*2)*0,5		0,490			
	VV		č015					
	VV		(6,5+4,8+6,5+0,3)*2,5		45,250			
	VV		-2*2,4*2		-9,600			
	VV		-1,2*0,7*2+(1,5+1,5*2)*0,5*2		2,820			
	VV		(0,85+2*2)*0,3*2		2,910			
	VV		-1,95*2+(1,95+2*2)*0,45		-1,223			
	VV		č016					
	VV		(6,5+3,6+6,5)*2,15		35,690			
	VV		-1,95*2		-3,900			
	VV		-0,8*2		-1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,9*2+(1+2*2)*0,45		0,450			
W			č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
W			č101-110					
W			(11,4+12,55+0,3)*2*3,35		162,475			
W			(0,95+0,95+0,7+0,6*3)*2*3,35		29,480			
W			0,4*2*3,35		2,680			
W			-2*2,35*8+(2+2,35*2)*0,45*8		-13,480			
W			-1,15*2,25+(1,15+2,25*2)*0,45		-0,045			
W			-0,5*2,25*3+(0,5+2,25*2)*0,3*3		1,125			
W			-2*3,35*2		-13,400			
W			-1,95*3,35		-6,533			
W			č109					
W			(3,4+3,6+1,5+5,3+1,55+0,65)*3,35		53,600			
W			-2,35*2,3		-5,405			
W			-1,85*3,35		-6,198			
W			-0,9*2		-1,800			
W			č112					
W			(6,5+3,6+6,5)*3,35		55,610			
W			-2*3,35*3		-20,100			
W			-2*2,2		-4,400			
W			-2,6*2,35+(2,6+2,35*2)*0,45		-2,825			
W			č113+114					
W			(6+5,3+0,2)*2*3,35		77,050			
W			-2*2,35*2+(2+2,35*2)*0,45*2		-3,370			
W			-3,63*3,35		-12,161			
W			-(0,55+0,15+1,05+1,98)*3,35		-12,496			
W			-0,9*2+(1,1+2,25*2)*0,55		1,280			
W			-2*2,2		-4,400			
W			-2*3,35		-6,700			
W			č115-123					
W			(6+12,55+0,8)*2*3,35		129,645			
W			-2*2,35*4+(2+2,35*2)*0,45*4		-6,740			
W			-0,55*2,25*2+(0,55+2,25*2)*0,3*2		0,555			
W			-1,5*3,25		-4,875			
W			-3,63*3,35		-12,161			
W			-3,8*3,35		-12,730			
W			čč124+128-130					
W			(4,8+2,7+4,8+3,5*2+1,4*2)*3,35		74,035			
W			-1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,4*2		0,200			
W			-0,9*2		-1,800			
W			č125-127					
W			(4+1,85+4)*3,35		32,998			
W			-0,55*2,25+(0,55+2,25*2)*0,2		-0,228			
W			-1,25*2,25+(1,25+2,25*2)*0,2		-1,663			
W			č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
W			č201-205					
W			(6,25+12,55)*2*3,2		120,320			
W			-2*2,3*5+(2+2,3*2)*0,45*5		-8,150			
W			-1,3*1,85+(1,3+1,85*2)*0,45		-0,155			
W			-3,63*3,2		-11,616			
W			-0,9*2		-1,800			
W			-1,95*2,95		-5,753			
W			-3,4*2,95		-10,030			
W			č206-208					
W			(0,5+0,6)*3,2		3,520			
W			(4,9+2,8)*3,2		24,640			
W			-1,25*2,3*2+(1,25+2,3*2)*0,5*2		0,100			
W			č209					
W			(2,8+3,6+2,8)*3,2		29,440			
W			-2*2,3+(2+2,3*2)*0,45		-1,630			
W			č210					
W			(2,8+1,7+3,7)*3,2		26,240			
W			-1,25*2,3+(1,25+2,3*2)*0,45		-0,243			
W			č211					
W			2,9*3,2		9,280			
W			-0,9*2		-1,800			
W			0,7*3,2		2,240			
W			2,2*3,2		7,040			
W			-0,9*2		-1,800			
W			č212-218					
W			(2,4+2,9)*3,2		16,960			
W			-0,9*2*2		-3,600			
W			0,7*3,2		2,240			
W			5,7*3,2		18,240			
W			-0,9*2+(1,1+2,05*2)*0,55		1,060			
W			(0,8+0,45)*2*3,2		8,000			
W			(20,7+5,3+0,7+0,3)*3,2		86,400			
W			-2*2,3*6+(2+2,3*2)*0,45*6		-9,780			
W			-2,6*2,3+(2,6+2,3*2)*0,45		-2,740			
W			-0,55*2,3+(0,55+2,3*2)*0,45		1,053			
W			č220					
W			(0,3+0,65+0,35)*3,2		4,160			
W			č221-223					
W			(0,3+0,7+5,1+6+4,1)*2*3,2		103,680			
W			-0,55*2,3+(0,55+2,3*2)*0,45		1,053			
W			-2*2,3+(2+2,3*2)*0,45		-1,630			
W			č224-226					
W			(4,5+2,7+4,9)*3,2		38,720			
W			(3,5+1)*2*3,2		28,800			
W			-2*3,2+(2+3,2*2)*0,45		-2,620			
W			č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
W			č301+315+316					
W			(2,7+6,7)*2*2,6		48,880			
W			-2*3,2+(2+3,2*2)*0,45		-2,620			
W			-2*2,6		-5,200			
W			-0,85*2+(1+2,1*2)*0,1		-1,180			
W			-0,9*2+(1,15+2,1*2)*0,4		0,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č302					
	VV		(11,1+1,9+0,15)*2*2,6		68,380			
	VV		-2*2,6		-5,200			
	VV		-5,8*2,6		-15,080			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,85*2+(1+2,1*2)*0,1		-1,180			
	VV		-0,9*2+(1,15+2,1*2)*0,4		0,340			
	VV		-1,75*2,2		-3,850			
	VV		-2,3*2,2		-5,060			
	VV		-0,8*2+(0,93+2,1*2)*0,4		0,452			
	VV		č303+304					
	VV		(3,15+1,7+1,6+0,5+1,6+3,55+3,15)*2,6		39,650			
	VV		-1,2*0,9*3+(1,2+0,9*2)*0,2*3		-1,440			
	VV		č308-312					
	VV		(14,2+6)*2*2,6		105,040			
	VV		-2*1,8*4+(2+1,8*2)*0,4*4		-5,440			
	VV		-2,75*1,8+(2,75+1,8*2)*0,4		-2,410			
	VV		-1,75*2,2		-3,850			
	VV		-2,3*2,2		-5,060			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		Součet		1 586,322			
109	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky s vyškrobáním spar stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	196,100	41,00	8 040,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	VV		č.1.1.6 - Rezy A-A', B-B' - bourání					
	VV		pozn.2					
	VV		(28,33+13,85)*2*2,5		210,900			
	VV		Z04					
	VV		-14,8		-14,800			
	VV		Součet		196,100			
110	K	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek břizolitových s jádreem s vyškrobáním spar zdiva v rozsahu do 100 %	m2	448,203	58,00	25 995,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otlučení omítek břizolitových vnějších ploch s vyškrobáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %					
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		č120 legenda					
	VV		(1,2+1,5+1,2)*3,41		13,299			
	VV		-1,5*3,25		-4,875			
	VV		č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	VV		č219 legenda					
	VV		(1,2+1,5+1,2)*3,2		12,480			
	VV		-1,5*3,1		-4,650			
	VV		č.1.1.8 - Pohledy - bourání					
	VV		jv					
	VV		28,33*(7,48-1)		183,578			
	VV		28,33*0,6		16,998			
	VV		-2*2,35*6+(2+2,35*2)*0,15*6		-22,170			
	VV		-2,6*2,35+(2,6+2,35*2)*0,15		-5,015			
	VV		-2*2,3*6+(2+2,3*2)*0,15*6		-21,660			
	VV		-2,6*2,3+(2,6+2,3*2)*0,15		-4,900			
	VV		sv					
	VV		13,85*(7,48-1)		89,748			
	VV		13,85*0,6		8,310			
	VV		-2*2,35*2+(2+2,35*2)*0,15*2		-7,390			
	VV		-0,55*2,25*2+(0,55+2,25*2)*0,15*2		-0,960			
	VV		-1,5*(3,41-1)		-3,615			
	VV		-2*2,3*2+(2+2,3*2)*0,15*2		-7,220			
	VV		-0,55*2,3*2+(0,55+2,3*2)*0,15*2		-0,985			
	VV		-1,5*3,2		-4,800			
	VV		sz					
	VV		(6,6+18,15)*(7,48-1)		160,380			
	VV		(6,6+18,15)*0,6		14,850			
	VV		3,2*2,7		8,640			
	VV		-2*2,35*2+(2+2,35*2)*0,15*2		-7,390			
	VV		-1,2*2,2*2		-5,280			
	VV		-1,15*2,25+(1,15+2,25*2)*0,15		-1,740			
	VV		-3,2*(3,4-1)		-7,680			
	VV		-2*2,3*3+(2+2,3*2)*0,15*3		-10,830			
	VV		-1,25*2,3*3+(1,25+2,3*2)*0,15*3		-5,993			
	VV		-1,3*2,3+(1,3+2,3*2)*0,15		-2,105			
	VV		jz					
	VV		13,85*(7,48-1)		89,748			
	VV		13,85*0,6		8,310			
	VV		-2*2,3*8+(2+2,3*2)*0,15*8		-28,880			
	VV		Součet		448,203			
111	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	25,771	99,00	2 551,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2					
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		č111 pozn.26					
	VV		(2,7+3,2+2,7)*3,41		29,326			
	VV		(0,84+0,39)*0,62*2		1,525			
	VV		-0,55*2,25*2+(0,55+2,25*2)*0,15*2		-0,960			
	VV		-2,5*2,2+(2,5+2,2*2)*0,2		-4,120			
	VV		Součet		25,771			
112	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	106,028	99,00	10 496,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		č101					
	VV		1,5*1,5		2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		č107					
	WV		(1,15+0,9)*2*1,6		6,560			
	WV		-0,7*1,6		-1,120			
	WV		č108					
	WV		(2,6+1,1+0,3)*2*1,6		12,800			
	WV		-0,7*1,6*2		-2,240			
	WV		č112					
	WV		1,5*1,5		2,250			
	WV		č116					
	WV		1,8*1,8		3,240			
	WV		č117					
	WV		(1,8+0,8)*2*1,6		8,320			
	WV		-0,6*1,6		-0,960			
	WV		č018+019					
	WV		(0,9+0,95)*2*1,6*2		11,840			
	WV		-0,6*1,6*4		-3,840			
	WV		č121					
	WV		2,5*1,6		4,000			
	WV		č122					
	WV		(1,8+0,8+1,65)*2*2,05		17,425			
	WV		-0,7*2		-1,400			
	WV		č125+126					
	WV		(1,25+0,2+0,9)*2*1,1*2		10,340			
	WV		-0,7*1,1*2		-1,540			
	WV		č127					
	WV		(1,9+2,45+0,3)*2*1,1		10,230			
	WV		-0,7*1,1*2		-1,540			
	WV		-0,9*1,1		-0,990			
	WV		č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	WV		č204					
	WV		(0,2+2,2+0,2)*1,4		3,640			
	WV		č207					
	WV		(1,4+0,9)*2*1,65		7,590			
	WV		-0,7*1,65		-1,155			
	WV		č208					
	WV		(2,3+0,9)*2*1,65		10,560			
	WV		-0,7*1,65*2		-2,310			
	WV		č212					
	WV		(2,5+2)*1,5		6,750			
	WV		č221					
	WV		(1,65+0,92)*2*1,2		6,168			
	WV		-0,7*1,2		-0,840			
	WV		Součet		106,028			
113	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	156,010	99,00	15 444,99	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	WV		č.1.1.8 - Pohledy - bourání					
	WV		legenda 09					
	WV		1v					
	WV		13*(1+1,5)		32,500			
	WV		(28,33-13)*(1+1)		30,660			
	WV		sz					
	WV		6,6*(1+1)		13,200			
	WV		2,35*(1+1)		4,700			
	WV		12,6*(1+1,75)		34,650			
	WV		1z					
	WV		5*(1+1,75)		13,750			
	WV		(13,85-5)*(1+2)		26,550			
	WV		Součet		156,010			
D	997		Přesun sutě				852 841,34	
114	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1 064,813	301,00	320 508,71	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
115	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	40,000	273,50	10 940,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
	WV		5*4		20,000			
	WV		10*2		20,000			
	WV		Součet		40,000			
116	K	997013322A	Příplatek k shozu sutí za použití (pronájem)	m	40,000	34,20	1 368,00	
117	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 064,591	116,50	124 024,85	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
118	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30 879,577	4,80	148 221,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		1064,813*29		30 879,577			
	WV		Součet		30 879,577			
119	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 019,150	205,00	208 925,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	WV		1064,591		1 064,591			
	WV		-8,891		-8,891			
	WV		-4,612		-4,612			
	WV		-31,938		-31,938			
	WV		Součet		1 019,150			
120	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	8,891	855,00	7 601,81	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		od.9					
	WV		0,045		0,045			
	WV		0,873		0,873			
	WV		0,355		0,355			
	WV		5,42		5,420			
	WV		0,914		0,914			
	WV		0,076		0,076			
	WV		0,919		0,919			
	WV		od.787					
	WV		0,289		0,289			
	WV		Součet		8,891			
121	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	4,612	855,00	3 943,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
	WV		od.711					
	WV		4,612		4,612			
	WV		Součet		4,612			
122	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,938	855,00	27 306,99	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	WV		3%					
	WV		1064,591*0,03		31,938			
	WV		Součet		31,938			
D	998		Přesun hmot				27 723,89	
123	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	45,449	610,00	27 723,89	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				147 139,12	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 616,25	
124	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	937,930	34,20	32 077,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	WV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	WV		skladba B2					
	WV		56,82+30,87+40,3+13,51+11,93+14,57+5,87+11,37+4,35+20,8		302,290			
	WV		7+12,53+4,94+5,95+4,15+33,18+23,84+7,24					
	WV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	WV		B3 (bez č.109+112+113)					
	WV		22,6+16,55+19,45+5,11+38,12+14,75+1,03+3,03+9,43+5,19+1		153,950			
	WV		8,69					
	WV		22,15+6,27+1,41+0,83+0,75+1,79+12,31+2,87+26,22+3,92+1,		103,560			
	WV		09+1,09+4,77+7,24+2,13+8,72					
	WV		B8					
	WV		č.109+112+113					
	WV		32,76+24,1+14,35		71,210			
	WV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	WV		B4					
	WV		23,52+29,27+1,84+7,16+19,59+10,53+1,38+2,42+14,1+7,06+2		225,790			
	WV		2,65+32,64+22,79+15,75+15,09					
	WV		2,31+18,12+13,59+1,52+12,24+1,52+12,91+13,67+5,25		81,130			
	WV		Součet		937,930			
125	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	191,200	34,20	6 539,04	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
	WV		č.1.1.6 - Řezy A-A', B-B' - bourání					
	WV		pozn.2					
	WV		(28,33+13,85)*2*2,5		210,900			
	WV		-19,7		-19,700			
	WV		Součet		191,200			
D	713		Izolace tepelné				1 497,04	
126	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	25,288	17,10	432,42	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm					
	WV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	WV		B9					
	WV		5,95*4,25		25,288			
	WV		Součet		25,288			
127	K	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	25,288	17,10	432,42	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm					
	WV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	WV		B9					
	WV		5,95*4,25		25,288			
	WV		Součet		25,288			
128	K	713120891	Uložení izolace pro další použití	m2	50,576	12,50	632,20	
	WV		25,288*2		50,576			
	WV		Součet		50,576			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				239,40	
129	K	721242804	Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 125	kus	7,000	34,20	239,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 125					
	WV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	WV		7		7,000			
	WV		Součet		7,000			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				342,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	722250191	DMTZ hydrantu	soubor	1,000	342,00	342,00	
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 896,30	
131	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	7,000	137,00	959,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinálních					
	VV		Po odborné demontáži bude předáno provozovateli objektu.					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		5		5,000			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
132	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,000	101,50	1 116,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		Po odborné demontáži bude předáno provozovateli objektu.					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		2		2,000			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		6		6,000			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
133	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý bez výtokových armatur	soubor	2,000	171,00	342,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur					
	VV		Po odborné demontáži bude předáno provozovateli objektu.					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
134	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	13,000	34,20	444,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		Po odborné demontáži bude předáno provozovateli objektu.					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		2		2,000			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		6+1		7,000			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		13,000			
135	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	34,20	34,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1					
	VV		Po odborné demontáži bude předáno provozovateli objektu.					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				2 736,00	
136	K	742330801	Demontáž rozvaděče	kus	8,000	342,00	2 736,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž strukturované kabeláže rozvaděče					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		pozn.11					
	VV		1		1,000			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.5+25					
	VV		1+4		5,000			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.9					
	VV		1		1,000			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
D	751		Vzduchotechnika				137,00	
137	K	751721811	Demontáž klimatizační jednotky venkovní	kus	2,000	68,50	137,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž klimatizační jednotky venkovní					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	762		Konstrukce tesařské				12 717,38	
138	K	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	70,460	27,30	1 923,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek					
	VV		jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm					
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		B5					
	VV		č301+302					
	VV		(5,96+29,27)*2		70,460			
	VV		Součet		70,460			
139	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	25,288	27,30	690,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm					
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		B9					
	VV		5,95*4,25		25,288			
	VV		Součet		25,288			
140	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	180,350	37,70	6 799,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B8					
	VV		č109+112+113					
	VV		32,76+24,1+14,35		71,210			
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		B6					
	VV		č303+304					
	VV		1,84+7,16		9,000			
	VV		č307-312					
	VV		8,39+14,1+7,06+22,65+32,64+15,3		100,140			
	VV		Součet		180,350			
141	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcl z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	121,035	27,30	3 304,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		B5					
	VV		č301+302					
	VV		(5,96+29,27)/0,5		70,460			
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		B9					
	VV		(5,95*4,25)/1*2		50,575			
	VV		Součet		121,035			
	D	764	Konstrukce klempířské				5 957,45	
142	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	2,450	34,20	83,79	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.15					
	VV		3,5*0,7		2,450			
	VV		Součet		2,450			
143	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	99,350	27,30	2 712,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys 1.PP - bourání					
	VV		1,2*3+1,1*3		6,900			
	VV		1,1*3		3,300			
	VV		1,05+0,5+1,05+0,6*2+1,2		5,000			
	VV		1,1*4		4,400			
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		2*3+2,6+2*3		14,600			
	VV		0,75*2+0,55*2+2		4,600			
	VV		2+1*2+0,5*6+1,15+2		10,150			
	VV		2*4		8,000			
	VV		č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	VV		2*3+2,6+2*3		14,600			
	VV		2*2+0,55*2		5,100			
	VV		2*4+1,25+0,5*2+1,15+1,3		12,700			
	VV		2*4		8,000			
	VV		č.1.1.5 - Půdorys 3.NP - bourání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		99,350			
144	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	66,000	47,90	3 161,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
	VV		D1, 3 až 7					
	VV		9*6		54,000			
	VV		3		3,000			
	VV		D2					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		66,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				12 562,34	
145	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	14,400	30,10	433,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
	VV		č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.13					
	VV		(2,5+2)*3,2		14,400			
	VV		Součet		14,400			
146	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	106,000	49,90	5 289,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	VV		č.1.1.4 - Půdorys 2.NP - bourání					
	VV		č202					
	VV		(5,9+4,85)*2*2,8		60,200			
	VV		-0,9*2,8*4		-10,080			
	VV		č211					
	VV		(11,4+2)*2*2,25		60,300			
	VV		-0,7*2,25		-1,575			
	VV		-0,9*2,25*9		-18,225			
	VV		-1,3*2,25*2		-5,850			
	VV		č213					
	VV		(6+0,5+3,6)*2*1,1		22,220			
	VV		-0,9*1,1		-0,990			
	VV		Součet		106,000			
147	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	106,000	13,70	1 452,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
148	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délkv do 1.0 m	kus	3,000	34,20	102,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délkv do 1m					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys 1.PP - bourání					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
149	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délkv přes 1.0 m	kus	16,000	34,20	547,20	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
150	K	76681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	26,200	102,50	2 685,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masivu, plochy otvoru do 2 m2					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		č008-015					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		č201					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		č202-203					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č205+206					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		č208					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		č209+210					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		č214					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č223					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		č303					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		č308					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		č310+311					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		Součet		26,200			
151	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kus	1,000	684,00	684,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk					
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	4,000	342,00	1 368,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		pozn.27					
	VV		1		1,000			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.10					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				2 241,81	
153	K	767581802	Demontáž podhledu lamel vč.roštu	m2	26,220	85,50	2 241,81	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž podhledů lamel					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		č123 pozn.29					
	VV		26,22		26,220			
	VV		Součet		26,220			
D	776		Podlahy povlakové				35 768,21	
154	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč.soklů	m2	803,780	44,50	35 768,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys 1.PP - bourání					
	VV		56,82+33,18+23,84		113,840			
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		22,6+16,55+19,45+38,12+14,75+9,43+24,1+14,35+18,69+22,1		206,460			
	VV		5+6,27					
	VV		12,31+26,22		38,530			
	VV		č109 - pozn.3					
	VV		3,6*1,5		5,400			
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		23,52+29,27+19,59+10,53+14,1+7,06+22,65+32,64+22,79+15,75+15,09		212,990			
	VV		2,31+18,12+13,59+12,24+12,91+13,67+4,1+5,25		82,190			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		5,96+29,27+1,84+7,16+8,39+14,1+7,06+22,65+32,64+15,3		144,370			
	VV		Součet		803,780			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				31 180,70	
155	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	7,280	90,00	655,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
	VV		č.1.1.4 - Púdorys 2.NP - bourání					
	VV		pozn.12					
	VV		3*0,7*2		4,200			
	VV		č.1.1.5 - Púdorys 3.NP - bourání					
	VV		pozn.6					
	VV		(3+1,4)*0,7		3,080			
	VV		Součet		7,280			
156	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	223,630	65,50	14 647,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		výpis válcové oceli					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			1PP					
WV			5,7*2*0,709		8,083			
WV			2,15*2*0,550		2,365			
WV			1,9*2*0,490		1,862			
WV			1,9*2*0,431*5		8,189			
WV			1,7*2*0,431*2		2,931			
WV			0,45*3*1*9		12,150			
WV			6,5*0,66*2		8,580			
WV			1,5*0,429*2		1,287			
WV			4*0,66*2		5,280			
WV			1,5*0,429*2		1,287			
WV			(0,25*12+0,25*14+0,25*9)*1		8,750			
WV			1NP					
WV			2,4*2*0,574		2,755			
WV			2,4*2*0,574*3		8,266			
WV			4,35*2*0,845		7,352			
WV			1,75*2*0,431		1,509			
WV			1,65*2*0,431		1,422			
WV			2,4*2*0,550		2,640			
WV			1,9*3*0,438		2,497			
WV			0,6*3*1*4		7,200			
WV			1,75*3*0,438		2,300			
WV			1,95*3*0,438		2,562			
WV			4*3*0,574		6,888			
WV			4,9*3*0,574		8,438			
WV			1,2*3*0,303*2		2,182			
WV			(0,35*5+0,2*5+0,35*9+0,55*4+0,55*4+0,35*4+0,55*10+0,55*12+0,35*3*2)*1		25,900			
WV			2NP					
WV			2,2*2*0,574		2,526			
WV			2,6*2*0,574		2,985			
WV			2,15*3*0,574		3,702			
WV			6,5*2*0,845		10,985			
WV			2,35*3*0,574		4,047			
WV			1,7*2*0,431		1,465			
WV			1,65*2*0,431		1,422			
WV			1,9*3*0,438		2,497			
WV			0,6*3*1*2		3,600			
WV			1,7*2*0,574		1,952			
WV			4*3*0,574		6,888			
WV			(0,35*5+0,35*6+0,4*5+0,2*14+0,4*5+0,55*4+0,35*4+0,55*8)*1		18,650			
WV			3NP					
WV			2,4*2*0,574		2,755			
WV			2,15*3*0,574		3,702			
WV			2,7*3*0,574		4,649			
WV			2,2*1*(0,16*2+0,16*4)		2,112			
WV			0,9*3*0,303		0,818			
WV			(0,2*5+0,4*5+0,4*6+0,4*2)*1		6,200			
WV			Součet		223,630			
157	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	223,630	71,00	15 877,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				247,24	
158	K	787100812	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výťahových šachet skla profilovaného dvojitého	m2	6,558	37,70	247,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výťahových šachet skla profilovaného dvojitého					
	WV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	WV		pozn.22					
	WV		2,15*3,05		6,558			
	WV		Součet		6,558			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01-01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

8016113

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barveného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva Příloha č. 1 – Skladby konstrukcí Příloha č. 2 – Uzamykací plán generálního klíče 1.1.9 Půdorys 1.PP – návrh 1.1.10 Půdorys 1.NP – návrh 1.1.11 Půdorys 2.NP – návrh 1.1.12 Půdorys 3.NP – návrh 1.1.13 Řezy A-A', B-B' – návrh 1.1.14 Řezy C-C', D-D' , dílčí řez E-E' - návrh 1.1.15 Pohledy – návrh 1.1.16 Pohledy – architektonický návrh 1.1.17 Tabulky PSV 1.1.18 Detail hydroizolace a drenáže 1.1.19 Půdorys 1.PP – podlahy 1.1.20 Půdorys 1.NP – podlahy 1.1.21 Půdorys 2.NP – podlahy 1.1.22 Půdorys 3.NP – podlahy 1.1.23 Půdorys 1.PP – podhledy 1.1.24 Půdorys 1.NP – podhledy 1.1.25 Půdorys 2.NP – podhledy, akustické obklady 1.1.26 Půdorys 3.NP – podhledy D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 1.2.1 Technická zpráva – konstrukce 1.2.2 Půdorys 1.PP – konstrukce 1.2.3 Půdorys 1.NP – konstrukce

Cena bez DPH

14 119 454,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 119 454,40	21,00%	2 965 085,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 084 539,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 119 454,40

HSV - Práce a dodávky HSV

5 636 750,24

1 - Zemní práce	306 717,65
2 - Zakládání	461 759,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 058 687,70
4 - Vodorovné konstrukce	27 339,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 918 067,43
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 729 489,84
62 - Úprava povrchů vnějších	660 616,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	516 523,90
64 - Osazování výplní otvorů	11 437,00
8 - Trubní vedení	41 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	398 285,66
997 - Přesun sutě	1 072,00
998 - Přesun hmot	423 070,91

PSV - Práce a dodávky PSV

7 953 004,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	353 386,51
713 - Izolace tepelné	226 642,42
714 - Akustická a protiotřesová opatření	619 751,14
751 - Vzduchotechnika	18 926,41
761 - Konstrukce prosvětlovací	74 086,04
762 - Konstrukce tesařské	1 582,57
763 - Konstrukce suché výstavby	746 141,28
764 - Konstrukce klempířské	51 936,74
766 - Konstrukce truhlářské	1 575 461,38
767 - Konstrukce zámečnické	1 565 269,39
771 - Podlahy z dlaždic	311 362,56
772 - Podlahy z kamene	208 719,11
773 - Podlahy z litého teraca	406 691,03
775 - Podlahy skládané	16 756,62
776 - Podlahy povlakové	793 291,26
781 - Dokončovací práce - obklady	760 046,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 131,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	144 071,99
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	54 750,50

M - Práce a dodávky M

529 700,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	529 700,00
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 119 454,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 636 750,24

D 1

Zemní práce

306 717,65

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	162,450	89,00	14 458,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	VV		větev A+B					
	VV		(42+46)*1,2*3		316,800			
	VV		-6,5*1,2*3		-23,400			
	VV		rozšíření u monolitických angl.dvorků					
	VV		(12+9)*0,5*3		31,500			
	VV		Mezisoučet		324,900			
	VV		-324,9*0,50		-162,450			
	VV		Součet		162,450			
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	162,450	667,50	108 435,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	220,500	133,50	29 436,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	VV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	VV		větev A+B					
	VV		(42+46)*3		264,000			
	VV		-6,5*3		-19,500			
	VV		-kotelná					
	VV		-8*3		-24,000			
	VV		Součet		220,500			
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	220,500	88,50	19 514,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	97,470	58,00	5 653,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		60%					
	VV		162,45*0,60		97,470			
	VV		Součet		97,470			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,099	142,50	13 409,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		162,45*2		324,900			
	VV		-230,801		-230,801			
	VV		Součet		94,099			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 881,980	14,20	26 724,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		94,099*20		1 881,980			
	VV		Součet		1 881,980			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	197,608	160,00	31 617,28	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		94,099*2,1		197,608			
	VV		Součet		197,608			
9	K	175101201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m (max. ve vrstvách do 30cm)	m3	230,801	249,00	57 469,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obsypání objektu původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		pozn.16					
	VV		1,4*1,7*(1,95-0,2)		4,165			
	VV		výtah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*1,7*(4,65-3,6)		5,355			
	VV		-2,8*1,7*(4,65-3,6)		-4,998			
	VV		rýhy					
	VV		324,9		324,900			
	VV		výplň drenáží					
	VV		-34,23		-34,230			
	VV		- základové pasy					
	VV		-8,557		-8,557			
	VV		-9,18		-9,180			
	VV		- angl.dvorky					
	VV		-(10,3+7,6)*0,95*1,8		-30,609			
	VV		-1,5*1*0,7*5		-5,250			
	VV		- zpevněné plochy					
	VV		-(28,33+13,85+0,5*2)*2*0,5*0,25		-10,795			
	VV		Součet		230,801			
D 2			Zakládání				461 759,76	
10	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	34,230	801,00	27 418,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		větev A+B					
	VV		(42+46)*0,7*0,6		36,960			
	VV		-6,5*0,7*0,6		-2,730			
	VV		Součet		34,230			
11	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	244,500	31,50	7 701,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		větev A+B					
	VV		(42+46)*3		264,000			
	VV		-6,5*3		-19,500			
	VV		Součet		244,500			
12	M	693111460	textilie 300 g/m2	m2	268,950	17,80	4 787,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		textilie 300 g/m2					
	VV		244,5*1,1		268,950			
	VV		Součet		268,950			
13	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně tvarovek	m	81,500	243,00	19 804,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Trativody z drenážních trubek z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		větev A+B					
	VV		42+46		88,000			
	VV		-6,5		-6,500			
	VV		Součet		81,500			
14	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	31,956	801,00	25 596,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm					
	VV		F01					
	VV		(33,14+32,68+6,31+5,87)*0,1		7,800			
	VV		F02					
	VV		(8,46+27,24+5,45+2,18+1,41+3,89+2,5+1,97)*0,1		5,310			
	VV		F03					
	VV		(29,95+22,18+31,28+42,2)*0,1		12,561			
	VV		F04					
	VV		34,16*0,1		3,416			
	VV		F05					
	VV		3*1,7*0,1		0,510			
	VV		F06					
	VV		(10,5+7,9)*1,1*0,1		2,024			
	VV		F12					
	VV		3,35*0,1		0,335			
	VV		Součet		31,956			
15	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,510	2 625,00	1 338,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		F05					
	VV		3*1,7*0,1		0,510			
	VV		Součet		0,510			
16	K	273321411	Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1. XC2	m3	53,121	2 625,00	139 442,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		pozn.10					
	VV		1,2*0,5*0,15		0,090			
	VV		F01					
	VV		78*0,15		11,700			
	VV		F02					
	VV		53,1*0,15		7,965			
	VV		F03					
	VV		125,61*0,15		18,842			
	VV		F04					
	VV		34,16*0,15		5,124			
	VV		F05					
	VV		2,5*1,85*0,25		1,156			
	VV		F06					
	VV		(10,5+7,9)*1,1*0,1		2,024			
	VV		F12					
	VV		3,35*0,15		0,503			
	VV		F17					
	VV		(15,97+25)*0,1		4,097			
	VV		F18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV 16,2*0,1		1,620			
			W Součet		53,121			
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,970	320,50	1 592,89	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	WV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	WV		(0,2+5+0,2+4,75+0,2+0,95*2)*0,1		1,225			
	WV		(0,2+4,55+0,2+2,5+0,2+0,95*2)*0,1		0,955			
	WV		(1,2+0,5)*2*0,15		0,510			
	WV		F06					
	WV		(10,5+7,9+1,1*4)*0,1		2,280			
	WV		Součet		4,970			
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,970	80,00	397,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
19	K	273361821	Výztuž základových desek betonarskou ocelí 10 505 (R)	t	0,035	27 150,00	950,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	WV		F05					
	WV		1,2*0,00042*70		0,035			
	WV		Součet		0,035			
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (vč. distančních podložek)	t	3,616	27 150,00	98 174,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	WV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	WV		(0,2+5+0,2+4,75+0,2)*0,95*0,008*1,15		0,090			
	WV		(0,2+4,55+0,2+2,5+0,2)*0,95*0,008*1,15		0,067			
	WV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	WV		pozn.10					
	WV		1,2*0,5*0,0031*1,15		0,002			
	WV		F01					
	WV		78*0,00444*2*1,15		0,797			
	WV		F02					
	WV		53,1*0,00444*2*1,15		0,542			
	WV		F03					
	WV		125,61*0,00444*2*1,15		1,283			
	WV		F04					
	WV		34,16*0,00444*2*1,15		0,349			
	WV		F05					
	WV		2,5*1,85*0,0054*2*1,15		0,057			
	WV		F06					
	WV		(10,5+7,9)*1,1*0,00444*1,15		0,103			
	WV		F12					
	WV		3,35*0,00444*2*1,15		0,034			
	WV		F17					
	WV		(15,97+25)*0,00444*1,15		0,209			
	WV		F18					
	WV		16,2*0,00444*1,15		0,083			
	WV		Součet		3,616			
21	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,557	2 315,00	19 809,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	WV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	WV		větev A+B					
	WV		(42+46)*0,7*0,15		9,240			
	WV		-6,5*0,7*0,15		-0,683			
	WV		Součet		8,557			
22	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	9,180	2 625,00	24 097,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	WV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh ang.dvorek					
	WV		(0,6*3+0,2+5+0,2+4,75+0,2)*0,5*0,85		5,164			
	WV		(0,6*3+0,2+4,55+0,2+2,5+0,2)*0,5*0,85		4,016			
	WV		Součet		9,180			
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	36,720	267,00	9 804,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	WV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	WV		(0,6*3+0,2+5+0,2+4,75+0,2)*0,85*2		20,655			
	WV		(0,6*3+0,2+4,55+0,2+2,5+0,2)*0,85*2		16,065			
	WV		Součet		36,720			
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	36,720	71,00	2 607,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
25	K	279322511	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XF1	m3	8,096	2 715,00	21 980,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XF1					
	WV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	WV		(0,2+5+0,2+4,75+0,2+0,75*3)*0,2*1,8		4,536			
	WV		(0,2+4,54+0,2+2,5+0,2+0,75*3)*0,2*1,8		3,560			
	WV		Součet		8,096			
26	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	80,964	356,00	28 823,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	WV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	WV		(0,2+5+0,2+4,75+0,2+0,75*3)*1,8*2		45,360			
	WV		(0,2+4,54+0,2+2,5+0,2+0,75*3)*1,8*2		35,604			
	WV		Součet		80,964			
27	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	80,964	89,00	7 205,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
28	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,745	27 150,00	20 226,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	WV		80,964*0,008*1,15		0,745			
	WV		Součet		0,745			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	310237271	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	3,000	902,50	2 707,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	310238211	Zazdívkva otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,300	4 165,00	1 249,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č007					
	VV		0,5*1,2*0,5		0,300			
	VV		Součet		0,300			
31	K	310239211	Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	6,621	3 900,00	25 821,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č009					
	VV		0,8*2,05*0,65		1,066			
	VV		č008					
	VV		1,15*0,7*0,65		0,523			
	VV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č114-115					
	VV		0,6*2,25*0,3*2		0,810			
	VV		č103					
	VV		0,6*2,25*0,65*2		1,755			
	VV		č114					
	VV		1,15*0,65*1,65*2		2,467			
	VV		Součet		6,621			
32	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	3,693	4 715,00	17 412,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
	VV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č108					
	VV		1,5*3,5*0,65		3,413			
	VV		-1,25*2,1*0,65		-1,706			
	VV		č201					
	VV		1,5*3,5*0,65		3,413			
	VV		-1,25*2,05*0,65		-1,666			
	VV		č.1.1.15 - Řezy C-C', D-D', E-E' - Návrh					
	VV		č 303 pozn.35					
	VV		(0,5+1,85+0,3)*0,45*(10,88-10,68)		0,239			
	VV		Součet		3,693			
33	K	311270531.KMB	Zdivo z vápenopískových tvárníc 248x240x248mm AKU 25-2,0 tl 240 mm	m2	52,426	1 157,00	60 656,88	
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č008					
	VV		(1,7+1,15+1,7)*3,75		17,063			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č115					
	VV		1,2*3,5*2		8,400			
	VV		-1,2*2,2*2		-5,280			
	VV		0,8*2,5		2,000			
	VV		0,65*2,25		1,463			
	VV		č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č212					
	VV		(1,7+1+2,6)*3,5		18,550			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		č.1.1.12 - Púdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č303					
	VV		1,85*3		5,550			
	VV		(1,6+2,6)*3		12,600			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		Součet		52,426			
34	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	5,000	199,00	995,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm					
35	M	595220420	překlad vápenopískový 150 x 24 x 24 cm	kus	5,000	1 008,50	5 042,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		překlad vápenopískový 150 x 24 x 24 cm					
36	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	11,000	279,50	3 074,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
37	K	319202111	Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotl doakou injektáží silikonovou mikroemulzí (technologické provedení viz TZ)	m	16,300	347,00	5 656,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		vnitřní zdivo v jedné řadě					
	VV		č010-011					
	VV		2		2,000			
	VV		č011-012					
	VV		5,9		5,900			
	VV		č001-012					
	VV		1,15		1,150			
	VV		č009-010					
	VV		1,95		1,950			
	VV		č001-009					
	VV		3,6		3,600			
	VV		č001-005					
	VV		1,7		1,700			
	VV		Součet		16,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou doakou injektáží silikonovou mikroemulzí (technologické provedení viz TZ)	m	2,600	694,00	1 804,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		vnitřní zdivo v jedné řadě					
	VV		č007					
	VV		2		2,000			
	VV		č012					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		2,600			
39	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou doakou injektáží silikonovou mikroemulzí (technologické provedení viz TZ)	m	30,500	1 041,50	31 765,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		obvodové zdivo v 2 řadách - č.007					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		vnitřní zdivo v jedné řadě					
	VV		č001					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		č009-010					
	VV		(6-1,95)*2		8,100			
	VV		č005-009					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		30,500			
40	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou doakou injektáží silikonovou mikroemulzí (technologické provedení viz TZ)	m	63,720	1 388,50	88 475,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		obvodové zdivo v 2 řadách					
	VV		(1,7+0,56+3,6+0,2*2)*2		12,520			
	VV		obvodové zdivo celoplošně č006					
	VV		3,2*16		51,200			
	VV		Součet		63,720			
41	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou doakou injektáží silikonovou mikroemulzí (technologické provedení viz TZ)	m	267,270	2 315,00	618 730,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		obvodové zdivo v 2 řadách					
	VV		(28,33+13,85)*2*2		168,720			
	VV		-(3,2+2,35+0,45+2,7)*2		-17,400			
	VV		obvodové zdivo celoplošně č006					
	VV		(2,6+3,3)*16		94,400			
	VV		vnitřní zdivo v jedné řadě					
	VV		č010-011					
	VV		1,45+0,55		2,000			
	VV		č012					
	VV		1,1+3,05+0,15		4,300			
	VV		č001-010					
	VV		1		1,000			
	VV		č001-005					
	VV		3,8		3,800			
	VV		č003-004					
	VV		13,85-0,65*2		12,550			
	VV		-1-1,1		-2,100			
	VV		Součet		267,270			
42	K	331231126	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10	m3	2,631	5 020,00	13 207,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	VV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č124 - pozn.24					
	VV		0,6*0,65*1,4		0,546			
	VV		č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č210 pozn.5					
	VV		0,6*0,6*3,5		1,260			
	VV		č.1.1.12 - Púdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č308-309					
	VV		0,55*0,5*3		0,825			
	VV		Součet		2,631			
43	K	340231025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými P+D tl 115 mm	m2	21,740	665,50	14 467,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, tloušťka příčky 115 mm					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č012-014					
	VV		1,15*2,1*2		4,830			
	VV		č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č206-225					
	VV		1,1*2,05*2		4,510			
	VV		č207-211					
	VV		1*2,05*2		4,100			
	VV		č207-208					
	VV		1*2,05*2		4,100			
	VV		č.1.1.12 - Púdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č301-308					
	VV		1*2,1*2		4,200			
	VV		Součet		21,740			
44	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu MVC tloušťky 115 mm	m2	109,075	601,00	65 554,08	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
VV			č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
VV			č002-004					
VV			(5,85*2+2,05)*2,6		35,750			
VV			-0,8*2*2		-3,600			
VV			-1*2		-2,000			
VV			č006					
VV			1,3*2,4		3,120			
VV			č001-010 pozn.4					
VV			(0,3+1,2+0,3)*2,75		4,950			
VV			č007					
VV			1,1*3		3,300			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
VV			č101-129					
VV			1,45*3		4,350			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č101-120					
VV			1,1*2,25		2,475			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č121 - pon.11					
VV			(0,6+0,7+0,6)*3,5		6,650			
VV			č101-122					
VV			1,2*2,2		2,640			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č108 pozn.4					
VV			(2,1+1,2+0,8)*1,2		4,920			
VV			č121 pozn.9					
VV			1,5*1,25		1,875			
VV			č123 pozn.9					
VV			(1,3+1,95+0,65)*1,2		4,680			
VV			č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
VV			č207 - pozn.6					
VV			(0,6*2+0,7)*3,5		6,650			
VV			č213					
VV			1,15*3,5		4,025			
VV			č214					
VV			(2,05+1,3+0,3)*3,5		12,775			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č.1.1.12 - Púdorys 3.NP - Návrh					
VV			č301-308					
VV			1,15*2,1		2,415			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č302-310					
VV			1*2,1*2		4,200			
VV			č304 pozn.1+6					
VV			3,2*3		9,600			
VV			(1,6+1,7)*3		9,900			
VV			Součet		109,075			
45	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	36,794	677,50	24 927,94	CS ÚRS 2019 02
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
VV			č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
VV			č003-005					
VV			1*2,1*2		4,200			
VV			č005-009					
VV			1*2*2		4,000			
VV			0,8*2*2		3,200			
VV			č009-010					
VV			0,8*2		1,600			
VV			0,85*2		1,700			
VV			č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
VV			č111					
VV			0,55*2,25*0,65*2		1,609			
VV			č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
VV			č206-225					
VV			1,1*2,05*2		4,510			
VV			č207-211					
VV			0,95*2,05*2		3,895			
VV			č207-208					
VV			1*2,05*2		4,100			
VV			č.1.1.12 - Púdorys 3.NP - Návrh					
VV			č301-308					
VV			0,95*2,1*2		3,990			
VV			č302-310					
VV			0,95*2,1*2		3,990			
VV			Součet		36,794			
46	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky přes 100 mm	m	17,950	82,00	1 471,90	CS ÚRS 2019 02
PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
VV			č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
VV			č002-004					
VV			5,85*2+2,05		13,750			
VV			č006					
VV			1,3		1,300			
VV			č001-010					
VV			0,3+1,2+0,3		1,800			
VV			č007					
VV			1,1		1,100			
VV			Součet		17,950			
47	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	26,700	96,00	2 563,20	CS ÚRS 2019 02
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
VV			č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
VV			č002-004					
VV			2,6*4		10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		č006					
	WV		2,4*2		4,800			
	WV		č001-010					
	WV		2,75*2		5,500			
	WV		č007					
	WV		3*2		6,000			
	WV		Součet		26,700			
48	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	7,650	748,50	5 726,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozáhlaví v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zařízenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm. P 10 až P 20 tl. 140 mm					
	WV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	WV		č008 pozn.27					
	WV		1,7*(3,5+1)		7,650			
	WV		Součet		7,650			
49	K	349231811	Přízdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	46,134	1 038,50	47 910,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přízdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	WV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	WV		otvory v obvodové stěně					
	WV		0,65*1,5*(2+1+1+1+1+1)		6,825			
	WV		0,65*0,7		0,455			
	WV		č001 - hydrant					
	WV		(1,4+0,3*3)*2,1		4,830			
	WV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	WV		0,65*2,1*2		2,730			
	WV		pozn.19					
	WV		0,65*2,2*2		2,860			
	WV		0,65*2,1*3		4,095			
	WV		č116-129					
	WV		0,45*3,5		1,575			
	WV		č101-109					
	WV		0,65*3,5		2,275			
	WV		č111 pozn.21					
	WV		0,65*0,65		0,423			
	WV		č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
	WV		0,65*2,05*2		2,665			
	WV		č 225 hydrant					
	WV		(0,3+1+0,3)*3,5		5,600			
	WV		č201-225					
	WV		0,45*3,5		1,575			
	WV		č206-211					
	WV		0,65*2,25		1,463			
	WV		č207-211					
	WV		0,65*2,25		1,463			
	WV		č208-211					
	WV		0,6*3,5		2,100			
	WV		č.1.1.12 - Púdorys 3.NP - Návrh					
	WV		č309+310					
	WV		0,5*2,2*2		2,200			
	WV		č304					
	WV		0,5*3*2		3,000			
	WV		Součet		46,134			
50	K	349231821	Přízdívka ostění z cihel tl do 300 mm	m2	7,515	1 543,50	11 599,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přízdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm					
	WV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	WV		otvory v obvodové stěně					
	WV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	WV		0,45*3,1*2		2,790			
	WV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh č101-109					
	WV		0,45*3,5		1,575			
	WV		č111					
	WV		0,45*3,5*2		3,150			
	WV		Součet		7,515			
51	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,360	5 785,00	7 867,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	WV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	WV		pozn.24					
	WV		0,2*0,2*(2,5+0,3)*4		0,448			
	WV		č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
	WV		pozn.24					
	WV		0,2*0,2*(3,5+0,3)*4		0,608			
	WV		č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
	WV		pozn.4					
	WV		0,2*0,2*(3,5+0,3)*2		0,304			
	WV		Součet		1,360			
D	4		Vodorovné konstrukce				27 339,13	
52	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	0,938	2 625,00	2 462,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
	WV		č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce skladba ST-1					
	WV		2,5*2,5*0,15		0,938			
	WV		Součet		0,938			
53	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podopěrné kce	m2	1,500	311,50	467,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	WV		(2,5+2,5)*2*0,15		1,500			
	WV		Součet		1,500			
54	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podopěrné kce	m2	1,500	80,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	411354259	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1.0 mm Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu oleťového podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výškv vln 92 mm. tl. plechu 1.00 mm 2,5*2,5 Součet	m2	6,250	555,50	3 471,88	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				6,250			
	VV				6,250			
56	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení 2*1,85 Součet	m2	3,700	124,50	460,65	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				3,700			
	VV				3,700			
57	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	3,700	35,60	131,72	CS ÚRS 2019 02
	PP							
58	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 Výztuž stropů prostě uložených, velknuťých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřbových včetně hlavic hřbových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 (2,5/0,305)*0,00062*1,1 Součet	t	0,006	27 150,00	162,90	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				0,006			
	VV				0,006			
59	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari Výztuž stropů prostě uložených, velknuťých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřbových včetně hlavic hřbových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 2,5*2,5*0,0031*1,15 Součet	t	0,022	27 150,00	597,30	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				0,022			
	VV				0,022			
60	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce 1 Součet	kus	1,000	196,50	196,50	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				1,000			
	VV				1,000			
61	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,038	9 005,00	342,19	CS ÚRS 2019 02
	PP							
62	M	13010748	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm č.1.2.5 - Púdorys 3.NP konstrukce O 3,04 0,03576*1,05 Součet	t	0,038	22 250,00	845,50	
	PP							
	VV				0,038			
	VV				0,038			
63	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh č008 - výťah (2,5+1,7)*2*0,25*(0,2+0,3+0,15+0,25) Součet	m3	1,890	2 625,00	4 961,25	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				1,890			
	VV				1,890			
64	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh č008 - výťah (2,5+1,7)*2*(0,2+0,3+0,15+0,25)*2 Součet	m2	15,120	311,50	4 709,88	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				15,120			
	VV				15,120			
65	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	15,120	80,00	1 209,60	CS ÚRS 2019 02
	PP							
66	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh č008 - výťah (2,5+1,7)*2*0,006*4 Součet	t	0,202	27 150,00	5 484,30	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				0,202			
	VV				0,202			
67	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh č001-002 1,1*0,6*0,35 Součet	m3	0,231	2 805,00	647,96	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				0,231			
	VV				0,231			
68	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení 1,6*(0,3+0,2)*2 Součet	m2	1,600	569,50	911,20	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				1,600			
	VV				1,600			
69	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2019 02
	PP							
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 918 067,43	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 729 489,84	
70	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných tl.10mm	m2	1 249,765	285,00	356 183,03	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných tl.10mm								
71	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	1 249,765	59,00	73 736,14	CS ÚRS 2019 02
PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů								
72	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1 586,322	219,00	347 404,52	CS ÚRS 2019 02
PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn viz otlučení omítek								
	VV		1586,322		1 586,322			
	VV		Součet		1 586,322			
73	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn tl.10mm	m2	1 996,527	256,50	512 109,18	CS ÚRS 2019 02
PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn								
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č001+006+007					
	VV		(4,8+6,8)*2*3*2		139,200			
	VV		(2+1,1)*2*3		18,600			
	VV		-1,2*2,22+(1,2+2,22*2)*0,2		-1,536			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,1*2+(1,1+2*2)*0,6		0,860			
	VV		-1,7*2,5		-4,250			
	VV		(0,5*2+0,8+1,75+0,2+0,45+0,5+0,45+0,5+0,45)*3		18,300			
	VV		(1,5+2,05)*2*2,3		16,330			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		č002					
	VV		(4,2+2,05)*2*2,6		32,500			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,1*0,7+(1,1+0,7*2)*0,5		0,480			
	VV		č003					
	VV		(5,8+5,62)*2*2,6		59,384			
	VV		-1,1*0,7*2+(1,1+0,7*2)*0,5*2		0,960			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č004					
	VV		(5,8+4,7)*2*2,6		54,600			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		-1,05*0,7+(1,05+0,7*2)*0,5		0,490			
	VV		č005					
	VV		(4,85+6+0,5)*2*3		68,100			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,5*1,5*2+(1,5+1,5*2)*0,5*2		0,000			
	VV		č009					
	VV		(6+3,6+6-1,95+0,3)*2,4		33,480			
	VV		č010					
	VV		(6,55+0,3+4,8+6,55+0,3)*2,75		50,875			
	VV		-1,95*2		-3,900			
	VV		-1,5*1,5*2+(1,5+1,5*2)*0,5*2		0,000			
	VV		-2*2,4		-4,800			
	VV		-2*2,4+(2+2,4*2)*0,6		-0,720			
	VV		č011+012					
	VV		(6,75+5,9+6,75)*2,75		53,350			
	VV		(5,65+5,9+5,65+2*0,6)*2,75		50,600			
	VV		-2*2,4+(2+2,4*2)*0,45		-1,740			
	VV		-1,5*1,5*2+(1,5+1,5*2)*0,5*2		0,000			
	VV		-1,1*0,8*4+(1,3+1*2)*0,5*4		3,080			
	VV		-1,15*2,1+(1,15+2,1*2)*0,45		-0,008			
	VV		5,3*0,4*2+(5,3+2,3*2)*0,3		7,210			
	VV		č013-019					
	VV		(4+2,45+2,25+4)*3		38,100			
	VV		-1,3*0,7*2+(1,3+0,7*2)*0,5*2		0,880			
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č101+109					
	VV		(16,2+4+1,65*2)*2*3,5		164,500			
	VV		-2*3,5		-7,000			
	VV		-2,45*3,1		-7,595			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,25*3,5		-4,375			
	VV		-1,2*2,22+(1,2+2,22*2)*0,2		-1,536			
	VV		(0,65+0,8)*3,5*2		10,150			
	VV		(0,8+2,5*2)*0,35*2		4,060			
	VV		-(2,2+0,125+2,325)*3,5		-16,275			
	VV		-1,65*3,1*4+(1,65+3,1*2)*(0,45+0,6)		-12,218			
	VV		-(1,5+4+1,5)*3,5		-24,500			
	VV		-0,8*2+(1,1+2,2*2)*0,45		0,875			
	VV		-4,3*3,5+(4,3+3,5*2)*0,65		-7,705			
	VV		-3,6*3,1+(3,6+3,1*2)*0,65		-4,790			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č102-107					
	VV		(4,1+2,35+2,2)*3,5		30,275			
	VV		-1,25*2,1*2+(1,25+2,1*2)*0,5*2		0,200			
	VV		č108					
	VV		(3+0,75*3)*3,5		18,375			
	VV		-1,25*2,1+(1,25+2,1*2)*0,5		0,100			
	VV		-0,55*2,1+(0,55+2,1*2)*0,55		1,458			
	VV		č113					
	VV		1,6*3,5		5,600			
	VV		-0,55*2,1+(0,55+2,1*2)*0,5		1,220			
	VV		č114					
	VV		(1,45+1,85)*2*3,5		23,100			
	VV		-1,2*2,22+(1,2+2,22*2)*0,2		-1,536			
	VV		-1,15*2,2+(1,15+2,2*2)*0,5		0,245			
	VV		č116					
	VV		(3,8+6+3,8)*3,5		47,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,5*2		-2,200			
VV			č117					
VV			4,5*3,5		15,750			
VV			-2*2,1+(2+2,1*2)*0,5		-1,100			
VV			č118					
VV			(1,6+3,55)*3,5		18,025			
VV			-2*2,1+(2+2,1*2)*0,5		-1,100			
VV			č119+120					
VV			(0,45+2,45+2,4+2,4)*3,5		26,950			
VV			-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,5*2		-2,200			
VV			-2*3,5*2		-14,000			
VV			-0,8*2*(1,1+2,25*2)*0,5		1,200			
VV			č121					
VV			(6+3,6+6)*3,5		54,600			
VV			(6+2,7)*3,5		30,450			
VV			-2*3,5*2		-14,000			
VV			-2,6*2,1+(2,6+2,1*2)*0,5		-2,080			
VV			-2*2,1+(2+2,1*2)*0,5		-1,100			
VV			(0,6+0,9+0,45*2)*3,5		8,400			
VV			(1,4+2,15)*2*1,2		8,520			
VV			č122					
VV			(2+1,1)*3,5		10,850			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-2*2,1+(2+2,1*2)*0,5		-1,100			
VV			č123+125+126					
VV			(0,5+0,6)*3,5		3,850			
VV			(6,3+3,65+4,9+3,7+6,5)*3,5		87,675			
VV			(0,5+0,6)*3,5		3,850			
VV			-2*2,1*6+(2+2,1*2)*0,5*6		-6,600			
VV			(1,45+3,5-0,8)*1,2*2		9,960			
VV			č124+128+129+130					
VV			(4,6+2,7+3,5+1,4)*2*3,5		85,400			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,7*1,4*2+(0,7+1,4*2)*0,5*2		1,540			
VV			č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
VV			č201					
VV			(2,85+0,75*2+1,5)*3,5		20,475			
VV			-1,8*2,7+(1,8+2,7*2)*0,3		-2,700			
VV			-1,25*2,05+(1,25+2,05*2)*0,5		0,113			
VV			č202-203					
VV			(3,95+2,95+2,9+5,3+0,75)*3,5		55,475			
VV			-2*2,05*2+(2+2,05*2)*0,5*2		-2,100			
VV			-0,55*2,05+(0,55+2,05*2)*0,5		1,198			
VV			č204+205					
VV			(0,75+5,45+3+3,15+0,3*2+0,8)*3,5		48,125			
VV			-0,55*2,05+(0,55+2,05*2)*0,5		1,198			
VV			-2*2,05*2+(2+2,05*2)*0,5*2		-2,100			
VV			(3,6+3,5*2)*0,3		3,180			
VV			č206					
VV			(8,9+8,9+0,8)*3,5		65,100			
VV			(1,7+3,5*2)*0,3		2,610			
VV			-3,6*2,25+(3,6+2,25*2)*0,55		-3,645			
VV			-2*2,05*2+(2+2,05*2)*0,5*2		-2,100			
VV			-2,6*2,05+(2,6+2,05*2)*0,5		-1,980			
VV			č207					
VV			(5,55*2+2,5)*3,5		47,600			
VV			(0,6+0,5)*2*3,5		7,700			
VV			(5,4+3,5*2)*0,4		4,960			
VV			-1,75*2,25+(1,75+2,25*2)*0,55		-0,500			
VV			č208+209+210					
VV			(3+5,9+6,5+2,35+3,4+6,45+0,5+0,5)*3,5		100,100			
VV			-2*2,05*6+(2+2,05*2)*0,5*6		-6,300			
VV			-1,3*2,05+(1,3+2,05*2)*0,5		0,035			
VV			č211					
VV			(0,6+9,5+1,95+4,1)*3,5		56,525			
VV			-1,75*2,25		-3,938			
VV			-3,6*2,25		-8,100			
VV			-1,95*2,7+(1,95+2,7*2)*0,2		-3,795			
VV			-3,6*2,25		-8,100			
VV			č213					
VV			(3,6+3,9)*2*3,5		52,500			
VV			-2*2,05+(2+2,05*2)*0,5		-1,050			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-3,6*2,25		-8,100			
VV			č214					
VV			(2,05+1,3)*2*3,5		23,450			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,25*2,05+(1,25+2,05*2)*0,5		0,113			
VV			č215-221					
VV			(2,45+2,1+4+0,35)*3,5		31,150			
VV			-1,25*2,05*2+(1,25+2,05*2)*0,5*2		0,225			
VV			č224+226+227					
VV			(4,7+2,7+4,7)*3,5		42,350			
VV			(3,5+0,1)*2*3,5		25,200			
VV			-2*3,1+(2+3,1*2)*0,5		-2,100			
VV			č225					
VV			(4,8+1,95)*2*3,5		47,250			
VV			-1,2*2,22+(1,2+2,22*2)*0,2		-1,536			
VV			-1,95*2,95+(1,95+2,95*2)*0,2		-4,183			
VV			-1,8*2,7+(1,8+2,7*2)*0,2		-3,420			
VV			č.1.1.12 - Púdorys 3.NP - Návrh					
VV			č301+302+315+316					
VV			(14,2+6,7)*2*3		125,400			
VV			-2*3,1+(2+3,1*2)*0,5		-2,100			
VV			-0,84*2*2+(1+2,1*2)*0,2*2		-1,280			
VV			-1,2*2,22+(1,2+2,22*2)*0,2		-1,536			
VV			-0,8*2*2		-3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		č304					
	VV		(5,8+3,1)*2*3		53,400			
	VV		-1,2*0,9*3+(1,2+0,9*2)*0,3*3		-0,540			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č308+309+310					
	VV		(5,6+6+5,6)*3		51,600			
	VV		2,75*2*3		16,500			
	VV		(5,55+6+5,55)*3		51,300			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		(1,15+2,1*2)*0,4		2,140			
	VV		(1,75+2,2*2)*0,4*2		4,920			
	VV		-2*1,8*4+(2+1,8*2)*0,5*4		-3,200			
	VV		-2,75*1,8+(2,75+1,8*2)*0,5		-1,775			
	VV		Součet		1 996,527			
74	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	1 996,527	56,00	111 805,51	CS ÚRS 2019 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
75	K	612821001	Vnitřní sanační zatížená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	112,621	888,00	100 007,45	CS ÚRS 2019 02
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně zatížená					
	VV		utěsňující povlak tlakové injekce - viz technická zpráva č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		vnitřní zdivo v jedné řadě					
	VV		č010-011					
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		č011-012					
	VV		5,9*0,3		1,770			
	VV		č001-012					
	VV		1,15*0,3		0,345			
	VV		č009-010					
	VV		1,95*0,3		0,585			
	VV		č001-009					
	VV		3,6*0,3		1,080			
	VV		č001-005					
	VV		1,7*0,3		0,510			
	VV		vnitřní zdivo v jedné řadě					
	VV		č007					
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		č012					
	VV		0,6*0,3		0,180			
	VV		obvodové zdivo v 2 řadách - č.007					
	VV		4,7*2*0,4		3,760			
	VV		vnitřní zdivo v jedné řadě					
	VV		č001					
	VV		0,5*2*0,4		0,400			
	VV		č009-010					
	VV		(6-1,95)*2*0,4		3,240			
	VV		č005-009					
	VV		6*2*0,4		4,800			
	VV		obvodové zdivo v 2 řadách					
	VV		(1,7+0,56+3,6+0,2*2)*2*0,4		5,008			
	VV		obvodové zdivo celoplošně č006					
	VV		3,2*2,5		8,000			
	VV		obvodové zdivo v 2 řadách					
	VV		(28,33+13,85)*2*2*0,4		67,488			
	VV		-(3,2+2,35+0,45+2,7)*2*0,4		-6,960			
	VV		obvodové zdivo celoplošně č006					
	VV		(2,6+3,3)*2,5		14,750			
	VV		vnitřní zdivo v jedné řadě					
	VV		č010-011					
	VV		(1,45+0,55)*0,3		0,600			
	VV		č012					
	VV		(1,1+3,05+0,15)*0,3		1,290			
	VV		č001-010					
	VV		1*0,3		0,300			
	VV		č001-005					
	VV		3,8*0,3		1,140			
	VV		č003-004					
	VV		(13,85-0,65*2)*0,3		3,765			
	VV		-(1+1,1)*0,3		-0,630			
	VV		Součet		112,621			
76	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	112,621	270,50	30 463,98	CS ÚRS 2019 02
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
77	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková světlíků nebo výtahových šachet tl.10mm	m2	99,485	269,50	26 811,21	CS ÚRS 2019 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
	VV		výtah					
	VV		(2+1,85)*2*(10,55+4,1)		112,805			
	VV		-1,2*2,22*5		-13,320			
	VV		Součet		99,485			
78	K	617321191	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	299,355	59,50	17 811,62	CS ÚRS 2019 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet					
	VV		světlíků					
	VV		99,785*3		299,355			
	VV		Součet		299,355			
79	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	391,079	40,10	15 682,27	CS ÚRS 2019 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz vnější zakrytí					
	VV		200,891		200,891			
	VV		vnitřní AL stěny					
	VV		4,2*2,51*2		21,084			
	VV		3,6*3,1*2		22,320			
	VV		1,65*3,1*2		10,230			
	VV		2,45*3,1		7,595			
	VV		2,1*3,1*2		13,020			
	VV		2,05*3,1*2		12,710			
	VV		1,95*2,6*2		10,140			
	VV		1,8*2,6*2		9,360			
	VV		3,6*2,25*2		16,200			
	VV		3,6*2,25*2		16,200			
	VV		1,75*2,25*2		7,875			
	VV		3,45*2,6*2		17,940			
	VV		1,75*2,2*2		7,700			
	VV		1,75*2,2*2		7,700			
	VV		1,96*2,58*2		10,114			
	VV		Součet		391,079			
80	K	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	78,010	114,00	8 893,14	CS ÚRS 2019 02
	PP		Položení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		viz obložení ostění					
	VV		2,1*0,4		0,840			
	VV		81,4*0,4		32,560			
	VV		74,35*0,6		44,610			
	VV		Součet		78,010			
81	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm (lepidlo, kotvy, tmel se síťovinou)	m	2,100	623,00	1 308,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č209 pozn.17					
	VV		2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
82	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm	m2	0,428	133,50	57,14	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30 mm					
	VV		2,1*0,2		0,420			
	VV		0,42*0,02		0,008			
	VV		Součet		0,428			
83	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 120 mm (lepidlo, kotvy, tmel se síťovinou)	m	81,400	623,00	50 712,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		pozn.12					
	VV		2*6+2,6		14,600			
	VV		2+0,55*2+2		5,100			
	VV		2+0,7*2+2		5,400			
	VV		2*4		8,000			
	VV		pozn.20					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	VV		pozn.8					
	VV		2*6+2,6		14,600			
	VV		2+0,55*2+2		5,100			
	VV		2+1,25+2+2		7,250			
	VV		2*4		8,000			
	VV		pozn.10					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		č 225 pozn.11					
	VV		2		2,000			
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č315 pozn.7					
	VV		2		2,000			
	VV		č.1.1.14 - Řezy A-A', B-B' - Návrh					
	VV		vstup č111 pozn.23					
	VV		3,2		3,200			
	VV		č.1.1.15 - Řezy C-C', D-D', E-E' - Návrh					
	VV		vstup č114 pozn.23					
	VV		1,15		1,150			
	VV		Součet		81,400			
84	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm	m2	33,211	311,50	10 345,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm					
	VV		81,4*0,4		32,560			
	VV		32,56*0,02		0,651			
	VV		Součet		33,211			
85	K	622212072	Montáž kontaktního zateplení ostění hl. špalety do 600 mm z polystyrenu tl do 120 mm (lepidlo, kotvy, tmel se síťovinou)	m	74,350	623,00	46 320,05	
	PP		Montáž kontaktního zateplení ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		pozn.12					
	VV		2*6+2,6		14,600			
	VV		2+0,55*2+2		5,100			
	VV		2+0,7*2+2		5,400			
	VV		2*4		8,000			
	VV		pozn.20					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		pozn.8					
	WV		2*6+2,6		14,600			
	WV		2+0,55*2+2		5,100			
	WV		2+1,25+2+2		7,250			
	WV		2*4		8,000			
	WV		č210 pozn.9					
	WV		1,3		1,300			
	WV		pozn.10					
	WV		1,25*2		2,500			
	WV		Součet		74,350			
86	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 160 mm	m2	45,502	436,00	19 838,87	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160 mm					
	WV		74,35*0,6		44,610			
	WV		44,61*0,02		0,892			
	WV		Součet		45,502			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				660 616,69	
87	K	620001	Zkouška pevnosti podkladu pro zateplovací plášť	kus	2,000	1 692,00	3 384,00	
88	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	62,824	45,90	2 883,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů římsa					
	WV		(28,33+13,85+0,65*2)*2*0,65		56,524			
	WV		-3,6*0,65		-2,340			
	WV		vchod č111					
	WV		3,2*2,7		8,640			
	WV		Součet		62,824			
89	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	62,824	184,50	11 591,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů					
90	K	621321121	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnějších podhledů tl.15mm	m2	62,824	232,50	14 606,58	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítká vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů					
91	K	6215310211	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítká s uhlíkovými vlákny tl. 0,2 mm včetně penetrace a probarvení vnějších podhledů	m2	62,824	261,00	16 397,06	
92	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn	m2	1 161,391	39,70	46 107,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová stěn					
	WV		č.1.1.13 - Pohledy - Návrh					
	WV		Z01					
	WV		(0,65+3,6+0,65)*(10,03+0,6)		52,087			
	WV		-0,7*1,4*2+(0,7+1,4*2)*0,15*2		-0,910			
	WV		-2*3,1*2+(2+3,1*2)*0,15*2		-9,940			
	WV		Mezisoučet		41,237			
	WV		41,237*2		82,474			
	WV		Mezisoučet		82,474			
	WV		Z02					
	WV		(28,33+13,85)*2*(7,73-1)		567,743			
	WV		-3,6*(7,73-1)		-24,228			
	WV		2,7*(3,41-1)*2		13,014			
	WV		-2*2,1*6+(2+2,1*2)*0,15*6		-19,620			
	WV		-2,6*2,1+(2,6+2,1*2)*0,15		-4,440			
	WV		-2*2,05*6+(2+2,05*2)*0,15*6		-19,110			
	WV		-2,6-2,05+(2,6+2,05*2)*0,15		-3,645			
	WV		-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,15*2		-6,540			
	WV		-0,55*2,1*2+(0,55+2,1*2)*0,15*2		-0,885			
	WV		-1,25*2,1+(1,25+2,1*2)*0,15		-1,808			
	WV		-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,15*2		-6,540			
	WV		-1,25*2,1*2+(1,25+2,1*2)*0,15*2		-3,615			
	WV		-2*2,05*3+(2+2,05*2)*0,15*3		-9,555			
	WV		-1,25*2,05*3+(1,25+2,05*2)*0,15*3		-5,280			
	WV		-1,3*2,05+(1,3+2,05*2)*0,15		-1,855			
	WV		-2*2,1*4+(2+2,1*2)*0,15*4		-13,080			
	WV		-2*2,05*4+(2+2,05*2)*0,15*4		-12,740			
	WV		Mezisoučet		447,816			
	WV		Z03+04					
	WV		28,33*(1+3)*2		226,640			
	WV		13,85*(1+2,65)*2		101,105			
	WV		(28,33+0,65*2+2,7*2)*(1+2,65)*2		255,719			
	WV		13,85*(1+3)*2		110,800			
	WV		-6*2		-12,000			
	WV		-11,7*2		-23,400			
	WV		-19,7*2		-39,400			
	WV		-14,8*2		-29,600			
	WV		Mezisoučet		589,864			
	WV		Součet		1 161,391			
93	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	610,422	165,00	100 719,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	WV		Z02					
	WV		(28,33+13,85)*2*(7,73-1)		567,743			
	WV		-3,6*(7,73-1)		-24,228			
	WV		2,7*(3,41-1)*2		13,014			
	WV		-2*2,1*6+(2+2,1*2)*0,15*6		-19,620			
	WV		-2,6*2,1+(2,6+2,1*2)*0,15		-4,440			
	WV		-2*2,05*6+(2+2,05*2)*0,15*6		-19,110			
	WV		-2,6-2,05+(2,6+2,05*2)*0,15		-3,645			
	WV		-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,15*2		-6,540			
	WV		-0,55*2,1*2+(0,55+2,1*2)*0,15*2		-0,885			
	WV		-1,25*2,1+(1,25+2,1*2)*0,15		-1,808			
	WV		-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,15*2		-6,540			
	WV		-1,25*2,1*2+(1,25+2,1*2)*0,15*2		-3,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-2*2,05*3+(2+2,05*2)*0,15*3		-9,555			
	WV		-1,25*2,05*3+(1,25+2,05*2)*0,15*3		-5,280			
	WV		-1,3*2,05+(1,3+2,05*2)*0,15		-1,855			
	WV		-2*2,1*4+(2+2,1*2)*0,15*4		-13,080			
	WV		-2*2,05*4+(2+2,05*2)*0,15*4		-12,740			
	WV		Z03					
	WV		28,33*(2,2+1,6)/2		53,827			
	WV		13,85*1,6		22,160			
	WV		(28,33+0,65*2+2,7*2)*(1,6+2,3)/2		68,309			
	WV		13,85*2,6		36,010			
	WV		-6		-6,000			
	WV		-11,7		-11,700			
	WV		Součet		610,422			
94	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	564,740	32,30	18 241,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	WV		356,46		356,460			
	WV		104,14		104,140			
	WV		104,14		104,140			
	WV		Součet		564,740			
95	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	374,283	8,50	3 181,41	CS ÚRS 2019 02
	PP		lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
	WV		viz tab.PSV					
	WV		(0,7+0,7)*2		2,800			
	WV		(0,7+0,7)*4		5,600			
	WV		(1,5+1,5)*6		18,000			
	WV		(0,8+0,8)*2		3,200			
	WV		(0,8+0,8)*2		3,200			
	WV		(2,1+2,1)*14		58,800			
	WV		(2,1+2,1)*1		4,200			
	WV		(2,1+2,1)*3		12,600			
	WV		(2,1+2,1)*2		8,400			
	WV		(1,4+1,4)*2		5,600			
	WV		(2,05+2,05)*15		61,500			
	WV		(2,05+2,05)*1		4,100			
	WV		(2,05+2,05)*1		4,100			
	WV		(2,05+2,05)*4		16,400			
	WV		(2,05+2,05)*2		8,200			
	WV		(3,1+3,1)*2		12,400			
	WV		(2,2+2,2)*1		4,400			
	WV		(3,1+3,1)*1		6,200			
	WV		rohů budovy					
	WV		(7,8-1)*4		27,200			
	WV		fimsa					
	WV		(28,33+13,85+0,65*4)*2		89,560			
	WV		Mezisoučet		356,460			
	WV		356,46*0,05		17,823			
	WV		Součet		374,283			
96	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	109,347	27,90	3 050,78	CS ÚRS 2019 02
	PP		profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m					
	WV		viz tab.PSV					
	WV		1,3*2		2,600			
	WV		1,1*4		4,400			
	WV		1,5*6		9,000			
	WV		1,1*2		2,200			
	WV		1,1*2		2,200			
	WV		2*14		28,000			
	WV		2,6*1		2,600			
	WV		1,25*3		3,750			
	WV		0,55*2		1,100			
	WV		0,7*2		1,400			
	WV		2*15		30,000			
	WV		2,6*1		2,600			
	WV		1,25*1		1,250			
	WV		1,25*4		5,000			
	WV		0,55*2		1,100			
	WV		2*2		4,000			
	WV		0,94*1		0,940			
	WV		2*1		2,000			
	WV		Mezisoučet		104,140			
	WV		104,14*0,05		5,207			
	WV		Součet		109,347			
97	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	109,347	35,60	3 892,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m					
98	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	687,680	25,40	17 467,07	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišt)					
99	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	722,064	23,70	17 112,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	WV		viz tab.PSV					
	WV		(1,3+0,7*2)*2*2		10,800			
	WV		(1,1+0,7*2)*4*2		20,000			
	WV		(1,5+1,5*2)*6*2		54,000			
	WV		(1,1+0,8*2)*2*2		10,800			
	WV		(1,1+0,8*2)*2*2		10,800			
	WV		(2+2,1*2)*14*2		173,600			
	WV		(2,6+2,1*2)*1*2		13,600			
	WV		(1,25+2,1*2)*3*2		32,700			
	WV		(0,55+2,1*2)*2*2		19,000			
	WV		(0,7+1,4*2)*2*2		14,000			
	WV		(2+2,05*2)*15*2		183,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,6+2,05*2)*1*2		13,400			
	W		(1,25+2,05*2)*1*2		10,700			
	W		(1,25+2,05*2)*4*2		42,800			
	W		(0,55+2,05*2)*2*2		18,600			
	W		(2+3,1*2)*2*2		32,800			
	W		(0,94+2,2*2)*1*2		10,680			
	W		(2+3,1*2)*1*2		16,400			
	W		Mezisoučet		687,680			
	W		687,68*0,05		34,384			
	W		Součet		722,064			
100	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, tmel se síťovinou)	m2	40,703	647,50	26 355,19	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	W		Z01					
	W		(0,65+3,6+0,65+0,14*2)*(10,03+0,6)		55,063			
	W		-0,7*1,4*2		-1,960			
	W		-2*3,1*2		-12,400			
	W		Součet		40,703			
101	M	631515320	deska minerální izolační kolmé vlákno tl. 140 mm	m2	41,517	319,50	13 264,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 140 mm					
	W		40,703*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		41,517			
102	K	62222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	23,400	184,00	4 305,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	W		Z01					
	W		(0,7+1,4*2)*2		7,000			
	W		(2+3,1*2)*2		16,400			
	W		Součet		23,400			
103	M	631515060	deska minerální izolační kolmé vlákno tl. 30 mm	m2	9,547	133,50	1 274,52	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 30 mm					
	W		23,4*0,4		9,360			
	W		9,36*0,02		0,187			
	W		Součet		9,547			
104	K	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	40,703	67,50	2 747,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny					
105	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	77,590	12,20	946,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	W		2,1*0,2		0,420			
	W		81,4*0,4		32,560			
	W		74,35*0,6		44,610			
	W		Součet		77,590			
106	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	40,703	20,00	814,06	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	W		40,703		40,703			
	W		Součet		40,703			
107	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl. 15mm	m2	783,986	287,50	225 395,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	W		č.1.1.13 - Pohledy - Návrh					
	W		Z01					
	W		(0,65+3,6+0,65)*(10,03+0,6)		52,087			
	W		-0,7*1,4*2+(0,7+1,4*2)*0,15*2		-0,910			
	W		-2*3,1*2+(2+3,1*2)*0,15*2		-9,940			
	W		Z02					
	W		(28,33+13,85)*2*(7,73-1)		567,743			
	W		-3,6*(7,73-1)		-24,228			
	W		2,7*(3,41-1)*2		13,014			
	W		-2*2,1*6+(2+2,1*2)*0,15*6		-19,620			
	W		-2,6*2,1+(2,6+2,1*2)*0,15		-4,440			
	W		-2*2,05*6+(2+2,05*2)*0,15*6		-19,110			
	W		-2,6-2,05+(2,6+2,05*2)*0,15		-3,645			
	W		-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,15*2		-6,540			
	W		-0,55*2,1*2+(0,55+2,1*2)*0,15*2		-0,885			
	W		-1,25*2,1+(1,25+2,1*2)*0,15		-1,808			
	W		-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,15*2		-6,540			
	W		-1,25*2,1*2+(1,25+2,1*2)*0,15*2		-3,615			
	W		-2*2,05*3+(2+2,05*2)*0,15*3		-9,555			
	W		-1,25*2,05*3+(1,25+2,05*2)*0,15*3		-5,280			
	W		-1,3*2,05+(1,3+2,05*2)*0,15		-1,855			
	W		-2*2,1*4+(2+2,1*2)*0,15*4		-13,080			
	W		-2*2,05*4+(2+2,05*2)*0,15*4		-12,740			
	W		Z03+04					
	W		28,33*(1+3)		113,320			
	W		13,85*(1+2,65)		50,553			
	W		(28,33+0,65*2+2,7*2)*(1+2,65)		127,860			
	W		13,85*(1+3)		55,400			
	W		-6		-6,000			
	W		-11,7		-11,700			
	W		-19,7		-19,700			
	W		-14,8		-14,800			
	W		Součet		783,986			
108	K	6225310211	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka s uhlíkovými vláknem tl. 2.0 mm včetně penetrace a probarvení	m2	374,707	287,50	107 728,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Z02					
	VV		(28,33+13,85)*2*(7,73-1)		567,743			
	VV		-13,85*(7,71-1)		-92,934			
	VV		-3,6*(7,73-1)		-24,228			
	VV		2,7*(3,41-1)*2		13,014			
	VV		-2,6*2,1+(2,6+2,1*2)*0,15		-4,440			
	VV		-2*2,05*6+(2+2,05*2)*0,15*6		-19,110			
	VV		-2,6*2,05+(2,6+2,05*2)*0,15		-4,325			
	VV		-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,15*2		-6,540			
	VV		-1,25*2,1+(1,25+2,1*2)*0,15		-1,808			
	VV		-2*2,1*2+(2+2,1*2)*0,15*2		-6,540			
	VV		-1,25*2,1*2+(1,25+2,1*2)*0,15*2		-3,615			
	VV		-2*2,05*3+(2+2,05*2)*0,15*3		-9,555			
	VV		-1,25*2,05*3+(1,25+2,05*2)*0,15*3		-5,280			
	VV		-1,3*2,05+(1,3+2,05*2)*0,15		-1,855			
	VV		-2*2,1*4+(2+2,1*2)*0,15*4		-13,080			
	VV		-2*2,05*4+(2+2,05*2)*0,15*4		-12,740			
	VV		Součet		374,707			
109	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,891	28,00	5 624,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou viz tab.PSV					
	VV		1,3*0,7*2		1,820			
	VV		1,1*0,7*4		3,080			
	VV		1,5*1,5*6		13,500			
	VV		1,1*0,8*2		1,760			
	VV		1,1*0,8*2		1,760			
	VV		2*2,1*14		58,800			
	VV		2,6*2,1*1		5,460			
	VV		1,25*2,1*3		7,875			
	VV		0,55*2,1*2		2,310			
	VV		0,7*1,4*2		1,960			
	VV		2*2,05*15		61,500			
	VV		2,6*2,05*1		5,330			
	VV		1,25*2,05*1		2,563			
	VV		1,25*2,05*4		10,250			
	VV		0,55*2,05*2		2,255			
	VV		2*3,1*2		12,400			
	VV		0,94*2,2*1		2,068			
	VV		2*3,1*1		6,200			
	VV		Součet		200,891			
110	K	629995213	Očištění ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	53,350	253,50	13 524,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		Očištění ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého viz bourání ochrana konstrukcí - schody					
	VV		53,35		53,350			
	VV		Součet		53,350			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				516 523,90	
111	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC2	m3	0,519	5 055,00	2 623,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	VV		F11					
	VV		5,19*0,1		0,519			
	VV		Součet		0,519			
112	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF1	m3	1,260	5 260,00	6 627,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		F06					
	VV		(5+4,75)*0,75*0,1		0,731			
	VV		(4,55+2,5)*0,75*0,1		0,529			
	VV		Součet		1,260			
113	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků	m	16,800	141,50	2 377,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		ang.dvorky pozn.7					
	VV		5+4,75		9,750			
	VV		4,55+2,5		7,050			
	VV		Součet		16,800			
114	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,779	329,00	585,29	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	VV		0,519		0,519			
	VV		1,26		1,260			
	VV		Součet		1,779			
115	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon	m3	1,260	329,00	414,54	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon					
116	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,682	18 050,00	12 310,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		F06					
	VV		(5+4,75)*0,75*0,00444*1,15		0,037			
	VV		(4,55+2,5)*0,75*0,00444*1,15		0,027			
	VV		F11					
	VV		5,19*0,00444*1,15		0,027			
	VV		F15					
	VV		66,44*0,00444*1,15		0,339			
	VV		F24					
	VV		41,25*0,00444*1,15		0,211			
	VV		F25					
	VV		7,97*0,00444*1,15		0,041			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,682			
117	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,845	7 565,00	6 392,43	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č210 pozn.9					
	VV		1,3*0,65		0,845			
	VV		Součet		0,845			
118	K	635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého do tl.20mm	m2	1 435,450	29,30	42 058,69	CS ÚRS 2019 02
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého					
	VV		F13					
	VV		22,65*2		45,300			
	VV		F14					
	VV		188,76*2		377,520			
	VV		F15					
	VV		66,44		66,440			
	VV		F16					
	VV		6,05*2		12,100			
	VV		F19					
	VV		23,51*2		47,020			
	VV		F21					
	VV		16,44*2		32,880			
	VV		F22					
	VV		17,16*2		34,320			
	VV		F23					
	VV		225,47*2		450,940			
	VV		F24					
	VV		41,25		41,250			
	VV		F25					
	VV		7,97*2		15,940			
	VV		F31					
	VV		105,12*2		210,240			
	VV		F32					
	VV		27,86*2		55,720			
	VV		F33					
	VV		22,89*2		45,780			
	VV		Součet		1 435,450			
119	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	1 065,290	269,50	287 095,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		F15					
	VV		66,44		66,440			
	VV		F24					
	VV		41,25		41,250			
	VV		Mezisoučet		107,690			
	VV		F01					
	VV		78		78,000			
	VV		F02					
	VV		53,1		53,100			
	VV		F12					
	VV		3,35		3,350			
	VV		F13					
	VV		22,65		22,650			
	VV		F14					
	VV		188,26		188,260			
	VV		F16					
	VV		6,05		6,050			
	VV		F19					
	VV		23,51		23,510			
	VV		F21					
	VV		16,44		16,440			
	VV		F22					
	VV		17,16		17,160			
	VV		F23					
	VV		225,47		225,470			
	VV		F25					
	VV		7,97		7,970			
	VV		F31					
	VV		105,12		105,120			
	VV		F32					
	VV		27,86		27,860			
	VV		F33					
	VV		22,89		22,890			
	VV		Mezisoučet		797,830			
	VV		F03					
	VV		125,61		125,610			
	VV		F04					
	VV		34,16		34,160			
	VV		Součet		1 065,290			
120	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	2 130,580	16,50	35 154,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20					
	VV		1065,29*2		2 130,580			
	VV		Součet		2 130,580			
121	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	1 070,140	10,60	11 343,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm					
	VV		č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č001+006					
	VV		(16,2+3,8+0,3+2,5+1)*2		47,600			
	VV		č002					
	VV		(4,2+2,05)*2		12,500			
	VV		č003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,85+5,65)*2		23,000			
VV		č004						
VV			(5,85+4,7)*2		21,100			
VV		č005						
VV			(4,85+6+0,5)*2		22,700			
VV		č007						
VV			(2,7+1,5)*2		8,400			
VV		č009						
VV			(6+3,6+0,3)*2		19,800			
VV		č010						
VV			(4,8+6,6)*2		22,800			
VV		č011						
VV			(5,9+6,75+0,45)*2		26,200			
VV		č012						
VV			(5,9+5,65+0,6)*2		24,300			
VV		č013						
VV			(3+2,45)*2		10,900			
VV		č014						
VV			(2,45+0,95)*2		6,800			
VV		č015						
VV			(1,4+1,15)*2		5,100			
VV		č016						
VV			(2,25+1,75)*2		8,000			
VV		č018						
VV			(2,25+1,15)*2		6,800			
VV		č019						
VV			(2,25+0,95)*2		6,400			
VV		č101+109						
VV			(16,2+4)*2		40,400			
VV		0,5*4			2,000			
VV		0,35*4			1,400			
VV			0,4+2+0,45*2		3,300			
VV		č102						
VV			(2,35+2,05)*2		8,800			
VV		č103						
VV			(2,35+1)*2		6,700			
VV		č104						
VV			(2,35+0,9)*2		6,500			
VV		č105						
VV			(2,2+2,05)*2		8,500			
VV		č106						
VV			(2,2+1)*2		6,400			
VV		č107						
VV			(2,2+0,9)*2		6,200			
VV		č108						
VV			(6,3+3,7+0,75)*2		21,500			
VV		č112						
VV			(1,25+1,6)*2		5,700			
VV		č113						
VV			(1,75+1,6)*2		6,700			
VV		č114						
VV			(1,85+1,45)*2		6,600			
VV		č116						
VV			(6+3,8+0,2*2)*2		20,400			
VV		č117						
VV			(4,55+4,75)*2		18,600			
VV		č118						
VV			(3,55+1,6)*2		10,300			
VV		č119						
VV			(6+2,45)*2		16,900			
VV		č120						
VV			(6+2,4+0,2*2)*2		17,600			
VV		č121						
VV			(6+3,6)*2		19,200			
VV			(6+2,7)*2		17,400			
VV		č122						
VV			(5,8+2,1)*2		15,800			
VV		č123						
VV			(6,35+4,5)*2		21,700			
VV		č124						
VV			(2,7+1,6)*2		8,600			
VV		č125						
VV			(4,9+4,25)*2		18,300			
VV		č126						
VV			(6,5+3,7)*2		20,400			
VV		č129						
VV			(1,4+1,5)*2		5,800			
VV		č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh						
VV		č201						
VV			(6+2,85)*2		17,700			
VV		č202						
VV			(3,95+2,95)*2		13,800			
VV		č203						
VV			(5,3+2,9)*2		16,400			
VV		č204						
VV			(5,45+3)*2		16,900			
VV		č205						
VV			(5,45+3,15)*2		17,200			
VV		č206						
VV			(8,9+6,5)*2		30,800			
VV		č207						
VV			(5,55+6,5)*2		24,100			
VV		č208						
VV			(5,9+6,5)*2		24,800			
VV		č209						
VV			(4,25+2,35)*2		13,200			
VV		č210						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,45+3,8)*2		20,500			
	VV		č211					
	VV		(11+1,95)*2		25,900			
	VV		č213					
	VV		(3,6+4)*2		15,200			
	VV		č214					
	VV		(2,05+1,3)*2		6,700			
	VV		č215					
	VV		(2,85+1,8)*2		9,300			
	VV		č216					
	VV		(1,35+0,9)*2		4,500			
	VV		č217					
	VV		(2,45+0,9)*2		6,700			
	VV		č218					
	VV		(1,85+0,9)*2		5,500			
	VV		č219					
	VV		(2,1+1,85)*2		7,900			
	VV		č220					
	VV		(2,1+0,9)*2		6,000			
	VV		č221					
	VV		(2,1+0,9)*2		6,000			
	VV		č224					
	VV		(2,7+1,6)*2		8,600			
	VV		č225					
	VV		(5+1,95)*2		13,900			
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č301					
	VV		(4,8+1,96)*2		13,520			
	VV		č302					
	VV		(9,2+1,96)*2		22,320			
	VV		č304					
	VV		(5,7+3,1)*2		17,600			
	VV		č307					
	VV		(3,15+2,7)*2		11,700			
	VV		č308					
	VV		(5,6+6)*2		23,200			
	VV		č309					
	VV		(2,75+6)*2		17,500			
	VV		č310					
	VV		(5,55+6)*2		23,100			
	VV		č317					
	VV		(3,8+3,95)*2		15,500			
	VV		Součet		1 070,140			
122	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	326,891	80,50	26 314,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výplň dilatačních spár mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm					
123	K	634911113	Rezáni dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	326,850	75,50	24 677,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rezáni dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	VV		1PP					
	VV		107,06		107,060			
	VV		1NP					
	VV		72,94		72,940			
	VV		2NP					
	VV		92,82		92,820			
	VV		3NP					
	VV		54,03		54,030			
	VV		Součet		326,850			
124	K	635211121	Násyp pod podlahy z liaporu 0-4	m3	21,725	2 695,00	58 548,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Násyp pod podlahy z liaporu 0-4					
	VV		F17					
	VV		(15,97+25)*0,38		15,569			
	VV		F18					
	VV		16,2*0,38		6,156			
	VV		Součet		21,725			
	D	64	Osazování výplní otvorů				11 437,00	
125	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	972,00	4 860,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
126	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou a těsněním 150 levá/pravá 800 - specifikace viz tab.PSV ozn.D03	kus	2,000	1 299,50	2 599,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 800					
127	M	553314151	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou a těsněním 150 levá/pravá 1000 - specifikace viz tab.PSV ozn.D04	kus	1,000	1 326,00	1 326,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 1000					
128	M	55331415	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou a těsněním 150 levá/pravá 900 - specifikace viz tab.PSV ozn.D05	kus	2,000	1 326,00	2 652,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 900					
	D	8	Trubní vedení				41 750,00	
129	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	10,000	156,50	1 565,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
	VV		č.1.1.13 - Pohledy - Návrh					
	VV		pozn.1					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC (systém KG) nebo z polypropylenu (systém KG 2000) v otevíracím výkopu jednoosých DN 100					
131	M	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 110x45°	kus	5,000	53,50	267,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		koleno kanalizace plastové KG 110x45°					
132	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400	kus	7,000	1 130,50	7 913,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
133	K	894812034	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	7,000	1 693,00	11 851,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
134	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	7,000	64,00	448,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
135	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	4,000	2 260,00	9 040,00	CS ÚRS 2019 02
136	K	8948120631	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t s kalovým košem	kus	3,000	2 670,00	8 010,00	
137	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	15,000	123,00	1 845,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		pozn.36					
	VV		3*5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							398 285,66	
138	K	90001	M+D utěsnění prostupu minerální vatou - viz půdorys 1.pp pozn.17	kus	1,000	1 201,50	1 201,50	
	PP		M+D utěsnění prostupu minerální vatou - viz půdorys 1.pp pozn.17					
139	K	90002	M+D sklopného zrcadla - viz půdorys 1.NP pozn.31	kus	1,000	3 525,00	3 525,00	
	PP		M+D sklopného zrcadla - viz půdorys 1.NP pozn.31					
140	K	90004	M+D statické zajištění pilíře - viz půdorys 1.PP pozn.11	kus	1,000	80 600,00	80 600,00	
141	K	90005	M+D "generální" klíč	kpl	1,000	74 800,00	74 800,00	
142	K	90006	M+D orientační systém v budově specifikace viz tab.PSV ozn.ZV/18	kpl	1,000	86 500,00	86 500,00	
143	K	90007	Úprava nízký pilíře HUP vč.nových dvířek - viz pohledy pozn.9	kpl	1,000	14 420,00	14 420,00	
	PP		Úprava nízký pilíře HUP vč.nových dvířek - viz pohledy pozn.9					
144	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 368,456	76,00	104 002,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		28,33*13,85		392,371			
	VV		3,6*0,5		1,800			
	VV		-3,2*2,7		-8,640			
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		28,33*13,85		392,371			
	VV		3,6*0,5		1,800			
	VV		-3,2*2,7		-8,640			
	VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	VV		28,33*13,85		392,371			
	VV		3,6*0,5		1,800			
	VV		-3,2*2,7		-8,640			
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		15,45*12,74		196,833			
	VV		15,03		15,030			
	VV		Součet		1 368,456			
145	K	953321113	Vložky do spár z minerální plsti tl 50 mm	m2	46,400	211,50	9 813,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vložky dospár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č003-005 akustické příčky					
	VV		1*2		2,000			
	VV		č005-009					
	VV		1*2		2,000			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		č009-010					
	VV		0,8		0,800			
	VV		0,85		0,850			
	VV		č008 pozn.9					
	VV		1,15*3*2		6,900			
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č114-115 pozn.22					
	VV		0,6*2,25*2		2,700			
	VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č213 pozn.12					
	VV		1,15*3,5*2		8,050			
	VV		1,7*3,5*2		11,900			
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č304 pozn.6					
	VV		1,6*3*2		9,600			
	VV		Součet		46,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	14,000	122,50	1 715,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje					
147	M	44932114	přístroj hasičí ruční 21A/113b	kus	12,000	661,00	7 932,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		přístroj hasičí ruční 21A/113b					
148	M	44932210	přístroj hasičí ruční sněhový 55B	kus	2,000	881,00	1 762,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		přístroj hasičí ruční sněhový					
149	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	31,000	194,50	6 029,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus					
150	M	590302001	úhelník na ochranu rohů bezpečnostní profil L50x50x150cm	kus	31,000	98,00	3 038,00	
151	K	953943191	M+D fotoluminiscenční tabulky	kus	20,000	80,00	1 600,00	
	PP		M+D fotoluminiscenční tabulky					
152	K	974042543	Výsekaní rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm	m	4,800	280,50	1 346,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výsekaní rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl 70 mm a šířky do 100 mm					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č008 pozn.2					
	VV		1,2		1,200			
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č115 pozn.2					
	VV		1,2		1,200			
	VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č212 pozn.2					
	VV		1,2		1,200			
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č303 pozn.2					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		4,800			
	D	997	Přesun sutě				1 072,00	
153	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,401	1 851,00	742,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
154	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,401	208,50	83,61	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
155	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,349	9,10	21,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,081*29		2,349			
	VV		Součet		2,349			
156	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,401	560,50	224,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	D	998	Přesun hmot				423 070,91	
157	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	808,931	523,00	423 070,91	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 953 004,16	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				353 386,51	
158	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	340,062	28,00	9 521,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
	VV		F01					
	VV		78		78,000			
	VV		F02					
	VV		53,1		53,100			
	VV		F03					
	VV		125,61		125,610			
	VV		F04					
	VV		34,16		34,160			
	VV		F05					
	VV		2,5*1,85		4,625			
	VV		F06					
	VV		(10,5+7,9)*1,1		20,240			
	VV		Mezisoučet		315,735			
	VV		izolace pod příčkami					
	VV		315,735*0,05		15,787			
	VV		F11					
	VV		5,19		5,190			
	VV		F12					
	VV		3,35		3,350			
	VV		Součet		340,062			
159	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	60,235	32,00	1 927,52	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		F05					
	VV		(2,5+1,85)*2*1,1		9,570			
	VV		(1+1,85+1)*2,5		9,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F06					
	VV		(10,5+7,9+1,1*4)*1,8		41,040			
	VV		Součet		60,235			
160	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,123	40 060,00	4 927,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		340,062*0,0003		0,102			
	VV		60,235*0,00035		0,021			
	VV		Součet		0,123			
161	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	154,019	32,00	4 928,61	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		č.1.1.13 - Pohledy - Návrh					
	VV		Z04					
	VV		28,33*(4-1,8)		62,326			
	VV		13,85*(4-1,6)		33,240			
	VV		(28,33+0,65*2+2,7*2)*(4-1,9)		73,563			
	VV		13,85*(4-2,6)		19,390			
	VV		-19,7		-19,700			
	VV		-14,8		-14,800			
	VV		Součet		154,019			
162	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,046	40 040,00	1 841,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		154,019*0,0003		0,046			
	VV		Součet		0,046			
163	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl. do 0,6 mm	m2	154,019	104,00	16 017,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstvou ochrannou, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
164	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	680,124	72,00	48 968,93	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		340,062*2		680,124			
	VV		Součet		680,124			
165	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	120,470	92,00	11 083,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		60,235*2		120,470			
	VV		Součet		120,470			
166	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	926,707	133,00	123 252,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		680,124*1,15		782,143			
	VV		120,47*1,20		144,564			
	VV		Součet		926,707			
167	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	154,019	92,00	14 169,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
168	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	184,823	133,00	24 581,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		154,019*1,2		184,823			
	VV		Součet		184,823			
169	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	76,660	82,50	6 324,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	VV		Z04					
	VV		(28,33+13,85+0,65)*2		85,660			
	VV		-9		-9,000			
	VV		Součet		76,660			
170	K	711491172	Provedení separace z textilií vrstva ochranná	m2	1 095,845	44,40	48 655,52	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení separace z textilií vrstva ochranná					
	VV		F01					
	VV		78		78,000			
	VV		F02					
	VV		53,1		53,100			
	VV		F03					
	VV		125,61		125,610			
	VV		F04					
	VV		34,16		34,160			
	VV		F05					
	VV		2,5*1,85		4,625			
	VV		F06					
	VV		(10,5+7,9)*1,1		20,240			
	VV		F11					
	VV		5,19		5,190			
	VV		F12					
	VV		3,35		3,350			
	VV		F13					
	VV		22,65		22,650			
	VV		F14					
	VV		188,76		188,760			
	VV		F15					
	VV		66,44		66,440			
	VV		F16					
	VV		6,05		6,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F19					
	VV		23,51		23,510			
	VV		F21					
	VV		16,44		16,440			
	VV		F22					
	VV		17,16		17,160			
	VV		F23					
	VV		225,47		225,470			
	VV		F24					
	VV		41,25		41,250			
	VV		F25					
	VV		7,97		7,970			
	VV		F31					
	VV		105,12		105,120			
	VV		F32					
	VV		27,86		27,860			
	VV		F33					
	VV		22,89		22,890			
	VV		Součet		1 095,845			
171	M	69311060	geotextilie 200 g/m2	m2	1 205,430	16,00	19 286,88	
	PP		geotextilie 200 g/m2					
	VV		1095,845*1,1		1 205,430			
	VV		Součet		1 205,430			
172	K	711491272	Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	154,019	83,50	12 860,59	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné					
	VV		Z04					
	VV		154,019		154,019			
	VV		Součet		154,019			
173	M	69311068	geotextilie 300 g/m2	m2	169,421	19,20	3 252,88	
	VV		154,019*1,1		169,421			
	VV		Součet		169,421			
174	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	2,074	861,00	1 785,71	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	713	Izolace tepelné				226 642,42	
175	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	36,000	20,00	720,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č313 pozn.12					
	VV		6*0,5*2*2		12,000			
	VV		ST1					
	VV		4*3*2		24,000			
	VV		Součet		36,000			
176	M	63150850	pás tepelné izolační minerální tl. 120 mm	m2	36,720	44,10	1 619,35	
	VV		36*1,02		36,720			
	VV		Součet		36,720			
177	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,080	20,00	561,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		F11					
	VV		5,19		5,190			
	VV		F33					
	VV		22,89		22,890			
	VV		Součet		28,080			
178	M	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm	m2	28,642	104,00	2 978,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm					
	VV		28,08*1,02		28,642			
	VV		Součet		28,642			
179	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	308,290	20,00	6 165,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		F21					
	VV		16,44		16,440			
	VV		F22					
	VV		17,16		17,160			
	VV		F23					
	VV		225,47		225,470			
	VV		F24					
	VV		41,25		41,250			
	VV		F25					
	VV		7,97		7,970			
	VV		Součet		308,290			
180	M	28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 50mm	m2	314,456	81,50	25 628,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 50mm					
	VV		308,29*1,02		314,456			
	VV		Součet		314,456			
181	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	294,220	40,10	11 798,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		F01					
	VV		78		78,000			
	VV		F02					
	VV		53,1		53,100			
	VV		F03					
	VV		125,61		125,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F04					
	VV		34,16		34,160			
	VV		F12					
	VV		3,35		3,350			
	VV		Součet		294,220			
182	M	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm	m2	300,104	81,50	24 458,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm					
	VV		294,22*1,02		300,104			
	VV		Součet		300,104			
183	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	300,104	120,00	36 012,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm					
184	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	335,270	40,10	13 444,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		F13					
	VV		22,65		22,650			
	VV		F14					
	VV		188,76		188,760			
	VV		F15					
	VV		66,44		66,440			
	VV		F16					
	VV		6,05		6,050			
	VV		F19					
	VV		23,51		23,510			
	VV		F32					
	VV		27,86		27,860			
	VV		Součet		335,270			
185	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm	m2	341,975	48,10	16 449,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm					
	VV		335,27*1,02		341,975			
	VV		Součet		341,975			
186	M	28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 50mm	m2	341,975	81,50	27 870,96	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 50mm					
187	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	105,120	40,10	4 215,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		F31					
	VV		105,12		105,120			
	VV		Součet		105,120			
188	M	28376558	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 40mm	m2	107,222	64,00	6 862,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 40mm					
	VV		105,12*1,02		107,222			
	VV		Součet		107,222			
189	M	28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 50mm	m2	107,222	81,50	8 738,59	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 50mm					
190	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,110	79,50	565,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č317 pozn.14					
	VV		3,95*0,9*2		7,110			
	VV		Součet		7,110			
191	M	631515150	deska minerální izolační fasádní tl. 120 mm	m2	7,252	504,50	3 658,63	CS ÚRS 2019 02
	VV		7,11*1,02		7,252			
	VV		Součet		7,252			
192	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 070,980	8,00	8 567,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	VV		28,08		28,080			
	VV		308,29		308,290			
	VV		294,22		294,220			
	VV		335,27		335,270			
	VV		105,12		105,120			
	VV		Součet		1 070,980			
193	M	28323020	fólie separační PE	m2	1 178,078	4,00	4 712,31	
	PP		fólie separační PE					
	VV		1070,98*1,1		1 178,078			
	VV		Součet		1 178,078			
194	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	24,178	894,00	21 615,13	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				619 751,14	
195	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	42,340	160,00	6 774,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	VV		P01					
	VV		5,45+1,41+2,5+4,95+2,33+4,45+2,05+2,19+4,42+1,08+2,18+3,55+1,89+3,89		42,340			
	VV		Součet		42,340			
196	M	59036075	panel akustický 600x600mm polozapuštěná hrana tl 15mm - specifikace viz skladba P01	m2	46,574	836,00	38 935,86	CS ÚRS 2019 02
	VV		42,34*1,1		46,574			
	VV		Součet		46,574			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	71,650	160,00	11 464,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	VV		P02					
	VV		18,26+26,4+21,74+5,25		71,650			
	VV		Součet		71,650			
198	M	59036045	panel akustický 1200x600mm tl 20mm - specifikace viz skladba P02	m2	78,815	1 033,50	81 455,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		71,65*1,1		78,815			
199	K	7141210121	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt vč.lepidla	m2	86,760	241,50	20 952,54	
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
	VV		půdorys 2NP podhledy					
	VV		P06					
	VV		4,8*4,8		23,040			
	VV		4,8*3		14,400			
	VV		4,8*4,2		20,160			
	VV		5,4*5,4		29,160			
	VV		Součet		86,760			
200	M	59036378	panel akustický 600x600mm tl 40mm - specifikace viz skladba P06	m2	95,436	1 959,00	186 959,12	CS ÚRS 2019 02
	VV		86,76*1,1		95,436			
	VV		Součet		95,436			
449	K	714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrtv rošt vč.dodávky roštu	m2	64,352	198,50	12 773,87	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrtý					
	VV		č206					
	VV		3,2*(5,6+4,3)		31,680			
	VV		č208					
	VV		3,2*(4,65+3,08+2,48)		32,672			
	VV		Součet		64,352			
450	M	590361891A	panel akustický tl.40mm - specifikace viz technický list	m2	67,570	3 710,00	250 684,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		64,352*1,05*Přepočtené koeficientem množství		67,570			
201	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 24 m	t	1,255	7 770,00	9 751,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	751	Vzduchotechnika				18 926,41	
202	K	751398025	Mříž větrací mřížky přes 0,200 m2	kus	2,000	678,00	1 356,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2					
203	M	4289901	ventilační mřížka 330x370mm, povrchová úprava - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV22	kus	2,000	1 335,00	2 670,00	
	PP		ventilační mřížka 330x370mm					
204	K	751511026	Mříž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,54 m2	m	4,000	954,00	3 816,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž potrubí plechové skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 1,13 do 1,54 m2					
	VV		půdorys 1pp pozn.31					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
205	M	42982120	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,54m2 , povrchová úprava	m	4,000	2 350,00	9 400,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,54m2					
206	K	751571039	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do zdíva. betonu průřezu do 1,54 m2	m	4,000	291,00	1 164,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 1,13 do 1,54 m2					
207	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,166	3 135,00	520,41	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				74 086,04	
208	K	761661041	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 1,0 m, šířky do 1,5 m	kus	3,000	3 560,00	10 680,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání)					
			hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky přes 1,25 do 1,5 m					
209	M	562452550	světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku, rošt tahokov 150x100x70 cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	3,000	21 090,00	63 270,00	CS ÚRS 2019 02
210	K	998761103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m	t	0,166	819,50	136,04	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				1 582,57	
211	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,119	943,50	112,28	CS ÚRS 2019 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
212	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých					
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č313 pozn.12					
	VV		6*0,5*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
213	M	605110600	řezivo jehličnaté omlitané střed jakost I	m3	0,119	4 360,00	518,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		řezivo jehličnaté omlitané střed jakost I					
	VV		6*0,018		0,108			
	VV		0,108*0,1		0,011			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,119			
214	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	6,000	35,60	213,60	CS ÚRS 2019 02
PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty						
215	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,067	1 341,00	89,85	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
D		763	Konstrukce suché výstavby				746 141,28	
216	K	7631113611	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustické 12,5 TI 60 mm 40 ka/m3 EI 45 Rw 49 dB	m2	4,500	639,00	2 875,50	
PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 ka/m3, Rw 49 dB						
VV		půdorys 2NP podhledy - P5						
VV		č211-213						
VV		3,6*(3,5-2,25)			4,500			
VV		Součet			4,500			
217	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm	m2	458,773	708,00	324 811,28	CS ÚRS 2019 02
PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB						
VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh						
VV		č001-005						
VV		1,7*2,5			4,250			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		č001-009						
VV		3,6*2,6			9,360			
VV		č09-010						
VV		1,95*2			3,900			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		č010-011						
VV		2*2,4			4,800			
VV		č001-012						
VV		1,15*2,1			2,415			
VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh						
VV		č116						
VV		6*3,5			21,000			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		č117-120						
VV		3,55*3,5*2			24,850			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		(3,05+1,25+2,15+0,9+0,5)*3,5			27,475			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		6*3,5			21,000			
VV		2,1*3,5*2			14,700			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		č122						
VV		(5,8+0,15*2+2,1+4,1)*3,5			43,050			
VV		č125						
VV		(4,25+4,9+6+0,15*2+1,6)*3,5			59,675			
VV		-0,8*2*4			-6,400			
VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh						
VV		č202+203						
VV		(2,95+5,3+0,15+2,9)*3,5			39,550			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		č204+205						
VV		(6+1,7+5,45+3,6)*3,5			58,625			
VV		-0,8*2*3			-4,800			
VV		č207						
VV		(3,65+6,1)*3,5			34,125			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		č209						
VV		(5,9+5,9+2,35)*3,5			49,525			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh						
VV		č309						
VV		6*3*2			36,000			
VV		č317						
VV		(4,1+3,95+4,1)*3,15			38,273			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		Součet			458,773			
218	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 80 mm EI 60	m2	57,025	842,50	48 043,56	CS ÚRS 2019 02
PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm						
VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh						
VV		č105-107						
VV		4,4*3,5			15,400			
VV		č112+113						
VV		(3,3+1,75+3,3)*3,5			29,225			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh						
VV		č215-217						
VV		4*3,5			14,000			
VV		Součet			57,025			
219	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	11,800	526,50	6 212,70	CS ÚRS 2019 02
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru						
VV		č.1.1.15 - Řezy C-C', D-D', E-E' - Návrh						
VV		č 317 pozn.33						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		3,8*2+4,2		11,800			
	WV		Součet		11,800			
220	K	763121415	SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	7,350	544,00	3 998,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A II. 12,5 mm, bez TI. EI 15					
	WV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	WV		pozn.23					
	WV		2,1*3,5		7,350			
	WV		Součet		7,350			
221	K	7631214431	SDK stěna předsazená profil CW+UW deska se skleněnými vlákny 1x12,5	m2	42,598	768,50	32 736,56	
	PP		SDK stěna předsazená profil CW+UW deska se skleněnými vlákny 1x12,5					
	WV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	WV		pozn.1					
	WV		č006					
	WV		(3,6+0,3)*2,4		9,360			
	WV		č014+015+019					
	WV		(0,95*2+1,15)*2,75		8,388			
	WV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	WV		pozn.1					
	WV		č113					
	WV		1,6*3,5		5,600			
	WV		č104+106					
	WV		(1+0,9)*3,5		6,650			
	WV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	WV		pozn.1					
	WV		č216+217+221					
	WV		0,9*3,5*4		12,600			
	WV		Součet		42,598			
222	K	7631214551	SDK stěna předsazená profil R-CD desky 2xA II. 12,5 mm	m2	3,555	656,00	2 332,08	
	PP		SDK stěna předsazená profil R-CD desky 2xA II. 12,5 mm					
	WV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	WV		č317 pozn.14					
	WV		3,95*0,9		3,555			
	WV		Součet		3,555			
223	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,933	526,50	1 017,72	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, II. 12,5 mm, bez TI					
	WV		půdorys 1NP podhledy					
	WV		č109-130 (svislý)					
	WV		1,25*0,25		0,313			
	WV		půdorys 2NP podhledy					
	WV		č225-226 (svislý)					
	WV		2,7*0,6		1,620			
	WV		Součet		1,933			
224	K	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled vč.dodávky roštu	m2	7,110	267,50	1 901,93	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé					
	WV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	WV		P03					
	WV		3,95*1,8		7,110			
	WV		Součet		7,110			
225	M	59030033	deska SDK protipožární DF tl 18mm	m2	7,821	135,50	1 059,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska SDK protipožární DF tl 18mm					
	WV		7,11*1,1		7,821			
	WV		Součet		7,821			
226	K	7631317151	SDK podhled krytí roštu deskami	m	34,128	198,50	6 774,41	
	WV		P03					
	WV		(3,95*1,8)/0,5*1,2*2		34,128			
	WV		Součet		34,128			
227	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	4,505	75,00	337,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska SDK protipožární DF tl 12,5mm					
	WV		34,128*0,12*1,1		4,505			
	WV		Součet		4,505			
228	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	8,925	33,60	299,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	WV		P03					
	WV		4,25*2,1		8,925			
	WV		Součet		8,925			
229	M	63153700	deska izolační minerální tl.40 mm	m2	9,104	38,90	354,15	
	WV		8,925*1,02		9,104			
	WV		Součet		9,104			
230	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	27,200	33,60	913,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	WV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	WV		P04					
	WV		4,25*3,2*2		27,200			
	WV		Součet		27,200			
231	M	63153708	deska izolační minerální tl.120 mm	m2	27,744	115,50	3 204,43	
	PP		deska izolační A-0.035 tl.140 mm					
	WV		27,2*1,02		27,744			
	WV		Součet		27,744			
232	K	763161710	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	11,850	444,50	5 267,33	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15					
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		P04					
	VV		3,95*3		11,850			
	VV		Součet		11,850			
233	K	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	13,500	587,00	7 924,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č113 pozn.14					
	VV		3,5		3,500			
	VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č204 pozn.13					
	VV		3,5		3,500			
	VV		č220					
	VV		3,5		3,500			
	VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh					
	VV		č307 pozn.5					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		13,500			
234	K	763164561	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	27,986	630,00	17 631,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č014 pozn.15					
	VV		0,95*2,25		2,138			
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č107 pozn.14					
	VV		0,9*2,5		2,250			
	VV		č113					
	VV		0,95*(0,2+0,85)		0,998			
	VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	VV		č217 pozn.7					
	VV		0,9*2,5		2,250			
	VV		č206+207+208 pozn.18					
	VV		(8,9+5,55+5,9)*(0,45+0,55)		20,350			
	VV		Součet		27,986			
235	K	763164641	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	2,600	768,50	1 998,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č003 pozn.6					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		2,600			
236	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	kus	15,000	328,00	4 920,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm					
237	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	3,000	328,00	984,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm					
238	M	5903071001	dvířka revizní 200 x 200 mm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV19	kus	10,000	751,00	7 510,00	
239	M	5903071002	dvířka revizní 400 x 400 mm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV20	kus	3,000	786,50	2 359,50	
	PP		dvířka revizní 400 x 400 mm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV20					
240	M	5903071003	dvířka revizní 200 x 200 mm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV21	kus	5,000	872,00	4 360,00	
	PP		dvířka revizní 200 x 200 mm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV21					
241	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	9,000	1 364,00	12 276,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové					
242	M	55331532	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P - specifikace viz tab.PSV ozn.D01	kus	2,000	1 770,00	3 540,00	
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P					
243	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P - specifikace viz tab.PSV ozn.D02	kus	4,000	1 726,50	6 906,00	
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P					
244	M	55331542	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 800 L/P - specifikace viz tab.PSV ozn.D06	kus	1,000	1 994,00	1 994,00	
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 800 L/P					
245	M	55331543	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P - specifikace viz tab.PSV ozn.D07	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P					
246	M	553315431	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P - specifikace viz tab.PSV ozn.D14	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P					
247	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	3,000	1 295,00	3 885,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž slabečního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm					
248	M	553316120	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm	kus	3,000	7 595,00	22 785,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr					
249	K	763211124	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 TI	m2	76,250	803,00	61 228,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm					
	VV		příčka tl. 100 mm, profil 75, TI					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			č014+015					
			(2,45+1,15+1,5)*2,75		14,025			
			-0,7*2*2		-2,800			
			WV					
			č018					
			2,25*2,75*2		12,375			
			-0,7*2*2		-2,800			
			WV					
			č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
			č103+104					
			2,35*3,5*2		16,450			
			-0,7*2*2		-2,800			
			WV					
			č106+107					
			2,2*3,5*2		15,400			
			-0,7*2*2		-2,800			
			WV					
			č112					
			1,75*3,5		6,125			
			-0,8*2		-1,600			
			WV					
			č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
			č216					
			(1,1+0,9+2,45)*3,5		15,575			
			-0,7*2*2		-2,800			
			WV					
			č220					
			2,1*3,5*2		14,700			
			-0,7*2*2		-2,800			
			WV					
			Součet		76,250			
250	K	763211128	Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 TI	m2	94,291	820,00	77 318,62	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm					
			příčka tl. 125 mm, profil 100, TI					
			WV					
			č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
			WV					
			č013-019					
			1,15*2,35		2,703			
			WV					
			4,8*2,75		13,200			
			WV					
			-0,8*2		-1,600			
			WV					
			(1,75+0,1+1,15+0,1+0,95)*2,75		11,138			
			WV					
			č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
			WV					
			č103-107					
			(2,2+2,45+4,3)*3,5		31,325			
			WV					
			-0,8*2*2		-3,200			
			WV					
			č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
			WV					
			č215-221					
			(5,1+1,1)*3,5		21,700			
			WV					
			-0,7*2		-1,400			
			WV					
			-0,8*2*2		-3,200			
			WV					
			(1,85*2+1,15+1,9)*3,5		23,625			
			WV					
			Součet		94,291			
251	K	763221123	Sádrovláknitá stěna přesazená CW+UW 100 deska 1x12,5 TI	m2	49,948	716,50	35 787,74	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Stěna přesazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, TI tl. 50 mm profil 100					
			WV					
			č.1.1.9 - Púdorys 1.PP - Návrh					
			WV					
			pozn.1					
			WV					
			č006					
			(3,6+0,3)*2,4		9,360			
			WV					
			č014+015+019					
			(0,95*2+1,15)*2,75		8,388			
			WV					
			č.1.1.10 - Púdorys 1.NP - Návrh					
			WV					
			pozn.1					
			WV					
			č113					
			1,6*3,5		5,600			
			WV					
			č104+106					
			(1+0,9)*3,5		6,650			
			WV					
			pozn.23					
			2,1*3,5		7,350			
			WV					
			č.1.1.11 - Púdorys 2.NP - Návrh					
			WV					
			pozn.1					
			č216+217+221					
			0,9*3,5*4		12,600			
			WV					
			Součet		49,948			
252	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	34,043	777,00	26 451,41	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				51 936,74	
253	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R _s 400 mm	m	104,350	338,00	35 270,30	CS ÚRS 2019 02
			PP					
			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů R _s 400 mm viz tab.PSV					
			WV					
			1,35*2		2,700			
			WV					
			1,15*4		4,600			
			WV					
			1,55*6		9,300			
			WV					
			1,15*2		2,300			
			WV					
			1,15*2		2,300			
			WV					
			2,05*14		28,700			
			WV					
			2,65*1		2,650			
			WV					
			1,3*3		3,900			
			WV					
			0,6*2		1,200			
			WV					
			0,75*2		1,500			
			WV					
			2,05*15		30,750			
			WV					
			2,65*1		2,650			
			WV					
			1,3*1		1,300			
			WV					
			1,3*4		5,200			
			WV					
			0,6*2		1,200			
			WV					
			2,05*2		4,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		104,350			
254	K	764508131	Montáž kruhového svodu (svody použity stávající)	m	66,000	115,50	7 623,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	VV		viz demontáž svodu k dalšímu použití					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
255	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	66,000	43,00	2 838,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
256	M	553443310	objímka svodu 100 mm poplastovaná	kus	66,000	24,00	1 584,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		objímka svodu tm 200 mm 100 pozink					
257	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	11,400	338,00	3 853,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků					
	VV		kruhový, průměru 100 mm					
	VV		viz demontáž svodu do suti					
	VV		9		9,000			
	VV		prodloužení D5+6					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		Součet		11,400			
258	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,419	1 833,50	768,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 575 461,38	
259	K	766001	M+D podkladní profil pod okna	m	101,200	747,50	75 647,00	
	PP		M+D podkladní profil pod okna					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		1,3*2		2,600			
	VV		1,1*4		4,400			
	VV		1,5*6		9,000			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		2*14		28,000			
	VV		2,6*1		2,600			
	VV		1,25*3		3,750			
	VV		0,55*2		1,100			
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		2*15		30,000			
	VV		2,6*1		2,600			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		0,55*2		1,100			
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		101,200			
260	K	766002	M+D podkladní profil pod vstupní dveře	m	2,940	934,50	2 747,43	
	PP		M+D podkladní profil pod vstupní dveře					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		0,94		0,940			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,940			
261	K	766211420	Montáž madel z jednoho kusu	m	2,000	311,50	623,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky přes 300 mm					
262	M	551470550	dveřní madlo	kus	2,000	2 245,00	4 490,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		dveře D09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
263	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	13,500	111,50	1 505,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		1,5*1,5*6		13,500			
	VV		Součet		13,500			
264	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	156,358	111,50	17 433,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		2*2,1*14		58,800			
	VV		2,6*2,1*1		5,460			
	VV		1,25*2,1*3		7,875			
	VV		0,55*2,1*2		2,310			
	VV		2*2,05*15		61,500			
	VV		2,6*2,04*1		5,304			
	VV		1,25*2,05*1		2,563			
	VV		1,255*2,05*4		10,291			
	VV		0,55*2,05*2		2,255			
	VV		Součet		156,358			
265	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých sklápěcích výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	12,400	111,50	1 382,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m					
	VV		2*3,1*2		12,400			
	VV		Součet		12,400			
266	M	611-W03	Okno plast trojsklo 150x150cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W03	kus	6,000	6 805,00	40 830,00	
	PP		Okno plast trojsklo 150x150cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W03					
267	M	611-W06	Okno plast trojsklo 200x209cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W06	kus	14,000	13 610,00	190 540,00	
	PP		Okno plast trojsklo 200x209cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	M	611-W07	Okno plast trojsklo 260x209cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W07	kus	1,000	17 940,00	17 940,00	
	PP		Okno plast trojsklo 260x209cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W07					
269	M	611-W08	Okno plast trojsklo 125x209cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W08	kus	3,000	9 900,00	29 700,00	
	PP		Okno plast trojsklo 125x209cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W08					
270	M	611-W09	Okno plast trojsklo 55x209cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W09	kus	2,000	5 875,00	11 750,00	
	PP		Okno plast trojsklo 55x209cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W09					
271	M	611-W11	Okno plast trojsklo 200x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W11	kus	15,000	13 610,00	204 150,00	
	PP		Okno plast trojsklo 200x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W11					
272	M	611-W12	Okno plast trojsklo 260x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W12	kus	1,000	17 630,00	17 630,00	
	PP		Okno plast trojsklo 260x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W12					
273	M	611-W13	Okno plast trojsklo 125x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W13	kus	1,000	10 520,00	10 520,00	
	PP		Okno plast trojsklo 125x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W13					
274	M	611-W14	Okno plast trojsklo 125x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W14	kus	4,000	9 900,00	39 600,00	
	PP		Okno plast trojsklo 125x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W14					
275	M	611-W15	Okno plast trojsklo 55x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W14	kus	2,000	6 185,00	12 370,00	
	PP		Okno plast trojsklo 55x204cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W14					
276	M	611-W16	Okno plast trojsklo 200x310cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W16	kus	2,000	14 230,00	28 460,00	
	PP		Okno plast trojsklo 200x310cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W16					
277	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých sklápěcích s rámem do zdiva	kus	12,000	309,50	3 714,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva					
278	M	611-W01	Okno plast trojsklo 130x70cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W01	kus	2,000	5 260,00	10 520,00	
	PP		Okno plast trojsklo 130x70cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W01					
279	M	611-W02	Okno plast trojsklo 110x70cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W02	kus	4,000	4 330,00	17 320,00	
	PP		Okno plast trojsklo 110x70cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W02					
280	M	611-W04	Okno plast trojsklo 110x80cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04	kus	2,000	5 260,00	10 520,00	
	PP		Okno plast trojsklo 110x80cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04					
281	M	611-W05	Okno plast trojsklo 110x80cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W05	kus	2,000	5 260,00	10 520,00	
	PP		Okno plast trojsklo 110x80cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W05					
282	M	611-W10	Okno plast trojsklo 70x137cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W10	kus	2,000	5 875,00	11 750,00	
	PP		Okno plast trojsklo 70x137cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W10					
283	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D vnitřní a vnější folie)	m	602,420	185,50	111 748,91	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostěni, připojovací spára II. do 45 mm					
	VV		viz tab.PSV					
	VV		(1,3+0,7)*2*2		8,000			
	VV		(1,1+0,7)*2*4		14,400			
	VV		(1,5+1,5)*2*6		36,000			
	VV		(1,1+0,8)*2*2		7,600			
	VV		(1,1+0,8)*2*2		7,600			
	VV		(2+2,1)*2*14		114,800			
	VV		(2,6+2,1)*2*1		9,400			
	VV		(1,25+2,1)*2*3		20,100			
	VV		(0,55+2,1)*2*2		10,600			
	VV		(0,7+1,4)*2*2		8,400			
	VV		(2+2,05)*2*15		121,500			
	VV		(2,6+2,05)*2*1		9,300			
	VV		(1,25+2,05)*2*1		6,600			
	VV		(1,25+2,05)*2*4		26,400			
	VV		(0,55+2,05)*2*2		10,400			
	VV		(2+3,1)*2*2		20,400			
	VV		(0,94+2,2)*2*1		6,280			
	VV		(2+3,1)*2*1		10,200			
	VV		(4,2+2,51)*2*1		13,420			
	VV		(3,6+3,1)*2*1		13,400			
	VV		(1,65+3,1)*2*1		9,500			
	VV		(2,45+3,1)*2*1		11,100			
	VV		(2,1+3,1)*2*1		10,400			
	VV		(2,05+3,1)*2*1		10,300			
	VV		(1,95+2,6)*2*1		9,100			
	VV		(1,8+2,6)*2*1		8,800			
	VV		(3,6+2,25)*2*1		11,700			
	VV		(3,6+2,25)*2*1		11,700			
	VV		(1,75+2,25)*2*1		8,000			
	VV		(3,45+2,6)*2*1		12,100			
	VV		(1,75+2,2)*2*1		7,900			
	VV		(1,75+2,2)*2*1		7,900			
	VV		(1,96+2,6)*2*1		9,120			
	VV		Součet		602,420			
284	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	303,00	2 727,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
285	M	61162932	dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 70x197 cm	kus	4,000	2 305,00	9 220,00	
	PP		dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 70x197 cm					
	VV		D02		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet					
286	M	61162934	dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 80x197 cm	kus	5,000	2 465,00	12 325,00	
	PP		dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 80x197 cm					
	VV		D01		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		D03		2,000			
	VV		2		1,000			
	VV		D06		5,000			
	VV		1					
	VV		Součet					
287	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	328,50	985,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
288	M	61162936	dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 90x197 cm	kus	3,000	2 335,00	7 005,00	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 90x197 cm					
	VV		D05		2,000			
	VV		2		1,000			
	VV		D07		3,000			
	VV		1					
	VV		Součet					
289	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
290	M	61165611	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 15 D3+C2, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 120,00	5 120,00	
	VV		D14		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
291	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	37,000	594,50	21 996,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
292	M	61162932	dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 70x197 cm	kus	10,000	3 835,00	38 350,00	
	PP		dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 70x197 cm					
	VV		D10		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet					
293	M	61162934	dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 80x197 cm	kus	25,000	4 430,00	110 750,00	
	PP		dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 80x197 cm					
	VV		D08		4,000			
	VV		4		2,000			
	VV		D09		4,000			
	VV		2		15,000			
	VV		D11		25,000			
	VV		4					
	VV		D15					
	VV		15					
	VV		Součet					
294	M	611629391	dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 80x120 cm - ATYP	kus	2,000	4 985,00	9 970,00	
	PP		dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 80x120 cm - ATYP					
	VV		D17		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
295	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	4,000	310,50	1 242,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
296	M	61165610	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3+C2, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	2,000	6 595,00	13 190,00	
	VV		D12		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
297	M	6116561001	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 15 D3+C2, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	7 110,00	7 110,00	
	VV		D13		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
298	M	61165612a	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 1000x1970mm	kus	1,000	2 445,00	2 445,00	
	PP		dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 1100x1970mm					
	VV		D04		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
299	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s lednou kapsou	kus	3,000	523,00	1 569,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
300	M	6116293401	dveře vnitřní hladké CPL laminované plně 1křídle 80x197 cm posuvné vč.kování	kus	3,000	4 015,00	12 045,00	
	VV		D16		3,000			
	VV		3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
301	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5,000	138,50	692,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou					
	VV		D04					
	VV		1		1,000			
	VV		D12					
	VV		2		2,000			
	VV		D13					
	VV		1		1,000			
	VV		D14					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
302	M	5491725001	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	5,000	630,50	3 152,50	
303	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla	kus	10,000	31,20	312,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce stavěče křídla					
304	M	549163620	stavěč dveří	kus	10,000	63,00	630,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
305	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	24,000	58,50	1 404,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
	VV		D01					
	VV		2		2,000			
	VV		D02					
	VV		4		4,000			
	VV		D03					
	VV		2		2,000			
	VV		D08					
	VV		4		4,000			
	VV		D09					
	VV		2		2,000			
	VV		D10					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		24,000			
306	M	5530961	větrací mřížka nerez pro dveřní křídla vč.spojovacího materiálu	kus	24,000	302,50	7 260,00	
	PP		větrací mřížka nerez pro dveřní křídla vč.spojovacího materiálu					
307	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	57,000	48,70	2 775,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
308	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	57,000	78,00	4 446,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
309	M	54914620	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	57,000	235,00	13 395,00	
	PP		kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu					
310	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	35,000	605,00	21 175,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
311	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové CPL laminát 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm - specifikace viz tab.PSV ozn. D08, D09, D10, D11, D15	kus	35,000	2 070,00	72 450,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídlové CPL laminát 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm - specifikace viz tab.PSV ozn. D08, D09, D10, D11, D15					
	VV		4		4,000			
	VV		2		2,000			
	VV		10		10,000			
	VV		4		4,000			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		35,000			
312	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	605,00	3 025,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
313	M	6118225801	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové CPL laminát 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm pro posuvné dveře - specifikace viz tab.PSV ozn. D16	kus	3,000	2 070,00	6 210,00	
314	M	6118225802	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové CPL laminát 80x120cm, tl. 6 - 17 cm, ATYP - specifikace viz tab.PSV ozn. D17	kus	2,000	2 120,00	4 240,00	
315	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	807,00	2 421,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
316	M	61182259	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové CPL laminát 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm - specifikace viz tab.PSV ozn. D12, D13	kus	3,000	2 520,00	7 560,00	
	PP		zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové CPL laminát 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm - specifikace viz tab.PSV ozn. D12, D13					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
317	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1.0 m	kus	5,000	93,50	467,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		W09					
	VV		1		1,000			
	VV		W10					
	VV		2		2,000			
	VV		W15					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
318	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1.6 m	kus	18,000	156,00	2 808,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	VV		W02					
	VV		4		4,000			
	VV		W03					
	VV		6		6,000			
	VV		W04					
	VV		2		2,000			
	VV		W05					
	VV		2		2,000			
	VV		W08					
	VV		1		1,000			
	VV		W13					
	VV		1		1,000			
	VV		W14					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		18,000			
319	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	31,000	187,00	5 797,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		W06					
	VV		14		14,000			
	VV		W11					
	VV		15		15,000			
	VV		W16					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		31,000			
320	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	2,000	187,00	374,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
	VV		W07					
	VV		1		1,000			
	VV		W12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
321	M	6079410701	deska parapetní plast vnitřní	m	24,750	610,50	15 109,88	
	PP		deska parapetní plast vnitřní					
	VV		W02					
	VV		1,15*4		4,600			
	VV		W03					
	VV		1,55*6		9,300			
	VV		W04					
	VV		1,15*2		2,300			
	VV		W05					
	VV		1,15*2		2,300			
	VV		W10					
	VV		2		2,000			
	VV		W16					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		22,500			
	VV		22,5*0,10		2,250			
	VV		Součet		24,750			
322	M	6079410702	deska parapetní deska MDF tl. 18mm vnitřní	m	78,900	747,50	58 977,75	
	PP		deska parapetní deska MDF tl. 18mm vnitřní					
	VV		W06					
	VV		2,05*14		28,700			
	VV		W07					
	VV		2,65		2,650			
	VV		W08					
	VV		1,3		1,300			
	VV		W09					
	VV		0,6		0,600			
	VV		W11					
	VV		2,05*15		30,750			
	VV		W12					
	VV		2,65		2,650			
	VV		W13					
	VV		1,3		1,300			
	VV		W14					
	VV		1,3*2		2,600			
	VV		W15					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		Mezisoučet		71,750			
	VV		71,5*0,10		7,150			
	VV		Součet		78,900			
323	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	112,000	31,20	3 494,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm					
	VV		(5+18+31+2)*2		112,000			
	VV		Součet		112,000			
324	K	766-TV01	M+D kuchyňské linky vč.vestavěných zařizovacích spotřebičů - specifikace viz tab.PSV ozn.TV01	kus	2,000	36 180,00	72 360,00	
	PP		M+D kuchyňské linky vč.vestavěných zařizovacích spotřebičů - specifikace viz tab.PSV ozn.TV01					
325	K	766-TV02	M+D kuchyňské linky vč.vestavěných zařizovacích spotřebičů - specifikace viz tab.PSV ozn.TV02	kus	1,000	3 705,00	3 705,00	
	PP		M+D kuchyňské linky vč.vestavěných zařizovacích spotřebičů - specifikace viz tab.PSV ozn.TV02					
326	K	766-TV03	M+D kuchyňské linky vč.vestavěných zařizovacích spotřebičů - specifikace viz tab.PSV ozn.TV03	kus	1,000	37 750,00	37 750,00	
	PP		M+D kuchyňské linky vč.vestavěných zařizovacích spotřebičů - specifikace viz tab.PSV ozn.TV03					
327	K	766-TV04	M+D kuchyňské linky vč.vestavěných zařizovacích spotřebičů - specifikace viz tab.PSV ozn.TV04	kus	1,000	30 490,00	30 490,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			M+D kuchyňské linky vč. vestavěných zařizovacích spotřebičů - specifikace viz tab.PSV ozn.TV04					
328	K	766-TV05	M+D dřevěná vestavěná skříň - specifikace viz tab.PSV ozn.TV05	kus	1,000	16 430,00	16 430,00	
PP			M+D dřevěná vestavěná skříň - specifikace viz tab.PSV ozn.TV05					
329	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,972	12 220,00	36 317,84	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
D 767			Konstrukce zámečnické	1 565 269,39				
330	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	9,275	154,00	1 428,35	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
VV			3,1*1,5		4,650			
VV			1,15*1		1,150			
VV			2,0*1,3		2,600			
VV			1,25*0,7		0,875			
VV			Součet		9,275			
331	M	697521000	rohož textilní provedení 100% PP - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV04+ZV05	m2	6,380	923,00	5 888,74	CS ÚRS 2019 02
PP			rohož textilní provedení 100% PP - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV04+ZV05					
VV			3,1*1,5		4,650			
VV			1,15*1		1,150			
VV			Mezisosoučet		5,800			
VV			5,8*0,1		0,580			
VV			Součet		6,380			
332	M	697520300	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV06+ZV07	m2	3,836	3 075,00	11 795,70	CS ÚRS 2019 02
PP			rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV06+ZV07					
VV			2,0*1,3		2,600			
VV			1,25*0,7		0,875			
VV			Mezisosoučet		3,475			
VV			3,605*0,1		0,361			
VV			Součet		3,836			
333	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	24,000	113,00	2 712,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
VV			(3,1+1,5)*2		9,200			
VV			(1,15+1)*2		4,300			
VV			(2,0+1,3)*2		6,600			
VV			(1,25+0,7)*2		3,900			
VV			Součet		24,000			
334	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	26,400	144,00	3 801,60	CS ÚRS 2019 02
PP			rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al					
VV			24,0*1,1		26,400			
VV			Součet		26,400			
335	K	767642114	Montáž automatických dveří v do 3,0 m š do 3,5 m	kus	1,000	9 080,00	9 080,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 mm do 3000 m, šířky přes 1800 mm do 3500 mm					
336	M	767-W18	Dveře AL 200x309cm posuvné automatické 2kř., pohon, ovládání, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W18	kus	1,000	141 400,00	141 400,00	
PP			Dveře AL 200x309cm posuvné automatické 2kř., pohon, ovládání, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W18					
337	K	767-AL01	M+D AL stěna 420x251cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL01	ks	1,000	130 800,00	130 800,00	
338	K	767-AL02	M+D AL stěna 360x310cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL02	ks	1,000	98 900,00	98 900,00	
339	K	767-AL03	M+D AL stěna 165x310cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL03	ks	1,000	53 800,00	53 800,00	
340	K	767-AL04	M+D AL stěna 245x310cm vč.kování a doplňků, madlo - specifikace viz tab.PSV ozn.AL04	ks	1,000	74 200,00	74 200,00	
341	K	767-AL05	M+D AL stěna 210x310cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL05	ks	1,000	81 300,00	81 300,00	
342	K	767-AL06	M+D AL stěna 205x310cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL06	ks	1,000	94 300,00	94 300,00	
343	K	767-AL07	M+D AL stěna 195x260cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL07	ks	1,000	53 500,00	53 500,00	
344	K	767-AL08	M+D AL stěna 180x260cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL08	ks	1,000	51 500,00	51 500,00	
345	K	767-AL09	M+D AL stěna 360x225cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL09	ks	1,000	115 300,00	115 300,00	
346	K	767-AL10	M+D AL stěna 360x225cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL10	ks	1,000	115 300,00	115 300,00	
347	K	767-AL11	M+D AL stěna 175x225cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL11	ks	1,000	64 900,00	64 900,00	
348	K	767-AL12	M+D AL stěna 343,5x258cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL12	ks	1,000	129 600,00	129 600,00	
349	K	767-AL13	M+D AL stěna 175x220cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL13	ks	1,000	64 900,00	64 900,00	
350	K	767-AL14	M+D AL stěna 175x220cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL14	ks	1,000	64 900,00	64 900,00	
351	K	767-AL15	M+D AL stěna 196x258cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL15	ks	1,000	53 500,00	53 500,00	
352	K	767-W17	Dveře vchodové AL 94x220cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W17	kus	1,000	36 210,00	36 210,00	
353	K	767-ZV01	M+D schodišťové zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01	kus	1,000	8 455,00	8 455,00	
354	K	767-ZV02	M+D schodišťové madlo vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV02	m	66,000	128,00	8 448,00	
355	K	767-ZV08	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV08	kus	1,000	23 670,00	23 670,00	
PP			M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	767-ZV09	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV09	kus	1,000	28 750,00	28 750,00	
	PP		M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV09					
357	K	767-ZV10	M+D protidešťové žaluzie 50x90cm vč.povrchové úpravy Pz a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV10	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		M+D protidešťové žaluzie 50x90cm vč.povrchové úpravy Pz a kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV10					
358	K	767-ZV11	M+D systémový paraván - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV11	kus	4,000	5 340,00	21 360,00	
	PP		M+D systémový paraván - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV11					
359	K	767-ZV12-1	M+D stěnový nový trezor vč.obetonování - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV12	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	
	PP		M+D stěnový trezor vč.obetonování - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV12					
360	K	767-ZV12-2	Osazení stěnového trezoru stávajícího vč.obetonování - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV12 (bude použit)	kus	1,000	2 670,00	2 670,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				311 362,56	
361	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	509,280	24,80	12 630,14	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		159,17		159,170			
	VV		5,19		5,190			
	VV		F15					
	VV		66,44*2		132,880			
	VV		F16					
	VV		6,05*2		12,100			
	VV		F24					
	VV		41,25*2		82,500			
	VV		F25					
	VV		7,97*2		15,940			
	VV		F32					
	VV		27,86*2		55,720			
	VV		F33					
	VV		22,89*2		45,780			
	VV		Součet		509,280			
362	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	2,200	405,50	892,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č001					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
363	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300mm	kus	8,067	35,60	287,19	CS ÚRS 2019 02
	PP		schodovka protiskluzná šířky 300mm					
	VV		(2,2/0,3)*1,1		8,067			
	VV		Součet		8,067			
364	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	2,200	405,50	892,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm					
365	M	597611350	dlaždice keramické l. j.	m2	0,484	281,00	136,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		2,2*0,2*1,1		0,484			
	VV		Součet		0,484			
366	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	253,370	74,50	18 876,07	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		č001+006					
	VV		(16,2+3,8+2,5+1+0,3)*2		47,600			
	VV		-0,8*5		-4,000			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1		-1,000			
	VV		-1,2+0,2*2		-0,800			
	VV		č002					
	VV		(4,2+2,05)*2		12,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č003					
	VV		(5,85+5,65)*2		23,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č004					
	VV		(5,85+4,7)*2		21,100			
	VV		-1		-1,000			
	VV		č007					
	VV		(4,5+2,7+2)*2		18,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č101					
	VV		(7+4+0,45+0,65)*2		24,200			
	VV		-0,8*6		-4,800			
	VV		-1,65+0,2*2		-1,250			
	VV		č108					
	VV		(6,3+3,7+0,75)*2		21,500			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		-2,45+0,15*2		-2,150			
	VV		-1,5+0,6*2		-0,300			
	VV		č109					
	VV		(9+3,95+0,5+0,35+0,2)*2		28,000			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		-1,2+0,2*2		-0,800			
	VV		-1,8+0,2*2		-1,400			
	VV		-1,4+0,2*2		-1,000			
	VV		č114					
	VV		(1,85+1,45)*2		6,600			
	VV		-1,2+0,2*2		-0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-1,15+0,5*2		-0,150			
	W		č124					
	W		2,7+1,6*2		5,900			
	W		č129					
	W		1,5+1,4+1,5		4,400			
	W		-0,8		-0,800			
	W		č201					
	W		(6+2,85)*2		17,700			
	W		-0,8*4		-3,200			
	W		-1,8+0,2*2		-1,400			
	W		-1,5+0,5*2		-0,500			
	W		č211					
	W		(11+1,95)*2		25,900			
	W		-0,7		-0,700			
	W		-0,8*8		-6,400			
	W		-1,95+0,2*2		-1,550			
	W		č224					
	W		2,7+1,6*2		5,900			
	W		č225					
	W		(5+1,95)*2		13,900			
	W		-1,2		-1,200			
	W		-1,8-1,95+0,2*4		-2,950			
	W		č301					
	W		(5+2)*2		14,000			
	W		-0,84		-0,840			
	W		-1,2+0,2*2		-0,800			
	W		-1,95		-1,950			
	W		-0,8		-0,800			
	W		č302					
	W		(9,3+2)*2		22,600			
	W		-0,84		-0,840			
	W		-1,95		-1,950			
	W		-0,7		-0,700			
	W		-0,8*4		-3,200			
	W		Součet		253,370			
367	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	69,800	107,50	7 503,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm					
	W		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	W		č001					
	W		(0,3+0,2)*2*2		2,000			
	W		č017					
	W		(0,35+0,2)*(12+6)*2		19,800			
	W		č128					
	W		(0,3+0,2)*(12+12)*2		24,000			
	W		č227					
	W		(0,3+0,2)*(12+12)*2		24,000			
	W		Součet		69,800			
368	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300mm	kus	1 184,956	29,80	35 311,69	CS ÚRS 2019 02
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300mm					
	W		(253,37/0,3)*1,1		929,023			
	W		(69,8/0,3)*1,1		255,933			
	W		Součet		1 184,956			
369	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,190	372,50	1 933,28	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2					
	W		F11					
	W		5,19		5,190			
	W		Součet		5,190			
370	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2	5,709	298,00	1 701,28	CS ÚRS 2019 02
	PP		dlaždice teracová 300x300x30mm					
	W		5,19*1,1		5,709			
	W		Součet		5,709			
371	K	771574118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	159,170	372,50	59 290,83	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2					
	W		F01					
	W		78		78,000			
	W		F02					
	W		53,1		53,100			
	W		F12					
	W		3,35		3,350			
	W		F16					
	W		6,05		6,050			
	W		F33					
	W		18,67		18,670			
	W		Součet		159,170			
372	M	59761014	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 45ks/m2	m2	175,087	546,50	95 685,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 45ks/m2					
	W		159,17*1,1		175,087			
	W		Součet		175,087			
373	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	24,990	20,70	517,29	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednolitě					
	W		F02					
	W		2,18+1,41+3,89+2,5+1,97		11,950			
	W		F12					
	W		3,35		3,350			
	W		F16					
	W		3,92+2,13		6,050			
	W		F33					
	W		3,64		3,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,990			
374	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	53,100	645,50	34 276,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		F02					
	VV		53,1		53,100			
	VV		Součet		53,100			
375	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	323,170	58,00	18 743,86	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
	VV		253,37		253,370			
	VV		69,8		69,800			
	VV		Součet		323,170			
376	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	34,180	41,40	1 415,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	VV		1NP					
	VV		33,1		33,100			
	VV		3NP					
	VV		1,08		1,080			
	VV		Součet		34,180			
377	M	590541720	profil dilatační	m	37,598	232,00	8 722,74	CS ÚRS 2019 02
	VV		34,18*1,1		37,598			
	VV		Součet		37,598			
378	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	6,062	2 070,00	12 548,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	772	Podlahy z kamene				208 719,11	
379	K	772001	M+D nová protiskluzová páska na každý schod + označení nástupních a výstupních stupňů	kus	138,000	424,50	58 581,00	
	PP		M+D nová protiskluzová páska na každý schod + označení nástupních a výstupních stupňů					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		4*2		8,000			
	VV		vnitřní schodiště					
	VV		(18+24+23)*2		130,000			
	VV		Součet		138,000			
380	K	772991431	Voskování (fluetace) a leštění dlažeb ručně	m2	148,710	224,50	33 385,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dlažby ostatní práce voskování a leštění ručně					
	VV		F11					
	VV		5,19		5,190			
	VV		F15					
	VV		66,44		66,440			
	VV		F24					
	VV		41,25		41,250			
	VV		F25					
	VV		7,97		7,970			
	VV		F32					
	VV		27,86		27,860			
	VV		Součet		148,710			
381	K	772991901	Broušení teracových podlah	m2	148,710	785,00	116 737,35	
382	K	998772103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	t	0,018	853,50	15,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	773	Podlahy z litého teraca				406 691,03	
383	K	773511261	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm vč.dodávky cementu	m2	143,520	2 485,00	356 647,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy z vápencových dří a cementu nebo suché teracové prosté (dř ve specifikaci) tl. 20 mm					
	VV		F15					
	VV		66,44		66,440			
	VV		F24					
	VV		41,25		41,250			
	VV		F25					
	VV		7,97		7,970			
	VV		F32					
	VV		27,86		27,860			
	VV		Součet		143,520			
384	M	583461220	dřt' vápencová bílá frakce 2,0-4 bal. 25 kg	t	5,741	2 405,00	13 807,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		dřt' vápencová bílá frakce 2,0-4 bal. 25 kg					
	VV		143,52*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		5,741			
385	K	773992001	Výplně dilatačních spár litého teraca vložkami z barevných kovů (bílá mosaz)	m	43,900	304,50	13 367,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní práce výplně dilatačních spár teraca vložkami z barevných kovů					
	VV		1NP					
	VV		21,31		21,310			
	VV		2NP					
	VV		13,32		13,320			
	VV		3NP					
	VV		9,27		9,270			
	VV		Součet		43,900			
386	K	998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	t	8,153	2 805,00	22 869,17	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	775	Podlahy skládané				16 756,62	
387	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	44,800	178,00	7 974,40	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty viz tab.PSV					
VV			0,8*2		1,600			
VV			0,7*4		2,800			
VV			0,8*2		1,600			
VV			1*1		1,000			
VV			0,9*2		1,800			
VV			0,8*1		0,800			
VV			0,9*1		0,900			
VV			0,8*4		3,200			
VV			0,8*2		1,600			
VV			0,7*10		7,000			
VV			0,8*4		3,200			
VV			0,8*2		1,600			
VV			0,8*1		0,800			
VV			0,9*1		0,900			
VV			0,8*15		12,000			
VV			0,8*3		2,400			
VV			0,8*2		1,600			
VV			Součet		44,800			
388	M	553431100	dveřní přechodový profil	m	49,280	178,00	8 771,84	CS ÚRS 2019 02
PP			dveřní přechodový profil					
VV			44,8*1,1		49,280			
VV			Součet		49,280			
389	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,010	1 037,50	10,38	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		776	Podlahy povlakové				793 291,26	
390	K	776111112	Broušení betonového podkladu podlah	m2	1 065,790	35,20	37 515,81	CS ÚRS 2019 02
PP			Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
VV			F01					
VV			78		78,000			
VV			F02					
VV			53,1		53,100			
VV			F03					
VV			125,61		125,610			
VV			F04					
VV			34,16		34,160			
VV			F12					
VV			3,35		3,350			
VV			F13					
VV			22,65		22,650			
VV			F14					
VV			188,76		188,760			
VV			F15					
VV			66,44		66,440			
VV			F16					
VV			6,05		6,050			
VV			F19					
VV			23,51		23,510			
VV			F21					
VV			16,44		16,440			
VV			F22					
VV			17,16		17,160			
VV			F23					
VV			225,47		225,470			
VV			F24					
VV			41,25		41,250			
VV			F25					
VV			7,97		7,970			
VV			F31					
VV			105,12		105,120			
VV			F32					
VV			27,86		27,860			
VV			F33					
VV			22,89		22,890			
VV			Součet		1 065,790			
391	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 065,790	4,00	4 263,16	CS ÚRS 2019 02
PP			Příprava podkladu vysátí podlah					
392	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	23,160	25,50	590,58	CS ÚRS 2019 02
PP			Příprava podkladu montáž dilatační pásy podlah					
VV			1PP					
VV			4,44		4,440			
VV			1NP					
VV			11,52		11,520			
VV			2NP					
VV			7,2		7,200			
VV			Součet		23,160			
393	M	286181560	páska dilatační podlahová	m	23,623	20,70	489,00	CS ÚRS 2019 02
PP			páska dilatační podlahová					
VV			23,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,623			
394	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	2 310,800	25,50	58 925,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)					
VV			F03					
VV			125,61*3		376,830			
VV			F04					
VV			34,16*4		136,640			
VV			F13					
VV			22,65*3		67,950			
VV			F14					
VV			188,76*3		566,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F19					
	VV		23,51*3		70,530			
	VV		F21					
	VV		16,44*3		49,320			
	VV		F22					
	VV		17,16*3		51,480			
	VV		F23					
	VV		225,47*3		676,410			
	VV		F31					
	VV		105,12*3		315,360			
	VV		Součet		2 310,800			
395	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl. 5- 8 mm	m2	758,880	143,00	108 519,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	VV		F03					
	VV		125,61		125,610			
	VV		F04					
	VV		34,16		34,160			
	VV		F13					
	VV		22,65		22,650			
	VV		F14					
	VV		188,76		188,760			
	VV		F19					
	VV		23,51		23,510			
	VV		F21					
	VV		16,44		16,440			
	VV		F22					
	VV		17,16		17,160			
	VV		F23					
	VV		225,47		225,470			
	VV		F31					
	VV		105,12		105,120			
	VV		Součet		758,880			
396	K	776211211	Lepení textilních čtverců vč.lepidla	m2	248,980	83,00	20 665,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních					
	VV		F19					
	VV		23,51		23,510			
	VV		F23					
	VV		225,47		225,470			
	VV		Součet		248,980			
397	M	6975107101	koberec ve čtvercích 61x61cm zátěžový tl.7mm, izolace kročejového hluku 25dB	m2	273,878	520,50	142 553,50	
	VV		248,98*1,1		273,878			
	VV		Součet		273,878			
398	K	77622111111	Lepení pásů z vinylu vč.lepidla	m2	436,650	139,00	60 694,35	
	VV		F03					
	VV		125,61		125,610			
	VV		F14					
	VV		188,76		188,760			
	VV		F22					
	VV		17,16		17,160			
	VV		F31					
	VV		105,12		105,120			
	VV		Součet		436,650			
399	M	2841100011	heterogenní zátěžová podlahovina se skleněnou vlnitostí tl.3mm	m2	480,315	453,50	217 822,85	
	VV		436,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		480,315			
400	K	77622111111	Lepení pásů z vinylu vč.lepidla	m2	34,160	139,00	4 748,24	
	VV		F04					
	VV		34,16		34,160			
	VV		Součet		34,160			
401	M	2841104601	homogenní zátěžová antistatická podlahovina tl. 2,00 mm	m2	37,576	787,50	29 591,10	
	PP		PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, čtverce 608x608, el. odpor < 1000 Mohm, třída zátěže 34/43					
	VV		34,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,576			
402	K	77622111111	Lepení pásů z vinylu vč.lepidla	m2	39,090	139,00	5 433,51	
	VV		F13					
	VV		22,65		22,650			
	VV		F21					
	VV		16,44		16,440			
	VV		Součet		39,090			
403	M	2841101201	heterogenní protiskluzná podlahovina se vsypem, antibakteriální úprava protiskluzná tl.2mm	m2	42,999	578,00	24 853,42	
	VV		39,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,999			
404	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla (vč.frézování)	m	441,222	33,60	14 825,06	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
	VV		(735,37)/2*1,2		441,222			
	VV		Součet		441,222			
405	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm lepením vč.lepidla	m	195,300	28,80	5 624,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		č116					
	VV		(6+3,8+0,2*2)*2		20,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č202					
	VV		(3,95+2,95+0,2)*2		14,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č203					
	VV		(5,3+2,9+0,2*2)*2		17,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č204					
	VV		(5,45+3+0,2*2)*2		17,700			
	VV		-0,8		-0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č205					
	VV		(5,45+3,15+0,2)*2		17,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č206					
	VV		(8,9+6+0,55+0,3+0,2*3)*2		32,700			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č207					
	VV		(5,55+6+0,6+0,55+0,2*2)*2		26,200			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č208					
	VV		(5,9+6,5+0,2*3)*2		26,000			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č209					
	VV		(4,25+2,35+0,2)*2		13,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č210					
	VV		(3,8+6,45+0,2*3)*2		21,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Součet		195,300			
406	M	6975120401	lišta kobercová v.8 cm	m	199,206	35,20	7 012,05	
	PP		lišta kobercová 5,5 x 0,9 x 250 cm					
	VV		195,3*1,02		199,206			
	VV		Součet		199,206			
407	K	776411191	M+D systémového obrubového žlabu s ukončením systémovým těsnícím profilem, kotevní a montážní prvky vč. vtažení podlahové krytin v.100m na sokl	m	130,800	78,00	10 202,40	
	VV		č102					
	VV		(2,35+2,05)*2		8,800			
	VV		č103					
	VV		(2,35+1)*2		6,700			
	VV		č104					
	VV		(2,35+0,9)*2		6,500			
	VV		č105					
	VV		(2,2+2,05)*2		8,500			
	VV		č106					
	VV		(2,2+1)*2		6,400			
	VV		č107					
	VV		(2,2+0,9)*2		6,200			
	VV		č112					
	VV		(1,75+1,25)*2		6,000			
	VV		č113					
	VV		(1,75+1,75)*2		7,000			
	VV		č118					
	VV		(3,55+1,6+0,2)*2		10,700			
	VV		č215					
	VV		(3+1,8)*2		9,600			
	VV		č216					
	VV		(1,35+0,9)*2		4,500			
	VV		č217					
	VV		(2,45+0,9)*2		6,700			
	VV		č218					
	VV		(1,85+0,9)*2		5,500			
	VV		č219					
	VV		(2,1+1,85)*2		7,900			
	VV		č220					
	VV		(2,1+0,9)*2		6,000			
	VV		č221					
	VV		(2,1+0,9)*2		6,000			
	VV		č304					
	VV		(5,8+3,1)*2		17,800			
	VV		Součet		130,800			
408	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	383,600	49,50	18 988,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		č005					
	VV		(6+4,85+0,6)*2		22,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č009					
	VV		(6+3,6+0,3)*2		19,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č010					
	VV		(6,1+4,8)*2		21,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č011					
	VV		(5,9+0,45+6,75)*2		26,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č012					
	VV		(5,9+0,6+5,65)*2		24,300			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č117					
	VV		(4,75+4,5+0,2)*2		18,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č119					
	VV		(6+2,45+0,2)*2		17,300			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č120					
	VV		(6+0,5+2,4+0,2)*2		18,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č121					
	VV		(3,6+2,7+6*2+0,6)*2		37,800			
	VV		(1,5+3,6)*2		10,200			
	VV		-0,8*4		-3,200			
	VV		č122					
	VV		(5,8+2,1+0,2)*2		16,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č123					
	VV		(6,3+4,5+0,2*2)*2		22,400			
	VV		(1,45+3,5)*2		9,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č125					
	VV		(4,9+4,25+0,2*2)*2		19,100			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č126					
	VV		(6,5+3,7+0,2*2)*2		21,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č213					
	VV		(3,6+4+0,2)*2		15,600			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č214					
	VV		(2,05+1,3+0,2)*2		7,100			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č307					
	VV		(2,7+3,15)*2		11,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č308					
	VV		(5,6+6)*2		23,200			
	VV		-0,8+0,4*2		0,000			
	VV		č309					
	VV		(6+2,75)*2		17,500			
	VV		-0,8+0,4*2		0,000			
	VV		č310					
	VV		(6+5,6)*2		23,200			
	VV		-0,8+0,4*2		0,000			
	VV		Součet		383,600			
409	M	284110030	lišta soklová PVC	m	391,272	35,20	13 772,77	CS ÚRS 2019 02
	VV		383,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		391,272			
410	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	12,363	501,50	6 200,04	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				760 046,17	
411	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	267,680	24,80	6 638,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
412	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,680	645,50	172 787,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
413	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	267,680	372,50	99 710,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		č006					
	VV		(2,8+0,6)*0,6		2,040			
	VV		č013					
	VV		(3+2,45)*2*2,1		22,890			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č014					
	VV		(2,45+0,95)*2*2,1		14,280			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č015					
	VV		(1,15+1,4)*2*2,1		10,710			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č016					
	VV		(2,25+1,75)*2*2,1		16,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č018					
	VV		(2,25+1,15)*2*2,1		14,280			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č019					
	VV		(2,25+0,95)*2*2,1		13,440			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č102					
	VV		(2,35+2,05)*2*2,1		18,480			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č103					
	VV		(2,35+1)*2*2,1		14,070			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č104					
	VV		(2,35+0,9)*2*2,1		13,650			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č105					
	VV		(2,2+2,05)*2*2,1		17,850			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č106					
	VV		(2,2+1)*2*2,1		13,440			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		č107					
	VV		(2,2+0,9)*2*2,1		13,020			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č108					
	VV		(2,6+1,2+0,75)*0,6		2,730			
	VV		č113					
	VV		(1,75+1,75)*2*2,1		14,700			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č118					
	VV		1,6*2,1		3,360			
	VV		č213					
	VV		(1+1)*2,1		4,200			
	VV		(3+0,6)*0,6		2,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		č215					
	W		(3+1,8)*2*2,1		20,160			
	W		-0,7*2*2		-2,800			
	W		-0,8		-0,800			
	W		č216					
	W		(1,35+0,9)*2*2,1		9,450			
	W		-0,7*2		-1,400			
	W		č217					
	W		(2,45+0,9)*2*2,1		14,070			
	W		-0,7*2		-1,400			
	W		č218					
	W		(1,85+0,9)*2*2,1		11,550			
	W		-0,7*2		-1,400			
	W		č219					
	W		(2,1+1,85)*2*2,1		16,590			
	W		-0,7*2		-1,400			
	W		-0,8*2		-1,600			
	W		č220					
	W		(2,1+0,9)*2*2,1		12,600			
	W		-0,7*2*2		-2,800			
	W		č221					
	W		(2,1+0,9)*2*2,1		12,600			
	W		-0,7*2		-1,400			
	W		č304					
	W		1*2,1		2,100			
	W		(2,5+0,6)*0,6		1,860			
	W		Součet		267,680			
414	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	294,448	248,50	73 170,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
	W		267,68*1,1		294,448			
	W		Součet		294,448			
415	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	36,300	20,70	751,41	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2					
	W		jednotlivě					
	W		č006					
	W		(2,8+0,6)*0,6		2,040			
	W		č108					
	W		(2,6+1,2+0,75)*0,6		2,730			
	W		č118					
	W		1,6*2,1		3,360			
	W		č213					
	W		(1+1)*2,1		4,200			
	W		(3+0,6)*0,6		2,160			
	W		č216					
	W		(1,35+0,9)*2*2,1		9,450			
	W		-0,7*2		-1,400			
	W		č220					
	W		(2,1+0,9)*2*2,1		12,600			
	W		-0,7*2*2		-2,800			
	W		č304					
	W		1*2,1		2,100			
	W		(2,5+0,6)*0,6		1,860			
	W		Součet		36,300			
416	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,400	1 241,50	2 979,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	W		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	W		č013+016 pozn.21					
	W		0,6*0,4*2		0,480			
	W		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	W		č102+105 pozn.30					
	W		0,6*0,4*4		0,960			
	W		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh					
	W		č215+219 pozn.25					
	W		0,6*0,4*4		0,960			
	W		Součet		2,400			
417	M	634651240	zrcadlo číré tl. 4 mm	m2	2,400	1 241,50	2 979,60	CS ÚRS 2019 02
418	K	7814945111	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	180,650	215,00	38 839,75	
	PP		Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	W		č006					
	W		2,8+0,6+0,6*2		4,600			
	W		č013					
	W		(3+2,45)*2		10,900			
	W		2,1		2,100			
	W		č014					
	W		(2,45+0,95)*2		6,800			
	W		č015					
	W		(1,15+1,4)*2		5,100			
	W		č016					
	W		(2,25+1,75)*2		8,000			
	W		č018					
	W		(2,25+1,15)*2		6,800			
	W		č019					
	W		(2,25+0,95)*2		6,400			
	W		č102					
	W		(2,35+2,05)*2		8,800			
	W		č103					
	W		(2,35+1)*2		6,700			
	W		č104					
	W		(2,35+0,9)*2		6,500			
	W		č105					
	W		(2,2+2,05)*2		8,500			
	W		č106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W (2,2+1)*2		6,400			
			W ě107					
			W (2,2+0,9)*2		6,200			
			W ě108					
			W 2,6+1,2+0,75+0,6*2		5,750			
			W ě113					
			W (1,75+1,75)*2		7,000			
			W ě118					
			W 1,6*2+2,1		5,300			
			W ě213					
			W 1+1+2,1*2		6,200			
			W 3+0,6+0,6*2		4,800			
			W ě215					
			W (3+1,8)*2		9,600			
			W 2,1		2,100			
			W ě216					
			W (1,35+0,9)*2		4,500			
			W ě217					
			W (2,45+0,9)*2		6,700			
			W ě218					
			W (1,85+0,9)*2		5,500			
			W ě219					
			W (2,1+1,85)*2		7,900			
			W ě220					
			W (2,1+0,9)*2		6,000			
			W ě221					
			W (2,1+0,9)*2		6,000			
			W ě304					
			W 1+2,1*2		5,200			
			W 2,5+0,6+0,6*2		4,300			
			W Součet		180,650			
419	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	267,680	24,80	6 638,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
→20	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	121,800	58,00	7 064,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
			W ě013					
			W (3+2,45)*2		10,900			
			W -0,7*2		-1,400			
			W -0,8		-0,800			
			W ě014					
			W (2,45+0,95)*2		6,800			
			W -0,7		-0,700			
			W ě015					
			W (1,15+1,4)*2		5,100			
			W -0,7		-0,700			
			W ě016					
			W (2,25+1,75)*2		8,000			
			W -0,7		-0,700			
			W -0,8		-0,800			
			W ě018					
			W (2,25+1,15)*2		6,800			
			W -0,7*2		-1,400			
			W ě019					
			W (2,25+0,95)*2		6,400			
			W -0,7		-0,700			
			W ě102					
			W (2,35+2,05)*2		8,800			
			W -0,7		-0,700			
			W -0,8		-0,800			
			W ě103					
			W (2,35+1)*2		6,700			
			W -0,7*2		-1,400			
			W ě104					
			W (2,35+0,9)*2		6,500			
			W -0,7		-0,700			
			W ě105					
			W (2,2+2,05)*2		8,500			
			W -0,7		-0,700			
			W -0,8		-0,800			
			W ě106					
			W (2,2+1)*2		6,400			
			W -0,7*2		-1,400			
			W ě107					
			W (2,2+0,9)*2		6,200			
			W -0,7		-0,700			
			W ě113					
			W (1,75+1,75)*2		7,000			
			W -0,8		-0,800			
			W ě118					
			W 1,6		1,600			
			W ě213					
			W 1+1		2,000			
			W ě215					
			W (3+1,8)*2		9,600			
			W -0,7*2		-1,400			
			W -0,8		-0,800			
			W ě216					
			W (1,35+0,9)*2		4,500			
			W -0,7		-0,700			
			W ě217					
			W (2,45+0,9)*2		6,700			
			W -0,7		-0,700			
			W ě218					
			W (1,85+0,9)*2		5,500			
			W -0,7		-0,700			
			W ě219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,1+1,85)*2		7,900			
	W		-0,7		-0,700			
	W		-0,8		-0,800			
	W		č220					
	W		(2,1+0,9)*2		6,000			
	W		-0,7*2		-1,400			
	W		č221					
	W		(2,1+0,9)*2		6,000			
	W		-0,7		-0,700			
	W		č304					
	W		1		1,000			
	W		Součet		121,800			
421	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	215,352	976,50	210 291,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2					
	W		Z01					
	W		(0,65+3,6+0,65+0,14*4)*(10,03+0,6)		58,040			
	W		-0,7*1,4*2+(0,7+1,4*2)*0,3*2		0,140			
	W		-2*3,1*2+(2+3,1*2)*0,3*2		-7,480			
	W		Z03					
	W		28,33*(2,2+1,6)/2		53,827			
	W		13,85*1,6		22,160			
	W		(28,33+0,65*2+2,7*2)*(1,6+2,3)/2		68,309			
	W		0,3*3,41*2		2,046			
	W		13,85*2,6		36,010			
	W		-6		-6,000			
	W		-11,7		-11,700			
	W		Součet		215,352			
422	M	595212991	cihelný obkladový pásek imitující režné zdivo tl. 10-13mm	m2	236,887	469,50	111 218,45	
	W		215,352*1,1		236,887			
	W		Součet		236,887			
423	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	13,032	2 070,00	26 976,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické slavený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				24 131,04	
424	K	783001	Ochranný nátěr betonu plasticko-elastický vč.svstémové penetrace	m2	88,381	178,00	15 731,82	
	W		F06					
	W		dno					
	W		(0,2+5+0,2+4,75+0,2)*0,95		9,833			
	W		(0,2+4,55+0,2+2,5+0,2)*0,95		7,268			
	W		stěny					
	W		(0,75+5+0,75+4,75)*2*1,8		40,500			
	W		(0,75+4,55+0,75+2,5)*2*1,8		30,780			
	W		Součet		88,381			
425	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	7,000	132,50	927,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
	W		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	W		pozn.28					
	W		1,75*(2+2)		7,000			
	W		Součet		7,000			
426	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,816	101,50	1 503,82	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	W		zárubně					
	W		D01					
	W		(0,8+2*2)*(0,125+0,1)*2		2,160			
	W		D02					
	W		(0,7+2*2)*(0,1+0,1)*4		3,760			
	W		D03					
	W		(0,8+2*2)*(0,115+0,1)*2		2,064			
	W		D04					
	W		(1+2*2)*(0,115+0,1)*1		1,075			
	W		D05					
	W		(0,9+2*2)*(0,115+0,1)*2		2,107			
	W		D06					
	W		(0,8+2*2)*(0,15+0,1)*1		1,200			
	W		D07					
	W		(0,9+2*2)*(0,15+0,1)*1		1,225			
	W		D14					
	W		(0,9+2*2)*(0,15+0,1)*1		1,225			
	W		Součet		14,816			
427	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	29,632	101,50	3 007,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	W		14,816*2		29,632			
	W		Součet		29,632			
428	K	783444101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	7,159	132,50	948,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	W		nové klempířské odpadní trouby					
	W		3,14*0,1*11,4*2		7,159			
	W		Součet		7,159			
429	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	14,318	140,50	2 011,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový					
	W		7,159*2		14,318			
	W		Součet		14,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	144 071,99				
430	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3 872,903	11,20	43 376,51	CS ÚRS 2019 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
	VV		č001+006					
	VV		33,14+6,31		39,450			
	VV		(16,2+3,8+0,3+2,5+1)*2*2,75		130,900			
	VV		č002					
	VV		8,46		8,460			
	VV		(4,2+2,05)*2*2,35		29,375			
	VV		č003					
	VV		32,68		32,680			
	VV		(5,85+5,65)*2*2,35		54,050			
	VV		č004					
	VV		27,24		27,240			
	VV		(5,85+4,7)*2		21,100			
	VV		č005					
	VV		29,95		29,950			
	VV		(4,85+6+0,5)*2*2,6		59,020			
	VV		č007					
	VV		5,87		5,870			
	VV		(2,7+1,5)*2*2,65		22,260			
	VV		č009					
	VV		22,18		22,180			
	VV		(6+3,6+0,3)*2*2,6		51,480			
	VV		č010					
	VV		31,28		31,280			
	VV		(4,8+6,6)*2*2,5		57,000			
	VV		-2*2,4+(2+2,4*2)*0,6		-0,720			
	VV		č011					
	VV		42,2		42,200			
	VV		(5,9+6,75+0,45)*2*2,5		65,500			
	VV		-2*2,4		-4,800			
	VV		č012					
	VV		34,16		34,160			
	VV		(5,9+5,65+0,6)*2*2,5		60,750			
	VV		č013					
	VV		(3+2,45)*2*(2,25-2,1)		1,635			
	VV		č014					
	VV		(2,45+0,95)*2*(2,5-2,1)		2,720			
	VV		č015					
	VV		(1,4+1,15)*2*(2,25-2,1)		0,765			
	VV		č016					
	VV		(2,25+1,75)*2*(2,25-2,1)		1,200			
	VV		č017					
	VV		(4,5+2,7+4,5+2*2+0,3*2)*2,5		40,750			
	VV		č018					
	VV		(2,25+1,15)*2*(2,25-2,1)		1,020			
	VV		č019					
	VV		(2,25+0,95)*2*(2,5-2,1)		2,560			
	VV		č101+109					
	VV		(16,2+4)*2*3,1		125,240			
	VV		0,5*4*3,1		6,200			
	VV		0,35*4*3,1		4,340			
	VV		(0,4+2+0,45*2)*3,1		10,230			
	VV		-2,45*3,1		-7,595			
	VV		-2,5*3,1		-7,750			
	VV		-3,6*3,1		-11,160			
	VV		č102					
	VV		(2,35+2,05)*2*(2,5-2,1)		3,520			
	VV		č103					
	VV		(2,35+1)*2*(2,5-2,1)		2,680			
	VV		č104					
	VV		(2,35+0,9)*2*(3,35-2,1)		8,125			
	VV		č105					
	VV		(2,2+2,05)*2*(2,5-2,1)		3,400			
	VV		č106					
	VV		(2,2+1)*2*(2,5-2,1)		2,560			
	VV		č107					
	VV		2,05		2,050			
	VV		(2,2+0,9)*2*(3,35-2,1)		7,750			
	VV		č108					
	VV		21,78		21,780			
	VV		(6,3+3,7+0,75)*2*3,35		72,025			
	VV		-2,4*3,1		-7,440			
	VV		č112					
	VV		(1,25+1,6)*2*2,5		14,250			
	VV		č113					
	VV		2,67		2,670			
	VV		(1,75+1,6)*2*(3,35-2,1)		8,375			
	VV		č114					
	VV		3,35		3,350			
	VV		(1,85+1,45)*2*4,2		27,720			
	VV		č116					
	VV		23,51		23,510			
	VV		(6+3,8+0,2*2)*2*3,35		68,340			
	VV		č117					
	VV		19,73		19,730			
	VV		(4,55+4,75)*2*3,35		62,310			
	VV		č118					
	VV		6,04		6,040			
	VV		(3,55+1,6)*2*3,35		34,505			
	VV		č119					
	VV		15,12		15,120			
	VV		(6+2,45)*2*3,35		56,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		120						
VV		15,97			15,970			
VV		(6+2,4+0,2*2)*2*3,35			58,960			
VV		121						
VV		40,14			40,140			
VV		(6+3,6)*2*3,35			64,320			
VV		(6+2,7)*2*3,35			58,290			
VV		122						
VV		12,91			12,910			
VV		(5,8+2,1)*2*3,35			52,930			
VV		123						
VV		25,3			25,300			
VV		(6,35+4,5)*2*3,35			72,695			
VV		124						
VV		3,92			3,920			
VV		(2,7+1,6)*2*2,4			20,640			
VV		125						
VV		21,49			21,490			
VV		(4,9+4,25)*2*3,35			61,305			
VV		126						
VV		24,52			24,520			
VV		(6,5+3,7)*2*3,35			68,340			
VV		129+130						
VV		2,13+8,72			10,850			
VV		(1,4+1,5)*2*3,2			18,560			
VV		č.1.1.11 - Půdorys 2.NP - Návrh						
VV		201						
VV		14,26			14,260			
VV		(6+2,85)*2*3,2			56,640			
VV		202						
VV		12,07			12,070			
VV		(3,95+2,95)*2*3,2			44,160			
VV		203						
VV		15,5			15,500			
VV		(5,3+2,9)*2*3,2			52,480			
VV		204						
VV		16,79			16,790			
VV		(5,45+3)*2*3,2			54,080			
VV		205						
VV		16,82			16,820			
VV		(5,45+3,15)*2*3,2			55,040			
VV		206						
VV		57,27			57,270			
VV		(8,9+6,5)*2*3,2			98,560			
VV		207						
VV		33,74			33,740			
VV		(5,55+6,5)*2*3,2			77,120			
VV		208						
VV		39,38			39,380			
VV		(5,9+6,5)*2*3,2			79,360			
VV		209						
VV		10,31			10,310			
VV		(4,25+2,35)*2*3,2			42,240			
VV		210						
VV		23,59			23,590			
VV		(6,45+3,8)*2*3,2			65,600			
VV		211						
VV		(11+1,95)*2*2,6			67,340			
VV		213						
VV		14,28			14,280			
VV		(3,6+4)*2*3,2			48,640			
VV		214						
VV		2,88			2,880			
VV		(2,05+1,3)*2*3,2			21,440			
VV		215						
VV		(2,85+1,8)*2*(2,5-2,1)			3,720			
VV		216						
VV		(1,35+0,9)*2*(2,5-2,1)			1,800			
VV		217						
VV		2,47			2,470			
VV		(2,45+0,9)*2*(3,2-2,1)			7,370			
VV		218						
VV		1,48			1,480			
VV		(1,85+0,9)*2*(2,5-2,1)			2,200			
VV		219						
VV		(2,1+1,85)*2*(2,5-2,1)			3,160			
VV		220						
VV		(2,1+0,9)*2*(2,5-2,1)			2,400			
VV		221						
VV		1,75			1,750			
VV		(2,1+0,9)*2*(2,5-2,1)			2,400			
VV		224						
VV		4,1			4,100			
VV		(2,7+1,6)*2*3,34			28,724			
VV		225						
VV		(5+1,95)*2*2,6			36,140			
VV		226+227						
VV		8,72+8,45			17,170			
VV		(5+2,7+5+3,5*2+0,1*2)*3,5			69,650			
VV		č.1.1.12 - Půdorys 3.NP - Návrh						
VV		301						
VV		10,05			10,050			
VV		(4,8+1,96)*2*2,6			35,152			
VV		302						
VV		17,81			17,810			
VV		(9,2+1,96)*2*2,6			58,032			
VV		304						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		11,65		11,650			
	WV		(5,7+3,1)*2*2,6		45,760			
	WV		č307					
	WV		8,39		8,390			
	WV		(3,15+2,7)*2*2,6		30,420			
	WV		č308					
	WV		33,85		33,850			
	WV		(5,6+6)*2*2,8		64,960			
	WV		č309					
	WV		17,2		17,200			
	WV		(2,75+6)*2*2,8		49,000			
	WV		č310					
	WV		34,03		34,030			
	WV		(5,55+6)*2*2,8		64,680			
	WV		č315+316					
	WV		3,87+8,45		12,320			
	WV		(5+2,7+5)*3		38,100			
	WV		č317					
	WV		(3+1,8)*3,95		18,960			
	WV		(3,8+3,95)*2*2,5		38,750			
	WV		Součet		3 872,903			
431	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 872,903	26,00	100 695,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				54 750,50	
432	K	786-W01	M+D horizontální žaluzie 130x70cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W01	kus	2,000	928,00	1 856,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 130x70cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W01					
433	K	786-W03	M+D horizontální žaluzie 150x150cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W03	kus	6,000	928,00	5 568,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 150x150cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W03					
434	K	786-W04	M+D horizontální žaluzie 110x80cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W04	kus	2,000	928,00	1 856,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 110x80cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W04					
435	K	786-W05	M+D horizontální žaluzie 110x80cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W05	kus	2,000	928,00	1 856,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 110x80cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W05					
436	K	786-W06	M+D horizontální žaluzie 200x209cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W06	kus	14,000	928,00	12 992,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 200x209cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W06					
437	K	786-W07	M+D horizontální žaluzie 260x209cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W07	kus	1,000	927,50	927,50	
	PP		M+D horizontální žaluzie 260x209cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W07					
438	K	786-W08	M+D horizontální žaluzie 125x209cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W08	kus	3,000	928,00	2 784,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 125x209cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W08					
439	K	786-W09	M+D horizontální žaluzie 55x209cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W09	kus	2,000	928,00	1 856,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 55x209cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W09					
440	K	786-W10	M+D horizontální žaluzie 70x137cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W10	kus	2,000	928,00	1 856,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 70x137cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W10					
441	K	786-W11	M+D horizontální žaluzie 200x204cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W11	kus	1,000	928,00	928,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 200x204cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W11					
442	K	786-W14	M+D horizontální žaluzie 125x204cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W14	kus	4,000	928,00	3 712,00	
	PP		M+D horizontální žaluzie 125x204cm - specifikace viz tab.PSV ozn.W14					
443	K	786-ZV13	M+D vertikální látková žaluzie 210x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13	kus	15,000	928,00	13 920,00	
	PP		M+D vertikální látková žaluzie 210x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13					
444	K	786-ZV14	M+D vertikální látková žaluzie 270x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV14	kus	1,000	927,50	927,50	
	PP		M+D vertikální látková žaluzie 210x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13					
445	K	786-ZV15	M+D vertikální látková žaluzie 140x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV15	kus	1,000	927,50	927,50	
	PP		M+D vertikální látková žaluzie 210x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13					
446	K	786-ZV16	M+D vertikální látková žaluzie 65x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV16	kus	2,000	928,00	1 856,00	
	PP		M+D vertikální látková žaluzie 210x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13					
447	K	786-ZV17	M+D vertikální látková žaluzie 360x225cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV17	kus	1,000	928,00	928,00	
	PP		M+D vertikální látková žaluzie 210x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13					
	D	M	Práce a dodávky M				529 700,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				529 700,00	
448	K	3301	M+D výtahu, uvedení do provozu, zaškolení, revize	kus	1,000	529 700,00	529 700,00	
	PP		M+D výtahu, uvedení do provozu, zaškolení, revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_a - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:

8016113

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: a) Zařízení pro vytápění staveb 1.4.1.1 Technická zpráva – ÚT 1.4.1.2 Půdorys 1.PP – ÚT 1.4.1.3 Půdorys 1.NP – ÚT 1.4.1.4 Půdorys 2.NP – ÚT 1.4.1.5 Půdorys 3.NP – ÚT 1.4.1.6 Schéma zapojení - ÚT

Cena bez DPH

1 137 543,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 137 543,57	21,00%	238 884,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 376 427,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 137 543,57

HSV - Práce a dodávky HSV

9 152,79

997 - Přesun sutě

9 152,79

PSV - Práce a dodávky PSV

1 047 810,78

713 - Izolace tepelné

105 164,27

731 - Ústřední vytápění - kotelny

70 833,80

732 - Ústřední vytápění - strojovny

67 269,35

733 - Ústřední vytápění - potrubí

401 985,51

734 - Ústřední vytápění - armatury

100 587,28

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

301 970,57

OST - Ostatní

80 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A
 Objekt: SO-01 - Administrativní budova
 Soupis: 01_a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 137 543,57

D HSV Práce a dodávky HSV

9 152,79

D 997 Přesun sutě 9 152,79

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,781	583,50	4 540,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,781	195,50	1 521,19	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	225,649	13,70	3 091,39	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		7,781*29 'Přepočtené koeficientem množství		225,649			

D PSV Práce a dodávky PSV

1 047 810,78

D 713 Izolace tepelné 105 164,27

4	K	713410811	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úprav staženými drátem tl do 50 mm	m	500,000	36,90	18 450,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinitými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
5	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	999,000	31,20	31 168,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
	VV		430+65+158+130+216		999,000			
6	M	283770960	izolace potrubí 15 x 20 mm	m	430,000	25,00	10 750,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm viz technické listy - příloha č.13					
	VV		(35+62+67+45)*2+12		430,000			
7	M	283771060	izolace potrubí 18 x 20 mm	m	65,000	28,10	1 826,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm viz technické listy - příloha č.13					
	VV		(14+8+7)*2+7		65,000			
	M	283770460	izolace potrubí 22 x 25 mm	m	158,000	50,50	7 979,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 25 mm viz technické listy - příloha č.13					
	VV		(19+9+9,5+20)*2+5+30+8		158,000			
9	M	283770490	izolace potrubí 28 x 25 mm	m	130,000	57,00	7 410,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm viz technické listy - příloha č.13					
	VV		(26+22+13)*2+8		130,000			
10	M	283770540	izolace potrubí 32 x 25 mm	m	216,000	67,50	14 580,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 25 mm viz technické listy - příloha č.13					
	VV		(19+22+33)*2+7+16+45		216,000			
11	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	47,000	73,50	3 454,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
	VV		36+11		47,000			
12	M	631545750	pouzdro potrubní izolační 60/40 mm	m	36,000	169,50	6 102,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z kamenné vlny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm					
	VV		viz technické listy - příloha č.13 18*2		36,000			
13	M	631546100	pouzdro potrubní izolační 108/50 mm	m	11,000	278,50	3 063,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z kamenné vlny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/50 mm					
	VV		viz technické listy - příloha č.13 5,1*2+0,8		11,000			
14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,436	871,50	379,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				70 833,80	
15	K	731100804	Demontáž kotle litinového Viadrus U 22, G21, G23, Emka, MPO nebo Pluto 6 článků Demontáž kotlů litinových článkových počet čl./hmotnost kotle (t) 6 čl./0,245 t vč. přemístění po dobu stavby, zpětného nastěhování a zabezpečení proti poškození	kus	3,000	1 683,00	5 049,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
16	K	731139617	Montáž kotle litinového stacionárního na kapalná nebo plyná paliva o výkonu do 45 kW Kotle litinové teplovodní na kapalná a plyná paliva stacionární odtah spalin do komína montáž kotlů litinových na kapalná a plyná paliva ostatních typů o výkonu přes 24 do 46 kW	soubor	3,000	3 995,00	11 985,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
17	K	73120082R1	Demontáž a zpětná montáž odkouření kaskády kotlů Demontáž a zpětná montáž odkouření kaskády kotlů - kotle 3x potrubí průměru 150 mm - zásobník 1x potrubí průměru 100 mm - společné odkouření průměru 250 mm	soubor	1,000	2 585,00	2 585,00	
PP								
18	K	7311109	Revize spalinové cesty	soubor	1,000	2 155,00	2 155,00	
19	K	7312492MOS	Montáž potrubí pro sání spalovacího vzduchu	soubor	1,000	848,00	848,00	
20	M	484772SKT	pozinkované potrubí 350x350 mm, délka cca 2,0m	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m ² Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výškové ploše kotlů přes 5 do 10 m ²	kus	3,000	488,50	1 465,50	CS ÚRS 2019 02
PP								
22	K	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotlen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	1,100	4 185,00	4 603,50	CS ÚRS 2019 02
PP								
23	K	732113103	Vyrovnač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulicky přírubový Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnáče dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m ³ /h) DN 65 (8 m ³ /h) viz technické listy - příloha 6.4	kus	1,000	11 480,00	11 480,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
24	K	7312492MR	Úprava stávající kotlové regulace a uvedení do provozu servisním technikem	kpl	1,000	21 550,00	21 550,00	
25	K	731249MR2	Uvedení stávajících plynových kotlů do provozu, servis a seřízení Uvedení stávajících plynových kotlů do provozu, servis a seřízení - uvedení stávajících 3 ks kotlů Viadrus do provozu - servis stávajících kotlů - revize stávajících kotlů	kpl	1,000	3 880,00	3 880,00	
PP								
26	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,060	3 880,00	232,80	CS ÚRS 2019 02
PP								
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				67 269,35	
27	K	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
28	K	732111128	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 100 viz technické listy - příloha 6.3	kus	2,000	3 430,00	6 860,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
29	K	732111228	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100 Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 100	kus	8,000	313,50	2 508,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					8,000			
30	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 viz technické listy - příloha 6.3	kus	8,000	207,00	1 656,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					8,000			
31	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 viz technické listy - příloha 6.3	kus	6,000	242,00	1 452,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					6,000			
32	K	732199100	Montáž + dodávka orientačních štítků Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	2 375,00	2 375,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
33	M	MATm00098	Konzole na stěnu (stojánková podpora) pro rozdělovač a sběrač Konzole na stěnu (stojánková podpora) pro rozdělovač a sběrač	kus	4,000	1 078,00	4 312,00	
PP								
34	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l vč. přemístění po dobu stavby, zpětného nastěhování a zabezpečení proti poškození	kus	1,000	1 003,00	1 003,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
35	K	725515272	Montáž ohříváků plynových zásobníkových stacionárních s nuceným odtahem spalin sada vertikál Plynové ohříváče montáž ohříváků zásobníkových stacionárních s nuceným odtahem spalin sada vertikál	soubor	1,000	3 165,00	3 165,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
36	K	732214813	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,000	291,50	291,50	CS ÚRS 2019 02
PP								
37	K	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 litrů Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
38	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25	kus	4,000	170,50	682,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
39	K	732420921	Zpětná montáž čerpadla oběhového spirálního po opravě DN 25 Opravy čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) zpětná montáž DN 25	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2019 02
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	732421412	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m³/h pro vytápění Cerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C, DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m³/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m³/h viz technické listy - příloha č.17	soubor	1,000	7 785,00	7 785,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
41	K	732421419	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m³/h pro vytápění Cerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m³/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m³/h	soubor	3,000	11 030,00	33 090,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
42	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,717	1 598,50	1 146,12	CS ÚRS 2019 02
	PP							
43	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,180	1 598,50	287,73	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	D	733	Ústřední vytápění - potrubí				401 985,51	
44	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 (70*2)+(3*60*2)	m	500,000	24,70	12 350,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				500,000			
45	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25 4*2	m	8,000	418,50	3 348,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				8,000			
46	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32 6*2	m	12,000	541,00	6 492,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				12,000			
47	K	733121158	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9 Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 57/2,9 3*2+2	m	8,000	768,00	6 144,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				8,000			
48	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
49	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 8+12	m	20,000	7,80	156,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				20,000			
50	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 8	m	8,000	11,90	95,20	CS ÚRS 2019 02
	PP				8,000			
51	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 včetně kolen, oblouků, T-kusů a redukci viz technické listy - příloha č.13 (35+62+67+45)*2+12	m	430,000	242,50	104 275,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				430,000			
52	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 včetně kolen, oblouků, T-kusů a redukci včetně kolen, oblouků, T-kusů a redukci viz technické listy - příloha č.13 (14+8+7)*2+7	m	65,000	266,50	17 322,50	CS ÚRS 2019 02
	PP				65,000			
53	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 včetně kolen, oblouků, T-kusů a redukci včetně kolen, oblouků, T-kusů a redukci viz technické listy - příloha č.13 (19+9+9,5+20)*2+5+30	m	150,000	313,00	46 950,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				150,000			
54	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 včetně kolen, oblouků, T-kusů a redukci viz technické listy - příloha č.13 (26+22+13)*2+8	m	130,000	415,50	54 015,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				130,000			
55	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 včetně kolen, oblouků, T-kusů a redukci viz technické listy - příloha č.13 (19+22+33)*2+7+45	m	200,000	568,50	113 700,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				200,000			
56	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 430+65+150+130+200	m	975,000	7,90	7 702,50	CS ÚRS 2019 02
	PP				975,000			
57	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 40*2	m	80,000	35,40	2 832,00	CS ÚRS 2019 02
	PP				80,000			
58	M	MATm00053	Prvky pro uchycení a kotvení potrubí UT - dodávka+montáž Prvky pro uchycení a kotvení potrubí UT - dodávka+montáž viz technické listy - příloha č.14	kpl	1,000	23 150,00	23 150,00	
	PP							
59	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,685	1 216,00	2 048,96	CS ÚRS 2019 02
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,955	1 225,50	1 170,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				100 587,28	
61	K	734191963	Zpětná montáž armatury přírubové se třemi přírubami bez navaření protipřirub DN 40	kus	1,000	469,00	469,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Opravy armatur přírubových zpětná montáž armatur bez navaření protipřirub se třemi přírubami DN 40					
62	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	74,000	19,90	1 472,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2					
	VV		54+20		74,000			
63	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	108,000	41,50	4 482,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
	VV		54*2		108,000			
64	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	22,000	57,50	1 265,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
65	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	18,000	78,00	1 404,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4					
66	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	20,000	257,00	5 140,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C, G 3/8 viz technické listy - příloha č.15					
67	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	77,000	194,00	14 938,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK [R 470H]					
68	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 3/4 viz technické listy - příloha č.7					
69	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	223,00	446,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C, přímé G 1 viz technické listy - příloha č.7					
70	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	5,000	289,50	1 447,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C, přímé G 5/4 viz technické listy - příloha č.7					
71	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	77,000	357,50	27 527,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompaktní) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 viz technické listy - příloha č.11					
72	K	734290813	Demontáž armatury směšovací převařovací trojcestné DN 32 s přímým průtokem	kus	3,000	274,50	823,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž armatur směšovacích převařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 32					
73	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	17,000	165,50	2 813,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C viz technické listy - příloha č.9					
74	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C, G 3/4 viz technické listy - příloha č.9					
75	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	272,50	545,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity, G 1 viz technické listy - příloha č.8					
76	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	5,000	385,50	1 927,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity, G 1 1/4 viz technické listy - příloha č.8					
77	K	734291911	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2	kus	3,000	107,00	321,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Opravy armatur závitových zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G 1/2					
78	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	218,50	437,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 viz technické listy - příloha č.6					
79	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	312,00	4 368,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit, G 1 viz technické listy - příloha č.6					
80	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	451,00	8 118,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit, G 1 1/4 viz technické listy - příloha č.6					
81	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	892,50	4 462,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit, G 2 viz technické listy - příloha č.6					
82	K	734295021r	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15, Kvs 1,6	kus	1,000	1 462,50	1 462,50	
	PP		Směšovací armatury závitové trojcestné DN 15, Kvs1,6 (servopohon dodávkou MaR) viz technické listy - příloha č.18					
83	K	734295021	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20, Kvs 4	kus	1,000	1 542,50	1 542,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Směšovací armatury závitové trojcestné DN 20, Kvs 4 (servopohon dodávkou MaR) viz technické listy - příloha č.18					
84	K	7342950SA1	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20, Kvs 6,3	kus	2,000	1 542,50	3 085,00	
	PP		Směšovací armatury závitové trojcestné DN 20, Kvs 6,3 (servopohon dodávkou MaR) viz technické listy - příloha č.18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrzem	kus	16,000	59,00	944,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrzem přímých a rohových					
86	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	12,000	389,00	4 668,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm					
87	K	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	4,000	8,20	32,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž tlakoměrů se spodním připojením					
88	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	3,000	1 913,00	5 739,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení					
89	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,168	922,00	154,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
90	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,150	926,50	138,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				301 970,57	
91	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	54,000	119,50	6 453,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
92	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W	kus	2,000	2 425,00	4 850,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 400 mm / 401 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
93	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm výkon 501 W	kus	4,000	2 535,00	10 140,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 500 mm / 501 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
94	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm výkon 601 W	kus	3,000	2 645,00	7 935,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 600 mm / 601 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
95	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W	kus	4,000	2 755,00	11 020,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 700 mm / 701 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
96	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W	kus	6,000	2 865,00	17 190,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 800 mm / 802 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
97	K	735152277	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1002 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
98	K	735152278	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	kus	3,000	3 190,00	9 570,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 1100 mm / 1102 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
99	K	735152279	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 1202 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
100	K	735152280	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	2,000	3 515,00	7 030,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 1403 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
101	K	735152281	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	16,000	3 735,00	59 760,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 1600 mm / 1603 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
102	K	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	2,000	3 420,00	6 840,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha č.10					
103	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	2,000	3 705,00	7 410,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1288 W stavební délky / výkon viz technické listy - příloha č.10					
104	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W	kus	4,000	3 995,00	15 980,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 1546 W stavební délky / výkon viz technické listy - příloha č.10					
105	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W	kus	5,000	4 280,00	21 400,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 1803 W stavební délky / výkon viz technické listy - příloha č.10					
106	K	735152481	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600mm výkon 2061W	kus	2,000	4 570,00	9 140,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 600 mm 1600 mm / 2061 W stavební délky / výkon viz technické listy - příloha č.10					
107	K	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon 1847W	kus	2,000	4 230,00	8 460,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [typ 22] výšky tělesa 600 mm 1100 mm / 1847 W stavební délky / výkon viz technické listy - příloha č.10					
108	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W	kus	2,000	4 405,00	8 810,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [typ 22] výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / výkon viz technické listy - příloha č.10					
109	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W	kus	11,000	4 755,00	52 305,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [typ 22] výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / výkon viz technické listy - příloha č.10					
110	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W	kus	4,000	5 100,00	20 400,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [typ 22] výšky tělesa 600 mm 1600 mm / 2686 W stavební délky / výkon viz technické listy - příloha č.10					
111	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	81,000	12,10	980,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Napuštění vody do otopných těles		81,000			
112	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	216,000	11,80	2 548,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu		216,000			
113	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,508	1 093,00	1 648,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vnitrostavěbní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
114	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	2,534	1 042,00	2 640,43	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D OST			Ostatní				80 580,00	
115	K	vp_ost0001	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	kpl	1,000	6 895,00	6 895,00	
	PP		Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění včetně zprovoznění stávajících kotlů a zásobníku TUV					
116	K	vp_ost0002	Koordinace řemesel	kpl	1,000	4 310,00	4 310,00	
	PP		Koordinace řemesel					
117	K	vp_ost0003	Kompletní zaregulování systému vytápění	kpl	1,000	3 880,00	3 880,00	
	PP		Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí. Zaregulování stávajících otopných těles ve 2.NP po odpojení otopných těles z 1.NP.					
118	K	vp_ost0005	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	6 895,00	6 895,00	
	PP		Zkušební provoz, zaškolení obsluhy					
119	K	vp_ost007	Spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	4 310,00	4 310,00	
	PP		Spojovací, těsnící a závěsný materiál					
120	K	vp_pozar	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu	kus	10,000	861,00	8 610,00	
	PP		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu					
121	K	vp001001	Topná zkouška	kpl	1,000	15 510,00	15 510,00	
	PP		Topná zkouška					
122	K	vp001002.1	Zednické přípomocy	kpl	1,000	17 240,00	17 240,00	
	PP		Zednické přípomocy - sekání drážek, prostupů - zapravení drážek					
123	M	MATm0010067	Materiál pro zednické přípomocy	kpl	1,000	12 930,00	12 930,00	
	PP		Materiál pro zednické přípomocy, zapravení drážek					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_b1 - Zařízení vzduchotechniky

KSO:

8016113

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: b) Zařízení vzduchotechniky, zařízení klimatizace 1.4.2.1 Technická zpráva – VZT, klima 1.4.2.2 Půdorys 1.PP – VZT, klima 1.4.2.3 Půdorys 1.NP – VZT, klima 1.4.2.4 Půdorys 2.NP – VZT, klima 1.4.2.5 Půdorys 3.NP – VZT, klima 1.4.2.6 Řezy, pohledy – VZT, klima

Cena bez DPH

286 610,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 610,37	21,00%	60 188,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

346 798,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_b1 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

286 610,37

PSV - Práce a dodávky PSV

286 610,37

751-1 - VZT - Zařízení 1	146 391,33
751-2 - VZT - Zařízení 2	10 118,39
751-4 - VZT - Zařízení 4	29 406,50
751-5 - VZT - Zařízení 5	20 100,36
751-6 - VZT - Zařízení 6	18 218,68
751-7 - VZT - Zařízení 7	7 216,75
751-8 - VZT - Zařízení 8	19 647,36
OST - Ostatní	35 511,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_b1 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

286 610,37

D PSV

Práce a dodávky PSV

286 610,37

D 751-1

VZT - Zařízení 1

146 391,33

1	K	1.01-m	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000	1 334,50	1 334,50	
Montáž kompletní dodávky vzduchotechnické jednotky, bytových boxů, včetně systémové regulace a prokabelování: vzduchotechnické jednotky, ohřivače vzduchu, bytových boxů, regulačních prvků a ovládacích prvků								
2	M	1.01	VZT jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem	kus	1,000	42 040,00	42 040,00	
viz. technický list VZT č. 1 v sestavě: přívod - klapka uzav, filtr G4+F7, rekuperátor křížový deskový, elektro ohřivač 2kW, ventilátor přívodní odvod - klapka uzav, filtr M5, rekuperátor, ventilátor odvodní 450m3/h (250Pa) externí tlak 250/250 Pa el. parametry jmen. - 2,71kW (230V); 16,2A rozměry - 384x778x1746mm hmotnost - 112kg filtrace m5,F7 elektro ohřivač 2kW viz. technický list VZT č. 1								
3	M	1.01.02	Sifon podtlakový s uzávěrem	kus	1,000	872,00	872,00	
viz. technický list VZT č. 1 SF-P 300 sifon podtl.s uzávěrem								
4	K	751344113	Mříž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	6,000	267,00	1 602,00	CS ÚRS 2019 02
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm								
5	M	1.02	Tlumič hluku na kruhové potrubí D200, délka 600mm	kus	2,000	1 867,50	3 735,00	
Tlumič hluku na kruhové potrubí D200, délka 600mm plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu viz. technický list VZT č. 2								
6	M	1.03	Tlumič hluku na kruhové potrubí D200, délka 900mm	kus	4,000	2 375,00	9 500,00	
Tlumič hluku na kruhové potrubí D200, délka 900mm plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu viz. technický list VZT č. 2								
7	K	751514776	Mříž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm								
8	M	1.04	Protidešťová stříška na kruhové potrubí D200	kus	1,000	1 112,00	1 112,00	
Protidešťová stříška na kruhové potrubí D200 - materiál pozink - s ochranou sítkou - povrchová úprava RAL dle požadavku investora (např. RAL 7016) viz. technický list VZT č. 3								
9	K	751398053	Mříž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2								
10	M	1.05	Připojení VZT potrubí na protidešťovou žaluzii	kus	1,000	712,00	712,00	
Připojení VZT potrubí na protidešťovou žaluzii žaluzie dodávky stavby								
11	K	751514876	Mříž regulační a měřicí clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	4,000	133,50	534,00	CS ÚRS 2019 02
Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm								
12	M	1.06	Regulační klapka kruhová těsná d 180mm - ruční	kus	2,000	1 152,00	2 304,00	
Regulační klapka kruhová d 180mm - ruční								
13	M	1.07	Regulační klapka kruhová těsná d 100mm - ruční	kus	2,000	920,00	1 840,00	
Regulační klapka kruhová d 100mm - ruční								
14	K	751322012	Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	4,000	89,00	356,00	CS ÚRS 2019 02
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm								
15	M	1.08	125 talířový ventil přívodní lakovaný	kus	2,000	252,00	504,00	
viz. technický list VZT č. 4								
16	M	1.09	125 talířový ventil odvodní lakovaný	kus	2,000	252,00	504,00	
viz. technický list VZT č. 5								
17	K	751311092	Mříž vyústí cymrnanne na cymrnanne potrubí do 0,080 m2	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m ²					
18	M	1.10	Vyústka nastavitelná 400x125mm dvouřadá	kus	1,000	935,00	935,00	
	PP		Vyústka nastavitelná 400x125mm dvouřadá včetně atypického připojovacího boxu pro připojení na kruhové potrubí D160 viz. technický list VZT č.6					
19	M	1.11	Vyústka nastavitelná 400x125mm dvouřadá	kus	1,000	935,00	935,00	
	PP		Vyústka nastavitelná 400x125mm dvouřadá včetně atypického připojovacího boxu pro připojení na kruhové potrubí D160 viz. technický list VZT č.6					
20	K	vp_potr4h001	D+M čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu - rovné	m ²	1,500	427,00	640,50	
	PP		D+M čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu					
	VV		1,5		1,500			
21	K	vp_potr4h002	D+M čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu - tvarové	m ²	4,000	516,00	2 064,00	
	PP		D+M čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu					
	VV		4		4,000			
22	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	11,000	277,50	3 052,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm včetně tvarovek					
	VV		11		11,000			
23	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	63,700	341,50	21 753,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm včetně tvarovek					
	VV		spiro125					
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		spiro160					
	VV		1,3*17		22,100			
	VV		spiro180					
	VV		1,3*12		15,600			
	VV		spiro200					
	VV		1,3*19		24,700			
24	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m ²	49,531	58,00	2 872,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
25	M	vp_iz_001	Tepelná izolace tl.15mm ALS - nezastlžený pěnový polyetylen	m ²	26,530	765,00	20 295,45	
	PP		Nezastlžený pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
	VV		(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*4)		2,890			
	VV		(Pi*(0,18+2*0,015+2*0)*12)		7,917			
	VV		(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*18)		10,744			
	VV		(Pi*(0,125+2*0,015+2*0)*1)		0,487			
	VV		(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*11)		4,492			
26	M	vp_iz_002	Tepelná izolace z minerální vlny, tl.60mm, ochrana AL folie	m ²	23,001	249,00	5 727,25	
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plstí) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém oběmu, oběmová hmotnost 60kg/m ³ .					
	VV		1,3*(Pi*(0,2+2*0,06+2*0)*17,6)		23,001			
27	K	751537112	Mříž potrubí ohebného izol. minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	6,890	71,00	489,19	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm					
28	M	187214	OHEBNÁ AL LAMINÁTOVÁ HADICE 102mm	kus	6,890	158,50	1 092,07	
	PP		OHEBNÁ AL LAMINÁTOVÁ HADICE S TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ Z VRSTVY MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY 25 MM, 16 KG/M ³ , PAROZÁBRANA - ZPEVNĚNÝ AL LAMINÁT VNITŘNÍ HADICE JE PERFOROVANÁ JAKO TLUMIČ HLUKU					
	VV		1,3*(1,5+1,5+2,3)		6,890			
29	K	751581353	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spár 25 mm	kus	2,000	311,50	623,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm					
30	K	751581357	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka spár 25 mm	kus	2,000	311,50	623,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm					
31	M	vp_iz_022	D+M Požární izolace EI 60	m ²	20,798	841,50	17 501,52	
	PP		D+M Požární izolace EI 60					
	VV		(Pi*(0,2+2*0,04+2*0)*18)		15,834			
	VV		(Pi*(0,315+2*0,04+2*0)*4)		4,964			
	D	751-2	VZT - Zařízení 2				10 118,39	
32	K	751122091	Mříž vent. rad. ntl. potrubního základního D do 100 mm	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm					
33	M	2.01	250/100 IP44 dvouotáčkový potrubní ventilátor 100m ³ /h (80Pa)	kus	1,000	2 930,00	2 930,00	
	PP		250/100 IP44 dvouotáčkový potrubní ventilátor 100m ³ /h (80Pa) včetně pružného uložení - 2x spojovací manžeta viz. technický list VZT č.7					
34	K	751514678	Mříž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm					
35	M	2.02	100 zpětná klapka	kus	1,000	196,50	196,50	
	PP		D100 zpětná klapka viz. technický list VZT č.8					
36	K	751322012	Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	2.03	125 talířový ventil odvodní lakovaný	kus	1,000	252,00	252,00	
38	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
39	M	2.04	Venkovní větrací mřížka - pozink	kus	1,000	747,50	747,50	
	PP		Venkovní větrací mřížka 150x150mm- pozink včetně atypického připojovacího boxu pro připojení na kruhové potrubí 100					
40	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	16,900	277,50	4 689,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm včetně tvarovek 1,3*13		16,900			
41	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	1,634	58,00	94,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
42	M	vp_iz_002	Tepelná izolace z minerální vlny, tl.60mm, ochrana AL folie	m2	1,634	249,00	406,87	
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém oběmu, oběmová hmotnost 60kg/m3.		1,634			
	VV		(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*4)					
	D	751-4	VZT - Zařízení 4				29 406,50	
43	K	751621111v	Montáž dveřní clony s bez ohřivače	kus	1,000	889,50	889,50	
	PP		Montáž dveřní clony s bez ohřivače s výměnou vzduchu do 7 000 m3/h					
44	M	4.01	Vzduchová dveřní clona bez ohřivače 210x2186x250mm	kus	1,000	27 240,00	27 240,00	
	PP		Vzduchová dveřní clona bez ohřivače 210x2186x250mm pro otvor o šířce 2000mm výška zavěšení 2200mm napětí 230V, výkon 142W, množství vzduchu 2700m3/h viz. technický list VZT č.10					
45	M	4.02	sada, závěsy stropní clony	kus	1,000	712,00	712,00	
	PP		sada, závěsy stropní clony					
46	M	4.03	Dveřní kontakt elektronický	kus	1,000	565,00	565,00	
	PP		Dveřní kontakt elektronický					
	D	751-5	VZT - Zařízení 5				20 100,36	
47	K	751133012R	Mtž vent diag ntl potrubního D do 200 mm	kus	1,000	311,50	311,50	
	PP		Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 100 do 200 mm					
48	M	5.01	500/160 IP44 potrubní ventilátor	kus	1,000	8 710,00	8 710,00	
	PP		500/160 IP44 potrubní ventilátor 450m3/h (150Pa) vč. pružného připojení na kruhové potrubí viz. technický list VZT č.7					
49	K	751514679	Mtž škrťací klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
50	M	5.02	160 zpětná klapka	kus	1,000	247,50	247,50	
	PP		160 zpětná klapka viz. technický list VZT č.8					
51	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	6,000	89,00	534,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
52	M	5.03	100 talířový ventil odvodní lakovaný	kus	6,000	233,00	1 398,00	
53	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
54	M	5.04	Venkovní větrací mřížka - pozink	kus	1,000	801,00	801,00	
	PP		Venkovní větrací mřížka 200x200mm - pozink včetně atypického připojovacího boxu pro připojení na kruhové potrubí 160					
55	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	9,100	277,50	2 525,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm včetně tvarovek 1,3*7		9,100			
56	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	13,000	341,50	4 439,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm včetně tvarovek spiro160 1,3*(10)		13,000			
57	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	2,388	58,00	138,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
58	M	vp_iz_002	Tepelná izolace z minerální vlny, tl.60mm, ochrana AL folie	m2	2,388	249,00	594,61	
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém oběmu, oběmová hmotnost 60kg/m3.		2,388			
	VV		(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*4)					
	D	751-6	VZT - Zařízení 6				18 218,88	
59	K	751133012R	Mtž vent diag ntl potrubního D do 200 mm	kus	1,000	311,50	311,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ventilátoru diagonálního nízkoúhlového potrubního, průměru přes 100 do 200 mm					
60	M	6.01	500/160 IP44 potrubní ventilátor	kus	1,000	8 710,00	8 710,00	
	PP		500/160 IP44 potrubní ventilátor 450m3/h (150Pa) vč. pružného připojení na kruhové potrubí viz. technický list VZT 6.7					
61	K	751514679	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
62	M	6.02	160 zpětná klapka	kus	1,000	247,50	247,50	
	PP		160 zpětná klapka viz. technický list VZT 6.8					
63	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	6,000	89,00	534,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
64	M	6.03	100 talířový ventil odvodní lakovaný	kus	6,000	233,00	1 398,00	
65	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
66	M	6.04	Protidešťová žaluzie 200x200mm, pozink	kus	1,000	801,00	801,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 200x200mm, pozink pevné lamely včetně přechodu na kruhové potrubí D160 viz. technický list VZT 6.9					
67	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	9,100	277,50	2 525,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm včetně tvarovek 1,3*7		9,100			
68	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	9,100	341,50	3 107,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm včetně tvarovek spiro160 1,3*(7)		9,100			
69	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	0,597	58,00	34,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
70	M	vp_iz_002	Tepelná izolace z minerální vlny, tl.60mm, ochrana AL folie	m2	0,597	249,00	148,65	
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, objemová hmotnost 60kg/m3. (Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*1)		0,597			
	D	751-7	VZT - Zařízení 7				7 216,75	
71	K	751122091	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 100 mm	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkoúhlového potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm					
72	M	7.01	250/100 IP44 dvouotáčkový potrubní ventilátor 100m3/h (80Pa)	kus	1,000	2 930,00	2 930,00	
	PP		250/100 IP44 dvouotáčkový potrubní ventilátor 100m3/h (80Pa) včetně pružného uložení - 2x spojovací manžeta viz. technický list VZT 6.7					
73	K	751514678	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm					
74	M	7.02	100 zpětná klapka	kus	1,000	196,50	196,50	
	PP		D100 zpětná klapka viz. technický list VZT 6.8					
75	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
76	M	7.03	100 talířový ventil odvodní lakovaný	kus	1,000	252,00	252,00	
77	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
78	M	7.04	Venkovní větrací mřížka - pozink	kus	1,000	747,50	747,50	
	PP		Venkovní větrací mřížka 150mm- pozink na kruhové potrubí D150					
79	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	7,800	277,50	2 164,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm včetně tvarovek 1,3*6		7,800			
80	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	0,408	58,00	23,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
81	M	vp_iz_002	Tepelná izolace z minerální vlny, tl.60mm, ochrana AL folie	m2	0,408	249,00	101,59	
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, objemová hmotnost 60kg/m3. (Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*1)		0,408			
	D	751-8	VZT - Zařízení 8				19 647,36	
82	K	751133012R	Mtž vent diag ntl potrubního D do 200 mm	kus	1,000	311,50	311,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 100 do 200 mm					
83	M	8.01	500/160 IP44 potrubní ventilátor	kus	1,000	8 790,00	8 790,00	
	PP		500/160 IP44 potrubní ventilátor 450m3/h (150Pa) vč. pružného připojení na kruhové potrubí viz. technický list VZT č.7					
84	K	751514679	Mříž škrťací klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
85	M	8.02	160 zpětná klapka	kus	1,000	247,50	247,50	
	PP		160 zpětná klapka viz. technický list VZT č.8					
86	K	751322012	Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	7,000	89,00	623,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
87	M	8.03	100 talířový ventil odvodní lakovaný	kus	7,000	233,00	1 631,00	
88	K	751398051	Mříž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	311,50	311,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
89	M	8.04	Protidešťová žaluzie 200x200mm, pozink	kus	1,000	801,00	801,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 200x200mm, pozink pevné lamely včetně přechodu na kruhové potrubí D160 viz. technický list VZT č.9					
90	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	10,400	277,50	2 886,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm včetně tvarovek					
	VV		1,3*8		10,400			
91	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	11,050	341,50	3 773,58	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm včetně tvarovek					
	VV		spiro125					
	VV		1,3*(1,5)		1,950			
	VV		spiro160					
	VV		1,3*(7)		9,100			
	VV		Součet		11,050			
92	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	0,597	58,00	34,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvě					
93	M	vp_iz_002	Tepelná izolace z minerální vlny, tl.60mm, ochrana AL. fólie	m2	0,597	249,00	148,65	
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, objemová hmotnost 60kg/m3. (PI*(0,16+2*0,015+2*0)*1)		0,597			
	D	OST	Ostatní				35 511,00	
94	K	vp_ost001	Stavební přípomocce	kpl	1,000	7 120,00	7 120,00	
	PP		Stavební výpomocce					
95	K	vp_ost002	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	kpl	1,000	267,00	267,00	
	PP		Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					
96	K	vp_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	kpl	1,000	4 450,00	4 450,00	
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotechniky					
97	K	vp_ost004	Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky	kus	1,000	267,00	267,00	
	PP		Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky					
98	K	vp_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	2,000	5 340,00	10 680,00	
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
99	K	vp_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	1,000	712,00	712,00	
	PP		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
100	K	vp_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00	
	PP		Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál					
101	K	vp_ost008	Systémový prostup pro VZT potrubí D200 stávající střešní konstrukci	soubor	1,000	3 115,00	3 115,00	
	PP		Systémový prostup pro VZT potrubí D200 stávající střešní konstrukci zhotovení prostupu včetně zapravení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_b2 - Zařízení klimatizace

KSO:

8016113

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: b) Zařízení vzduchotechniky, zařízení klimatizace 1.4.2.1 Technická zpráva – VZT, klima 1.4.2.2 Půdorys 1.PP – VZT, klima 1.4.2.3 Půdorys 1.NP – VZT, klima 1.4.2.4 Půdorys 2.NP – VZT, klima 1.4.2.5 Půdorys 3.NP – VZT, klima 1.4.2.6 Řezy, pohledy – VZT, klima

Cena bez DPH

499 001,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 001,50	21,00%	104 790,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

603 791,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_b2 - Zařízení klimatizace

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

499 001,50

PSV - Práce a dodávky PSV

499 001,50

751-1 - CHL - Zařízení 1 - Multi split

249 403,70

751-2 - CHL - Zařízení 2 - Server

219 334,80

OST - Ostatní

30 263,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_b2 - Zařízení klimatizace

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

499 001,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

499 001,50

D 751-1

CHL - Zařízení 1 - Multi split

249 403,70

1	K	751721114	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 5 vnitřních jednotek)	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek								
2	M	CH1.01	Venkovní jednotka Multisplit 230V - výkon 9kW	kus	1,000	62 100,00	62 100,00	
PP Venkovní jednotka Multisplit 230V - výkon 9kW viz. technický list VZT č.11								
3	M	CH.1.xx4	Chladivo R410A	l	35,000	1 735,50	60 742,50	
PP Chladivo R410A								
4	K	751711114	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti 90 m3	kus	1,000	1 335,00	1 335,00	
PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti přes 65 do 90 m3								
5	M	chl1.02	Vnitřní jednotka nástěnná Split, chladicí výkon 2,5kW	kus	1,000	10 690,00	10 690,00	
PP Vnitřní jednotka nástěnná Split, chladicí výkon 2,5kW vč. čerpadla kondenzátu								
6	M	chl1.02.2	Dálkový ovladač	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
7	M	chl1.02.3	Adaptér pro Modbus	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	
PP Adaptér pro Modbus								
8	K	751711134	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové pro objem místnosti 90 m3	kus	1,000	1 335,00	1 335,00	
PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové pro objem místnosti přes 65 do 90 m3								
9	M	chl1.03	Vnitřní jednotka nástěnná Split, chladicí výkon 3,5kW	kus	1,000	12 850,00	12 850,00	
PP Vnitřní jednotka nástěnná Split, chladicí výkon 3,5kW vč. čerpadla kondenzátu								
10	M	chl1.03.2	Dálkový ovladač	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
11	M	chl1.03.3	Adaptér pro Modbus	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	
PP Adaptér pro Modbus								
12	K	751711134	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové pro objem místnosti 90 m3	kus	1,000	1 335,00	1 335,00	
PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové pro objem místnosti přes 65 do 90 m3								
13	M	chl1.04	Vnitřní jednotka nástěnná Split, chladicí výkon 5kW	kus	1,000	18 250,00	18 250,00	
PP Vnitřní jednotka nástěnná Split, chladicí výkon 5kW vč. čerpadla kondenzátu								
14	M	chl1.04.2	Dálkový ovladač	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
15	M	chl1.04.3	Adaptér pro Modbus	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	
PP Adaptér pro Modbus								
16	K	429CH.5.8	D+M Rozvody Cu pro systém VRV	m	83,200	578,50	48 131,20	
PP Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního kabele. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.								
					83,200			
17	M	vp_pr_001	Prostup venkovní stěnou vč. ochrany proti zatékání UV ochrana	soubor	1,000	1 335,00	1 335,00	
PP systémový prostup + kompletní vystrojení prostupu - chránička na prostupu konstrukci - tepelná izolace chráničky - Mirelon II. 20mm - ochrana proti zatékání								
D 751-2 CHL - Zařízení 2 - Server								
							219 334,80	
18	K	751721111v	Montáž klimatizační jednotky venkovní do výkonu 15kW	kus	2,000	3 115,00	6 230,00	
PP Montáž klimatizační jednotky venkovní do výkonu 15kW								
19	M	ch2.01	Venkovní jednotka 400V, chladicí výkon 13,4kW	kus	2,000	41 460,00	82 920,00	
PP Venkovní jednotka 400V, chladicí výkon 13,4kW viz. technický list VZT č.12								
20	M	ch2.02.02	Adaptér ModBus k systému SPLIT	kus	2,000	4 960,00	9 920,00	
PP Adaptér ModBus k systému SPLIT								
21	K	751711114.1R	Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o chladicím výkonu do 15 kW	kus	2,000	1 335,00	2 670,00	
PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o chladicím výkonu do 15 kW								
22	M	ch2.02	Vnitřní jednotka podstropní chladicí výkon 13,4kW	kus	2,000	29 280,00	58 560,00	
PP Vnitřní jednotka podstropní chladicí výkon 13,4kW								
23	M	ch2.03	Kabelový ovladač pro vnitřní jednotku	kus	2,000	3 990,00	7 980,00	
PP Kabelový ovladač pro vnitřní jednotku								
24	K	vp_ch010-s	D+M Úprava na zimní provoz/1 ks - pro teploty nižší než -10°C	sada	2,000	3 135,00	6 270,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zimní úprava pod -10°C do 20 kW					
25	K	429CH-s	D+M Rozvody Cu, vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu	m	72,800	578,50	42 114,80	
PP			Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
VV			1,3*2*(16+12)	72,800				
26	M	vp_pr_0011	Prostup venkovní stěnou vč. ochrany proti zatékání UV ochrana	soubor	2,000	1 335,00	2 670,00	
PP			systémový vstup + kompletní vstrojení prostupu - chránička na prostupu konstrukci - tepelná izolace chráničky - Mirelon tl. 20mm - ochrana proti zatékání					
D OST			Ostatní	30 263,00				
27	K	998751101_v	Přesun hmot tonážní pro chlazení v objektech v do 12 m	t	0,600	3 380,00	2 028,00	
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
28	K	vp_ost0012	Stavební přímomoce	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	
PP			Stavební výpomoc					
29	K	vp_ost0022	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	kus	2,000	1 335,00	2 670,00	
PP			Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					
30	K	vp_ost0075	Drobný spojovací, těsnicí a závěsný materiál	soubor	1,000	7 120,00	7 120,00	
PP			Drobný spojovací, těsnicí a závěsný materiál (závitové tyče M8, hmoždinky, příchytky, matice, těsnicí pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L U)					
31	K	vp_pozar	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů chlazení vč. atestu	kus	10,000	667,50	6 675,00	
PP			Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva vč. atestu					
2	K	vp_ch005-s	D+M Ocelová konstrukce pro osazení venkovních lednotek - pozink	kg	80,000	111,50	8 920,00	
PP			ocelová pozinkovaná konstrukce - 80kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

KSO: 8016113
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barveného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: c) Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení 1.4.3.1 Technická zpráva – ZTI 1.4.3.2 Půdorys 1.PP – Ležatá kanalizace 1.4.3.3 Půdorys 1.PP – ZTI 1.4.3.4 Půdorys 1.NP – ZTI 1.4.3.5 Půdorys 2.NP – ZTI 1.4.3.6 Půdorys 3.NP – ZTI 1.4.3.7 Rozvinuté řezy kanalizace 1.4.3.8 Axonometrie rozvodu vody 1.4.3.9 Axonometrie rozvodu plynu

Cena bez DPH		880 995,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	880 995,68	21,00%	185 009,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 066 004,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

880 995,68

HSV - Práce a dodávky HSV

218 755,42

1 - Zemní práce	152 911,94
4 - Vodorovné konstrukce	6 956,81
8 - Trubní vedení	40 394,10
08 - Stavební rozvod vody v 1.PP (zásobování 1.-3.NP vodou)	9 399,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 972,50
997 - Přesun sutě	3 120,77

PSV - Práce a dodávky PSV

662 240,26

713 - Izolace tepelné	21 191,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	148 394,73
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	230 635,12
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	39 830,46
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	2 315,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	123 794,30
725-P - Podružé zařizovací předměty	8 835,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	56 720,40
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	29 355,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 168,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

880 995,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

218 755,42

D 1

Zemní práce

152 911,94

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,360	1 112,00	3 736,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		2.5*((4.05+4.01)/2-1.79)*0.6		3,360			
2	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	24,012	1 939,00	46 559,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
	VV		3.8*((3.4+3.56)/2-2.65)*0.6		1,892			
	VV		6.5*((3.69+3.46)/2-2.65)*0.6		3,608			
	VV		5*((3.4+3.59)/2-2.65)*0.6		2,535			
	VV		2*((3.4+3.55)/2-2.65)*0.6		0,990			
	VV		21.3*((4.01+3.69)/2-3)*0.6		10,863			
	VV		2.6*((3.79+3.7)/2-3)*0.6		1,162			
	VV		4.7*((3.75+3.88)/2-3)*0.6		2,298			
	VV		2.8*((3.7+3.09)/2-3)*0.6		0,664			
	VV		Součet		24,012			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	43,172	112,00	4 835,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		24,012-2,426		21,586			
	VV		Lože + obsyp potrubí					
	VV		4,842+16,744		21,586			
	VV		Součet		43,172			
4	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	43,172	281,00	12 131,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		24,012-2,426		21,586			
	VV		Lože + obsyp potrubí					
	VV		4,842+16,744		21,586			
	VV		Součet		43,172			
5	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	172,688	256,50	44 294,47	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV		43,172*4 'Přepočtené koeficientem množství		172,688			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,586	233,00	5 029,54	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		24,012-2,426		21,586			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	431,720	18,30	7 900,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		21,586*20 'Přepočtené koeficientem množství		431,720			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	45,331	123,50	5 598,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		21,586*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,331			
9	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,426	424,50	1 029,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		24,012-4,842-16,744		2,426			
	VV		Součet		2,426			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,744	817,00	13 679,85	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svahů					
	VV		38.2*(0.11+0.2)*0.6		7,105			
	VV		9*(0.125+0.2)*0.6		1,755			
	VV		6.5*(0.16+0.2)*0.6		1,404			
	VV		27*(0.2+0.2)*0.6		6,480			
	VV		Součet		16,744			
11	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	31,646	256,50	8 117,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		štěrkopísek frakce 0-16					
	VV		16,744*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		31,646			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 956,81	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,842	952,00	4 609,58	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lože pod potrubí, složky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		(38.2+9+6.5+27)*0.1*0.6		4,842			
13	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	9,151	256,50	2 347,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		štěrkopísek frakce 0-16					
	VV		4,842*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		9,151			
	D	8	Trubní vedení				40 394,10	
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN4 DN 110	m	38,200	450,50	17 209,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN					
	VV		110, vč. tvarovek					
	VV		24*0.8		19,200			
	VV		1+4+2+1.5+1+3+3+0.5		16,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		38,200			
15	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN4 DN 125	m	9,000	494,50	4 450,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN					
	VV		125, vč. tvarovek					
	VV		2.5+1+4+0.5		8,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN8 DN 160	m	6,500	527,00	3 425,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN					
	VV		160, vč. tvarovek					
	VV		4.5+0.5+1		6,000			
	VV		0.5		0,500			
	VV		Součet		6,500			
17	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN8 DN 200	m	27,000	567,00	15 309,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	VV		1+11+1.5+4.5+6.5		24,500			
	VV		2.5		2,500			
	VV		Součet		27,000			
	D	08	Stavební rozvod vody v 1.PP (zásobování 1.-3.NP vodou)				9 399,30	
18	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3.0 mm	m	30,000	209,00	6 270,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm, vč. kotvicích prvků do stavební kce					
19	M	28613110	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	30,000	56,50	1 695,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm vč. kotvicích prvků do stavební kce					
20	K	722173984	Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 32 mm	kus	3,000	313,50	940,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Spoje rozvodů vody z plastů elektrotvarovkami D přes 25 do 32 mm					
21	K	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm	kus	3,000	9,60	28,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm					
22	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	8,00	240,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
23	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	7,50	225,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 972,50	
24	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	5,000	1 194,50	5 972,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
	D	997	Přesun sutě				3 120,77	
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,369	591,00	809,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
26	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,369	198,00	271,06	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
27	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	39,701	13,90	551,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další 1 km					
	VV		1,369*29 *Přepočtené koeficientem množství		39,701			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,369	1 087,50	1 488,79	CS ÚRS 2019 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
D PSV			Práce a dodávky PSV	662 240,26				
D 713			Izolace tepelné	21 191,55				
29	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	125,500	37,10	4 656,05	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá 31+8+29+2+35,+4,5+16								
30	M	71346001	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 22 mm, tl. 20 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	31,000	72,00	2 232,00	
VV VEDENO V PODHLEDU (VOLNÉ PO ZDI)- POTRUBÍ d20 mm studená voda								
VV 6+4 10,000								
VV teplá voda 6 6,000								
VV cirkulace teplé vody 6+9 15,000								
VV Součet 31,000								
31	M	71346002	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 28 mm, tl. 20 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	8,000	74,00	592,00	
VV VEDENO V PODHLEDU (VOLNÉ PO ZDI)- POTRUBÍ d25 S.V. 2,5+2+3,5 8,000								
VV Součet 8,000								
32	M	71346012	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 28 mm, tl. 30 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	29,000	104,50	3 030,50	
VV VEDENO V PODHLEDU (VOLNÉ PO ZDI)- POTRUBÍ d25 T.V. 2,5+2+3,5 8,000								
VV C.T.V. 3,5+1,5+3,5+3+2,5+7 21,000								
VV Součet 29,000								
33	M	71346003	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 35 mm, tl. 20 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	2,000	78,50	157,00	
VV VEDENO V PODHLEDU (VOLNÉ PO ZDI)- POTRUBÍ d32 mm S.V. 2 2,000								
VV Součet 2,000								
34	M	71346023	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 35 mm, tl. 50 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	3,500	176,00	616,00	
VV VEDENO V PODHLEDU (VOLNÉ PO ZDI)- POTRUBÍ d32 mm T.V. 2+1,5 3,500								
VV Součet 3,500								
35	M	71346004	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 42 mm, tl. 20 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	4,500	92,00	414,00	
VV VEDENO V PODHLEDU (VOLNÉ PO ZDI)- POTRUBÍ d40 mm S.V. 4,5 4,500								
VV Součet 4,500								
36	M	71346024	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 42 mm, tl. 50 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	26,000	185,00	4 810,00	
VV VEDENO V PODHLEDU (VOLNÉ PO ZDI)- POTRUBÍ d40 mm T.V. 1,5+1,5+3,5+3+2,5+4+5+5 26,000								
VV Součet 26,000								
37	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	16,000	53,00	848,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá								
38	M	71346005	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 54 mm, tl. 20 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	16,000	104,00	1 664,00	
VV VEDENO V PODHLEDU (VOLNÉ PO ZDI)- POTRUBÍ d50 mm S.V. 1,5+1,5+3,5+3+1,5+5 16,000								
VV Součet 16,000								
39	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	6,000	91,50	549,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá								
40	M	71346301	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 114 mm, tl. 30 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W.m-1.K-1 při } 10^\circ\text{C}$)	m	6,000	170,50	1 023,00	
PP Izolace odvětrání kanalizace								
41	M	631546200R	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	3,000	200,00	600,00	
PP páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m								
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	148 394,73				
42	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	29,000	116,50	3 378,50	CS ÚRS 2019 02
PP Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200								
43	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	3,000	812,00	2 436,00	CS ÚRS 2019 02
PP Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 200								
44	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	591,50	591,50	CS ÚRS 2019 02
PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100								
45	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
46	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	279,00	279,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
47	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	28,000	298,00	8 344,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 70					
	VV		3+2		5,000			
	VV		3,5+0,5+3,5+3,5+1,5		12,500			
	VV		4+1		5,000			
	VV		3		3,000			
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		28,000			
48	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	44,500	495,00	22 027,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100					
	VV		3,5+0,5		4,000			
	VV		2+4+4+4		14,000			
	VV		1+0,5+1+4+2,5+4		13,000			
	VV		2,5+3+1+3+4		13,500			
49	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	31,000	180,50	5 595,50	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN32					
	VV		3+2		5,000			
	VV		2,5+3+6+1+5		17,500			
	VV		4+1,5+3		8,500			
50	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	12,000	207,50	2 490,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40					
	VV		1,5		1,500			
	VV		1+1,5		2,500			
	VV		2+1,5+1		4,500			
	VV		1,5+1+1		3,500			
51	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	37,000	213,50	7 899,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50					
	VV		0,5+0,5		1,000			
	VV		1+1,5+2,5+1,5+1+2+1+1		11,500			
	VV		1,5+1+1,5+1+1+0,5+0,5+1		8,000			
	VV		1+1+2,5+1,5+3		9,000			
	VV		1,5+1,5+1+3,5		7,500			
52	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 70					
53	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	9,500	545,00	5 177,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 100					
	VV		1,5+1		2,500			
	VV		1+0,5+1,5		3,000			
	VV		1+0,5+1,5+1		4,000			
54	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	22,000	368,50	8 107,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] větrací DN 110					
	VV		12+1+5+2+2		22,000			
55	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	59,00	885,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	VV		1		1,000			
	VV		5		5,000			
	VV		4+1		5,000			
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		15,000			
56	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	66,50	997,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		2		2,000			
	VV		2+4		6,000			
	VV		3		3,000			
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		15,000			
57	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	74,00	148,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
58	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	17,000	85,50	1 453,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	VV		4		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		2+3+4		9,000			
	VV		Součet		17,000			
59	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	5,000	84,00	420,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 40/50					
	VV		2+3		5,000			
60	M	55161750R	podlahová vpust se svislým odtokem DN50 - TL příloha č. 10 (VP)	kus	2,000	1 051,00	2 102,00	
	VV		1+0+1		2,000			
61	M	55161760R	podlahová vpust s vodorovným odtokem DN50 - TL příloha č. 11 (VP1)	kus	3,000	853,00	2 559,00	
	VV		2+1		3,000			
62	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 50/75					
63	M	55161761R	podlahová vpust s vodorovným odtokem, se zpětnou armaturou proti vzduť vodě DN75 - TL příloha č. 13 (VP3)	kus	2,000	1 817,00	3 634,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	6,000	84,00	504,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 110					
	VV		2+4		6,000			
65	M	55161762R	podlahová vpust (sklepní) s vodorovným odtokem, se trojnásobnou zpětnou armaturou proti vzduté vodě DN100 - TL příloha č. 12 (VP2)	kus	2,000	4 770,00	9 540,00	
66	M	55161763R	balkónový vtok DN100 se svislým odtokem a s asfaltovou manžetou + plochý záchytný koš vtoku- TL příloha č. 14 (VP4)	kus	4,000	1 170,50	4 682,00	
67	K	721226513R	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody - TL příloha č. 8 (MN) /D+M/	kus	1,000	1 136,50	1 136,50	
68	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 02
69	K	721274122	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75					
70	K	7212208VD	Větrací hlavice DN100 z PP /D+M/ - TL příloha č. 16	kus	2,000	567,50	1 135,00	
71	K	7212209VD	Poklop 300/300mm (415/415) vč. rámu a podlahové výplně /D+M/ - TL příloha č. 17	kpl	1,000	3 015,00	3 015,00	
72	K	72127360R	Systémový prostup potrubí DN50 hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti pronikání radonu) /D+M/	kpl	5,000	2 450,00	12 250,00	
	VV		2+1+2		5,000			
73	K	72127361R	Systémový prostup potrubí DN75 hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti pronikání radonu) /D+M/	kpl	1,000	3 375,00	3 375,00	
74	K	72127362R	Systémový prostup potrubí DN100 hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti pronikání radonu) /D+M/	kpl	5,000	3 285,00	16 425,00	
	VV		2+2+1		5,000			
75	K	72127364R	Systémový prostup potrubí DN160 hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti pronikání radonu) /D+M/	kpl	1,000	3 670,00	3 670,00	
76	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci /D+M/	kpl	1,000	5 240,00	5 240,00	
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci /D+M/					
			- vysekání (vyřezávání) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech					
			- hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
77	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	232,200	10,70	2 484,54	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 vč. média					
	VV		38,2+9+28+44,5+31+12+37+1+9,5+22		232,200			
78	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	33,500	13,80	462,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 vč. média					
	VV		6,5+27		33,500			
79	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,559	626,00	349,93	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		0,341+0,218		0,559			
80	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,559	584,00	326,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				230 635,12	
81	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	2,000	726,50	1 453,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40					
82	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	8,000	856,50	6 852,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50					
	VV		2+4+2		8,000			
83	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	117,000	215,00	25 155,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV		VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	VV		S.V.					
	VV		2+1+5		8,000			
	VV		3+3+2+2+2+4		18,000			
	VV		1.5+1.5+2+5.5+1.5+2.5+1		15,500			
	VV		3.5+2+1+3		9,500			
	VV		T.V.					
	VV		2+1		3,000			
	VV		2.5+3+2+2+4		13,500			
	VV		1.5+1.5+5.5+1.5+1.5+1		12,500			
	VV		2+1+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		86,000			
	VV		VEDENO V PODHLEDU (VOLNĚ PO ZDI)					
	VV		S.V.					
	VV		6+4		10,000			
	VV		T.V.					
	VV		6		6,000			
	VV		C.T.V.					
	VV		6+9		15,000			
	VV		Mezisoučet		31,000			
	VV		Součet		117,000			
84	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	80,500	261,00	21 010,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	VV		S.V.					
	VV		1+2.5+2		5,500			
	VV		1+2+1		4,000			
	VV		T.V.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1+2.5+2		5,500			
	W		1+2+1		4,000			
	W		1		1,000			
	W		C.T.V.					
	W		9+7.5+7		23,500			
	W		Mezisoučet		43,500			
	W		VEDENO V PODHLEDU (VOLNĚ PO ZDI)					
	W		S.V.					
	W		2.5+2+3.5		8,000			
	W		T.V.					
	W		2.5+2+3.5		8,000			
	W		C.T.V.					
	W		3.5+1.5+3.5+3+2.5+7		21,000			
	W		Mezisoučet		37,000			
	W		Součet		80,500			
85	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	13,000	284,50	3 698,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
	W		VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	W		S.V.					
	W		1+1+1		3,000			
	W		POŽÁRNÍ VODA VE STAVEBNÍ KCI					
	W		1.5+3		4,500			
	W		Mezisoučet		7,500			
	W		VEDENO V PODHLEDU (VOLNĚ PO ZDI)					
	W		S.V.					
	W		2		2,000			
	W		T.V.					
	W		2+1.5		3,500			
	W		Mezisoučet		5,500			
	W		Součet		13,000			
86	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	54,000	372,50	20 115,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
	W		VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	W		T.V.					
	W		9+7.5+7		23,500			
	W		Mezisoučet		23,500			
	W		VEDENO V PODHLEDU (VOLNĚ PO ZDI)					
	W		S.V.					
	W		4.5		4,500			
	W		T.V.					
	W		1.5+1.5+3.5+3+2.5+4+5+5		26,000			
	W		Mezisoučet		30,500			
	W		Součet		54,000			
87	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	56,000	509,50	28 532,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4					
	W		VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	W		S.V.					
	W		9+7.5+7		23,500			
	W		POŽÁRNÍ VODA VE STAVEBNÍ KCI					
	W		2.5+10+2.5+1.5		16,500			
	W		Mezisoučet		40,000			
	W		VEDENO V PODHLEDU (VOLNĚ PO ZDI)					
	W		S.V.					
	W		1.5+1.5+3.5+3+1.5+5		16,000			
	W		Mezisoučet		16,000			
	W		Součet		56,000			
88	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	86,000	56,50	4 859,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	W		POTRUBÍ d20 mm - VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	W		86		86,000			
89	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	74,500	80,50	5 997,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	W		POTRUBÍ d25 mm - VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	W		43,5		43,500			
	W		POTRUBÍ d32 mm - VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	W		7,5		7,500			
	W		POTRUBÍ d40 mm - VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	W		23,5		23,500			
	W		Součet		74,500			
90	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	40,000	99,50	3 980,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm					
	W		POTRUBÍ d50 mm - VEDENO VE STAVEBNÍ KCI					
	W		40		40,000			
91	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	11,000	410,50	4 515,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	W		4+4+3		11,000			
92	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	44,000	44,20	1 944,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
	W		2+2		4,000			
	W		1+2+2*6+1+1		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*2+1+1+2+2+2		16,000			
	VV		4+2+1		7,000			
	VV		Součet		44,000			
93	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	88,50	265,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
94	K	722221134R	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem - TL příloha č.9	soubor	6,000	195,00	1 170,00	
95	K	72222113R	Nezamrzný ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem (kompletní konstrukční sada) - TL příloha č.20 /D+M/	soubor	2,000	2 070,00	4 140,00	
96	K	722224115R	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem - TL příloha č.18 (VK)	kus	17,000	120,50	2 048,50	
97	K	722224116R	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem - TL příloha č.18 (VK)	kus	6,000	155,50	933,00	
98	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	4,000	198,50	794,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4					
	VV		2+2		4,000			
99	M	551288VD8	Tlakoměr deformační 0 - 1,0 MPa s manomernickým kohoutem	kus	2,000	283,00	566,00	
100	M	551288VD9	Teploměr 0 - 120° C	kus	2,000	206,00	412,00	
	PP		Teploměr 0 - 100° C					
101	K	722231073R	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů - TL příloha č. 25 (ZK)	kus	1,000	166,50	166,50	
102	K	722231075R	Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů - TL příloha č. 25 (ZK)	kus	1,000	226,00	226,00	
103	K	722231077R	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů - TL příloha č. 25 (ZK)	kus	1,000	586,00	586,00	
104	K	722231083R	Ventil zpětný [EA] G 3/4 PN 16 do 90°C	kus	1,000	1 584,50	1 584,50	
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90 st.C [EA] vnitřní závit G 3/4					
105	K	722231086R	Ventil zpětný [EA] G 6/4 PN 16 do 90°C	kus	1,000	3 205,00	3 205,00	
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90 st.C [EA] vnitřní závit G 6/4					
106	K	722231141R	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 - TL příloha č. 27	kus	1,000	325,00	325,00	
107	K	722232043R	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit - TL příloha č.21 (KK)	kus	1,000	164,50	164,50	
108	K	722232044R	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit - TL příloha č.21 (KK)	kus	11,000	221,50	2 436,50	
109	K	722232045R	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit - TL příloha č.21 (KK)	kus	5,000	552,00	2 760,00	
110	K	722232046R	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit - TL příloha č.21 (KK)	kus	4,000	457,00	1 828,00	
111	K	722232047R	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit - TL příloha č.21 (KK)	kus	4,000	639,50	2 558,00	
112	K	722232048R	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit - TL příloha č.21 (KK)	kus	5,000	904,50	4 522,50	
113	K	722234264R	Filtr G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem - TL příloha č.22	kus	1,000	201,00	201,00	
114	K	722250133R	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 19 x 30 m celoplošový - TL příloha č.15	soubor	3,000	6 255,00	18 765,00	
115	K	722262226R	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G1/2x110 R100 Qn 2,5 m3/h horizont, vč. s M-BUS modulu pro dálkový odečet spotřeby	kus	1,000	1 174,50	1 174,50	
116	K	722306VD	Filtr se zpětným proplachem DN50 /D+M/ - TL příloha č.23	kus	1,000	16 530,00	16 530,00	
117	K	722307VD	Automatická jednotka pro zpětný proplach filtru /D+M/ - TL příloha č.23	kus	1,000	6 780,00	6 780,00	
118	K	722302VD	Cirkulační oběhové čerpadlo teplé vody / D+M/ - TL příloha č.19	kus	1,000	10 330,00	10 330,00	
119	K	722303R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod /D+M/	kpl	1,000	6 985,00	6 985,00	
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrezování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
120	K	722300VD	Výstupní revize hydrantového systému a rozvodu požární vody	kpl	1,000	2 225,00	2 225,00	
121	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	330,500	14,40	4 759,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		2+8+117+80,5+13+44+56+10		330,500			
122	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	330,500	9,60	3 172,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
123	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,844	571,50	482,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		0,044+0,8		0,844			
124	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,844	505,00	426,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				39 830,46	
125	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 57x3,2 mm	m	5,000	515,50	2 577,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/3,2					
126	K	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 89x3,6 mm	m	4,500	780,00	3 510,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 89/3,6					
127	K	723150371	Chránička D 108x4 mm	m	0,500	806,00	403,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 108/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 160,50	1 160,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1					
129	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1					
130	K	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spoivaná na závit běžná DN 25	soubor	4,000	1 134,00	4 536,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25					
131	K	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	97,00	97,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2					
132	M	38801	Manometr 0 - 6 KPa s manomerickým kohoutem	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	
	PP		Manometr 0 - 6 KPa s manomerickým kohoutem					
133	K	723231162R	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	230,00	230,00	
	PP		Armatury se dvěma závitů kohoutů kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové [s koulí] vnitřní závit těžká řada G 1/2					
134	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	336,50	1 346,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kohoutů kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1					
135	K	723231167R	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 011,00	2 022,00	
	PP		Armatury se dvěma závitů kohoutů kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit těžká řada [R 950 Glacomini] G 2					
136	K	723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2 ostatní typ	kus	2,000	204,50	409,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2					
137	M	42261664R	Plynový filtr závitový do 600 kPa (vnitřní závit - Rp 2)	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		Závitové připojení : Rp UNI-ISO 7/1 Max. vstupní tlak : 600 kPa Testovací tlak : 900 kPa Stupeň filtrace : < 50 µm Pracovní teplota -10°C a +80°C Mechanická pevnost vyhovující UNI-EN 161 Použitý materiál : tělo a víko hliník; filtrační element se dvěma trvanlivými panely z viledonu P15/500S s výbornou absorpcí prachu dle DIN EN 779; filtrační vložka je ze syntetického materiálu a je vložena do obalu z galvanizované oceli Přítokové médium : všechna plyná paliva včetně propan butanu a jejich směsí Průměr tělesa filtru : 186 mm					
138	M	42261665R	Bezpečnostní uzavěr plynu - elektromagnetický ventil Ro2 (bez proudu uzavřen)	kus	1,000	12 180,00	12 180,00	
	PP		Dvoucestný elektromagnetický ventil - přímo ovládaný Provedení : 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým těsněním odpovídá EN161 Funkce : NC (E) - bez proudu uzavřen Přítokové médium : plyná paliva včetně propan - butanu Použitý materiál : těleso - mosaz vnitřní části - nerez, Al těsnění - pryž NBR, HNBR Teplota okolí : -20 až + 60°C Teplota média : max 80°C Doba zapnutí : 100% Spínací čas (otevření/zavření) : max. 1.s/ max 1.s Poloha zabudování : poloha nahoru, max. odklon od svislé ody 90° (INSTALACE S ODKLONEM 90°C) Příkon : 20 VA, 20W, 65W Krytí : IP 54 El. připojení : konektorovou zásovkou s ochranným kontaktem Prostředí : ZONA 2 (94/9/EC) Jmenovitá světlost : 050 Třída ochrany : I, nízkotlak					
139	K	723261913R	Montáž plynoměrů G-6 maximální průtok 10 m3/hod.	kus	1,000	253,50	253,50	
	PP		Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h IG-10]					
140	M	388222720R	plynoměr membránový nízkotlaký se sroubením Qmax 10 m3/h, PN 0,05 MPa, rozteč 250 vč. nízkofrekvenčního snímače impulzů (dálkový odečet snímání)	kus	1,000	4 105,00	4 105,00	
141	K	7232313R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní rozvod plynu (D+M)	kpl	1,000	262,00	262,00	
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní rozvod plynu - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
142	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	9,500	17,10	162,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 vč. výstupní revize rozvodu a plynových spotřebičů					
	VV		5+4.5		9,500			
143	K	580506322	Odzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 100 m	úsek	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odzdušnění plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m					
144	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,127	573,00	72,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
145	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,127	525,50	66,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				2 315,20	
146	K	724234107R	Tlaková expanzní nádoba objemu 18 litrů + přípojovací průtočná armatura	soubor	1,000	2 310,00	2 310,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,003	1 032,50	3,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
148	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	700,00	2,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	725	Zdravotnická - zařizovací předměty				123 794,30	
149	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	3,000	516,00	1 548,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických					
	VV		0+1+1+1		3,000			
150	M	642513340R	pisoár automatický se sifonem- kapacitní splachování - TL příloha č. 5 (PZ)	kus	3,000	6 525,00	19 575,00	
151	M	55145661R	transformátor - napájecí zdroj- TL příloha č. 5 (PZ)	kus	3,000	803,50	2 410,50	
152	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	12,000	458,50	5 502,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
	VV		1+4+5+2		12,000			
153	M	642110310R	umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé, TL příloha č. 1 (U)	kus	12,000	758,00	9 096,00	
154	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojankové G 1/2 ostatní	kus	12,000	171,50	2 058,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
155	M	551440470R	stojánková baterie umyvadlová páková - TL příloha č. 1 (U)	kus	12,000	801,50	9 618,00	
156	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	12,000	133,00	1 596,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
157	M	55161312R	sifon umyvadlový, chrom - TL příloha č. 1 (U)	kus	12,000	775,00	9 300,00	
8	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	458,50	458,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
159	M	642210300R	umyvátko keramické stěnové 45 x 37 cm bílé- TL příloha č. 2 (UM)	kus	1,000	689,00	689,00	
160	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojankové G 1/2 ostatní	kus	1,000	171,50	171,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
161	M	55144047R	stojánková baterie umyvadlová páková - TL příloha č. 2 (UM)	kus	1,000	1 028,50	1 028,50	
162	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
163	M	55161311R	Podomítkový umyvadlový sifon DN40 s vyjímatelnou sifonovou vložkou - TL příloha č. 2 (UM)	kus	1,000	337,00	337,00	
164	M	55161313R	Připojovací souprava 5/4" z chromovaného mosazi (příslušenství k sifonu) - TL příloha č. 2 (UM)	kus	1,000	794,00	794,00	
165	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000	511,00	3 577,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	VV		0+3+2+2		7,000			
166	M	642360410R	klozet keramický závěsný hluboké splachování, vč. sedátka s poklopem - TL příloha č. 3 (WC)	kus	7,000	1 942,50	13 597,50	
167	M	642360902R	Keramická závěsný klozet handicap, hluboké splachování, délka 70 cm, vč. sedátka bez poklopu - TL příloha č. 4 (WC1)	kus	1,000	5 055,00	5 055,00	
168	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	3,000	458,50	1 375,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výlevky montáž výlevky					
	VV		0+1+1+1		3,000			
169	M	642711010R	výlevka keramická - TL příloha č. 6 (VL)	kus	3,000	3 590,00	10 770,00	
170	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	3,000	248,00	744,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
171	M	551456870R	nástěnná baterie dřezová - TL příloha č. 6 (VL)	kus	3,000	935,50	2 806,50	
172	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	3,000	249,00	747,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených					
173	M	642340610R	nádrž klozetu se splachovacím mechanismem - TL příloha č. 6 (VL)	kus	3,000	946,50	2 839,50	
174	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000	171,50	857,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	VV		1+2+1+1		5,000			
175	M	551440060R	stojánková baterie dřezová, páková - TL příloha č. 7 (DJ)	kus	5,000	821,50	4 107,50	
176	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50	kus	5,000	134,00	670,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50					
177	M	551611160R	uzávěrka zápachová dřezová - TL příloha č. 7 (DJ)	kus	5,000	196,50	982,50	
178	K	725813111R	Ventil rohový vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	40,000	176,50	7 060,00	
	VV		12*2+1*2+3+1+5*2		40,000			
179	K	725869213	Montáž zápachových uzávěrek	kus	5,000	203,00	1 015,00	CS ÚRS 2019 02
180	M	721202	Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - kulička pro suchý stav - TL příloha č. 26	kus	2,000	207,00	414,00	
181	M	721203	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou, pro klimatizační jednotky DN32 mm - 100x100 mm - TL příloha č. 24	kus	3,000	726,00	2 178,00	
	VV		1+2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,493	648,00	319,46	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
183	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,493	737,00	363,34	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 725-P			Podružné zařizovací předměty					8 835,00
184	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madla svislá, délky 500 mm	soubor	1,000	2 020,00	2 020,00	
185	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	3 310,00	3 310,00	
186	K	725291722R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	3 505,00	3 505,00	
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace					56 720,40
187	K	726111031R	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce vč. ovládacího tlačítka, vč. ovládacího tlačítka - TL příloha č. 3 (WC)	soubor	7,000	6 695,00	46 865,00	
188	K	72611103R	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, vč. oddáleného pneumatického ovládání - TL příloha č. 4 (WC)	soubor	1,000	9 735,00	9 735,00	
189	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,074	708,00	52,39	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
190	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,074	919,00	68,01	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 727			Zdravotnicka - požární ochrana					29 355,00
191	K	727111416R	Protipožární trubní ucpávky potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky požární odolnost, do D 54 mm, EI 90-120	kus	11,000	856,50	9 421,50	
PP			Požární odolnost 60 minut - minimální požární odolnost je dána požární odolností jakou má požární dělicí konstrukce kterou potrubí prochází					
VV			6+3+2	11,000				
192	K	727121105R	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	3,000	988,50	2 965,50	
PP			Požární odolnost 60 minut - minimální požární odolnost je dána požární odolností jakou má požární dělicí konstrukce kterou potrubí prochází					
193	K	727121107R	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	14,000	1 212,00	16 968,00	
PP			Požární odolnost 60 minut - minimální požární odolnost je dána požární odolností jakou má požární dělicí konstrukce kterou potrubí prochází					
VV			4+5+4+1	14,000				
D 783			Dokončovací práce - nátěry					1 168,50
194	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	9,500	12,40	117,80	CS ÚRS 2019 02
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					
VV			5+4.5	9,500				
195	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	9,500	46,60	442,70	CS ÚRS 2019 02
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					
196	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	9,500	64,00	608,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

8016113

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodu 1.4.4.1 Technická zpráva – EI Příloha č. 1 Výpočet osvětlení Příloha č. 2 Protokol VV 1.4.4.2 Půdorys 1.PP – EI 1.4.4.3 Půdorys 1.NP – EI 1.4.4.4 Půdorys 2.NP – EI 1.4.4.5 Půdorys 3.NP – EI 1.4.4.6 Schéma RP1-1.PP, RP-IT 1.4.4.7 Schéma RH1-1.NP 1.4.4.8 Schéma RP2-2.NP 1.4.4.9 Schéma RP3-3.NP

Cena bez DPH

1 471 362,30

DPH základní
snížená

Základ daně
1 471 362,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
308 986,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 780 348,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 471 362,30

PSV - Práce a dodávky PSV

1 169 018,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud

937 063,80

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

7 053,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

224 902,00

M - Práce a dodávky M

302 343,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 471 362,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 169 018,80

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

937 063,80

1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	1 245,000	13,50	16 807,50	CS ÚRS 2019 02
2	M	345710740V	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 viz. tech. list č. 25	m	755,000	8,50	6 417,50	CS ÚRS 2019 02

PP

VV

104+420+201+30

755,000

3	M	345710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 viz. tech. list č. 25	m	490,000	7,10	3 479,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

PP

VV

230+260

490,000

4	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	40,000	19,70	788,00	CS ÚRS 2019 02
5	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09040	m	40,000	8,10	324,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	40,000	16,90	676,00	CS ÚRS 2019 02
7	M	345711110	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8050	m	40,000	86,50	3 460,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	610,000	36,60	22 326,00	CS ÚRS 2019 02
9	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2 viz. tech. list č. 25	kus	370,000	4,70	1 739,00	CS ÚRS 2019 02

PP

10	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5 viz. tech. list č. 25	kus	240,000	57,50	13 800,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

PP

11	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	10,000	84,50	845,00	CS ÚRS 2019 02
12	M	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	10,000	181,50	1 815,00	CS ÚRS 2019 02

PP

13	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	25,000	10,60	265,00	CS ÚRS 2019 02
14	M	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2	m	25,000	31,60	790,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	74112000V7	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (CY)	m	4,000	12,40	49,60	

PP

16	M	3414085V1	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 50 mm2 vodič izolovaný s Cu jádrem 50mm2	m	4,000	62,00	248,00	
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	--

PP

17	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	117,000	18,60	2 176,20	CS ÚRS 2019 02
18	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 viz. tech. list č. 29	m	117,000	123,00	14 391,00	CS ÚRS 2019 02

PP

19	K	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	30,000	21,70	651,00	CS ÚRS 2019 02
20	M	341116200	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2 viz. tech. list č. 29	m	30,000	171,50	5 145,00	CS ÚRS 2019 02

PP

21	K	7411226V3	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x50 až 70 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	30,000	24,80	744,00	CS ÚRS 2019 02
22	M	341116379	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x50 viz. tech. list č. 29	m	30,000	244,00	7 320,00	CS ÚRS 2019 02

PP

VV

30

30,000

23	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	375,000	9,30	3 487,50	CS ÚRS 2019 02
24	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	255,000	7,70	1 963,50	CS ÚRS 2019 02

VV

110+60+50+35

255,000

25	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	120,000	13,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

VV

120

120,000

26	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	220,000	9,30	2 046,00	CS ÚRS 2019 02
27	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 viz. tech. list č. 29	m	220,000	4,80	1 056,00	CS ÚRS 2019 02

PP

VV

30+130+20+20+20

220,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	2 725,000	9,30	25 342,50	CS ÚRS 2019 02
29	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	2 400,000	6,20	14 880,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 29					
	VV		650+640+330+780		2 400,000			
30	M	11600V1	KABEL NHXH-J FE180/E30 B2CAS1D0 3x1,5 /-V/	m	325,000	21,80	7 085,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kabely a vodiče Kabely ostatní Nehořlavé KABEL NHXH-J FE180/E30 B2CAS1D0 5X6 /-V/					
31	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	4 087,000	9,30	38 009,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)					
32	M	11600V2	KABEL NHXH-J FE180/E30 B2CAS1D0 3x2,5 /-V/	m	80,000	25,80	2 064,00	CS ÚRS 2019 02
33	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	3 965,000	10,20	40 443,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 29					
	VV		50		50,000			
	VV		1250+1100+385+1180		3 915,000			
	VV		Součet		3 965,000			
34	M	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	42,000	17,90	751,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 29					
35	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	295,000	10,90	3 215,50	CS ÚRS 2019 02
36	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	240,000	10,30	2 472,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 29					
37	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	55,000	16,70	918,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 29					
	VV		30+25		55,000			
38	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	50,000	10,90	545,00	CS ÚRS 2019 02
39	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	50,000	41,20	2 060,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 29					
	VV		50		50,000			
40	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	329,000	12,40	4 079,60	CS ÚRS 2019 02
41	M	3411107V6	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	329,000	66,00	21 714,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 29					
	VV		329		329,000			
42	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	264,000	31,00	8 184,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4		4,000			
	VV		(30+34+21+45)*2		260,000			
	VV		Součet		264,000			
43	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	113,00	226,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
44	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		2		2,000			
45	K	741132135	Ukončení kabelů 4x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	143,50	574,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2*2		4,000			
46	K	741132136	Ukončení kabelů 4x50 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	214,50	429,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2		2,000			
47	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	31,00	124,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4		4,000			
48	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4		4,000			
49	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	46,000	113,00	5 198,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		(7+16)*2		46,000			
50	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kA	kus	6,000	3 100,00	18 600,00	CS ÚRS 2019 02
51	M	357180000R2	Rozvodnice oceloplechová pod omítku 5/180	kus	2,000	56 000,00	112 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozvodnice oceloplechová pod omítku 5 řady/180 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)					
52	M	357180000R4	Rozvodnice oceloplechová pod omítku 6/216	kus	1,000	56 600,00	56 600,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozvodnice oceloplechová pod omítku 6 řady/216 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)					
53	M	357180000R3	Rozvodnice oceloplechová pod omítku 3/72	kus	1,000	15 700,00	15 700,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozvodnice oceloplechová pod omítku 3 řady/72 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)					
54	M	357180000R6	Rozvodnice nástěnná na omítku 2/42	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozvodnice nástěnná 2 řady/24 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)					
55	M	357180000R7	Rozvodnice zaupuštěná RHVO	kus	1,000	2 665,00	2 665,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Rozvodnice zaupnutá RHVO včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)					
	PP		Jedná se o dodávku nové zapuštěné rozvodnice veřejného (areálového) osvětlení o rozměrech 800x550x110 mm, včetně přesunutí stávající technologie řízení veřejného osvětlení do ní. Stávající technologie VO je v současné době umístěna v nástěnné rozvodnici u hlavního vchodu.					
56	K	PKR4	Montážní a instalační materiál pro rozvaděče	soubor	5,000	846,00	4 230,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.)					
57	K	PKR5	Kabelové průchodky pro rozvaděče	soubor	5,000	888,00	4 440,00	CS ÚRS 2019 02
58	K	74137102V	Montáž svítidlo LED nouzové	kus	35,000	169,50	5 932,50	CS ÚRS 2019 02
59	M	3481821V5	svítidlo 21 nouzové s piktogramem, 2W + nouzový zdroj 60 min	kus	31,000	1 366,00	42 346,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 21					
	VV		31		31,000			
60	M	3481821V6	svítidlo 4 nouzové přisazené, optika area 360° + záložní zdroj 60 min.	kus	2,000	1 117,00	2 234,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 4					
61	M	3481821V7	svítidlo 5 nouzové přisazené, optika road + záložní zdroj 60 min.	kus	2,000	1 117,00	2 234,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 5					
62	K	7413710V3	Montáž svítidlo LED bytové	kus	29,000	169,50	4 915,50	CS ÚRS 2019 02
63	M	3481440V1	LED svítidlo 1 Interiérové přisazené LED svítidlo (1910 lm, 23.0 W)	kus	7,000	853,00	5 971,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 1					
64	M	3481440V3	LED svítidlo 2 vestavěné kruhové pr 194 mm, 1100lm, 11W, IP 20, 4000K	kus	10,000	816,50	8 165,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 2					
65	M	3481440V5	LED svítidlo 3 vestavěné kruhové pr 194 mm, 2000lm, 19W, IP 20, 4000K	kus	6,000	845,50	5 073,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 3					
66	M	3481444V6	LED svítidlo 16 přisazené kruhové pr 350 mm, 3038lm, 25W, IP 65, 4000K	kus	6,000	806,50	4 839,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 16					
67	K	7413710V4	Montáž svítidlo LED průmyslové	kus	14,000	169,50	2 373,00	CS ÚRS 2019 02
68	M	3481211V1	LED svítidlo 11 průmyslové 1200mm, ST, 4060lm, 25W, 4000K, IP65	kus	12,000	889,00	10 668,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 11					
69	M	3481211V0	LED svítidlo 22 průmyslové přisazené pr. 260mm, 15W, 4000K, IP65, s mřížkou	kus	2,000	710,50	1 421,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 22					
70	K	7413710V5	Montáž svítidlo LED bytové do kazetového podhledu	kus	17,000	169,50	2 881,50	CS ÚRS 2019 02
71	M	3481440V4	LED svítidlo 7 vestavěné do kazetových podhledů M600, 2300lm, 14W, 4000K	kus	4,000	1 033,50	4 134,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. příloha č. 7					
72	M	3481441V6	LED svítidlo 9 vestavěné do kazetových podhledů M600, 3100lm, 20W, 4000K	kus	5,000	1 033,50	5 167,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. příloha č. 9					
73	M	3481441V4	LED svítidlo 8 vestavěné do kazetových podhledů M600, 2300lm, 14W, 4000K, Nouzový zdroj 3120lm, 20W	kus	5,000	2 100,00	10 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. příloha č. 8					
74	M	3481441V5	LED svítidlo 10 vestavěné do kazetových podhledů M600, 3100lm, 20W, 4000K, Nouzový zdroj 3120lm, 20W	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. příloha č. 8					
75	K	7413710V8	Montáž LED svítidlo bytové nástěnné přisazené	kus	155,000	169,50	26 272,50	CS ÚRS 2019 02
76	M	3481441V0	LED svítidlo 6 přisazené čtvercové, kovové tělo 2500lm, 24W	kus	8,000	1 169,00	9 352,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 6					
77	M	3481441V1	LED svítidlo 12 přisazené, hliníkový profil, 2448lm, 4000K, IP 20/40, 18W, Nouzový zdroj	kus	2,000	2 570,00	5 140,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 12					
78	M	3481444V2	LED svítidlo 13 přisazené, hliníkový profil, 2448lm, 4000K, IP 20/40, 18W	kus	3,000	1 380,00	4 140,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 13					
79	M	3481444V3	LED svítidlo 14 přisazené, hliníkový profil, 3666lm, 4000K, IP 20/40, 28W, Nouzový zdroj	kus	1,000	2 570,00	2 570,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 14					
80	M	3481444V4	LED svítidlo 15 přisazené, hliníkový profil, 3666lm, 4000K, IP 20/40, 28W	kus	10,000	1 380,00	13 800,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. tech. list č. 13					
81	M	3481440V2	LED svítidlo 17 přisazené čtvercové, kovové tělo, 4582lm, 32W, 4000K	kus	69,000	1 293,50	89 251,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. příloha č. 17					
82	M	3481444V7	LED svítidlo 18 přisazené čtvercové, kovové tělo, 5440lm, 40W, 4000K	kus	24,000	1 293,50	31 044,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. příloha č. 18					
83	M	3481444V8	LED svítidlo 19 přisazené čtvercové, kovové tělo, 5970lm, 45W, 4000K	kus	19,000	1 412,50	26 837,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. příloha č. 19					
84	M	3481444V9	LED svítidlo 19 přisazené čtvercové, kovové tělo, 7000 lm, 57W, 4000K	kus	19,000	1 412,50	26 837,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		viz. příloha č. 19					
85	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	5,000	27,90	139,50	CS ÚRS 2019 02
86	M	354419980	svorka na potrubí FeZn	kus	5,000	22,30	111,50	CS ÚRS 2019 02
87	K	7419104V1	Montáž žlab plastový šířky do 170 mm s víkem	m	25,000	84,50	2 112,50	CS ÚRS 2019 02
88	M	34575571R1	Parapetní kanál 110x70 včetně veškerých doplňků	m	25,000	258,00	6 450,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		- viz. tech. list č. 17					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	5,000	84,50	422,50	CS ÚRS 2019 02
90	M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	5,000	226,00	1 130,00	CS ÚRS 2019 02
91	K	PK.1	Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítů a revize	kus	20,000	1 410,00	28 200,00	CS ÚRS 2019 02
92	M	VD31	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	20,000	1 410,00	28 200,00	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.30								
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž				7 053,00	
93	K	74355212R	Montáž žlab kovový drátěného, šířky do 250 mm bez výlka	m	34,000	80,50	2 737,00	CS ÚRS 2019 02
94	M	34575494R6	žlab kabelový drátěný 250x100 komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků	m	24,000	109,00	2 616,00	CS ÚRS 2019 02
95	M	34575494R7	žlab kabelový plechový dělený drátěný 250x100 komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků	m	10,000	170,00	1 700,00	CS ÚRS 2019 02
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů				224 902,00	
96	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	74,000	19,90	1 472,60	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
97	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	13,000	24,70	321,10	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
VV			6+3+2+2		13,000			
98	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	115,000	12,60	1 449,00	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.10								
VV			40+25+20+30		115,000			
99	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	12,000	22,20	266,40	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
VV			12		12,000			
100	M	34536711R	rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný	kus	6,000	32,10	192,60	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
101	M	34536711	rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný	kus	6,000	42,10	252,60	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
102	M	345367V5	rámeček pro spínače a zásuvky pětinasobný, vodorovný	kus	28,000	52,50	1 470,00	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
103	K	210160022	Montáž spínačů mechanických s programem týdenním	kus	4,000	84,50	338,00	CS ÚRS 2019 02
104	M	358898300	hodiny spínací MAE-D16-001-A230 týdenní 1 kanál	kus	4,000	583,50	2 334,00	CS ÚRS 2019 02
105	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-seriový	kus	13,000	36,60	475,80	CS ÚRS 2019 02
106	M	345354040	přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový	kus	13,000	70,00	910,00	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
107	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-sřídavý	kus	20,000	36,60	732,00	CS ÚRS 2019 02
108	M	345354080	přístroj přepínače sřídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový	kus	18,000	55,00	990,00	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
VV			4+8+6		18,000			
109	M	3453540V3	přístroj přepínače sřídavého 10A IP44	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
110	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	11,000	36,60	402,60	CS ÚRS 2019 02
111	M	345354090	přístroj přepínače křížového 10A 3559-A07345 bezšroubový	kus	11,000	79,50	874,50	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
PP								
112	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	50,000	36,60	1 830,00	CS ÚRS 2019 02
113	M	34535402	přístroj spínače jednopólového 10A	kus	43,000	51,50	2 214,50	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
VV			12+10+5+16		43,000			
114	M	34535402R	přístroj spínače jednopólového 10A tlačítko s doutnavkou	kus	7,000	72,00	504,00	CS ÚRS 2019 02
115	K	741310403	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2019 02
116	M	345364800	spínač trojpólový 63A GW70407 krabice IP65	kus	1,000	874,00	874,00	CS ÚRS 2019 02
117	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	295,000	42,30	12 478,50	CS ÚRS 2019 02
118	M	345551070.1	zásuvka 1násobná 16A parapetní systém s přepětovou ochranou	kus	12,000	497,00	5 964,00	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
VV			5+2+5		12,000			
119	M	345551070.2	zásuvka 1násobná 16A s přepětovou ochranou	kus	27,000	453,50	12 244,50	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
VV			3+10+7+7		27,000			
120	M	3455110V2	spodek zásuvky 16A jednonásobný parapetní systém	kus	36,000	37,30	1 342,80	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
VV			15+6+15		36,000			
121	M	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 5519A-A02357	kus	213,000	71,50	15 229,50	CS ÚRS 2019 02
PP - viz. technický list č.26								
VV			22+51+55+85		213,000			
122	M	3455114v9	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová IP 44	kus	7,000	106,00	742,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			- viz. technický list č.26					
VV			2	2,000				
VV			3+1+1	5,000				
VV			Součet	7,000				
123	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	1,000	50,50	50,50	CS ÚRS 2019 02
124	M	345551200	zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	1,000	93,50	93,50	CS ÚRS 2019 02
PP			- viz. technický list č.26					
125	K	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	84,50	84,50	CS ÚRS 2019 02
126	M	358112591R	Průmyslová přívodka 500V, 125A, IP 67 - 5P	kus	1,000	818,00	818,00	CS ÚRS 2019 02
PP			- viz. technický list č.26					
127	K	7413130V3	Montáž zásuvková krabice	kus	1,000	169,50	169,50	CS ÚRS 2019 02
128	M	358112592R	Zásuvková krabice 1x 400V/16A, 3x 230V/16A	kus	1,000	1 902,50	1 902,50	CS ÚRS 2019 02
129	K	7413130V4	Montáž požárního tlačítka	kus	1,000	84,50	84,50	CS ÚRS 2019 02
130	M	358112592R1	Požární tlačítko, IP 55	kus	2,000	608,00	1 216,00	CS ÚRS 2019 02
131	K	7413130V9	Montáž instalačních sloupků	kus	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2019 02
132	M	358112592R7	hranatý instalační sloupek 81x130mm, 2,7m	kus	1,000	3 045,00	3 045,00	CS ÚRS 2019 02
PP			viz. tech. list č. 24					
133	K	7413130V7	Montáž podlahové krabice	kus	8,000	282,00	2 256,00	CS ÚRS 2019 02
134	M	358112592V2	podlahová krabice 10 modulů	kus	6,000	6 415,00	38 490,00	CS ÚRS 2019 02
PP			viz. tech. list č. 23					
135	M	358112592V3	podlahová krabice 12 modulů	kus	2,000	6 415,00	12 830,00	CS ÚRS 2019 02
PP			univerzální krabice, rám pro podlahové krabice, podlahová krabice					
PP			viz. tech. list č. 23					
136	K	7413200V2	Montáž pojistkového odpínače 3F do 250 A se zapojením vodičů	kus	10,000	319,00	3 190,00	CS ÚRS 2019 02
137	M	3452426V0	pojistkový odpínač 3F 2A s válcovou pojistkou	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2019 02
PP			včetně příslušenství					
138	M	3452426V01	pojistkový odpínač 3F 32A s válcovou pojistkou	kus	4,000	197,50	790,00	
PP			včetně příslušenství					
139	M	3452426V2	pojistkový odpínač 3F 125A s válcovou pojistkou	kus	4,000	902,00	3 608,00	CS ÚRS 2019 02
PP			včetně příslušenství					
140	M	3452426V	pojistkový odpínač 3F 250A s válcovou pojistkou	kus	1,000	1 691,50	1 691,50	
PP			včetně příslušenství					
141	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	119,000	76,50	9 103,50	CS ÚRS 2019 02
142	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B 6B/1	kus	6,000	92,50	555,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2+1+3	6,000				
143	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1	kus	11,000	78,00	858,00	CS ÚRS 2019 02
VV			11	11,000				
144	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16B/1	kus	101,000	66,50	6 716,50	CS ÚRS 2019 02
VV			2	2,000				
VV			24+25+13+27+10	99,000				
145	M	358221600	jistič 1pólový-charakteristika C 20C/1	kus	1,000	87,50	87,50	CS ÚRS 2019 02
146	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	9,000	143,00	1 287,00	CS ÚRS 2019 02
147	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B 16B/3	kus	3,000	281,50	844,50	CS ÚRS 2019 02
VV			1+1+1	3,000				
148	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B 25B/3	kus	3,000	328,00	984,00	CS ÚRS 2019 02
VV			1+1+1	3,000				
149	M	358224660	jistič 3+Npólový-charakteristika B 25B/3+N	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2019 02
150	M	358224250	jistič 3pólový-charakteristika C 25C/3	kus	2,000	168,50	337,00	CS ÚRS 2019 02
151	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni	kus	26,000	192,00	4 992,00	CS ÚRS 2019 02
152	M	358224040V	jistič 3pólový-charakteristika B 32B/3	kus	11,000	151,00	1 661,00	
VV			7+1+3	11,000				
153	M	358224670	jistič 3+Npólový-charakteristika B 32B/3+N	kus	2,000	282,00	564,00	CS ÚRS 2019 02
154	M	358224050	jistič 3pólový-charakteristika B 40B/3	kus	9,000	366,50	3 298,50	CS ÚRS 2019 02
VV			3+4+2	9,000				
155	M	358224300	jistič 3pólový-charakteristika C 63C/3	kus	2,000	502,00	1 004,00	CS ÚRS 2019 02
156	M	358224700	jistič 3+Npólový-charakteristika B 63B/3+N	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2019 02
157	M	3582260V8	jistič 3 polový-charakteristika B 3x125A	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2019 02
158	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	12,000	132,50	1 590,00	CS ÚRS 2019 02
159	M	358892060	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ A	kus	2,000	515,50	1 031,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2	2,000				
160	M	358892120	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ A	kus	10,000	674,50	6 745,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2+3+1+3+1	10,000				
161	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	26,000	97,00	2 522,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
162	M	35889212V1	chránič proudový 2pólový 10/2/030 typ A	kus	25,000	507,00	12 675,00	
VV			5+8+7+5	25,000				
163	M	35889212V2	chránič proudový 2pólový 16/2/030 typ A	kus	1,000	601,00	601,00	
164	K	741330052	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2019 02
165	M	35821490R1	20-20-A230 Instalační stykač	kus	3,000	282,00	846,00	CS ÚRS 2019 02
166	M	35821490R2	Schodišťové relé 230V 16A	kus	2,000	253,50	507,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	741330055	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 100 A	kus	3,000	201,50	604,50	CS ÚRS 2019 02
168	M	358214020	Napěťová spoušť	kus	3,000	2 960,00	8 880,00	CS ÚRS 2019 02
169	K	7413300V4	Montáž transformátoru na DIN	kus	2,000	282,00	564,00	CS ÚRS 2019 02
170	M	3582149V3	Transformátor 230V AC /12- 24V DC	kus	2,000	564,00	1 128,00	CS ÚRS 2019 02
171	K	7413300V6	Montáž pohybového čidla	kus	1,000	197,50	197,50	CS ÚRS 2019 02
172	M	3582149V4	nástěnné pohybové čidlo 360°	kus	1,000	394,50	394,50	CS ÚRS 2019 02
173	K	7413301V6	Montáž přepínače síť	kus	3,000	282,00	846,00	CS ÚRS 2019 02
174	M	3582149V42	Automatický přepínač síť 100A včetně příslušenství	kus	1,000	1 691,50	1 691,50	CS ÚRS 2019 02
Automatický přepínač síť s možností ovládání jednoho napájecího zdroje pomocí spínacího kontaktu (spouštění generátoru) 4 pólové provedení do 100A, napájení 230/400VAC PP včetně příslušenství (kryty vývodů, pomocných kontaktů pro signalizaci polohy, atd.) viz. tech. list 35								
175	M	3582149V143	Automatický přepínač síť 40A včetně příslušenství	kus	2,000	1 466,00	2 932,00	CS ÚRS 2019 02
Automatický přepínač síť pro přepínání dvou samostatných zdrojů 4 pólové provedení do 40A, napájení 230/400VAC PP včetně příslušenství (kryty vývodů, pomocných kontaktů pro signalizaci polohy, atd.) viz. tech. list 36								
176	K	74711211R	Montáž časové relé multifunkční pod vypínač	kus	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2019 02
177	M	34535516R2	Časové relé multifunkční pod vypínač	kus	1,000	338,50	338,50	CS ÚRS 2019 02
178	K	74711211R1	Montáž klíčového přepínače	kus	1,000	169,50	169,50	CS ÚRS 2019 02
179	M	34535516R9	Zapuštěný klíčový přepínač	kus	1,000	423,00	423,00	CS ÚRS 2019 02
180	K	74713120R5	Montáž podružného elektroměru do rozvaděče	kus	1,000	338,50	338,50	CS ÚRS 2019 02
181	M	35889830R5	Elektroměr 100A/2, úředně ověřený, nepřímé měření, M-bus výstup, včetně ověřených měřicích transformátorů	kus	1,000	1 071,50	1 071,50	CS ÚRS 2019 02
182	K	747251101.1	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1+2.stupeň	kus	5,000	282,00	1 410,00	CS ÚRS 2019 02
183	M	358895050.1	přepětová ochrana - společný 1. + 2. stupeň	kus	2,000	1 128,00	2 256,00	CS ÚRS 2019 02
184	M	358895050.2	přepětová ochrana - 2. stupeň	kus	3,000	1 128,00	3 384,00	CS ÚRS 2019 02
D M Práce a dodávky M							302 343,50	
185	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	kpl	1,000	14 100,00	14 100,00	CS ÚRS 2019 02
186	K	015	Přepojení dočasného rozvaděče pro provoz serveru	kpl	1,000	3 665,00	3 665,00	CS ÚRS 2019 02
187	K	0155	Upravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	39 470,00	39 470,00	CS ÚRS 2019 02
188	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	kpl	1,000	26 150,00	26 150,00	CS ÚRS 2019 02
189	K	017	Zajištění dočasného napájení včetně dočasného rozvaděče RH1D pro zajištění provozu serverovny a IT kanceláří	kpl	1,000	37 220,00	37 220,00	
Zřízení a montáž dočasného rozvaděče RH1D včetně napojení a propojení RP1 a RP-IT montáž a demontáž přívodu pro RH1D, včetně potřebných úprav. Přepojení z dočasného rozvaděče RH1D do RH1 PP								
190	K	018	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	8 460,00	8 460,00	CS ÚRS 2019 02
191	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	19 740,00	19 740,00	CS ÚRS 2019 02
192	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	8 460,00	16 920,00	CS ÚRS 2019 02
193	K	74814510R2	Demontáž stávajícího systému osvětlení	kpl	1,000	42 290,00	42 290,00	CS ÚRS 2019 02
194	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	kpl	1,000	56 400,00	56 400,00	CS ÚRS 2019 02
195	K	748992300V	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00	CS ÚRS 2019 02
196	K	9720540R	Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	1 973,50	1 973,50	CS ÚRS 2019 02
197	M	PR2	Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	CS ÚRS 2019 02
198	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	12 380,00	12 380,00	CS ÚRS 2019 02
PP wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.								
199	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	kpl	1,000	9 475,00	9 475,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_d2 - Bleskosvod

KSO:

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavatelů a výrobců bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dále zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodu 1.4.4.1 Technická zpráva – EI Příloha č. 1 Výpočet osvětlení Příloha č. 2 Protokol VV

Cena bez DPH			12 735,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 735,75	21,00%	2 674,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 410,26
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_d2 - Bleskosvod

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 735,75

PSV - Práce a dodávky PSV

922,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud

922,10

M - Práce a dodávky M

11 813,65

21-M - Elektromontáže

11 813,65

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

11 458,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - 201A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_d2 - Bleskosvod

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 735,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

922,10

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

922,10

1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	35,000	10,60	371,00	CS ÚRS 2019 02
2	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	36,750	10,00	367,50	CS ÚRS 2019 02

PP viz. tech. list 34
VV 35*1,05

36,750

3	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	12,000	9,10	109,20	CS ÚRS 2019 02
	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	7,440	10,00	74,40	CS ÚRS 2019 02

PP viz. tech. list 34
VV 12*0,62

7,440

D M

Práce a dodávky M

11 813,65

D 21-M

Elektromontáže

11 813,65

5	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	3,000	13,60	40,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					

6	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	3,000	3,65	10,95	
	PP		viz. tech. list 34					

7	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	14,000	13,60	190,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					

8	M	35441860	svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby	kus	2,000	7,90	15,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby					

9	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	8,000	8,10	64,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					

10	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	4,000	8,10	32,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn					

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

11 458,50

11	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	74362930R1	Svařované spoje	kpl	1,000	1 648,00	1 648,00	
13	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	412,00	412,00	
14	K	74362930R6	Demontáž a zpětná montáž 8 ks svodů	kpl	1,000	6 405,00	6 405,00	
15	K	74362930R7	Demontáž a zpětná montáž zemnicí tyčí	kpl	1,000	1 208,50	1 208,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO:

8016113

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

70890749

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

28094026

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.4.5.1 Technická zpráva – SLP Příloha č. 1 Definice potřeb "Nemocnice Pelhřimov" pro přenos hlasu 1.4.5.2 Půdorys 1.PP – SLP 1.4.5.3 Půdorys 1.NP – SLP 1.4.5.4 Půdorys 2.NP – SLP 1.4.5.5 Půdorys 3.NP – SLP 1.4.5.6 Schéma SKS, EZS

Cena bez DPH

656 353,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	656 353,50	21,00%	137 834,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

794 187,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

656 353,50

PSV - Práce a dodávky PSV

656 353,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

131 338,40

743V - SKS

242 390,10

744V - EZS

46 695,00

748V - STA - digitální a satelitní příjem

4 223,00

759V - CHRÁNIČKY - systém

0,00

21-M - Elektromontáže

231 707,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

656 353,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

656 353,50

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

131 338,40

1	K	741110022	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	200,000	15,70	3 140,00	CS ÚRS 2019 02
2	M	VD21110009V	Mikrotrubička tenkostěnná 10/8 (v HDPE)	m	100,000	11,30	1 130,00	
3	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	100,000	9,10	910,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	2 790,000	15,00	41 850,00	CS ÚRS 2019 02
	M	345710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	2 370,000	7,90	18 723,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		490+540+660+680		2 370,000			
6	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	420,000	9,40	3 948,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		130+120+40+130		420,000			
7	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	87,50	2 625,00	CS ÚRS 2019 02
8	M	345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	kus	30,000	52,50	1 575,00	
9	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	94,000	33,80	3 177,20	CS ÚRS 2019 02
10	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	56,000	5,30	296,80	
	VV		5+12+25+14		56,000			
11	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	38,000	5,30	201,40	
	VV		38		38,000			
12	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	15,000	94,00	1 410,00	CS ÚRS 2019 02
13	M	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	15,000	201,50	3 022,50	
	VV		5+2+5+3		15,000			
14	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	180,000	10,30	1 854,00	CS ÚRS 2019 02
15	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	180,000	8,50	1 530,00	
16	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	630,000	10,30	6 489,00	CS ÚRS 2019 02
17	M	34121065V5	kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(ST)Y 100x2x0,6 mm	m	125,000	151,00	18 875,00	
	VV		25+50+50		125,000			
18	M	341210440	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm	m	630,000	2,85	1 795,50	
	VV		280+350		630,000			
19	K	PK.1	Montáž protipožárního prostupu kabelů, včetně štítků a revize	kus	6,000	1 565,50	9 393,00	
20	M	VD31	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	6,000	1 565,50	9 393,00	
	PP		- viz. technický list č.5					

D 743V

SKS

242 390,10

21	K	001V	Montáž tel. rozvaděče	kus	1,000	2 190,00	2 190,00	
22	M	VD009V	Telefonní rozvaděč 200 párů	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Telefonní rozvaděč - 200 párový rozvaděč na omítku 585x390x173 Umožňuje instalaci 2 nosníků zářezových modulů (10+1 pozice) Přidržeče kabelů Ranžirovací oka Pryžové průchodky Uzamykatelné dveře Tříbodový zámek Stupeň krytí IP 54					
23	M	VD0023	Držák 30+1 modulů pro svorkovnice typu Krone	kus	6,000	449,50	2 697,00	
24	M	VD0033	Držák 10+1 modulů pro svorkovnice typu Krone	kus	2,000	213,00	426,00	
	VV		2		2,000			
25	M	VD003V	Svorkovnice typu Krone 10 párů	kus	190,000	153,50	29 165,00	
	VV		180+10		190,000			
26	K	743612111V	Montáž - datová/ tel. zásuvka	kus	83,000	75,00	6 225,00	
27	M	VD3745124V	Datová zásuvka 2xRJ45 - cat.6	kus	49,000	124,00	6 076,00	
	PP		-viz.technický list č.1					
	VV		3+11+12+23		49,000			
28	M	VD3745124V3	Datová zásuvka 2RJ45 - cat.6 do parapetu	kus	21,000	69,00	1 449,00	
	PP		-viz.technický list č.1					
	VV		5+14+2		21,000			
29	M	VD3745124V1	Datová zásuvka RJ45 - cat.6	kus	9,000	96,50	868,50	
	PP		-viz.technický list č.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+3+2+2		9,000			
30	M	VD3745124V2	Telefoní zásuvka RJ11	kus	4,000	152,50	610,00	
	PP		-viz.technický list č.1					
	VV		4		4,000			
31	K	793752111V42	Montáž - racku 19" pro 42U	kus	2,000	1 158,50	2 317,00	
32	M	VD3745142V42	19" Rack 42U stojanový pro SKS, CCTV (1970x800x1000)	kus	2,000	7 640,00	15 280,00	
	PP		-viz.technický list č.2					
33	K	799752111V	Montáž optických van do racku	kus	7,000	407,00	2 849,00	
34	M	VD3748142V	Optická vana 19" 1U, výsuvá s čelem pro 24 portů	kus	7,000	462,00	3 234,00	
	VV		3+4		7,000			
35	M	VD0010	Optická kazeta pro 24 portů	kus	7,000	90,00	630,00	
	VV		3+4		7,000			
36	K	799753298V	Montáž el. vrátníku	kus	1,000	939,50	939,50	
37	M	VD37785413V	El. vrátník 1 tlačítko	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
38	M	345123679V3	konektor RJ11 včetně proměření	kus	4,000	54,50	218,00	
39	K	799755211V	Montáž optických kabelů	m	100,000	12,50	1 250,00	
40	M	VD0011V	Optický kabel SM 8 vláken 9/125	m	50,000	8,30	415,00	
41	M	VD0012V	Optický kabel MM 24 vláken 50/125	m	50,000	16,50	825,00	
42	K	2101002V112	Montáž pigtail optický SM	kus	32,000	22,00	704,00	
43	M	1359120V12	Pigtail optický SM, SC, 2m	kus	32,000	23,30	745,60	
44	K	2101002V212	Montáž optické spojky SM	kus	32,000	15,70	502,40	
45	M	1359120V14	Optická spojka SM, SC	kus	32,000	11,30	361,60	
46	K	2101002V213	Montáž optické spojky MM	kus	72,000	15,70	1 130,40	
47	M	1359120V15	Optická spojka MM, SC	kus	72,000	11,30	813,60	
48	K	2101002V113	Montáž pigtail optický MM	kus	72,000	22,00	1 584,00	
49	M	1359120V13	Pigtail optický MM, SC, 2m	kus	72,000	22,50	1 620,00	
50	K	2101002V116	Svařování optických váken MM	kus	72,000	125,00	9 000,00	
51	K	2101002V117	Svařování optických váken SM	kus	32,000	125,00	4 000,00	
52	K	799752211V	Montáž - patch panelu do racku	kus	4,000	676,50	2 706,00	
53	M	VD3778142V	Patch panel 24 portů, cat. 6, zářezový	kus	4,000	714,50	2 858,00	
54	K	799752292V	Aplikace montážního příslušenství	kpl	1,000	469,50	469,50	
55	M	VD3778542V	Montážní příslušenství racku	kpl	1,000	469,50	469,50	
	PP		montážní materiál, popisky, svorky, lišty, šroubky atd.					
56	K	799753296V	Montáž vyvazovacího panelu	ksu	11,000	62,50	687,50	
57	M	VD37785412V	Vyvazovací panel 19" - 1U	kus	11,000	73,50	808,50	
	VV		7+4		11,000			
58	K	799755219V	Montáž montáž přepětové ochrany SKS	kus	12,000	125,00	1 500,00	
59	M	VD0019	Přepětová ochrana NET LSA	kus	12,000	532,00	6 384,00	
	PP		Přepětová ochrana NET LSA obsahuje přepětovou ochranu pro strukturovanou kabeláž (Ethernet cat. 6) pro celkový počet 120 portů včetně instalačních pouzder.					
60	K	799759294V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	7 009,000	9,40	65 884,60	
61	M	VD327814113V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6	m	7 009,000	5,10	35 745,90	
	VV		1560+1989+1820+1640		7 009,000			
62	K	825622V	Montáž konektor RJ45 včetně proměření	kus	266,000	25,10	6 676,60	
63	M	345123679VD	konektor RJ45 včetně proměření	kus	262,000	4,45	1 165,90	
	VV		(18+37+30+46)*2		262,000			
64	K	825623V	Montáž kamery	kus	1,000	563,50	563,50	
65	M	34512367VD	IP kamera typu Dome	kus	1,000	2 615,00	2 615,00	
	PP		napájení PoE, konstrukce Dome, interiéru, rozlišení 1-1,3MPx (HD), včetně příslušenství pro uchycení kamery na strop/ stěnu					
66	K	01R821.1	Certifikované měření portů strukturované kabeláže, včetně tisku protokolu	kpl	1,000	7 930,00	7 930,00	
	PP		Měření všech portů strukturované kabeláže, včetně vystavení protokolů. Měření jednotlivých portů musí být vytyčeno přímo z certifikovaného měřicího přístroje.					
	D	744V	EZS				46 695,00	
67	K	744V01	Montáž EZS ústředny včetně zapojení příslušenství	ksu	1,000	1 878,50	1 878,50	
68	M	345123V01	EZS ústředna	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	
	PP		EZS ústředna včetně - plechového boxu s napájecím zdrojem 12V/40VA - bezúdržbového akumulátoru 12V/ 4,5Ah					
			viz. tech. list č. 4					
69	K	744V02	Montáž a zapojení expanderu	kus	1,000	488,50	488,50	
70	M	345123V02	Expander	kus	1,000	917,00	917,00	
	PP		sběrníkový modul k rozšíření systému o 8 zón -plně programovatelné zóny -programovatelný výstup PGM -počet zón 8 se zdvojnásobím ATZ 16 zón					
			viz. tech. list č. 8					
71	K	744V03	Montáž a zapojení převodníku a integračního modulu	kus	1,000	939,50	939,50	
72	M	345123V03	Převodník RS323 na Ethernet	kus	1,000	2 155,00	2 155,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Převodník RS323 na Ethernet včetně - zápalného zdroje - kabelu na propojení integračního modulu a převodníku viz. tech. list č. 10								
73	M	345123V04	Integrační modul Integrační modul	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	
PP poskytuje propojení mezi dalšími systémy viz. tech. list č. 10								
74	K	744V04	Instalace a zprovoznění SW	kus	1,000	5 325,00	5 325,00	
75	M	345123V05	vizualizační SW + licence	kus	1,000	7 045,00	7 045,00	
PP viz. tech. list č. 6								
76	K	744V05	Montáž detektorů	kus	10,000	188,00	1 880,00	
77	M	345123V06	Detektor PIR	kus	8,000	368,00	2 944,00	
PP VV viz. tech. list č. 7 8 8,000								
78	M	345123V09	Detektor tříštění skla	kus	2,000	371,00	742,00	
PP viz. tech. list č. 7								
79	K	744V06	Montáž detektorů - magnetický kontakt	kus	18,000	94,00	1 692,00	
80	M	345123V07	Magnetický kontakt	kus	18,000	84,50	1 521,00	
PP viz. tech. list č. 7								
81	K	744V07	Montáž klávesnice	kus	5,000	488,50	2 442,50	
82	M	345123V08	Komunikační klávesnice	kus	5,000	2 395,00	11 975,00	
PP viz. tech. list č. 9								
D 748V STA - digitální a satelitní příjem							4 223,00	
83	K	7446128156V	Montáž - anténa	kus	1,000	219,00	219,00	
84	M	3544399218V	TV anténa	kus	1,000	744,00	744,00	
85	K	7446128157V	Montáž TV zesilovače	kus	1,000	407,00	407,00	
86	M	354439921V	TV zesilovač	kus	1,000	811,50	811,50	
87	K	7446128197V	Montáž TV rozbočovač	kus	1,000	62,50	62,50	
88	M	3544399211V	TV rozbočovač	kus	1,000	72,00	72,00	
89	K	799759194V	Montáž koaxiálního kabelu	m	70,000	9,40	658,00	
90	M	VD327814111V	koaxiální kabel H 121 AL 75 ohm	m	70,000	9,10	637,00	
91	K	799759197V	Montáž zásuvky TV /SAT	kus	2,000	75,00	150,00	
92	M	VD327814117V	zásuvka TV/SAT	kus	2,000	231,00	462,00	
D 759V CHRÁNIČKY - systém							0,00	
D 21-M Elektromontáže							231 707,00	
93	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	93 900,00	93 900,00	
94	K	0156	Proměření a mapování stávajících tel. kabelů	kpl	1,000	15 660,00	15 660,00	
95	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	21 920,00	21 920,00	CS ÚRS 2019 02
96	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000 - Kč	kus	1,000	10 960,00	10 960,00	CS ÚRS 2019 02
97	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupů apod.	kpl	1,000	62 600,00	62 600,00	
98	K	018	Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	6 195,00	6 195,00	
99	K	01R821	Osazení a připojení koncových zařízení	kpl	1,000	7 515,00	7 515,00	
100	K	799753292V	Oživení systému	kpl	1,000	9 395,00	9 395,00	
101	K	9720540R	Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	1 127,00	1 127,00	
102	M	PR2	Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení	kus	1,000	2 435,00	2 435,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_f - Měření a regulace

KSO:

801 61 13

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: f) Měření a regulace 1.4.6-01 Technická zpráva 1.4.6-02 Seznam datových bodů 1.4.6-03 Tabulka spotřebičů 1.4.6.1 Technologické schema - MaR 1.4.6.2 Půdorys 1.PP - MaR 1.4.6.3 Půdorys 1.NP - MaR 1.4.6.4 Půdorys 2.NP - MaR 1.4.6.5 Půdorys 3.NP - MaR

Cena bez DPH

603 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	603 600,00	21,00%	126 756,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

730 356,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_f - Měření a regulace

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

603 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

603 600,00

741 - Elektromontáže

603 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_f - Měření a regulace

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

603 600,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

603 600,00

D 741

Elektromontáže

603 600,00

1	K	741002	Zařízení pro měření a regulaci	soubor	1,000	603 600,00	603 600,00	
---	---	--------	--------------------------------	--------	-------	------------	------------	--

PP

Zařízení pro měření a regulaci- podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy

KSO:

822 59 31

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01: Zpevněné a nezpevněné plochy 01.02.00 Technická zpráva – IO-01, IO-02 01.02.01 Situace – IO-01, IO-02

Cena bez DPH

262 220,60

DPH základní
snížená

Základ daně
262 220,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 066,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

317 286,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

262 220,60

HSV - Práce a dodávky HSV

262 220,60

1 - Zemní práce

36 451,20

5 - Komunikace pozemní

101 393,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 144,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 369,85

997 - Přesun sutě

43 373,96

998 - Přesun hmot

24 488,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

262 220,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

262 220,60

D 1

Zemní práce

36 451,20

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	84,000	67,50	5 670,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s vlnitým spár ze zámkové dlažby					
	VV		V01					
	VV		92		92,000			
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		84,000			
2	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	14,000	681,00	9 534,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		V02					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
3	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živiných tl 150 mm	m2	14,000	409,50	5 733,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
4	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného do tl 400 mm	m2	84,000	84,00	7 056,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		V01					
	VV		92		92,000			
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		84,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	49,20	393,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
6	K	113203111	Vytrhání obrub přídlažby	m	8,000	54,50	436,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vytrhání obrub přídlažby					
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	50,000	84,50	4 225,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	134,000	25,40	3 403,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
	VV		V01					
	VV		92		92,000			
	VV		-8		-8,000			
	VV		V02					
	VV		14		14,000			
	VV		V03					
	VV		40-4		36,000			
	VV		Součet		134,000			
D 5			Komunikace pozemní				101 393,58	
9	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	36,000	218,00	7 848,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlněním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		V03					
	VV		40-4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
10	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	84,000	90,50	7 602,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
	VV		V01					
	VV		92		92,000			
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		84,000			
11	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	84,000	169,50	14 238,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm					
	VV		V01					
	VV		92		92,000			
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		84,000			
12	K	566901133	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	14,000	255,00	3 570,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhuňněním štěrkodrtí tl. 200 mm					
	VV		V02					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
13	K	566901161	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) do tl. 100 mm	m2	14,000	754,00	10 556,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhuňněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
14	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 140 mm	m2	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuňněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuňnění tl. 140 mm					
15	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) do tl. 50 mm	m2	14,000	387,50	5 425,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuňnění tl. přes 30 do 50 mm					
16	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 0,60 kg/m2	m2	14,000	10,80	151,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
17	K	573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	14,000	3,05	42,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2					
18	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 100 m2 s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm	m2	84,000	228,00	19 152,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
19	M	592452950	dlažba zámková tl.6cm - doplnění dle stávající dlažby	m2	25,200	253,50	6 388,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		dlažba zámková tl.6cm - doplnění dle stávající dlažby					
	VV		30%					
	VV		84*0,30		25,200			
	VV		Součet		25,200			
20	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement maltv vel do 0.25 m2 plochy do 50 m2	m2	36,000	308,50	11 106,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové maltv tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0.09 m2 do 0.25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		V03					
	VV		40-4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
21	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	36,720	309,00	11 346,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá					
	VV		36*1,02		36,720			
	VV		Součet		36,720			
22	K	599141111	Vyplnění spár živičnou závlivkou	m	8,000	58,50	468,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou závlivkou					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							24 144,00	
23	K	624635321	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 600mm2	m	80,000	169,50	13 560,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem akrylátovým, průřezu tmeleného profilu přes 400 do 600 mm2					
	VV		V03					
	VV		40/0,5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
24	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,600	2 940,00	10 584,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	VV		V03					
	VV		(40-4)*0,1		3,600			
	VV		Součet		3,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							32 369,85	
25	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek vč. lože tl do 30 mm š proužku 250 mm	m	8,000	107,50	860,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových desek do lože tl do 30 mm š proužku 250 mm					
26	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	2,400	148,00	355,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		krajník betonový silniční 500x250x100mm					
	VV		doplnění z 30%					
	VV		8*0,30		2,400			
	VV		Součet		2,400			
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	212,00	1 696,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
28	M	59217017	obrubník betonový 1000x100x250mm	m	3,000	119,00	357,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		obrubník betonový 1000x100x250mm					
	VV		doplnění 30%					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Součet		3,000			
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	175,00	7 525,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		50-7		43,000			
	VV		Součet		43,000			
30	M	59217002	obrubník betonový šedý 1000x50x200mm	m	12,900	64,50	832,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		obrubník betonový šedý 1000x50x200mm					
	VV		doplnění 30%					
	VV		43*0,30		12,900			
	VV		Součet		12,900			
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,290	2 510,00	13 277,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
	VV		8*0,25*0,15		0,300			
	VV		8*0,4*0,35		1,120			
	VV		43*0,3*0,3		3,870			
	VV		Součet		5,290			
32	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	8,000	106,50	852,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
33	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	35,000	38,90	1 361,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					
	VV		50-15		35,000			
	VV		Součet		35,000			
	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,000	46,10	461,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		8-3		5,000			
	VV		8-3		5,000			
	VV		Součet		10,000			
35	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého	m2	58,800	81,50	4 792,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		84-25,2		58,800			
	VV		Součet		58,800			
	D	997	Přesun sutě				43 373,96	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	67,014	36,10	2 419,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		85,704		85,704			
	VV		zámková dlažba 70% k opětovnému použití					
	VV		-21,84*0,70		-15,288			
	VV		obrubníky 70% k opětovnému použití					
	VV		-1,94*0,70		-1,358			
	VV		-2*0,70		-1,400			
	VV		přídlažba 70% k opětovnému použití					
	VV		-0,92*0,70		-0,644			
	VV		Součet		67,014			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 944,160	8,50	16 525,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		67,04*29		1 944,160			
	VV		Součet		1 944,160			
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,694	135,00	8 328,69	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		72,278		72,278			
	VV		-4,424		-4,424			
	VV		-6,16		-6,160			
	VV		Součet		61,694			
39	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	4,424	422,50	1 869,14	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu					
40	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	6,160	253,50	1 561,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva					
41	K	0431940001	Ostatní zkoušky = zkouška výluhu pro uložení asfaltu	kus	1,000	12 670,00	12 670,00	
	PP		Ostatní zkoušky					
	D	998	Přesun hmot				24 488,01	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	128,546	190,50	24 488,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

IO-01b - Sadové úpravy

KSO:

823 29 19

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01: Zpevněné a nezpevněné plochy 01.02.00 Technická zpráva – IO-01, IO-02 01.02.01 Situace – IO-01, IO-02

Cena bez DPH			44 933,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 933,34	21,00%	9 436,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			54 369,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

IO-01b - Sadové úpravy

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 933,34

HSV - Práce a dodávky HSV

44 933,34

1 - Zemní práce

38 773,40

998 - Přesun hmot

6 159,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

IO-01b - Sadové úpravy

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 933,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					44 933,34	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	1	Zemní práce					38 773,40	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	138,000	2,95	407,10	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

PP

2	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	1,000	592,00	592,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP

3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	138,000	17,70	2 442,60	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

4	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dopravy	t	27,600	846,00	23 349,60	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

VV

VV

5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	138,000	14,00	1 932,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

6	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	2,070	88,50	183,20	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP

VV

7	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	138,000	11,00	1 518,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

8	M	103715000	substrát	m3	7,245	846,00	6 129,27	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	----------	----	-------	--------	----------	----------------

PP

VV

VV

VV

9	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	138,000	2,60	358,80	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

PP

10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	138,000	2,50	345,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

PP

11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	138,000	0,80	110,40	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

PP

12	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (vč. herbicidu)	m2	276,000	1,05	289,80	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

PP

VV

VV

Součet

13	K	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1	t	0,004	29 610,00	118,44	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

PP

VV

VV

VV

14	M	251911550	hnojivo průmyslové (ref. Cereit bal. 5 kg)	kg	1,053	15,20	16,01	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP

15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,140	237,00	981,18	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

VV

VV

VV

VV

Součet

D	998	Přesun hmot					6 159,94	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	29,125	211,50	6 159,94	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-02 - Úprava oplocení

Soupis:

IO-01 - Úprava oplocení

KSO:

815 21 74

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž ve. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barveného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-02: Úprava oplocení 01.02.00 Technická zpráva – IO-01, IO-02 01.02.01 Situace – IO-01, IO-02 02.01 Úprava oplocení – bourání 02.02 Úprava oplocení – návrh

Cena bez DPH

319 621,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 621,08	21,00%	67 120,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

386 741,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-02 - Úprava oplocení

Soupis:

IO-01 - Úprava oplocení

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

319 621,08

HSV - Práce a dodávky HSV

165 011,58

1 - Zemní práce	532,50
2 - Zakládání	10 516,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 799,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 969,62
997 - Přesun sutě	27 855,29
998 - Přesun hmot	4 338,00

PSV - Práce a dodávky PSV

154 609,50

767 - Konstrukce zámečnické	138 589,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-02 - Úprava oplocení

Soupis:

IO-01 - Úprava oplocení

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

319 621,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

165 011,58

D 1

Zemní práce

532,50

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,500	961,00	480,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopistí v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²					
	WV		stožár vlnky					
	WV		0,5*0,5*1*2		0,500			
	WV		Součet		0,500			
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m ³	0,500	104,00	52,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin					

D 2

Zakládání

10 516,52

3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m ³	0,550	2 360,00	1 298,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	WV		stožár vlnky					
	WV		0,5*0,5*1*2*1,1		0,550			
	WV		Součet		0,550			
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,063	32 040,00	2 018,52	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinových nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 zatřnování nové hlavy prut pr. 12mm dl. 0,7m					
	WV		0,7*0,0009*90		0,057			
	WV		0,057*0,1		0,006			
	WV		Součet		0,063			
5	K	279361891	M+D chemického kotvení zatřnování	kus	90,000	80,00	7 200,00	
	PP		M+D chemického kotvení zatřnování					

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 799,65

6	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF1	m ³	2,414	3 010,00	7 266,14	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	WV		betonová hlava					
	WV		(4,65+5,8+5,1+3,8+5,55+5,13+5,16+5,04)*0,6*0,1		2,414			
	WV		Součet		2,414			
7	K	6313112241	Příplatek za XF3	m ³	2,414	400,50	966,81	
8	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	2,414	156,50	377,79	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
9	K	631351111	Zřízení bednění v podlahách	m ²	16,092	315,00	5 068,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění v podlahách zřízení					
	WV		betonová hlava					
	WV		(4,65+5,8+5,1+3,8+5,55+5,13+5,16+5,04)*(0,1+0,1)*2		16,092			
	WV		Součet		16,092			
10	K	631351112	Odstranění bednění	m ²	16,092	73,50	1 182,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění v podlahách					
11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,039	24 030,00	937,17	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	WV		betonová hlava					
	WV		(4,65+5,8+5,1+3,8+5,55+5,13+5,16+5,04)*0,6*0,0014*1,15		0,039			
	WV		Součet		0,039			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 969,62

12	K	90001	M+D hliníkový vlnkový stožár výšky 6,0m vč.kotvení	kus	2,000	12 660,00	25 320,00	
	PP		M+D hliníkový vlnkový stožár výšky 6,0m vč.kotvení					
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	5,760	1 762,50	10 152,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	WV		řez 1-1					
	WV		4*0,6*1,2*2		5,760			
	WV		Součet		5,760			
14	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m ³	m ³	0,800	503,00	402,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu do 1 m ³					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		řez 1-1					
	WV		4*0,4*0,5		0,800			
	WV		Součet		0,800			
15	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,600	423,00	253,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	WV		řez 1-1					
	WV		4*0,3*0,5		0,600			
	WV		Součet		0,600			
16	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,695	1 762,50	4 749,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	WV		betonová hlava					
	WV		(4,65+5,8+5,1+3,8+0,2+20,7)*0,6*0,1		2,415			
	WV		4*(0,4+0,3)*0,1		0,280			
	WV		Součet		2,695			
17	K	966072822	Rozebrání oplocení hmotnosti do 50 kg	m	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozebrání oplocení z dílců hmotnosti 1m oplocení přes 30 do 50 kg					
	WV		4,3+20,7		25,000			
	WV		Součet		25,000			
18	K	977131216	Vrty dovrchní přiklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva, kamene nebo prostého betonu	m	45,000	247,50	11 137,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 20 mm					
	WV		zatřívání nové hlavy					
	WV		0,5*90		45,000			
	WV		Součet		45,000			
19	K	985111111	Odlučení omítek stěn	m2	32,220	53,00	1 707,66	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn					
	WV		4,6*0,6*2		5,520			
	WV		5,8*(0,6+0,15)/2*2		4,350			
	WV		5,1*(0,6+0,15)/2*2		3,825			
	WV		(3,8+0,2)*(0,6+0,15)/2*2		3,000			
	WV		20,7*(0,6+0,15)/2*2		15,525			
	WV		Součet		32,220			
20	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním	m2	32,220	194,50	6 266,79	CS ÚRS 2019 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním pískem sušeným					
21	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	32,220	695,50	22 409,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
22	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	32,220	472,50	15 223,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
23	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný impregnační silikonový	m2	32,184	220,50	7 096,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný					
	WV		betonová hlava					
	WV		(4,65+5,8+5,1+3,8+5,55+5,13+5,16+5,04)*(0,6+0,1*2)		32,184			
	WV		Součet		32,184			
D 997 Přesun sutě							27 855,29	
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 6 m s použitím mechanizace	t	26,491	391,50	10 371,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,491	187,50	4 967,06	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	768,239	8,00	6 145,91	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km					
	WV		26,491*29		768,239			
	WV		Součet		768,239			
27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,491	240,50	6 371,09	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
D 998 Přesun hmot							4 338,00	
28	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	10,378	418,00	4 338,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m					
D PSV Práce a dodávky PSV							154 609,50	
D 767 Konstrukce zámečnické							138 589,50	
29	K	767161117	Montáž oplocení rovného z trubek do zdí hmotnosti do 45 kg	m	40,200	242,50	9 748,50	CS ÚRS 2019 02
	WV		4,65+5,76+5,11+3,8+5,55+5,13+5,16+5,04		40,200			
	WV		Součet		40,200			
30	M	553212191	Dodávka oplocení z čtvercových profilů vč.kotvení, úprava žárový Pz	m	40,200	3 205,00	128 841,00	
	PP		Dodávka oplocení z čtvercových profilů vč.kotvení, úprava žárový Pz					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							16 020,00	
31	K	783001	Oprava nátěrů strožáru "H" - očištění, odrezivění, nové nátěry	kus	1,000	16 020,00	16 020,00	
	PP		Oprava nátěrů strožáru "H" - očištění, odrezivění, nové nátěry					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-03 - Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace

Soupis:

IO-03a - Přípojka dešťové kanalizace

KSO: 8272119
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barveného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-03: Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace 03.04.00 Technická zpráva – IO-03, IO-04 03.04.05.01 Situace – IO-03, IO-04, IO-05 03.01 Podélný profil dešťové kanalizace 03.02 Vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí 03.03 Revizní kanalizační šachta

Cena bez DPH			38 979,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 979,61	21,00%	8 185,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			47 165,33
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-03 - Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace

Soupis:

IO-03a - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 979,61
HSV - Práce a dodávky HSV	38 979,61
1 - Zemní práce	18 114,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	361,90
4 - Vodorovné konstrukce	734,28
8 - Trubní vedení	17 512,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 476,00
997 - Přesun sutě	211,34
998 - Přesun hmot	569,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-03 - Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace

Soupis:

IO-03a - Přípojka dešťové kanalizace

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 979,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

0

38 979,61

D 1

Zemní práce

18 114,39

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 3.2*((2.28+2.34)/2)*1 (5-3.2)*((2.51+2.54)/2)*1 Součet	m3	11,937	163,00	1 945,73	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					7,392			
VV					4,545			
VV					11,937			
2	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 3.2*((2.28+2.34)/2)*2 (5-3.2)*((2.51+2.54)/2)*2 Součet	m2	23,874	184,00	4 392,82	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					14,784			
VV					9,090			
VV					23,874			
3	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	23,874	99,00	2 363,53	CS ÚRS 2019 02
PP								
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	11,937	155,50	1 856,20	CS ÚRS 2019 02
PP								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 11.937-9.223	m3	2,714	202,00	548,23	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					2,714			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 2,714*20 'Přepočtené koeficientem množství	m3	54,280	15,90	863,05	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					54,280			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 11.937-9.223	m3	2,714	200,50	544,16	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					2,714			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 2,714*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	t	5,699	136,00	775,06	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					5,699			
9	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu 11.973-2.2-0.55	m3	9,223	367,50	3 389,45	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					9,223			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny 5.5*1*(0.2+0.2)	m3	2,200	142,50	313,50	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					2,200			
11	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16 štěrkopísek frakce 0-16 2.2*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	t	4,158	270,00	1 122,66	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV					4,158			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				361,90	
12	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	5,500	28,00	154,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
13	K	35990122R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu	m	5,500	37,80	207,90	
PP								
D 4			Vodorovné konstrukce				734,28	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,550	824,50	453,48	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		5,5*0,1*1		0,550			
15	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	1,040	270,00	280,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		štěrkopísek frakce 0-16					
	VV		0,55*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		1,040			
	D	8	Trubní vedení				17 512,00	
16	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	5,500	108,00	594,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
17	M	286118640R	trubka kanalizační plastová PP, KG SN10 200x6, 2x5000 mm	kus	1,000	1 891,50	1 891,50	
18	M	286118600R	trubka kanalizační plastová PP, KG SN10 200x6, 2x1000 mm	kus	1,000	476,50	476,50	
19	K	877350330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200					
20	M	286119720	přesuvka kanalizace plastové PPKG DN 200	kus	1,000	945,50	945,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		přesuvka kanalizace plastové KG DN 200					
21	K	877350440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub DN 200	kus	1,000	1 953,50	1 953,50	CS ÚRS 2019 02
22	M	286174810	vložka šachtová kanalizace PP, DN 200	kus	1,000	287,50	287,50	CS ÚRS 2019 02
23	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30° 60° 90°	kus	1,000	2 745,00	2 745,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30 st., 60 st., 90 st.					
24	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
25	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	1,000	998,50	998,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
26	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	62,00	62,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
27	K	894812263R	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	4 540,00	4 540,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 poklop litinový (pro zařízení) děrovaný do teleskopické trubky (40 t)					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 476,00	
28	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
29	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	0,100	4 410,00	441,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	D	997	Přesun sutě				211,34	
30	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,135	332,00	44,82	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
31	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	3,915	10,60	41,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,135*29 'Přepočtené koeficientem množství		3,915			
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,135	227,00	30,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
33	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	0,135	699,00	94,37	CS ÚRS 2019 02
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a sutí naložení a složení sutí					
	D	998	Přesun hmot				569,70	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,400	105,50	569,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-03 - Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace

Soupis:

IO-03b - Areálová dešťová kanalizace

KSO:

827 21 91

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmetnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-03: Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace 03.04.00 Technická zpráva – IO-03, IO-04 03.04.05.01 Situace – IO-03, IO-04, IO-05 03.01 Podélný profil dešťové kanalizace 03.02 Vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí 03.03 Revizní kanalizační šachta

Cena bez DPH

194 861,81

DPH základní
snížená

Základ daně
194 861,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 920,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

235 782,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-03 - Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace

Soupis:

IO-03b - Areálová dešťová kanalizace

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

194 861,81

HSV - Práce a dodávky HSV

193 320,81

1 - Zemní práce	43 933,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 784,55
4 - Vodorovné konstrukce	5 552,66
8 - Trubní vedení	42 889,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 035,00
997 - Přesun sutě	4 805,43
998 - Přesun hmot	7 319,59

PSV - Práce a dodávky PSV

1 541,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 541,00
---	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-03 - Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace

Soupis:

IO-03b - Areálová dešťová kanalizace

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

194 861,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

193 320,81

D 1

Zemní práce

43 933,68

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	41,332	163,00	6 737,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
	VV		(13.7-5)*((2.51+2.44)/2)*0.8		17,226			
	VV		(18.2-13.7)*((2.53+2.44)/2)*0.8		8,946			
	VV		(25.55-18.2)*((2.33+2.53)/2)*0.8		14,288			
	VV		(3.5+2*1.5)*1.3*0.8		6,760			
	VV		Ruční výkop					
	VV		-5,888		-5,888			
	VV		Součet		41,332			
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	5,888	681,00	4 009,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		2.46*0.8		1,968			
	VV		2.53*0.8		2,024			
	VV		2.37*0.8		1,896			
	VV		Součet		5,888			
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	47,220	41,70	1 969,07	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		41,332+5,888		47,220			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	18,616	151,50	2 820,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		47.22-28.604		18,616			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	372,320	12,10	4 505,07	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		18,616*20 *Přepočtené koeficientem množství		372,320			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	18,616	200,50	3 732,51	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	39,094	136,00	5 316,78	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		18,616*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		39,094			
8	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m ³	28,604	189,00	5 406,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		47.22-4.16-14.456		28,604			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	14,456	142,50	2 059,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	VV		12*(0,11+0,2)*0.8		2,976			
	VV		22*(0,125+0,2)*0.8		5,720			
	VV		18*(0,2+0,2)*0.8		5,760			
	VV		Součet		14,456			
10	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	27,322	270,00	7 376,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		štěrkopísek frakce 0-16					
	VV		14,456*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		27,322			
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				87 784,55	
11	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	42,000	68,00	2 856,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		12*12*18		42,000			
12	K	35990122R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	42,000	22,70	953,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu					
13	K	351311112	Spodní část stok z betonu prostého se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm otevřený výkop	m3	0,956	2 235,00	2 136,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zdivo částí stok z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí					
	VV		spodní v otevřeném výkopu tl. do 150 mm tl. C 25/30 (0.85*0.15*1.5)*5		0,956			
14	K	35821511R	Rozebrání kanalizační stoky za zdiva smíšeného	m3	5,063	1 430,00	7 240,09	
	PP		Rozebrání kanalizační stoky za zdiva smíšeného					
	VV		(0.675*1.5)*5		5,063			
15	K	35823311R	Stoka 450/1500 mm vyzděna z původního materiálu zrušené stoky (kámen + cihla), chybějící materiál doplněn cihlou kanalizační, na MC 10	m	7,500	9 160,00	68 700,00	
	PP		Stoka 450/1500 mm vyzděna z původního materiálu zrušené stoky (kámen + cihla), chybějící materiál doplněn cihlou kanalizační, na MC 10					
	VV		5*1.5		7,500			
16	K	97903111R	Očištění cihel plných a kamene od spojovacího materiálu	m3	5,063	1 165,00	5 898,40	
	PP		Očištění cihel plných a kamene od spojovacího materiálu					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 552,66	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,160	824,50	3 429,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
	VV		(12*12+18+10)*0.8*0.1		4,160			
18	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	7,862	270,00	2 122,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		šterkopisek frakce 0-16					
	VV		4,16*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		7,862			
	D	8	Trubní vedení				42 889,90	
19	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN4 DN 110	m	12,000	133,00	1 596,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
	VV		2+2.5+0.5+5+0.5+1.5		12,000			
20	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN4 DN 125	m	22,000	168,50	3 707,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	VV		2.5+0.5+3+0.5+3.5+2		12,000			
	VV		Potrubí od D1 a D3					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		22,000			
21	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN8 DN 200	m	18,000	353,50	6 363,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	VV		15+1+2		18,000			
22	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	6,000	137,50	825,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu					
	VV		PP hladkého plnostěnného kolen DN 100					
	VV		2+1+3		6,000			
23	M	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 110x87°	kus	2,000	45,80	91,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		koleno kanalizace plastové KG 110x87°					
24	M	286113500	koleno kanalizace plastové KGB 110x30°	kus	1,000	37,30	37,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		koleno kanalizace plastové KG 110x30°					
25	M	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 110x45°	kus	3,000	35,10	105,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		koleno kanalizace plastové KG 110x45°					
26	K	877260330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	137,50	275,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu					
	VV		PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100					
27	M	286115640	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 100	kus	2,000	40,10	80,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100					
28	K	877270310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	8,000	149,00	1 192,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu					
	VV		PP hladkého plnostěnného kolen DN 125					
	VV		3+1+1+3		8,000			
29	M	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	kus	6,000	72,00	432,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		koleno kanalizace plastové KG 125x87°					
30	M	286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30°	kus	1,000	54,50	54,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		koleno kanalizace plastové KG 125x30°					
31	M	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	1,000	59,50	59,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		koleno kanalizace plastové KG 125x45°					
32	K	877270320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu					
	VV		PP hladkého plnostěnného odboček DN 125					
33	M	286114250	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/110/87°	kus	3,000	144,50	433,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87°					
34	K	877270330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	8,000	149,00	1 192,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu					
	VV		PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125					
	VV		2+6		8,000			
35	M	286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	kus	2,000	61,50	123,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		redukce kanalizace plastová KG 125/110					
36	M	286115660	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 125	kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3+3			6,000			
37	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých pnostěnných DN 150	kus	2,000	163,50	327,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pnostěnného spojek nebo redukci DN 150					
38	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2019 02
PP			redukce kanalizace plastová KG 160/125					
39	K	877350320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých pnostěnných DN 200	kus	2,000	295,00	590,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pnostěnného odboček DN 200					
40	M	286113940	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 200/125/45°	kus	2,000	364,50	729,00	CS ÚRS 2019 02
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°					
41	K	877350330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých pnostěnných DN 200	kus	4,000	178,00	712,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pnostěnného spojek nebo redukci DN 200					
VV		2+2			4,000			
42	M	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	2,000	138,50	277,00	CS ÚRS 2019 02
PP			redukce kanalizace plastová KG 200/160					
43	M	286115700	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 200	kus	2,000	185,50	371,00	CS ÚRS 2019 02
PP			objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200					
44	K	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30-XC3	m3	0,040	3 025,00	121,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30-XC3					
VV			Zabetonování dna šachty RŠD2		0,025			
VV			(PI*0,2*0,2*0,2)					
VV			Přebetonování napojení potrubí do šachty		0,015			
VV			0,005*3					
VV			Součet		0,040			
45	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30° 60° 90°	kus	1,000	2 745,00	2 745,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30 st., 60 st., 90 st.					
46	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	2 840,00	5 680,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
47	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	998,50	1 997,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
48	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	62,00	124,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
49	K	894812263R	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 l)	kus	2,000	4 540,00	9 080,00	
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 poklop litinový (pro zatížení) děrovaný do teleskopické trubky (40 l)					
50	K	89517010R	Provedení napojení potrubí do revizní šachty	kus	3,000	681,00	2 043,00	
51	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	121,00	242,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 035,00	
52	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
D		997	Přesun sutě				4 805,43	
53	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,720	332,00	903,04	CS ÚRS 2019 02
PP			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
54	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	78,880	10,60	836,13	CS ÚRS 2019 02
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km					
VV			2,72*29 *Přepočtené koeficientem množství		78,880			
55	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,720	378,50	1 029,52	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV			2,841-0,121		2,720			
56	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,121	1 119,50	135,46	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
57	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	2,720	699,00	1 901,28	CS ÚRS 2019 02
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a sutí naložení a složení sutí					
D		998	Přesun hmot				7 319,59	
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	69,380	105,50	7 319,59	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 541,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 541,00	
59	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 200	m	46,000	33,50	1 541,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 200					
	WV		Potrubí					
	WV		19+5+10		34,000			
	WV		Šachty					
	WV		2*3*2		12,000			
	WV		Součet		46,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-04 - Areálový rozvod vody

Soupis:

IO-04 - Areálový rozvod vody

KSO: 827 19 11
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platnými vážnými listy - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-04: Areálový rozvod vody 03.04.00 Technická zpráva – IO-03, IO-04 03.04.05.01 Situace – IO-03, IO-04, IO-05 04.01 Podélný profilů vodovodu 04.02 Vzorový příčný řez uložení vodovodního potrubí 04.03 Kladečské

Cena bez DPH			45 395,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 395,30	21,00%	9 533,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			54 928,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-04 - Areálový rozvod vody

Soupis:

IO-04 - Areálový rozvod vody

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 395,30

HSV - Práce a dodávky HSV

41 216,31

1 - Zemní práce

8 777,04

4 - Vodorovné konstrukce

890,23

8 - Trubní vedení

29 667,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

227,50

997 - Přesun sulě

24,85

998 - Přesun hmot

1 628,79

PSV - Práce a dodávky PSV

4 178,99

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 178,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-04 - Areálový rozvod vody

Soupis:

IO-04 - Areálový rozvod vody

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 395,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 216,31

D 1

Zemní práce

8 777,04

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	285,50	571,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	222,00	222,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,578	189,50	1 246,53	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		12,2*((1,46+1,4)/2)*0,5		8,723			
	VV		RUČNÍ VÝKOP					
	VV		-3*((1,46+1,4)/2)*0,5		-2,145			
	VV		Součet		6,578			
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,145	526,00	1 128,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		3*((1,46+1,4)/2)*0,5		2,145			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,723	96,00	837,41	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		6,578+2,145		8,723			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,824	200,50	566,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		8,723-5,899		2,824			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56,480	15,80	892,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		2,824*20 *Přepočtené koeficientem množství		56,480			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,824	199,00	561,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,930	135,00	800,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		2,824*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,930			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,899	93,00	548,61	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		8,723-2,214-0,61		5,899			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,214	141,00	312,17	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	VV		12,2*(0,3+0,063)*0,5		2,214			
12	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	t	4,184	260,50	1 089,93	CS ÚRS 2019 02
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					
	VV		2,214*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		4,184			

D 4

Vodorovné konstrukce

890,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného litého	m3	0,610	967,00	589,87	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného litého 0 až 4 mm		0,610			
	VV		12,2*0,5*0,1					
14	M	583373030	Štěrkošek frakce 0-8	t	1,153	260,50	300,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		kamenivo přírodní lité pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkoškový) štěrkoškový ČSN 72 1511-2 frakce 0-8		1,153			
	VV		0,61*1,89 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	8	Trubní vedení				29 667,90	
15	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	12,500	67,50	843,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
16	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8, L=12m	m	13,750	257,00	3 533,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8, L=12m		13,750			
	VV		12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
17	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj, oblouků nebo redukci d 63					
18	M	28615972R	elektrovarovka - přechodový kus PE-HD / ocel s vnitřním závitem SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 mm, Rp2"	kus	1,000	127,00	127,00	
19	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63					
20	M	286149340	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	5 045,00	5 045,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63					
	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	523,50	523,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
22	M	42221301R	Litinné šoupátko domovní přípojky d63mm/2" (1x vnější závit, 1x hrdo ISO pro PE potrubí)	kus	1,000	3 390,00	3 390,00	
	PP		Litinné šoupátko domovní přípojky d63mm/2" (1x vnější závit, 1x hrdo ISO pro PE potrubí) - vnitřní závit lze použít k montáži navrtávacího přístroje pro navrtávky pod tlakem - pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074 do PN 16; při teplotě média do 30° C - montážní vložka pro přesné vedení PE potrubí a ochranu Materiál: - tělo a vrchní díl z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - ochranný kroužek z elastomeru - montážní vložka z PE					
23	M	961201	Zemní teleskopická souprava 0,80 - 1,20 m (Pro armatury domovních přípojek DN 3/4" - 2") - příslušenství šoupátka	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	
24	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 209,00	1 209,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
25	M	335012500216	Litinný navrtávací pas pro litinné potrubí se závitovým napojením DN110/2"	kus	1,000	4 205,00	4 205,00	
	PP		Litinný navrtávací pas pro litinné potrubí se závitovým napojením DN110/2" - standardní dodávka s pryžovou vložkou pro litinné potrubí - robustní konstrukce, třmen je o 50% širší, než vyžaduje norma - závitové výstupy jsou opatřeny ochranným kroužkem zabráňujícím vzniku koroze a inkrustace - vhodný pro neagresivní odpadní vodu - při objednávce nutné uvést druh a vnější Ø potrubí materiál: - tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - pryžová vložka z elastomeru - O-kroužek z elastomeru - ochranný kroužek z elastomeru - šrouby, matice a podložky z nerezové oceli					
26	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	399,50	399,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
27	M	4221650KASI	Litinný poklop šoupátkový - samonivelační	kus	1,000	3 905,00	3 905,00	
28	M	348100	Univerzální podkladová deska (příslušenství k poklopu)	kus	1,000	676,00	676,00	
29	K	230032027	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50	kus	1,000	49,40	49,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50					
30	M	800005000016	Litinná příruba - slepá DN50	kus	1,000	450,50	450,50	
31	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,000	18,30	237,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
32	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	13,000	16,20	210,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				227,50	
33	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	227,50	227,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm					
	D	997	Přesun sutě				24,85	
34	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,016	329,50	5,27	CS ÚRS 2019 02
35	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	0,464	10,50	4,87	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,016*29 'Přepočtené koeficientem množství		0,464			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	0,016	225,50	3,61	CS ÚRS 2019 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného								
37	K	997241622	Naložení a složení suti	t	0,016	693,50	11,10	CS ÚRS 2019 02
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti								
D 998 Přesun hmot							1 628,79	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,559	105,00	583,70	CS ÚRS 2019 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
39	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	5,559	188,00	1 045,09	CS ÚRS 2019 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m								
D PSV Práce a dodávky PSV							4 178,99	
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							4 178,99	
40	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	0,500	737,00	368,50	CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50								
41	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit - TL příloha č.21 (KK)	kus	1,000	1 097,00	1 097,00	CS ÚRS 2019 02
PP Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit - TL příloha č.21 (KK)								
42	K	72227360R	Systémový prostup potrubí DN63 mm hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti pronikání radonu) /D+M/	kpl	1,000	2 705,00	2 705,00	
43	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,010	491,50	4,92	CS ÚRS 2019 02
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
44	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	357,00	3,57	CS ÚRS 2019 02
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-06 - Úprava areálového vedení NN

Soupis:

IO-06 - Úprava areálového vedení NN

KSO: 828 73 19
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-06: Úprava areálového vedení NN 06.07.08.00 Technická zpráva – IO-06, IO-07, IO-08 06.07.08.01. Situace – IO-06, IO-07, IO-08

Cena bez DPH			42 825,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 825,48 0,00	21,00% 15,00%	8 993,35 0,00
Cena s DPH v CZK			51 818,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-06 - Úprava areálového vedení NN

Soupis:

IO-06 - Úprava areálového vedení NN

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 825,48

HSV - Práce a dodávky HSV

10 236,93

1 - Zemní práce

10 236,93

PSV - Práce a dodávky PSV

14 273,55

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

14 273,55

M - Práce a dodávky M

18 315,00

21-M - Elektromontáže

18 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-06 - Úprava areálového vedení NN

Soupis:

IO-06 - Úprava areálového vedení NN

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 825,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 236,93

D 1

Zemní práce

10 236,93

1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,174	107,50	663,71	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,4*2,1		2,940			
	VV		2,94*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,174			
2	K	460150064	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	20,000	286,00	5 720,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4					
3	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	40,000	55,50	2 220,00	
	PP		Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
	VV		20*2		40,000			
4	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	20,000	9,90	198,00	CS ÚRS 2019 02
5	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	20,000	6,00	120,00	
6	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	20,000	34,80	696,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4					
7	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,400	59,50	83,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	VV		20*0,35*0,2		1,400			
8	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	40,600	13,20	535,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		1,4*29 *Přepočtené koeficientem množství		40,600			

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 273,55

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

14 273,55

9	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	25,000	15,50	387,50	CS ÚRS 2019 02
10	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	25,000	15,60	390,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	30,000	19,60	588,00	CS ÚRS 2019 02
12	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	30,000	13,80	414,00	
13	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	15,000	24,10	361,50	CS ÚRS 2019 02
14	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	15,000	142,50	2 137,50	
15	K	741123217	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 až 150 mm2 uložený volně (AYKY)	m	10,000	27,30	273,00	CS ÚRS 2019 02
16	M	341132230	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2	m	10,000	114,50	1 145,00	
17	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	92,00	368,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4		4,000			
18	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	44,90	89,80	CS ÚRS 2019 02
19	K	741130064	Ukončení vodičů izolovaných do 70 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 70 mm2					
20	K	741130066	Ukončení vodičů izolovaných do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	3,000	166,50	499,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 120 mm2					
21	K	74121000v3	Montáž zapuštěné pojistkové skříňové plastová běžná do 50 ka	kus	1,000	596,00	596,00	
22	M	357180000R5	pojistková rozvodnice SR302/NVW1	kus	1,000	4 470,00	4 470,00	
	PP		včetně příslušenství					
23	K	741320023	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 100 A se zapojením vodičů	kus	9,000	49,90	449,10	CS ÚRS 2019 02
24	M	3452344v3	Nožová pojistková vložka 160A	kus	3,000	59,50	178,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	3452344v2	Nožová pojistka vložka 125A	kus	3,000	59,50	178,50	
26	M	3452344v1	Nožová pojistka vložka 25A	kus	3,000	3,55	10,65	
27	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapění /D+M/	kpl	1,000	357,50	357,50	
28	M	231701400	pěna montážní polyuretanová EURO 750 ml	kus	2,000	100,00	200,00	
29	K	74313111V	Montáž kabelové spojky	kus	2,000	71,50	143,00	
VV		1*2 Přepočtené koeficientem množství			2,000			
30	M	2317014V2	Kabelová spojka AYKY 3x120+70	kus	1,000	536,50	536,50	
31	M	2317014V3	Kabelová spojka CYKY 4x16	kus	2,000	179,00	358,00	

D M Práce a dodávky M 18 315,00

D 21-M Elektromontáže 18 315,00

32	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000	3 415,00	3 415,00	CS ÚRS 2019 02
33	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	1,000	8 940,00	8 940,00	
PP		Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod. zřízení niky pro pojistkovou skříň včetně zapravení						
34	K	016.1	Pomocné instalační práce, začíštění	kpl	1,000	5 960,00	5 960,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-07 - Úprava areálového vedení SLP

Soupis:

IO-07 - Úprava areálového vedení SLP

KSO:

82882219

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-07: Úprava areálového vedení SLP 06.07.08.00 Technická zpráva – IO-06, IO-07, IO-08 06.07.08.01. Situace – IO-06, IO-07, IO-08

Cena bez DPH

88 083,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 083,72	21,00%	18 497,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 581,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-07 - Úprava areálového vedení SLP

Soupis:

IO-07 - Úprava areálového vedení SLP

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 083,72

HSV - Práce a dodávky HSV

4 369,22

1 - Zemní práce

4 369,22

PSV - Práce a dodávky PSV

81 774,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 860,00

743V - SKS

77 914,00

M - Práce a dodávky M

1 940,50

21-M - Elektromontáže

1 940,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-07 - Úprava areálového vedení SLP

Soupis:

IO-07 - Úprava areálového vedení SLP

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 083,72

D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 369,22	
D		1	Zemní práce				4 369,22	
1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,161	743,00	1 605,62	CS ÚRS 2019 02
VV			0,49*2,1		1,029			
VV			1,029*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,161			
2	K	460150064	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	7,000	107,50	752,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4					
3	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrvtí, šířky lože do 65 cm	m	14,000	47,50	665,00	CS ÚRS 2019 02
VV			7*2		14,000			
4	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	7,000	2,05	14,35	CS ÚRS 2019 02
5	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	7,000	2,05	14,35	
6	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	7,000	58,00	406,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,490	62,00	30,38	CS ÚRS 2019 02
PP			Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m		0,490			
VV			7*0,35*0,2		0,490			
8	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	14,210	62,00	881,02	CS ÚRS 2019 02
PP			Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m		14,210			
VV			0,49*29 'Přepočtené koeficientem množství		14,210			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				81 774,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				3 860,00	
9	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	15,000	14,40	216,00	CS ÚRS 2019 02
10	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KE 09040	m	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	5,000	6,90	34,50	CS ÚRS 2019 02
12	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	5,000	9,40	47,00	
13	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JTY)	m	20,000	11,40	228,00	CS ÚRS 2019 02
14	M	34121065V5	kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(ST)Y 100x2x0,6 mm	m	20,000	88,50	1 770,00	
15	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 444,50	1 444,50	CS ÚRS 2019 02
D		743V	SKS				77 914,00	
16	K	0012V	Úprava trasy stávajícího tel. vedení	kpl	1,000	3 095,00	3 095,00	
PP			Úprava kabelové trasy pro přepojení ze stávajících do nových telefonních rozváděčů vč. provedení jejich přepojení v rozváděčích (cca 1400 párů) a nutného prodloužení kabelů v délce 50 m.					
17	K	001V	Montáž tel. rozváděče	kus	2,000	2 685,00	5 370,00	
18	M	VD002V	Telefonní rozváděč 900 párů	kus	2,000	4 540,00	9 080,00	
PP			Telefonní rozváděč - 900 párový rozváděč 930x550x245 Umožňuje instalaci 3 nosníků zářezových modulů (30+1 pozice) Přidrzoače kabelů Ranžirovací oka Přýžové průchodky Uzamykatelné dveře Třibodový zámek Instalace pod omítku Stupeň krytí IP 54 Zemnicí můstek a svorka					
19	M	VD0023	Držák 30+1 modulů pro svorkovnice typu Krone	kus	6,000	296,50	1 779,00	
20	M	VD003V	Svorkovnice typu Krone 10 párů	kus	180,000	101,50	18 270,00	
VV			180		180,000			
21	M	VD004V	Držák bleskojistek typu Krone pro 10 párů	kus	140,000	119,00	16 660,00	
22	M	VD006V	Bleskojistka třípólová	kus	1 400,000	16,90	23 660,00	
D		M	Práce a dodávky M				1 940,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže				1 940,50	
23	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	1,000	1 445,00	1 445,00	
PP			Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod. zřízení niky pro pojistkovou skřín vč. telně zapravení					
24	K	016.1	Pomocné instalační práce, začištění	kpl	1,000	495,50	495,50	
PP			Pomocné instalační práce, začištění					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-08 - Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s.

Soupis:

IO-08 - Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s.

KSO:

828 82 19

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž ve. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dále zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-08: Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s. 06.07.08.00 Technická zpráva – IO-06, IO-07, IO-08 06.07.08.01. Situace – IO-06, IO-07 IO-08

Cena bez DPH

38 540,25

DPH základní
snížená

Základ daně
38 540,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 093,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 633,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-08 - Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s.

Soupis:

IO-08 - Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s.

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 540,25

HSV - HSV

2 619,50

997 - Přesun sutě

2 619,50

PSV - Práce a dodávky PSV

22 953,70

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 648,70

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

18 305,00

M - Práce a dodávky M

12 967,05

21-M - Elektromontáže

7 566,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 401,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt:

IO-08 - Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s.

Soupis:

IO-08 - Přeložka telefonního vedení fa. CETIN, a.s.

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 540,25

D HSV

HSV

2 619,50

D 997

Přesun sutě

2 619,50

1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,500	1 690,00	845,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,050	1 690,00	1 774,50	CS ÚRS 2019 02
VV					0,5*2,1	1,050		

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 953,70

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

4 648,70

3	K	016	Pomocný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	338,00	338,00	
4	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	4,000	32,80	131,20	CS ÚRS 2019 02
5	M	3457136VD	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	4,000	27,50	110,00	
6	M	3457136VD2.1	Koncovka chráničky HDPE pro ukončení trasování	kus	2,000	94,50	189,00	
7	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	5,000	15,50	77,50	CS ÚRS 2019 02
8	M	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2	m	5,000	21,50	107,50	CS ÚRS 2019 02
9	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1,000	42,30	42,30	CS ÚRS 2019 02
10	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	1,000	11,20	11,20	CS ÚRS 2019 02
11	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000	3 285,00	3 285,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapětí /D+M/	kpl	1,000	240,50	240,50	
13	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	1,000	116,50	116,50	

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

18 305,00

14	K	74313111R3	Odborné práce úpravy telefonní přípojky provedené společností CETIN a.s.	soubor	1,000	14 080,00	14 080,00	
----	---	------------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Odborné práce úpravy telefonní přípojky provedené společností CETIN a.s.
- odpojení stávajícího vedení v demolaném objektu včetně zaslepení pro další využití
- dodávka a montáž ústřednického rozvaděče včetně vystrojení
- připojení stávajícího kabelu do nového rozvaděče (naspokování)
- protokol o provedení trasy telefonní přípojky včetně převzetí této části stavby

PP

Výše uvedené odborné práce na úpravě telefonní přípojky budou provedeny firmou CETIN a.s. na základě objednávky od generálního dodavatele stavby.
Za firmu CETIN a.s. bude akci (objednávku) řešit pan Jaroslav Chvojka
- kontakt viz.dokladová část (vyjádření CETIN a.s.)

Dle informací od pana Chvojky částka za tuto činnost nepřesáhne 15000 Kč.

Generální zhotovitel doloží investorovi objednávkou skutečnou požadovanou výši částky požadovanou firmou CETIN a.s. za výše uvedenou činnost.

15	K	74313111R5	Náklady spojené se zajištěním úpravy přípojky telefonního vedení v majetku firmy CETIN a.s.	kpl	1,000	4 225,00	4 225,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Náklady spojené se zajištěním úpravy přípojky telefonního vedení v majetku firmy CETIN a.s.
- náklady spojené s koordinací prací při realizaci, případně další související činnosti

D M

Práce a dodávky M

12 967,05

D 21-M

Elektromontáže

7 566,00

16	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	4,000	328,50	1 314,00	
17	K	016.1	Zednické přímomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení	hod	6,000	328,50	1 971,00	
18	M	3457136VD25	Materiál pro zednické přímomoce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	1,000	1 183,00	1 183,00	
19	K	9720541R	Systémový vstup hydroizolací - kabelové vedení	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	
20	K	9720541R2	Zabezpečení, zajištění ponechávaného kabelového vedení CETIN proti poškození stavbou	soubor	1,000	1 408,00	1 408,00	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

5 401,05

21	K	460010022	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního podélní silnice	km	0,010	14 080,00	140,80	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	460150264	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	5,000	244,00	1 220,00	CS ÚRS 2019 02
PP								
23	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	10,000	108,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 02
24	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	5,000	4,70	23,50	CS ÚRS 2019 02
25	M	693113110	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem	m	5,000	9,40	47,00	CS ÚRS 2019 02
26	K	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	5,000	131,50	657,50	CS ÚRS 2019 02
27	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,500	141,00	70,50	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV								
					0,500			
28	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	14,500	141,00	2 044,50	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV								
					14,500			
29	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 4	m2	2,500	46,90	117,25	CS ÚRS 2019 02
PP								
VV								
					2,500			

Pozice	Název	MJ	Počet	Cena	Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
	POZNÁMKA Seznam materiálů a prací je orientační. Je doplněn výkresovou dokumentací, specifikací a technickou zprávou. Není tedy jediným podkladem pro ocenění a provedení díla. Pokud bude tato dokumentace použita pro cenovou nabídku, bude celková částka obsahovat veškerý materiál potřebný pro instalaci a zprovoznění celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli. Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací. <i>Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže (viz Pozn.1)</i> Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod. Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen montáž, připojení a ovládání. Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání. Pouze dodávka M+R, montáž je zajištěna v rámci jiné položky. Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž. Přístroj je součástí dodávky rozvaděče. <i>Poznámky ke specifikaci M+R</i> Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedených specifikací vč. povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů. Předmetem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy. Všechny podstatné a centrální RS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.					DM DP M P D Z RDM SRO	
	POZNÁMKA - celkem Měření a regulace						
	ROZVADĚČ RA_1 Rozvaděčova skříň, svorkovnice nahore, krytí IP 43, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samostatným odpojením od zdroje v síti TN-S, Údaje příslušnosti rozvaděče: montážní deska, přepětová ochrana II.a III. st., na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jističné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelů zhora, atd. <i>Oceloplech, skříň, Stupeň ochrany krytí IP43, Maximální teplota okolí 40°C, Ocelový plech s montážní deskou</i> Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře, IP43/20	ks	1,00		21 250,00		
RA_1	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro sinoproud a MaR (přívod, svorkovnice, jističní, přepět.ochrana, trafo, relé atp.), Včetně následující silové vývody: Vývod stykačový pro čerpadlo 230V do 0,6kW Vývod pro plynový kotel 230V do 2kW (Z1A-DOPLNĚNO) Vývod pro kaskádový modul 230V do 2kW (Z1A-RUŠENO) Vývod stykačový pro dveřní clonu 230V do 0,2kW / dvouotáčkový Vývod pro klimatizační jednotku 400V do 5kW	kpl	1,00	52 398,75	58 875,00	DM	
		kpl	8,00	465,49	3 723,90	DM	ZMĚNA Z1A
		kpl	3,00	465,49	1 396,46	DM	ZMĚNA Z1A
		kpl	0,00		0,00	DM	ZMĚNA Z1A
		kpl	1,00	1 861,95	1 861,95	DM	
		kpl	2,00	1 939,53	3 879,07	DM	
	ROZVADĚČ RA_1 - celkem				90 986,38		
	ROZVADĚČ RA_2 Rozvaděčova skříň, svorkovnice nahore, krytí IP 43, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samostatným odpojením od zdroje v síti TN-S, Údaje příslušnosti rozvaděče: montážní deska, přepětová ochrana II.a III. st., na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jističné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelů zhora, atd. <i>Oceloplech, skříň, Stupeň ochrany krytí IP43, Maximální teplota okolí 40°C, Ocelový plech s montážní deskou</i> Nástěnná rozvaděčová skříň, 800x600x260, s MD, IP43/20	ks	1,00	4 097,07	4 097,07		
RA_2	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro sinoproud a MaR (přívod, svorkovnice, jističní, přepět.ochrana, trafo, relé atp.), Včetně následující silové vývody: Vývod pro VZT ventilátoru 230V do 0,6kW Vývod stykačový pro el. ohřívač 230V do 2kW	kpl	1,00	23 371,37	23 371,37	DM	
		kpl	2,00	698,23	1 396,46		
		kpl	1,00	620,65	620,65	DM	
	ROZVADĚČ RA_2 - celkem				29 485,55		
	DDC Řídicí systém RA1 <i>SŘÍVÁ INTEGRACI JEDNOTKA NIE, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 1xUSB, 1xEthernet, WEBserver, napájení 24Vst., MS-NIE2960-0 32 zařízení, SA, BACnet bus</i> Rozšiřující modul	ks	1,00	26 742,76	26 742,76	DM	
N_10	8 DI a 8 DO, FC Bus a SA Bus	ks	1,00	5 742,57	5 742,57	DM	
N_12,13	6 UI,2 DI,3 DO,2 AO,4 CO,FC Bus a SA Bus (Z1A - PŘÍDÁNÍ)	ks	3,00	5 254,33	15 762,98	DM	ZMĚNA Z1A
N_20,1	<i>Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče</i> BACnet MS/TP	ks	1,00	6 806,98	6 806,98	DM	
	RA1 - celkem				55 055,29		
	RA2 <i>Polní regulátor FEC-1710, 6 UI, 2 BI, 3 BO,2 AO,4CO(konfigurovatelné výstupy); 24 VAC</i> MS-FEC2611-0 SA bus	ks	1,00	26 742,76	26 742,76	DM	
N_20	8 DI a 8 DO, FC Bus a SA Bus	ks	1,00	3 812,35	3 812,35	DM	
N_21	<i>Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče</i> BACnet MS/TP	ks	1,00	6 806,98	6 806,98	DM	
N_20,1	RA2 - celkem				37 362,09		
	Komunikace, Integrace Koncentrátor dat pro M-Bus (RS485 na RS232), max. 6 M-Bus zařízení, 24 VAC napájení SIS-MBUSCSL-0E	ks	1,00	22 298,13	22 298,13	DM	
SIS	<i>převodník MODBUS, 24 VAC napájení</i>						
TCP	MODBUS/ETHERNET Converter	ks	1,00	22 298,13	22 298,13	DM	
	Ethernetový switch						
SWITCH	Ethernetový switch, IP 30	ks	1,00	1 861,95	1 861,95	DM	
	<i>Optické plastové boxové rozvaděče malé</i>						
	Krabičky pro ukončení Opto-kabelu	ks	2,00	387,91	775,81	DM	
	Transceiver						
TRANS	Rpo Optický převodník	ks	2,00	1 939,53	3 879,07	DM	
	Komunikace, Integrace - celkem				51 113,09		
	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC Uživatelský SW pro podstatice DDC, oživení a provedení zkoušek Integrace zařízení M-BUS do systému MaR Integrace zařízení MODBUS do systému MaR Úpravy a Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a ovládnutí systému s technologií Test 1:1	kpl	2,00	25 590,63	51 181,25	D	
		kpl	2,00	3 879,07	7 758,13	D	
		kpl	3,00	6 206,50	18 619,51	D	
		kpl	1,00	23 274,39	23 274,39	D	
		kpl	1,00	11 637,20	11 637,20	D	
		kpl	1,00	11 637,20	11 637,20	D	
	DDC Řídicí systém - celkem				267 638,16		
=UT	Polní Instrumentace RA1, Kotelna <i>Stacionární detektory</i> Detektor pro výbušné plyny						
-QAH 01,02	2-stupňový detektor, detekovaný plyn - hořlavé plyny a páry výbušných látek Detektor oxidu uhelnatého	ks	2,00	2 847,23	5 694,47	DM	

-QAH 11	2-stupňový detektor CO v ovzduší	ks	1,00	2 940,33	2 940,33	DM	
-G 02	<i>Napájecí zdroje a pomocné prvky</i> Zdroj včetně vyhodnocení pro 2-stupňové detektory. Napájení 230VAC. Montáž na DIN do rozvaděče	ks	1,00	1 869,71	1 869,71	DM	
-TAH 11	<i>Prostorový termostat s pevnou diferencí</i> Termostat pro aplikace HVAC, Prostorový, Pevná diference, 0 až 43 °C	ks	1,00	1 295,61	1 295,61	DM	
-LAH 01	<i>SNÍMAČ ELEKTRODA</i> snímač zaplavení - k zavěšení	ks	2,00	1 013,21	2 026,42	DM	
-SH 200	<i>Ovladač</i> Ovladač nouzového zastavení ve skříni, s okamžit. aret., 12 +1V -rudé	ks	1,00	1 396,46	1 396,46	DM	
-TT 00	<i>Teplotní snímač</i> sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, NI 1000, venkovní	ks	1,00	524,45	524,45	DM	
-TT 01	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-ZRUŠENO)	ks	0,00		0,00	DM	ZMĚNA Z1A
-TT 02	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,00	775,81	775,81	DM	
-TT 03	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-REZERVA)	ks	0,00		0,00	DM	ZMĚNA Z1A
-TT 04	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-REZERVA)	ks	0,00		0,00	DM	ZMĚNA Z1A
-TT 05	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-REZERVA)	ks	0,00		0,00	DM	ZMĚNA Z1A
-TT 06	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-REZERVA)	ks	0,00		0,00	DM	ZMĚNA Z1A
-TT 10	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,00	775,81	775,81	DM	
-TT 20	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,00	775,81	775,81	DM	
-TT 30	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,00	775,81	775,81	DM	
-TT 40	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,00	775,81	775,81	DM	
-TT 11	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	1,00	775,81	775,81	DM	ZMĚNA Z1A
-TT 12	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	1,00	775,81	775,81	DM	ZMĚNA Z1A
-TT 13	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	1,00	775,81	775,81	DM	ZMĚNA Z1A
-TT 14	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	1,00	775,81	775,81	DM	ZMĚNA Z1A
	<i>Příslušenství:</i> Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	10,00	426,70	4 266,97	DM	
	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	10,00	349,12	3 491,16	D	
-TAH 01	<i>Ponorný termostat s pevnou diferencí</i> Termostat pro aplikace HVAC, Ponorný, Pevná diference, 40 až 120 °C, baňkový vč. jímky (Z1A-REZERVA)	ks	0,00		0,00	DM	ZMĚNA Z1A
-Y 10	<i>Elektrický pohon pro Reg. ventily UT, IP42</i> Proportcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř.	ks	1,00	2 346,06	2 346,06	DM	
-Y 20	Proportcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř.	ks	1,00	2 346,06	2 346,06	DM	
-Y 30	Proportcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř.	ks	1,00	2 346,06	2 346,06	DM	
-Y 40	Proportcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř.	ks	1,00	2 346,06	2 346,06	DM	
-Y TUV	<i>DVOUCESTNÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT</i> Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT servopohon 230VAC, pružinový zpětný chod O/Z, DN15 (Z1A-REZERVA)	ks	0,00		0,00	DP	ZMĚNA Z1A
-Y UT	<i>ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL</i> DVOUCESTNÝ, BEZ PROUDU UZAVŘENÍ, NĚDIUM VODA max. 80 st. C Jmen.nap. 230V/50Hz typ: DN15 (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	1,00	3 485,73	3 485,73	DP	ZMĚNA Z1A
-Y K	<i>TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL</i> NIX-K: STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	1,00	4 395,76	4 395,76	P	ZMĚNA Z1A
-PT 01	<i>Převodník tlaku</i> rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,00	2 474,07	2 474,07	DM	
-K 01	Plynový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	698,23	698,23	P	
-K 02	Plynový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	698,23	698,23	P	
-K 03	Plynový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	1,00	698,23	698,23	P	ZMĚNA Z1A
-KA 1	Kaskádová regulace plynových kotlů 230V - PŘIPOJENÍ (Z1A-ZRUŠENO)	ks	0,00		0,00	P	ZMĚNA Z1A
-HC 10	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
-HC 20	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
-HC 30	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
-HC 40	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
-HC 50	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ (Z1A-REZERVA)	ks	0,00	232,74	0,00	P	ZMĚNA Z1A
-HC CIR	Čerpadlo TUV cirkulace 230V - PŘIPOJENÍ (Z1A-REZERVA)	ks	0,00	232,74	0,00	P	ZMĚNA Z1A
-HC K	Čerpadlo Kotelové 230V STÁVAJÍCÍ - PŘIPOJENÍ (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	1,00	232,74	232,74	P	ZMĚNA Z1A
-HUP	Uzávěr plynu 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
	RA1, Kotelna - celkem				53 716,84		
	RA1, Serverovna <i>Snímač teploty</i>						
-TT 11	Do místnosti, Plast ABS, 0/40°C, PTC, IP20	ks	1,00	536,86	536,86	DM	
-LAH 11	<i>SNÍMAČ ELEKTRODA</i> snímač zaplavení - k zavěšení	ks	2,00	1 013,21	2 026,42	DM	
-CH2.1A,B	<i>OSTATNÍ</i> klimatizační jednotka přívod 400V, Řízení MODBUS - PŘIPOJ	ks	2,00	698,23	1 396,46	P	
	RA1, Serverovna - celkem				3 959,75		
=V4	RA1, Dveřní clona <i>Snímač teploty</i>						
-TT 11	Do místnosti, Plast ABS, 0/40°C, PTC, IP20	ks	1,00	536,86	536,86	DM	
-DK 01	<i>DVEŘNÍ KONTAKT</i> Povrchový dveřní kontakt pro clonu	ks	2,00	381,70	763,40	DM	
-M 11	<i>OSTATNÍ</i> Dveřní clona, ventilátor dvouotáčkový přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
	RA1, Serverovna - celkem				1 533,01		
=V1	RA2, VZT1 <i>Teplotní snímač</i>						
-TT 00	sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, NI 1000, venkovní	ks	1,00	524,45	524,45	DM	
-TT 01	sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, NI 1000	ks	1,00	887,53	887,53	DM	
-TT 11	sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, NI 1000	ks	1,00	887,53	887,53	DM	
-TT 81	sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, NI 1000	ks	1,00	887,53	887,53	DM	
-PDAH 01	<i>Tlakový spínač vzduchu (diferenční)</i> 0,5 až 4 mbar	ks	1,00	754,09	754,09	DM	
-PDAH 02	0,5 až 4 mbar	ks	1,00	754,09	754,09	DM	
-PDAH 11	0,5 až 4 mbar	ks	1,00	754,09	754,09	DM	
-PDAH 81	0,5 až 4 mbar	ks	1,00	754,09	754,09	DM	
-PDAL 01	0,5 až 4 mbar	ks	1,00	754,09	754,09	DM	
-Y 01	<i>Elektrické pohony klapek bez vratné pružiny - 6ltn</i> ovládání ON/OFF, 24 Vstř	ks	1,00	1 674,20	1 674,20	DM	
-Y 11	ovládání ON/OFF, 24 Vstř	ks	1,00	1 674,20	1 674,20	DM	
-Y 81	regulace proporcionální, 24 Vstř	ks	1,00	2 248,31	2 248,31	DM	
-M 01	<i>OSTATNÍ</i> el. ventilátor přívod 230V, Řízení 0-10V, DI/DO/AO - PŘIPOJ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
-M 11	el. ventilátor přívod 230V, Řízení 0-10V, DI/DO/AO - PŘIPOJ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
-EO 51	eL VZT ohřev 230V/2kW - Řízení 0-10V, DI/DO/AO - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
-PK xx	Požární klapka - signalizace stavu - PŘIPOJENÍ	ks	1,00	232,74	232,74	P	
-CH1.1	klimatizační jednotka, Řízení MODBUS	ks	1,00	232,74	232,74	P	
	<i>Prostorový ovladač</i>						

-TC 11	Prostorový ovládací modul s LCD displejem, snímač teploty, volba korekce teploty, volba rychlosti ventilátoru, funkce obsazení	ks	1,00	7 180,15	7 180,15	DM	
	RA2, VZT1 - celkem						20 898,07
	Polní instrumentace - celkem						80 109,67
	Montážní práce a materiál						
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	150,00	25,03	3 754,16	DM	
	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	45,00	32,22	1 449,88	DM	
	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	45,00	32,46	1 460,70	DM	
	CYKY-J 5x6 , pevně	m	72,00	94,99	6 839,32	DM	
	<i>KABEL STÍNĚNÝ</i>						
	JTTY 2x1 mm, pevně	m	350,00	18,77	6 568,42	DM	
	JTTY 4x1 mm, pevně	m	285,00	23,18	6 606,67	DM	
	<i>Kabely bez funkční schopnosti, B2cas1d0</i>						
	<i>Síťové kabely</i>						
	KABEL 5x1.5 Oranžový kabel 5x1.5 B2cas1D0	m	35,00	32,46	1 136,10	DM	
	<i>Kabely bez funkční schopnosti, B2cas1d0</i>						
	<i>Sdělovací kabely</i>						
	KABEL 1x2x0.8 Oranžový stíněný kabel 1x2x0.8, B2cas1D0	m	90,00	18,43	1 658,30	DM	
	<i>KABEL PRO ROZVOD STÁČ. PÁRY</i>						
	<i>STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC, ČERVENÝ</i>						
	J-Y(STTY) 2x2x0.8 mm, pevně	m	130,00	21,22	2 758,40	DM	
	<i>DATOVÉ KABELY, KOMUNIKAČNÍ VNIŘNÍ</i>						
	F/UTP Cat.5e, pevně	m	160,00	21,21	3 393,72	DM	
	<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>						
	CY6 Žlutozelený, pevně	m	60,00	27,36	1 641,31	DM	ZHĚNA Z1A
	<i>ZEHNÍČÍ SVORKA</i>						
	ZSA16 zemní svorka na potrubí	ks	12,00	26,38	316,53	DM	ZHĚNA Z1A
	Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	12,00	100,86	1 210,27	DM	ZHĚNA Z1A
	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>						
	Do 2,5 mm2	ks	145,00	9,31	1 349,91	M	ZHĚNA Z1A
	Do 6 mm2	ks	10,00	13,96	139,65		
	<i>UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ</i>						
	Přístě kabelu	ks	75,00	7,76	581,86	M	ZHĚNA Z1A
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>						
	6 mm2	ks	12,00	13,96	167,58	M	
	<i>1224 KRABICOVÁ ROZV. Z TERMOPLASTU</i>						
	4xVÝVODKA G49(d 7-14mm), IP43						
	6456-12 šedá do 4 mm2, svork.6303-13	ks	16,00	203,36	3 253,82	DM	
	<i>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</i>						
	1216E d 16 mm, pevně	m	35,00	29,15	1 020,16	DM	ZHĚNA Z1A
	<i>1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ</i>						
	4025 LA d 25 mm, pevně	m	35,00	49,95	1 748,14	DM	
	<i>TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM</i>						
	1425D d 25 mm, pevně	m	50,00	29,15	1 457,36	DM	
	<i>KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK</i>						
	50/50	m	70,00	235,97	16 517,99	DM	
	<i>KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"</i>						
	62/50 s víkem	m	25,00	235,97	5 899,28	DM	ZHĚNA Z1A
	125/50 s víkem	m	10,00	277,48	2 774,77	DM	
	<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
	LHD40x40 hranatá	m	20,00	70,31	1 406,24	DM	
	<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>						
	do 100 kg	ks	1,00	4 499,72	4 499,72	M	
	<i>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH</i>						
	do 200 kg	ks	1,00	4 499,72	4 499,72	M	
	<i>POŽÁRNÍ UCPEVKA</i>						
	Požární ucpevka P 60 mm	ks	10,00	824,30	8 243,01	DM	
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>						
	S ostatními profesemi	kpl	1,00	7 758,13	7 758,13	M	
	Montážní práce a materiál - celkem						100 111,11
	Ostatní specifikace						
	<i>OSTATNÍ</i>						
	Realizační dokumentace - svorková schémata rozvaděčů M+R	ks	1,00	13 325,27	13 325,27	D	
	El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software	kpl	1,00	6 206,50	6 206,50	D	
	Jednorázové zaškolení obsluhy	ks	1,00	3 879,07	3 879,07	D	
	Doprava	kpl	1,00	7 979,22	7 979,22	M	
	Ostatní specifikace - celkem						31 390,06
	<i>Podružný materiál</i>	kpl	1,00	3 879,07	3 879,07	D	
	Měření a regulace - celkem						603 600,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Akce	Nemocnice Pelhřimov – STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 710 - ZMĚNA Z1A
Projekt	D1.4.6 f) Měření a regulace
Investor	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33
Z. č.	17-078a
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Kezníkl Jaroslav
Kontroloval	
Datum	30.11.2019
Zpracovatel	Ing. Kezníkl Jaroslav
CÚ	2019
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Procento PM % 5