



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES



Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – revitalizace lokality Gerlova Hut'





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.
sídlo/bydliště : Stachy 266, 384 73
zastoupený: Ing. Kamil Žižka
IČO: 407 40 056
DIČ: CZ 407 40 056
Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 443

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality Gerlova Hut“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezení hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>21% DPH</u>	<u>Cena vč. 21% DPH</u>
cena celkem:	2 836 999,60	595 769,92	3 432 769,52

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.



- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)
Dokončení prací: 31. 12. 2021
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail: zizka@stavoplastkl.cz. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přivalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 10.3. Pokud dojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno „**pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“**“.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

- ukončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při předání
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.



- 13.2 Přebral-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000 Kč za každou hodinu prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.



XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2** Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4** Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5** Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 16.6** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace - CD**

27. 07. 2020

Ve Vimperku dne

Ve Stachách dne 14.7.2020


objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
STAVOPLAST KL spol. s r.o.



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

Příloha 2 Kontaktní údaje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4083/02
Stavba: Revitalizace lokality Gerlova Hut'

KSO: 833
Místo: Prášíly

CC-CZ:
Datum: 26.05.2020

Zadavatel:
Správa Národního parku Šumava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

IČ: 40740056
DIČ: CZ 40740056

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 836 999,60**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 836 999,60	595 769,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **3 432 769,52**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4083/02

Stavba: Revitalizace lokality Gerlova Hut'

Místo: Prášíly

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 836 999,60	3 432 769,52
01	Revitalizace lokality Gerlova Hut'	2 566 861,60	3 105 902,54
VON	VON	270 138,00	326 866,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Gerlova Hut'

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Gerlova Hut'

KSO: 833
Místo: Prášíly

CC-CZ:
Datum: 26.05.2020

Zadavatel:
Správa Národního parku Šumava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

IČ: 40740056
DIČ: CZ 40740056

Projektant:

[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 566 861,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 566 861,60	21,00%	539 040,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 3 105 902,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Gerlova Huť

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Gerlova Huť

Místo: Prášíly

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 566 861,60

HSV - Práce a dodávky HSV

2 566 861,60

1 - Zemní práce

2 183 815,91

998 - Přesun hmot

383 045,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Gerlova Hut'

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Gerlova Hut'

Místo: Prášíly

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 566 861,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 566 861,60

D 1

Zemní práce

2 183 815,91

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 5000 m ³	m ³	6 936,000	38,60	267 729,60	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	------------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v homině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m³

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se
oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-
technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m³
pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a
prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu
výkopu přes 100 m³ cenami přes 100 do 1 000 m³. 3. Ceny
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze
použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení
čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

"Viz.D.3.1."

VV

"odkopávky pro budování nových koryt" 158

158,000

VV

"Odkopávky pro odstranění valů" 5092

5 092,000

VV

"Výkop pro zavázání přehrážek" 1686

1 686,000

VV

Součet

6 936,000

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m ³	972,400	65,10	63 303,24	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhmul z hominy tř. 1 až 4 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek
na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou
započteny i náhrady za jízdu točeného vozidla v terénu ve
výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na rozhmulí výkopku na násypišti; toto rozhmulí se
oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do
násypů 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li
na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká
překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho
obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění
výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou
tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru
cen 167 10-3. Nakládání neuhlího výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se
výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto
ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V
cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve
specifikaci.

PSC

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Viz.D.3.1."					
	VV		"materiál z výkopů k přemístění pro zásypy"					
	VV		"10% zeminy z výkopu valů"6834*0,1		683,400			
	VV		"100% zeminy z výkopů nových koryt"289		289,000			
	VV		Součet		972,400			
3	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	6,000	1 360,00	8 160,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod trubami propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebrání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
	VV		"Viz. D.1."					
	VV		"Bourání propustku na kanálu GH_A"					
	VV		"délka propustku"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	R_LIFE_1	Montáž hrázky pro opatření A	ks	9,000	1 063,00	9 567,00	
	PP		Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Prkna omítaná tl.20 mm Kulatina smrková. D do 200 mm Vrutky 5 x 70 mm Geotextilie					
	VV		"Viz. D.1.3."					
	VV		"počet hrázek typu A"		9			
	VV		Součet		9,000			
5	M	M_R_LIFE_1.1	Rezivo pro dřevěné desky přehrázek typu A	m2	288,200	52,50	15 130,50	
	PP		Rezivo pro dřevěné desky přehrázek typu A. Rezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m					
	VV		"Viz. D.1.3."					
	VV		"Plocha prken pro provedení přehrázek typu A"počet desek"prořez"131*2*1,1		288,200			
	VV		Součet		288,200			
6	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z norminy tr. 1 až 4	m3	78,000	172,00	13 416,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy plněné na koruně hrázek a na svahování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava plněné vyrovnáním výškových rozdílů a 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedená v popisu souboru cen se neodečítá.					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"budování zemního tělesa hrázky typu A"					
	VV		"Těsnicí část hrázky"53		53,000			
	VV		"zavázání hrázky"25		25,000			
	VV		Součet		78,000			
7	K	R_LIFE_2	Montáž hrázky pro opatření B	ks	312,000	1 063,00	331 656,00	
	PP		Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu A					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Prkna omlitaná tl.20mm/půlkulatina Kulatina smrková, D do 200 mm Vrutky 5 x 70 mm Rozložitelná geotextílie					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"počet hrázek B zhotovených z prken a půlkulatin"					
	VV		312		312,000			
	VV		Součet		312,000			
8	M	M_R_LIFE_2.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B	m2	1 254,000	52,50	65 835,00	
	PP		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté boční omlitané š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m					
	VV		"Viz.: D.3.1."					
	VV		"Plocha desek pro provedení přehrázek typu B*procento prken*prořez"4560*0,25*1,1		1 254,000			
	VV		Součet		1 254,000			
9	M	M_R_LIFE_2.2.	Půlkulatiny pro dřevěnné desky přehrázek typu B	m2	3 762,000	62,50	235 125,00	
	PP		Půlkulatiny pro dřevěnné desky přehrázek typu B.					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"Plocha desek pro provedení přehrázek typu B*procento půlkulatin*prořez"4560*0,75*1,1		3 762,000			
	VV		Součet		3 762,000			
10	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	1 702,000	172,00	292 744,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedená v popisu souboru cen se neodečítá.					
	VV		"Viz. D.1."					
	VV		"objemy střední části přehrázek B"841		841,000			
	VV		"objem závazání"861		861,000			
	VV		Součet		1 702,000			
11	K	R_LIFE_3	Montáž hrázky pro opatření C	ks	1,000	1 385,00	1 385,00	
	PP		Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu C					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"počet hrázek C"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	M	M_R_LIFE_3.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C	m2	18,150	62,80	1 139,82	
	PP		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté boční omlitané š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m					
	VV		Viz. D.3.1."					
	VV		"Plocha prken pro přehrázky typu C*prořez"16,5*1,1		18,150			
	VV		Součet		18,150			
13	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000	172,00	2 236,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koně hrázek a na svahování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedené v popisu souboru cen se neodečítá.</p>					
			PSC					
			VV	"Viz. D.1."				
			VV	"objemy střední části přehrázek C"7	7,000			
			VV	"objem záváz"6	6,000			
			VV	Součet	13,000			
14	K	R_LIFE_5	Montáž hrázky pro opatření D	ks	189,000	689,00	130 221,00	
			PP	Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu D				
			P	<p>Poznámka k položce:</p> <p>Kulatina smrková, D do 200 mm Vruty 5 x 70 mm</p>				
			VV	"Viz. D.3.1."				
			VV	"počet hrázek D "				
			VV	189	189,000			
			VV	Součet	189,000			
15	M	M_R_LIFE_5.1.	Kulatiny pro dřevěnné desky přehrázek typu D	m2	5 914,700	42,30	250 191,81	
			PP	Kulatiny pro dřevěnné desky přehrázek typu D.				
			VV	"Viz. D.3.1."				
			VV	"Plocha kulatin pro provedení přehrázek typu D"prořez"5377"1,1	5 914,700			
			VV	Součet	5 914,700			
16	K	R_LIFE_10	Brod zpevněný místním kamenem	kpl.	1,000	45 850,00	45 850,00	
			PP	Brod zpevněný místním kamenem				
			VV	"Viz. D.1"				
			VV	"Brod na kanálu GH_A v místě zrušeného propustku" šířka*délka*mocnost brodu = 6*3*0,35"				
			VV	"Počet brodů" 1	1,000			
			VV	Součet	1,000			
17	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	972,400	38,60	37 534,64	CS ÚRS 2019 02
			PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3				
			PSC	<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Odkopávky a prokopávky v rubeňých prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3117 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p>				
			VV	"Viz.D.3.1."				
			VV	"odkopání materiálu uloženého v blízkosti kanálů k jejich záspy, předpokládá se 100% vodorovně přemístovaného materiálu"				
			VV	"10% zeminy z výkopu valů"6834*0,1	683,400			
			VV	"100% zeminy z výkopů nových koryt"289	289,000			
			VV	Součet	972,400			
18	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění	m3	2 639,000	34,20	90 253,80	CS ÚRS 2019 02
			PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z homín soudržných do 100 % PS, b) z homín nesoudržných do l(d) 0,9, c) z homín kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocenění se zásypů individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásypů rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nazhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hominy vytažené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovně přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovně přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m</p>					
		PSC						
		VV	"Viz. D.1."					
		VV	"Vyplnění koryt a zásypy mimo budování přehrázek"					
		VV	"Objem zásypu koryt + Objem vyměření koryt + objem rozvolnění"					
		VV	1507+1132		2 639,000			
		VV	Součet		2 639,000			
19	K	R LIFE_4	Haťový válec	m	2 578,700	125,00	322 337,50	
		PP	Vylnění kanálu pomocí neplavoucího haťového válce. Položka obsahuje dodání materiálu i práce.					
		VV	"Viz.D.3.1."					
		VV	"Délka vyplnění je rovna 50% celkové délky vyplnění"399*0,5		1 998,500			
		VV	"Délka vyplnění je rovna 60% celkové délky vyměření"967*0,6		580,200			
		VV	Součet		2 578,700			
		D 998	Přesun hmot				383 045,69	
20	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	550,353	201,00	110 620,95	CS ÚRS 2019 02
		PP	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.</p>					
21	K	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun	t	550,353	495,00	272 424,74	CS ÚRS 2019 02
		PP	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Gerlova Huť

Objekt:

VON - VON

KSO: 833
Místo: Prášíly

CC-CZ:
Datum: 26.05.2020

Zadavatel:
Správa Národního parku Šumava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

IČ: 40740056
DIČ: CZ 40740056

Projektant:

[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 138,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 138,00	21,00%	56 728,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 326 866,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Gerlova Hut'

Objekt:

VON - VON

Místo:

Prášíly

Datum:

26.05.2020

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

270 138,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Gerlova Hut'

Objekt:

VON - VON

Místo: Prášíly

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270 138,00	
1	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stěhování přírodních hodnot					
	VV		"Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby"					
	VV		1		1,000			
2	K	0344030_R	Dopravní značení	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		návrh, schválení a realizace dopravních opatření dle platných předpisů, včetně odstranění.					
	VV		Dopravní značení na staveništi - dopravní značky a pod.					
	VV		Dopravní značení na výjezdu ze staveniště					
	VV		1		1,000			
3	K	R_02	Geodetické práce za účelem provedení stavby	soubor	1,000	15 450,00	15 450,00	
	PP		Geodetické práce za účelem provedení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- geodetické práce při výstavbě</i> <i>Umístění dočasné ochrany o stavbě dotčených pozemků</i>					
4	K	R_020	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek,	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, apod.					
	VV		"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění apod."					
	VV		"čištění vozidel apod."1		1,000			
5	K	R_04	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	56 648,00	56 648,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.					
	VV		"Vytýčení inženýrských sítí a zařízení"					
	VV		"včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti"					
	VV		"v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí."					
	VV		1		1,000			
6	K	R_05	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	5 470,00	5 470,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.					
	VV		"Vytýčení inženýrských sítí a zařízení"					
	VV		"včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti"					
	VV		"v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí."					
	VV		1		1,000			
7	K	R_12	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamů dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamů dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
8	K	R_14	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000	435,00	435,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště					
	VV		"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"					
	VV		"u vstupu na staveniště"					
	VV		1		1,000			
9	K	R_17	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby"					
	VV		"Geodetická část dokumentace"					
	VV		"Fotodokumentace stavby"					
	VV		1		1,000			
10	K	R_3424_VON1	Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění	soubor	1,000	68 555,00	68 555,00	
	PP		Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění					
	VV		"Viz. D.1., D.2.1., D.2.4., D.2.7"					
	VV		"vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přeprážek"					
	VV		1		1,000			
11	K	R_8_VRN	Zajištění čištění vozidel a komunikací	soubor	1,000	35 630,00	35 630,00	
	PP		Zajištění čištění vozidel staveništní dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou.					
12	K	R_9_VRN	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	14 650,00	14 650,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.					
	VV		"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"					
	VV		"Osazení měrné látky v blízkosti stavby"					
	VV		"Vedení povodňové knihy"					
	VV		"Pořízení a uchovávání sanačních látek"					
	VV		1		1,000			
13	K	R_07_1	Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	12 650,00	12 650,00	
	PP		Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
14	K	R_08.1	Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	12 650,00	12 650,00	
	PP		Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.					