


## Název akce: „VÚ Buškovice – rekonstrukce plynové kotelny č.p. 203“

Soupis provedených prací:

Popis	Celkem
<b>Demontážní práce</b>	
3 ks Demontáž kotlů PROTHERM včetně armatur a potrubí	
1 kpl Demontáž elektroinstalace a regulace MaR	
3 kpl Demontáž kouřovodů	
1 kpl Vystěhování technologie	2.000,-
<b>Likvidace nebezpečného odpadu – izolací</b>	500,-
<b>Nový zdroj vytápění</b>	
Kaskáda 2 ks úsporných kondenzačních kotlů 2x 49 kW	168.000,-
<b>2x Viessmann Vitodens 200-W</b>	
Montážní práce nový zdroj vytápění	20.000,-
<b>Plynoinstalace</b>	
Ocelové potrubí včetně nátěru, armatury, plynový filtr	8.000,-
Montážní práce plynoinstalace	6.000,-
<b>Spalinová cesta</b>	
Spalinová kaskáda + kouřovod + komínová vložka	22.000,-
Montážní práce spalinová cesta	6.000,-
<b>Strojovna vytápění</b>	
Ocelové potrubí včetně upevňovacího materiálu	5.000,-
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků včetně odvzdušnění	18.000,-
Armatury – kul. uzávěry, zpětné klapky, magnetický filtr, vypouštěcí ventily, tlakoměry, teploměry	10.000,-
Energeticky úsporné oběhové čerpadlo Grundfos Magna – pro topnou soustavu	18.000,-
Expanzní nádoba – stávající	0,-
Montážní práce strojovna	20.000,-
<b>Nátěry a izolace</b>	
Materiál izolace Pipo Als a nátěry	5.000,-
Montážní práce nátěry a izolace	3.000,-
<b>Dopouštění topné vody</b>	
Demineralizační úpravna vody, potrubí, armatury	6.000,-
Montážní práce dopouštění vody	3.000,-
<b>Odvod kondenzátu</b>	
Sifon + plastové potrubí kondenzátu zaústěné do odpadu ve vedlejší místnosti	1.200,-
Montážní práce odvod kondenzátu	1.100,-
<b>Měření a regulace</b>	
Regulace kaskády a regulace pro ekvitermní řízení topného okruhu	32.000,-
<b>Viessmann Vitotornic 300-K</b>	
Kabeláž a čidla	3.500,-
Montážní práce měření a regulace	9.000,-
<b>Elektroinstalace</b>	
Kabeláž	1.500,-
Montážní práce úpravy elektroinstalace	2.000,-
Pomocný materiál, závěsná technika, autogen, režie	8.500,-
Stavební práce – drobné opravy	1.500,-
Uvedení technologie do provozu, zaškolení obsluhy, zkoušky	4.500,-
Revizní zprávy plynoinstalace, spalinové cesty, elektroinstalace	6.000,-
<b>Celkem rekonstrukce bez DPH:</b>	<b>391.300,-</b>



Štěpěl s.r.o.

Pol. věžňů 872, Žatec 431 01

tel.: 415 712 952, 602 1 761

IČ: 25000691, www.topenarstvi.cz