



MC05X0165JAF



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TRUSTAV s. r. o.
se sídlem: K Popelce 2399/4, 150 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Janou Novákovou, jednatelka firmy
IČO: 25031716
DIČ: CZ25031716
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5,

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz,

Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz,

Mgr. Tomáš Nový, Odbor přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 306, e-mail: tomas.novy@praha5.cz.

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic ÚMČ Praha 5, tel.: 257 000 482, a Mgr. Tomáš Nový, Odbor přípravy a realizace investic ÚMČ Praha 5, tel.: 257 000 306.

- 1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Jana Nováková, [redacted] e-mail:
[redacted]
ve věcech technických: Jan Syrový

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí Jan Syrový.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „**Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4**“, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla nabídka zhotovitele ze dne 22. 05. 2020 vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „veřejná zakázka“).
- 2.2. Výrazy specifikované v tomto odstavci mají v této smlouvě, pokud není výslovně stanoveno jinak nebo pokud kontext nevyžaduje jinak, následující význam:

Administrativní budova A - budova č. p. 1381, která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, na adrese Praha 5, Náměstí 14. října 1381/4;

Administrativní budova B - budova č. p. 553, která je součástí pozemku parc. č. 271, vše v k. ú. Smíchov, na adrese Praha 5, Preslova 553/4;

Dílo - má význam uvedený v čl. 3. odst. 3.2 a násl. této smlouvy, včetně všech jeho částí;

Etapa č. 1 – má význam specifikovaný v čl. 4. odst. 4.3. smlouvy;

Etapa č. 2 – má význam specifikovaný v čl. 4. odst. 4.3. smlouvy;

Fasáda I - vnější hlavní stěna budovy 1381/4 , která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do nám.14. října, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasáda II - vnější boční stěna budovy 1381/4 , která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do ulice Preslova, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasáda III – vnější boční stěna budovy č. p. 553, která je součástí pozemku parc. č. 271, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do ulice Preslova, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasáda IV - vnější zadní stěna budovy č. p. 553, která je součástí pozemku parc. č. 271, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasáda V - vnější zadní stěna budovy 1381/4 (západní fasáda), která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasáda VI - vnější zadní stěna budovy 1381/4 (severní fasáda), která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasády/a – Fasáda I a VI společně, v jednotném čísle poté kterákoliv z nich;

Veřejná zakázka - veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „**Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4**“, realizovaného objednatelem jako zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.3. Smluvní strana uvedená v čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - 2.6.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace;
 - 2.6.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválené projektové dokumentace uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 1. a 2. této smlouvy včetně výkazu výměr, na jejichž základě vypracoval podrobný položkový rozpočet pro veškeré plnění dle této smlouvy, který je uveden v čl. 3. odst. 3.3. bod 3. této smlouvy. Zhotovitel byl seznámen s tím, že realizace části předmětu díla probíhá v prostorách orgánu objednatele, tedy v prostorách Úřadu městské části Praha 5;
 - 2.6.3. prověřil místní podmínky na místě plnění - provádění díla, tj. Administrativní budovu A Administrativní budovu B, včetně Fasády I až VI, seznámil se před podpisem této smlouvy detailně s jejich stavem ve vztahu k provádění díla. Zhotovitel byl dále seznámen s tím, že realizace části předmětu díla probíhá v prostorách administrativního orgánu Úřadu městské části Praha 5 jako objednatele a specifikami, která tato skutečnost ve vztahu k provádění díla představuje, přičemž veškeré nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla;
 - 2.6.4. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě;
 - 2.6.5. bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady veškerá dopravně inženýrské opatření, zábory, případně jiná obdobná povolení potřebná pro provádění díla;
 - 2.6.6. termíny plnění sjednané v této smlouvě v čl. 5. odst. 5.1. jsou pro stavební práce tvořící předmět díla vhodné a dostačující s ohledem na klimatické podmínky, jejichž výskyt lze v jejich průběhu předpokládat a že termíny plnění v čl. 5. odst. 5.1. body 5.1.6. a 5.1.7. shledává dostatečné pro řádně a včasné splnění díla i při výskytu jakýchkoli nepříznivých klimatických podmínek;
 - 2.6.7. bere na vědomí, že objednatel nemá dostatek skladovacích prostor na skladování vyměňovaných oken a provádění díla tomu přizpůsobit.
- 2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“

Předmětem díla je:

- 3.2.1 zaměření oken, zpracování dílenské dokumentace dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a její odevzdání objednateli ke schválení;
- 3.2.2 výroba, dodání a instalace vzorového špaletového okna uliční fasády a vzorového okna dvorní fasády, jeho osazení dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a pokynů objednatele a zpracování (v podobě uzpůsobení osazení či úpravě dispozic okna) případných připomínek orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu a případných pokynů objednatele nebo projektanta;
- 3.2.3 vytvoření podrobného Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) na základě zkušeností s délkou doby potřebnou pro osazení vzorového okna, zohledňujícího etapy provádění díla dle této smlouvy, provozní potřeby, ujednání této smlouvy, pokyny objednatele a termíny této Smlouvy;
- 3.2.4 výroba, dodání a instalace oken, tj. výměna za stávající okna nacházející se v Administrativní budově A a Administrativní budově B dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy, v termínech a etapách smlouvou stanovených, včetně souvisejících prací zahrnujících stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce;
- 3.2.5 provedení opravy Fasád I, II, III, IV, V a VI v souladu s projektovou dokumentací obsaženou v Příloze č. 2 této smlouvy, v termínech a etapách smlouvou stanovených;
- 3.2.6 další práce a činnosti vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.
- 3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:
1. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty staveb, s.r.o..
 2. Příloha č. 2 - Projektová dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand s.r.o..
 3. Příloha č. 3 - Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem pro výměnu oken a opravu fasád.

4. Příloha č. 4 - Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a platný doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu stavbu) činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.
5. Příloha č. 5 - Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem dle této smlouvy (bude vytvořena v průběhu realizace smlouvy).
6. Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů.
7. Příloha č. 7 - Realizační tým.

Výše uvedené dokumenty (body 3. až 7.) tvoří Přílohy č. 3 až č. 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod body 1. a 2. (projektové dokumentace) tvoří samostatné (volné) přílohy této smlouvy.

- 3.4. Zhotovitel prověřil veškeré dokumenty uvedené v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy včetně projektových dokumentací a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelem nutné změny díla, vícepráce i méněpráce, úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, před samotným provedením těchto změn díla či víceprací. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.
- 3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.7. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru přípravy a realizace investic).
- 3.8. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínky, které upravuje tato smlouva.
- 3.9. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.10. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.11. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle čl. 3. této smlouvy jsou objekty Administrativní budovy A a Administrativní budovy B, včetně jejich Fasád I, II, III, IV, V a VI.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.
- 4.3. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. body 3.2.4., 3.2.5. a 3.2.6. této smlouvy bude probíhat ve dvou (2) termínově oddělených etapách:

Etapa č. 1 - zahrnuje výměnu oken a opravu fasád situovaných na Fasádě II, III, IV a V včetně souvisejících prací zahrnujících stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začistění, případné malířské a štukatérské práce;

Etapa č. 2 - zahrnuje výměnu oken a opravu fasád situovaných na Fasádě I. a VI včetně souvisejících prací zahrnujících stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začistění, případné malířské a štukatérské práce.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v čl. 3. této smlouvy v těchto termínech:

5.1.1. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.1. smlouvy, tj. zaměření oken, zpracování dílenské dokumentace dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a její odevzdání objednateli ke schválení do 4 týdnů od účinnosti smlouvy;

5.1.2. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. smlouvy, tj. výroba, dodání a instalace vzorového špaletového okna uliční fasády a vzorového okna dvorní fasády, jeho osazení dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a pokynů objednatele a zpracování (v podobě uzpůsobení osazení či úpravě dispozic okna) případných připomínek orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu a případných pokynů objednatele nebo projektanta, nejpozději do 4 týdnů od schválení části díla dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.1. této smlouvy objednatelům;

5.1.3. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.3. smlouvy, tj. vytvoření podrobného Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) na základě zkušeností s délkou doby potřebnou pro osazení vzorového okna, zohledňujícího etapy provádění díla dle této smlouvy, provozní potřeby, ujednání této smlouvy, pokyny objednatele a termíny této smlouvy, včetně jeho projednání s objednatelům, do 1 týdne od dokončení díla dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. této smlouvy;

5.1.4. převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od schválení Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) objednatelům; za převzetí staveniště smluvní strany považují umožnění přístupu zhotoviteli ke všem Fasádám zvnějšku a umožnění vstupu do Administrativních budov A a B, nikoliv do všech kanceláří a tedy ke všem oknům zevnitř těchto budov. Přístup do jednotlivých kanceláří a v nich se nacházejícím oknům zevnitř bude umožněn dle Harmonogramu stavebních prací a dodávek zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelům;

5.1.5. zahájení výměny oken do 4 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.4. této smlouvy;

5.1.6. dokončení Etapy č. 1 včetně předání objednateli do 20 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.4. této smlouvy s tím, že práce na fasádách budou probíhat dle potřeby v souladu s výměnou oken na příslušných fasádách;

5.1.7. dokončení Etapy č. 2 včetně předání objednateli do 24 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.4. této smlouvy s tím, že práce na fasádách budou probíhat dle potřeby v souladu s výměnou oken na příslušných fasádách;

5.1.8. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.

- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná

obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel také není v prodlení po dobu průtahů orgánů státní správy v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.

- 5.3. O vzniku a ukončení všech okolností dle odst. 5.2. tohoto článku musí zhotovitel písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku jejich vzniku. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodloužení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly. Smluvní strany v této souvislosti nicméně shodně prohlašují, že **termíny provedení díla uvedené v bodě 5.1.6. (dokončení Etapy č. 1) a 5.1.7. tohoto článku (dokončení Etapy č. 2)** jsou sjednány s přihlédnutím k možnému výskytu nepříznivých klimatických podmínek ve smyslu odst. 5.2. tohoto článku a jsou tedy **sjednány jako konečné**, které nelze prodloužit v důsledku výskytu nepříznivých klimatických podmínek, i kdyby tyto představovaly vyšší moc dle odst. 5.2. tohoto článku.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech činností, prací a dodávek.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v odst. 5.1. tohoto článku, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušování provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušování prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušování prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušování provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.3. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.4. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že:

- 6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel;
- 6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR;
- 6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli;
- 6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup;
- 6.5.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí;
- 6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele;
- 6.5.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele;
- 6.5.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky;
- 6.5.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou;
- 6.5.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu;
- 6.5.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;

- 6.5.12.** v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen „stavbyvedoucí“), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla;
- 6.5.13.** vyzve objednatel k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatel, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel;
- 6.5.14.** pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště;
- 6.5.15.** doloží ke kontrole technickému dozoru objednatel jako investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací;
- 6.5.16.** bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem;
- 6.5.17.** při realizaci díla nebo kterékoliv jeho části si bude počínat tak, aby v maximální možné míře omezil konflikt stavebních prací s provozem úřadu, resp. si při provádění části díla zasahujícího do provozu úřadu počínat tak, aby do provozu úřadu zasahoval v minimální možné míře;
- 6.5.18.** dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. smlouvy bude prováděno tak, že objednatel prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat sdělí zhotoviteli konkrétní místnosti – kanceláře v Administrativní budově A i Administrativní budově B pro osazení vzorových oken (ulicové i dvorná fasády) do 10 (deseti) pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Tato vzorová okna musí být odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatel i projektantem, případně upravena dle požadavků orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu. V případě, že vzorek okna nebude odpovídat příslušné projektové dokumentaci, připomínce či požadavkům projektanta, objednatel nebo příslušného orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu, je objednatel oprávněn takový vzorek (obou vzorových oken) odmítnout a v termínu dle ujednání čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2 této smlouvy požadovat osazení vzorových oken souladných s příslušnou projektovou dokumentací, připomínkami či požadavky projektanta, objednatel nebo příslušného orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu. Zhotovitel tak bere na vědomí, že dodání a osazení vzorových oken je nutné realizovat tak, aby v termínu dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. této smlouvy stihl odstranit případné nesoulady či zapracovat připomínky či požadavky dle předchozí věty;
- 6.5.19.** dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.3. této smlouvy bude provedeno tak, že Harmonogram stavebních prací a dodávek bude reflektovat provoz Administrativní budovy A a B, úřední hodiny Úřadu městské části Praha 5 a musí umožňovat výměnu oken na každém jednotlivém nadzemním patře Administrativní budovy A a B ve dvou prostorově i termínově oddělených částech, aby v úředních dnech (pondělí a středa) mohly příslušné odbory Úřadu městské části Praha 5 vystřídat zaměstnance v kancelářích tak, aby byl zachován provoz Úřadu městské části Praha 5, (tj. aby nedošlo k výměně oken ve všech kancelářích na jednotlivém patře najednou), přičemž počet kanceláří, u kterých se budou okna vyměňovat ve stejnou dobu (současně), může být nejvíce sedm (7) kanceláří a maximální doba výměny okna (oken) v jedné kanceláři se všemi souvisejícími pracemi, které zahrnují stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce, nesmí překročit 4 po sobě jdoucí pracovní dny;

- 6.5.20.** dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.4. této smlouvy bude prováděno v souladu s Harmonogramem stavebních prací a podmínkami na něj kladenými, tj. výměna oken na každém jednotlivém nadzemním patře Administrativní budovy A a B bude prováděna ve dvou prostorově i termínově oddělených částech, aby v úředních dnech (pondělí a středa) mohly příslušné odbory Úřadu městské části Praha 5 vystřídat zaměstnance v kancelářích tak, aby byl zachován provoz Úřadu městské části Praha 5, (tj. aby nedošlo k výměně oken ve všech kancelářích na jednotlivém patře najednou), přičemž počet kanceláří, u kterých se budou okna vyměňovat ve stejnou dobu (současně), může být nejvíce sedm (7) kanceláří a maximální doba výměny okna (oken) v jedné kanceláři se všemi souvisejícími pracemi, které zahrnují stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce, nesmí překročit 4 po sobě jdoucí pracovní dny. Zhotovitel je současně povinen zajistit zakrytí veškerého vybavení a nábytku plachtou či fólií, aby nedošlo k znečištění, či znehodnocení majetku v jednotlivých kancelářích a dále provedení základního úklidu bezodkladně po dokončení prací v jednotlivých kancelářích. Zhotovitel bere na vědomí, že maximální počet oken, které lze uskladnit na jednotlivých patrech, musí odpovídat počtu, který je zhotovitel schopen vyměnit za jeden den;
- 6.5.21.** v případě, kdy bude v souvislosti s prováděním díla potřeba stará či nová okna na přechodnou dobu uskladnit před jejich instalací (nová okna) či odvozem (stará okna), si sám a na svoje náklady zajistí užívací právo k (pro uskladnění vhodné) ploše v blízkosti Administrativních budov A a B, včetně případných záborů či obdobných správních aktů. Zhotovitel tak bere na vědomí, že s výjimkou poslední věty v bodě 6.5.20. tohoto článku okna nelze skladovat v prostorách objednatele;
- 6.5.22.** dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.5. spočívající v opravách Fasád bude zhotovitel provádět dle potřeby při provádění výměny oken na jednotlivých Fasádách, v souladu s podmínkami této smlouvy, Harmonogramem stavebních prací a pokyny objednatele.
- 6.6.** Objednatel se zavazuje:
- 6.6.1.** předat zhotoviteli staveniště v termínu stanoveném v této smlouvě v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.4,
- 6.6.2.** na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, to vše v souladu s ujednáními 6.5.20 a 6.5.21; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.6.3.** poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.7.** V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1 krát týdně. Kontrolní dny dle tohoto bodu budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.8.** V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.9.** Mimo osoby uvedené v čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.10.** Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do pěti (5) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.11.** Objednatel má právo kontrolovat během kterékoliv fáze provádění díla vč. výroby samotných oken. Zároveň může po zhotoviteli požadovat kdykoliv doložení certifikátů použitých výrobků či používaných materiálů nebo technologií, prokazující splnění požadavků na výrobky či materiály nebo technologie

z projektové dokumentace. Objednatel k provádění kontroly dle tohoto ujednání zmocňuje projektanta, s čímž zhotovitel souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena výměny oken bez DPH: 10 264 419, 44 Kč

Celková cena opravy fasád bez DPH: 6 497 097,- Kč

Celková cena zakázky bez DPH: 16 761 516, 44 Kč

(Slovy: šestnáct milionů sedm set šedesát jedna tisíc pět set šestnáct korun českých čtyřicet čtyři haléřů bez DPH).

- 7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne 22.5.2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednavatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3. výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty (dle zákona o DPH).
- 7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě provedených prací, provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání této smlouvy nejpozději do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2. zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury a pozastávky. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech bez DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po předání díla objednateli, ne však dříve než po odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího protokolu. Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků díla nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2. zákona o DPH. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do stavu způsobilého řádnému užívání včetně úklidu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 12. odst. 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli z termínů pro dokončení díla uvedených v čl. 5. odst. 5. 1. bod 5.1.6. a 5.1.7. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.8. zhotovitelem je 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za nedodržení kteréhokoliv z termínů pro dokončení částí díla uvedených v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. a 5.1.4. této smlouvy je 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Smluvní pokuta za neprovedení každodenního řádného úklidu na staveništi včetně kanceláří je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8., 3.9., 3.10 a 3.11. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý kalendářní den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.6. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.7. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.8. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.9. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.10. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného

zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Toto ujednání o závazku mlčenlivosti a důvěrnosti o sporných problematikách se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto mezi smluvními stranami jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými normami ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných norem ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
 - 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho části či částech,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části či částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část či části přijímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odboru přípravy a realizace investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,
 - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

- 9.7. Součástí závazku dle čl. 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné);
 - 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny;
 - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě;
 - 9.7.4. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.;
 - 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do;
 - 9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy;
 - 9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU;
 - 9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy;
 - 9.7.10. doklady o uložení sutě, zeminy a odpadů, kopie vážnicích a skládkových listů;
 - 9.7.11. správný rozhodnutí pro užívání stavby, pokud to stavební práce dle této smlouvy vyžadují;
 - 9.7.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady

odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5
- 9.14. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
- 9.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 6 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 6 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
- 10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 10.1. nebo 10.2. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 10.3. tohoto článku.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 7 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 7 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž

povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání oobjednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.

- 11.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 11.1. nebo 11.2. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 11.3. tohoto článku.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Po dobu platnosti této smlouvy má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč a stavebně montážní pojištění na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu stavbu)
- 12.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - 12.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 a více kalendářních dnů;
 - 12.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - 12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 12.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení OZ, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 12.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

- 12.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 25/754/2020 ze dne 24. 06. 2020.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty staveb, s.r.o. (volná příloha)
- Příloha č. 2: Projektová dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand s.r.o. (volná příloha)
- Příloha č. 3: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
- Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a platný doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu stavbu)
- Příloha č. 5: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 7: Realizační tým

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr.
Renáta
Zajíčková

Digitálně
podepsal Mgr.
Renáta Zajíčková
Datum: 2020.08.03
15:12:53 +02'00'

Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5

Ing. Jana Nováková
jednatelka TRUSTAV s. r. o.

Ing. Jana
Nováková

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
Jana Nováková
Datum: 2020.07.30
12:40:02 CEST
Důvod: ing. Jana
Nováková
Místo: Praha

Soupis prací

Zakázka: **Výměna oken - Fasáda I**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5**

IČ: **25031716**

DIČ: **CZ25031716**

Vypracoval: **Jan Srový**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			244 764,09
PSV			2 786 297,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 071 061,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 071 061,98 CZK
Základní DPH	21 %	644 923,02 CZK

Cena celkem s DPH

3 715 985,00 CZK

v **Praze** dne **22.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			47 618,23
64	Výplně otvorů	HSV			83 029,25
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			39 520,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			20 277,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			32 382,20
97	Prorážení otvorů	HSV			4 202,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 735,16
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 045,59
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 333 112,65
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 093,04
783	Nátěry	PSV			6 162,52
784	Malby	PSV			21 088,95
786	Čalounické úpravy	PSV			408 795,16
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00
Cena celkem					3 071 061,98

Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda I
----	------------------------

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN).
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 61		Uprawy povrchů vnitřní				47 618,23	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*1,9*2 02: : 1,1*1,9*1 03: : 1,1*1,9*1 04: : 1,1*1,9*2 05: : 1,5*1,85*6 06: : 1,3*2,085*6 07: : 1,13*2,085*6 08: : 1,3*2,085*6 09: : 1,245*1,9*6 10: : 1,135*1,9*3 11: : 1,24*1,9*3 12: : 1,03*1,9*3 13: : 1,255*1,9*3 14: : 4,44*1,81*1 15: : 1,46*2,15*1 16: : 2,965*1,81*2 17: : 2,72*0,4+3,14*1,651/2	m2	142,19610	19,90	2 829,70	RTS II / 2019
2	612409991RT2	Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,9+1,1+1,9)*2 02: : (1,9+1,1+1,9)*1 03: : (1,9+1,1+1,9)*1 04: : (1,9+1,1+1,9)*2 05: : (1,85+1,5+1,85)*6 06: : (2,085+1,3+2,085)*6 07: : (2,085+1,13+2,085)*6 08: : (2,085+1,3+2,085)*6 09: : (1,9+1,245+1,9)*6 10: : (1,9+1,135+1,9)*3 11: : (1,9+1,24+1,9)*3 12: : (1,9+1,03+1,9)*3 13: : (1,9+1,255+1,9)*3 14: : (1,81+4,44+1,81)*1 15: : (2,15+1,46+2,15)*1 16: : (1,81+2,965+1,81)*2 17: : 0,4+(3,14*1,285)+0,4	m	279,71490	117,00	32 726,64	RTS II / 2019
3	612409998RT2	Odbourání dobetonávky, začištění a vyrovnání , pod parapetem <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*2 02: : 1,1*1 03: : 1,1*1 04: : 1,1*2	m	6,60000	100,00	660,00	CS VLASTNÍ
4	612425931RT1	Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,975+1,3+1,975)*0,21*2 02: : (2,03+1,3+2,03)*0,33*1 03: : (2,03+1,37+2,03)*0,19*1 04: : (2,03+1,37+2,03)*0,19*2 05: : (2,0+1,8+2,0)*0,135*2+(2,0+1,8+2,0)*0,35*4 06: : (2,225+1,5+2,225)*0,19*4+(2,225+1,5+2,225)*0,1*2 07: : (2,225+1,33+2,225)*0,2*6 08: : (2,225+1,5+2,225)*0,19*3+(2,225+1,5+2,225)*(0,1+0,265+0,265) 09: : (2,0+1,43+2,0)*0,2+(2,0+1,43+2,0)*0,12*3+(2,0+1,43+2,0)*0,14*2 10: : (2,0+1,3+2,0)*0,25*3 11: : (2,0+1,44+2,0)*0,145*3 12: : (2,0+1,2+2,0)*0,19*3 13: : (2,0+1,44+2,0)*0,13+(2,0+1,44+2,0)*0,1*2 14: : (1,77+4,435+1,77)*0,15 15: : (2,15+1,46+2,15)*0,13 16: : (1,755+2,96+1,755)*0,15*2 17: : (0,4+4,035+0,4)*0,19	m2	57,00940	200,00	11 401,88	RTS II / 2019
Díl: 64		Výplně otvorů				83 029,25	
5	641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	3,00000	500,00	1 500,00	RTS II / 2019

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 14: : 1 16: : 2		1,00000 2,00000				
6	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 12: : 3	kus	3,00000	500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
7	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 2 02: : 1 03: : 1 04: : 2 05: : 6 06: : 6 07: : 6 08: : 6 09: : 6 10: : 3 11: : 3 13: : 3 15: : 1 17: : 1	kus	47,00000	500,00	23 500,00	RTS II / 2019	
8	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 03: : 1,37*1 04: : 1,37*2 05: : 1,8*2 06: : 1,5*6 07: : 1,33*6 08: : 1,5*4 09: : 1,43*6 11: : 1,44*3 12: : 1,2*3 13: : 1,44*3 14: : 4,435*1 15: : 1,46*1 16: : 2,96*2 17: : 2,72*1	m	66,04500	650,00	42 929,25	RTS II / 2019	
9	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,3*2 10: : 1,3*3	m	6,50000	700,00	4 550,00	RTS II / 2019	
10	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 30 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 08: : 1,5*2	m	3,00000	750,00	2 250,00	RTS II / 2019	
11	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 35 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : 1,3*1 05: : 1,8*4	m	8,50000	800,00	6 800,00	RTS II / 2019	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				39 520,00		
12	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy 16	h	16,00000	820,00	13 120,00	RTS II / 2019	
13	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy 16	h	16,00000	1 650,00	26 400,00	RTS II / 2019	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				20 277,00		
14	952901110R00	Čištění mýlím ploch oken a dveří Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*1,9*2 02: : 1,1*1,9*1 03: : 1,1*1,9*1 04: : 1,1*1,9*2 05: : 1,5*1,85*6 06: : 1,3*2,085*6	m2	142,19610	42,70	6 071,77	RTS II / 2019	

		11: : (1,24+1,9)*2*2*3 12: : (1,03+1,9)*2*2*3 13: : (1,255+1,9)*2*2*3 15: : (1,46+2,15)*2*1 17: : 0,4+(3,14*1,285)+0,4			37,68000 35,16000 37,86000 7,22000 4,83490				
22	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 14: : 6*1 16: : 4*2	kus	14,00000	5,00		70,00	RTS II / 2019	
Díl: 97		Prorážení otvorů					4 202,25		
23	976063111RU1	Vybourání vnitřních parapetů, vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,3*2 02: : 1,3*1 03: : 1,37*1 04: : 1,37*2 05: : 1,8*6 06: : 1,5*6 07: : 1,33*6 08: : 1,5*6 09: : 1,43*6 10: : 1,3*3 11: : 1,44*3 12: : 1,2*3 13: : 1,44*3 14: : 4,435*1 15: : 1,46*1 16: : 2,96*2 17: : 2,72*1	m	84,04500	50,00		4 202,25	RTS II / 2019	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					17 735,16		
24	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m 4,15911+4,41568+3,012+0,23667	t	11,82344 11,82344	1 500,00		17 735,16	RTS II / 2019	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					7 045,59		
25	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 145 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 14: : 4,435*1 16: : 2,96*2 17: : 2,72*1	m	13,07500	240,00		3 138,00	RTS II / 2019	
26	764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 190 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*2 02: : 1,1*1 03: : 1,1*1 04: : 1,1*2	m	6,60000	250,00		1 650,00	RTS II / 2019	
27	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*2 02: : 1,1*1 03: : 1,1*1 04: : 1,1*2 14: : 4,435*1 16: : 2,96*2 17: : 2,72*1	m	19,67500	50,00		983,75	RTS II / 2019	
28	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 0,1023	t	0,10230 0,10230	12 452,00		1 273,84	RTS II / 2019	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					2 333 112,65		
29	766492200RT3	Výplnění PUR pěnou prostor mezi špaletou a zdívem Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,9+1,1+1,9)*0,25*2 02: : (1,9+1,1+1,9)*0,25*1 03: : (1,9+1,1+1,9)*0,285*1 04: : (1,9+1,1+1,9)*0,285*2 05: : (1,85+1,5+1,85)*0,265*6 06: : (2,085+1,3+2,085)*0,265*6 07: : (2,085+1,13+2,085)*0,265*6 08: : (2,085+1,3+2,085)*0,265*6 09: : (1,9+1,245+1,9)*0,25*6 10: : (1,9+1,135+1,9)*0,25*3 11: : (1,9+1,24+1,9)*0,21*3 12: : (1,9+1,03+1,9)*0,19*3 13: : (1,9+1,255+1,9)*0,27*3 17: : 0,4*0,21*1+(3,14*1,285)*0,21*1+0,4*0,21*1	m2	64,26110	250,00		16 065,28	CS VLASTNÍ	
30	766601113RT3	Těsnění přípoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka	m	279,71490	85,00		23 775,77	RTS II / 2019	

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek					
		01: : (1,9+1,1+1,9)*2			9,80000		
		02: : (1,9+1,1+1,9)*1			4,90000		
		03: : (1,9+1,1+1,9)*1			4,90000		
		04: : (1,9+1,1+1,9)*2			9,80000		
		05: : (1,85+1,5+1,85)*6			31,20000		
		06: : (2,085+1,3+2,085)*6			32,82000		
		07: : (2,085+1,13+2,085)*6			31,80000		
		08: : (2,085+1,3+2,085)*6			32,82000		
		09: : (1,9+1,245+1,9)*6			30,27000		
		10: : (1,9+1,135+1,9)*3			14,80500		
		11: : (1,9+1,24+1,9)*3			15,12000		
		12: : (1,9+1,03+1,9)*3			14,49000		
		13: : (1,9+1,255+1,9)*3			15,16500		
		14: : (1,81+4,44+1,81)*1			8,06000		
		15: : (2,15+1,46+2,15)*1			5,76000		
		16: : (1,81+2,965+1,81)*2			13,17000		
		17: : 0,4+(3,14*1,285)+0,4			4,83490		
31	766629222RT1	Montáž oken dřevěných	m	655,90980	280,00	183 654,74	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků)					
		01: : (1,1+1,9)*2*2*2			24,00000		
		02: : (1,1+1,9)*2*2*1			12,00000		
		03: : (1,1+1,9)*2*2*1			12,00000		
		04: : (1,1+1,9)*2*2*2			24,00000		
		05: : (1,5+1,85)*2*2*6			80,40000		
		06: : (1,3+2,085)*2*2*6			81,24000		
		07: : (1,13+2,085)*2*2*6			77,16000		
		08: : (1,3+2,085)*2*2*6			81,24000		
		09: : (1,245+1,9)*2*2*6			75,48000		
		10: : (1,135+1,9)*2*2*3			36,42000		
		11: : (1,24+1,9)*2*2*3			37,68000		
		12: : (1,03+1,9)*2*2*3			35,16000		
		13: : (1,255+1,9)*2*2*3			37,86000		
		14: : (4,44+1,81)*2*1			12,50000		
		16: : (2,965+1,81)*2*2			19,10000		
		17: : 0,4*2*1+(3,14*1,285)*2*1+0,4*2*1			9,66980		
32	61110101R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	2,00000	32 080,00	64 160,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10					
		01: : 2		2,00000			
33	61110102R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	1,00000	32 080,00	32 080,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10					
		02: : 1		1,00000			
34	61110103R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	1,00000	32 080,00	32 080,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10					
		03: : 1		1,00000			
35	61110104R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	2,00000	32 080,00	64 160,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10					
		04: : 2		2,00000			
36	61110105R	Okno dřev.špalet.1500/1850mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	6,00000	35 850,00	215 100,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10, D.1.1-10-13, D.1.1-10-14					
		05: : 6		6,00000			
37	61110106R	Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	6,00000	45 850,00	275 100,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10					
		06: : 6		6,00000			
38	61110107R	Okno dřev.špalet.1130/2085mm ozn.07, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	6,00000	35 273,00	211 638,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10, D.1.1-10-11, D.1.1-10-12					
		07: : 6		6,00000			
39	61110108R	Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	6,00000	39 526,00	237 156,00	CS VLASTNÍ

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
40	61110109R	08: : 6 Okno dřev.špalet.1245/1900mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	6,00000 6,00000	35 366,00		212 196,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
41	61110110R	09: : 6 Okno dřev.špalet.1135/1900mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	6,00000 3,00000	32 878,00		98 634,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
42	61110111R	10: : 3 Okno dřev.špalet.1240/1900mm ozn.11, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	3,00000 3,00000	35 272,00		105 816,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
43	61110112R	11: : 3 Okno dřev.špalet.1030/1900mm ozn.12, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	3,00000 3,00000	30 484,00		91 452,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
44	61110113R	12: : 3 Okno dřev.špalet.1255/1900mm ozn.13, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	3,00000 3,00000	35 614,00		106 842,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
45	61110114R	13: : 3 Okno dřev.jedn.4440/1810mm ozn.14, dle PD, vč.povrch.úpravy,čidel	kus	3,00000 1,00000	28 046,00		28 046,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
46	61110116R	14: : 1 Okno dřev.jedn.2965/1810mm ozn.16, dle PD, vč.povrch.úpravy,čidel	kus	1,00000 2,00000	45 279,00		90 558,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
47	61110117R	16: : 2 Okno dřev.špalet.půlkr.2720/1685mm ozn.17, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení	kus	2,00000 1,00000	73 111,00		73 111,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
48	766642043R00	17: : 1 Montáž balkón.dveře 2kříd. do 1,8 m,bez nadsvět.	kus	1,00000 1,00000	1 500,00		1 500,00	RTS II / 2019	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků)							
49	61110356R	15: : 1,0 Dveře balk.2kříd.1.1460x2150mm ozn.15, dle PD, vč.čidel,povrch.úpravy	kus	1,00000 1,00000	45 279,00		45 279,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO01-10							
50	766661839RU1	15: : 1 Demontáž původního kování z oken, pro další využití	kus	1,00000 1,00000	2 480,00		2 480,00	CS VLASTNÍ	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací							
51	766692119RU1	1 Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce	kus	53,00000 1,00000	240,00		12 720,00	RTS II / 2019	
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací							
52	766825899RU1	2+1+1+2+6+6+6+6+3+3+3+3+1+1+2+1 Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení	kus	53,00000 1,00000	50 000,00		50 000,00	CS VLASTNÍ	
		1 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	3,85920 3,85920	15 420,00		59 508,86	RTS II / 2019	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					10 093,04		
54	767631800R00	Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení, vč.likvidace ve sběrném dvoře	m2	18,76970	50,00		938,49	RTS II / 2019	

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 14: : 4,44*1,81 16: : 2,965*1,81*2							
55	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč.demontáže Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*1,9*2 02: : 1,1*1,9*1 03: : 1,1*1,9*1 04: : 1,1*1,9*2	m2	12,54000	299,00		3 749,46	RTS II / 2019	
56	42973101R	Mříž pro okno 1100/1900mm -očistění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*1,9*2 02: : 1,1*1,9*1 03: : 1,1*1,9*1 04: : 1,1*1,9*2	m2	12,54000	324,00		4 062,96	CS VLASTNÍ	
57	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 1,07028	t	1,07028	1 254,00		1 342,13	RTS II / 2019	
Díl: 783		Nátěry					6 162,52		
58	783522000R00	Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*2*0,19*2 02: : 1,1*1*0,19*2 03: : 1,1*1*0,19*2 04: : 1,1*2*0,19*2 14: : 4,435*1*0,145*2 16: : 2,96*2*0,145*2 17: : 2,72*1*0,145*2	m2	6,29975	125,00		787,47	RTS II / 2019	
59	783522900R00	Údržba, nátěr syntet.klempíř.konstr.Z + 2x Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 05: : 1,5*6*0,21*2 06: : 1,3*4*0,18*2+1,3*2*0,245*2 07: : 1,13*6*0,265*2 08: : 1,3*4*0,18*2+1,3*2*0,245*2 09: : 1,245*6*0,18*2 10: : 1,135*3*0,16*2 11: : 1,24*3*0,18*2 12: : 1,03*3*0,18*2 13: : 1,255*3*0,16*2	m2	21,50020	250,00		5 375,05	RTS II / 2019	
Díl: 784		Malby					21 088,95		
60	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,975+1,3+1,975)*0,21*2 02: : (2,03+1,3+2,03)*0,33*1 03: : (2,03+1,37+2,03)*0,19*1 04: : (2,03+1,37+2,03)*0,19*2 05: : (2,0+1,8+2,0)*0,135*2+(2,0+1,8+2,0)*0,35*4 06: : (2,225+1,5+2,225)*0,19*4+(2,225+1,5+2,225)*0,1*2 07: : (2,225+1,33+2,225)*0,2*6 08: : (2,225+1,5+2,225)*0,19*3+(2,225+1,5+2,225)*(0,1+0,265+0,265) 09: : (2,0+1,43+2,0)*0,2+(2,0+1,43+2,0)*0,12*3+(2,0+1,43+2,0)*0,14*2 10: : (2,0+1,3+2,0)*0,25*3 11: : (2,0+1,44+2,0)*0,145*3 12: : (2,0+1,2+2,0)*0,19*3 13: : (2,0+1,44+2,0)*0,13+(2,0+1,44+2,0)*0,1*2 14: : (1,77+4,435+1,77)*0,15 15: : (2,15+1,46+2,15)*0,13 16: : (1,755+2,96+1,755)*0,15*2 17: : (0,4+4,035+0,4)*0,19	m2	57,00940	19,00		1 083,18	RTS II / 2019	
61	784195212RT3	Malba 2x oteřuvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,9+1,1+1,9)*2 02: : (1,9+1,1+1,9)*1 03: : (1,9+1,1+1,9)*1 04: : (1,9+1,1+1,9)*2 05: : (1,85+1,5+1,85)*6 06: : (2,085+1,3+2,085)*6 07: : (2,085+1,13+2,085)*6 08: : (2,085+1,3+2,085)*6 09: : (1,9+1,245+1,9)*6 10: : (1,9+1,135+1,9)*3 11: : (1,9+1,24+1,9)*3	m	279,71490	65,00		18 181,47	RTS II / 2019	

		12: : (1,9+1,03+1,9)*3 13: : (1,9+1,255+1,9)*3 14: : (1,81+4,44+1,81)*1 15: : (2,15+1,46+2,15)*1 16: : (1,81+2,965+1,81)*2 17: : 0,4+(3,14*1,285)+0,4			14,49000 15,16500 8,06000 5,76000 13,17000 4,83490			
62	784452471R00	Malba 2xdisp.otěruvzd.parooprost.1bar M380, stěny,b.bílá Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek výměra: : 57,0094	m2	57,00940	32,00		1 824,30	RTS II / 2019
Díl: 786		Čalounické úpravy					408 795,16	
63	786612200RT1	Montáž žaluzií textilních Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků)	m2	317,72000	150,00		47 658,00	RTS II / 2019
		01: : 1,9*2,6*2 02: : 1,9*2,6*1 03: : 1,9*2,6*1 04: : 1,9*2,6*2 05: : 2,6*2,6*6 06: : 2,4*2,8*6 07: : 2,2*2,8*6 08: : 2,4*2,8*6 09: : 2,4*2,6*6 10: : 2,2*2,6*3 11: : 2,4*2,6*3 12: : 2,2*2,6*3 14: : 2,6*2,3*2 16: : 1,8*2,3*4 17: : 2,1*2,6*2		9,88000 4,94000 4,94000 9,88000 40,56000 40,32000 36,96000 40,32000 37,44000 17,16000 18,72000 17,16000 11,96000 16,56000 10,92000				
64	6114010-1R1	Žaluzie vertikální látková 1900/2600mm ozn.01, 02, 03, 04 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	6,00000	29 640,00		177 840,00	CS VLASTNÍ
		01: : 2 02: : 1 03: : 1 04: : 2		2,00000 1,00000 1,00000 2,00000				
65	6114010-1R2	Žaluzie vertikální látková 2600/2600mm ozn.05 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	6,00000	4 056,00		24 336,00	CS VLASTNÍ
		05: : 6		6,00000				
66	6114010-1R3	Žaluzie vertikální látková 2400/2800mm ozn.06, 08 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	12,00000	4 032,00		48 384,00	CS VLASTNÍ
		06: : 6 08: : 6		6,00000 6,00000				
67	6114010-1R4	Žaluzie vertikální látková 2200/2800mm ozn.07 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	6,00000	3 696,00		22 176,00	CS VLASTNÍ
		07: : 6		6,00000				
68	6114010-1R5	Žaluzie vertikální látková 2400/2600mm ozn.09, 11 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	9,00000	3 744,00		33 696,00	CS VLASTNÍ
		09: : 6 11: : 3		6,00000 3,00000				
69	6114010-1R6	Žaluzie vertikální látková 2200/2600mm ozn.10, 12 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	6,00000	3 432,00		20 592,00	CS VLASTNÍ
		10: : 3 12: : 3		3,00000 3,00000				
70	6114010-1R7	Žaluzie vertikální látková 2600/2300mm ozn.14 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	2,00000	3 588,00		7 176,00	CS VLASTNÍ
		14: : 2		2,00000				
71	6114010-1R8	Žaluzie vertikální látková 1800/2300mm ozn.16 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	4,00000	2 484,00		9 936,00	CS VLASTNÍ
		16: : 4		4,00000				
72	6114010-1R9	Žaluzie vertikální látková 2100/2600mm ozn.17 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	2,00000	3 276,00		6 552,00	CS VLASTNÍ
		17: : 2		2,00000				
73	786613811RU1	Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m2	32,03400	150,00		4 805,10	RTS II / 2019

		01: : 1,1*1,9*2 02: : 1,1*1,9*1 03: : 1,1*1,9*1 04: : 1,1*1,9*2 10: : 1,135*1,9*3 12: : 1,03*1,9*3 13: : 1,255*1,9*3		4,18000 2,09000 2,09000 4,18000 6,46950 5,87100 7,15350				
74	786622811RU1	Demontáž žaluzií horizontálních vč.lividace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m2	28,17870	150,00	4 226,81	RTS II / 2019	
		01: : 1,1*1,9*2 02: : 1,1*1,9*1 14: : 4,44*1,81*1 15: : 1,46*2,15*1 16: : 2,965*1,81*2		4,18000 2,09000 8,03640 3,13900 10,73330				
75	998786103R00	Přesun hmot pro zastíň.techniku, výšky do 24 m 1,1338	t	1,13380 1,13380	1 250,00	1 417,25	RTS II / 2019	
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 000,00		
76	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 1	soub	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
77	005121020R	Zařízení staveniště 1	soub	1,00000 1,00000	13 500,00	13 500,00	RTS II / 2019	
78	005124010R	Koordinační činnost 1	soub	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
79	005261010R	Pojištění stavby 1	soub	1,00000 1,00000	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2019	
80	005122010R	Provozní a územní vlivy 1	soub	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
81	005211040R	Provoz dalšího subjektu 1	soub	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
82	005231070R	Fotodokumentace díla 1	soub	1,00000 1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS II / 2019	

Soupis prací

Zakázka: **Výměna oken - Fasáda II**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5**

IČ: **25031716**

DIČ: **CZ25031716**

Vypracoval: **Jan Srový**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			254 882,99
PSV			2 802 866,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 084 249,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 084 249,28 CZK
Základní DPH	21 %	647 692,35 CZK

Cena celkem s DPH

3 731 941,63 CZK

v **Praze** dne **22.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			48 538,60
64	Výplně otvorů	HSV			90 941,35
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			39 520,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			20 917,33
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 347,33
97	Prorážení otvorů	HSV			4 285,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 333,38
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 514,38
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 455 527,61
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 196,13
783	Nátěry	PSV			6 690,51
784	Malby	PSV			23 743,06
786	Čalounické úpravy	PSV			296 194,61
VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00
Cena celkem					3 084 249,28

Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda II
----	-------------------------

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN).
 Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 61		Uprawy povrchů vnitřní				48 538,60	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*1,9*8 02: : 1,5*1,85*9 03: : 1,3*2,085*6 04: : 1,13*2,085*3 05: : 1,3*2,085*9 06: : 1,245*1,9*6 07: : 1,13*1,9*3 08: : 1,255*1,9*6 09: : 1,03*1,9*3 10: : 4,44*1,81*2 11: : 2,965*1,81*1 12: : 1,505*1,81*2	m2	157,12020	19,90	3 126,69	RTS II / 2019
2	612409991RT2	Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,9+1,1+1,9)*8 02: : (1,85+1,5+1,85)*9 03: : (2,085+1,3+2,085)*6 04: : (2,085+1,13+2,085)*3 05: : (2,085+1,3+2,085)*9 06: : (1,90+1,245+1,9)*6 07: : (1,9+1,13+1,9)*3 08: : (1,9+1,255+1,9)*6 09: : (1,9+1,03+1,9)*3 10: : (1,81+4,44+1,81)*2 11: : (1,81+2,965+1,81)*1 12: : (1,81+1,505+1,81)*2	m	306,78500	117,00	35 893,85	RTS II / 2019
3	612409998RT2	Odbourání dobetonávky, začištění a vyrovnání , pod parapetem Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*8	m	8,80000	100,00	880,00	CS VLASTNÍ
4	612425931RT1	Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (2,03+1,37+2,03)*0,19*8 02: : (2,0+1,8+2,0)*0,135*5+(2,0+1,8+2,0)*0,35*4 03: : (2,225+1,5+2,225)*0,1*6 04: : (2,225+1,33+2,225)*0,2*3 05: : (2,225+1,5+2,225)*0,19+(2,225+1,5+2,225)*0,1*2 06: : (2,0+1,43+2,0)*0,15*5+(2,0+1,43+2,0)*0,215*1 08: : (2,0+1,44+2,0)*(0,13+0,14)*2+(2,0+1,44+2,0)*(0,1+0,13) 10: : (1,77+4,435+1,77)*0,15*2 11: : (1,755+2,96+1,755)*0,15 12: : (1,755+1,5+1,755)*0,15	m2	43,19030	200,00	8 638,06	RTS II / 2019
Díl: 64		Výplně otvorů				90 941,35	
5	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 12: : 2	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS II / 2019
6	641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 10: : 2 11: : 1	kus	3,00000	500,00	1 500,00	RTS II / 2019
7	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 8 04: : 3 06: : 6 07: : 3 08: : 6 09: : 3	kus	29,00000	500,00	14 500,00	RTS II / 2019
8	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	24,00000	500,00	12 000,00	RTS II / 2019

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : 9 03: : 6 05: : 9			9,00000 6,00000 9,00000				
9	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,37*8 02: : 1,8*5 03: : 1,5*6 04: : 1,133*3 05: : 1,5*3 06: : 1,43*5 07: : 1,3*3 08: : 1,44*5 09: : 1,2*3 10: : 4,435*2 11: : 2,96*1 12: : 1,5*2	m	73,53900	650,00		47 800,35	RTS II / 2019	
10	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 05: : 1,5*6 06: : 1,43*1	m	10,43000	700,00		7 301,00	RTS II / 2019	
11	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 30 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 08: : 1,44*1	m	1,44000	750,00		1 080,00	RTS II / 2019	
12	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 35 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : 1,8*4	m	7,20000	800,00		5 760,00	RTS II / 2019	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					39 520,00		
13	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy 16	h	16,00000	820,00		13 120,00	RTS II / 2019	
14	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy 16	h	16,00000	1 650,00		26 400,00	RTS II / 2019	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.					20 917,33		
15	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*1,9*8 02: : 1,5*1,85*9 03: : 1,3*2,085*6 04: : 1,13*2,085*3 05: : 1,3*2,085*9 06: : 1,245*1,9*6 07: : 1,13*1,9*3 08: : 1,255*1,9*6 09: : 1,03*1,9*3 10: : 4,44*1,81*2 11: : 2,965*1,81*1 12: : 1,505*1,81*2	m2	157,12020	42,70		6 709,03	RTS II / 2019	
16	953953611RT1	Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO02-02-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 1.NP: : 20,48*1,5 2.NP: : 24,28*1,5 3.NP: : 24,29*1,5 4.NP: : 24,18*1,5 5.NP: : 24,6*1,5 6.NP: : 24,388*1,5 7.NP: : 23,185*1,5	m2	248,10450	22,00		5 458,30	RTS II / 2019	
17	956953612RT1	Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií odhad: : 350,0	m2	350,00000	25,00		8 750,00	CS VLASTNÍ	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					34 347,33		
18	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 4*2*8 02: : 6*2*9 03: : 4*2*6 04: : 4*2*3	kus	460,00000	5,00		2 300,00	RTS II / 2019	
					64,00000 108,00000 48,00000 24,00000				

		05: : 4*2*9 06: : 4*2*6 07: : 4*2*3 08: : 4*2*6 09: : 4*2*3			72,00000 48,00000 24,00000 48,00000 24,00000				
19	968062356RT1	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,1*1,9*2*8 02: : 1,5*1,85*2*9 03: : 1,3*2,085*2*6 04: : 1,13*2,085*2*3 05: : 1,3*2,085*2*9 06: : 1,245*1,9*2*6 07: : 1,13*1,9*2*3 08: : 1,255*1,9*2*6 09: : 1,03*1,9*2*3	m2	260,46530	5,00		1 302,33	RTS II / 2019	
20	968063399RU1	Ekologická likvidace oken a rámu na skládce 01: : (1,1+1,9)*2*2*8 02: : (1,5+1,85)*2*2*9 03: : (1,3+2,085)*2*2*6 04: : (1,13+2,085)*2*2*3 05: : (1,3+2,085)*2*2*9 06: : (1,245+1,9)*2*2*6 07: : (1,13+1,9)*2*2*3 08: : (1,255+1,9)*2*2*6 09: : (1,03+1,9)*2*2*3	m	681,00000	45,00		30 645,00	CS VLASTNÍ	
21	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 10: : 6*2 11: : 4*1 12: : 2*2	kus	20,00000	5,00		100,00	RTS II / 2019	
Díl: 97	Prorážení otvorů						4 285,00		
22	976063111RU1	Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,37*8 02: : 1,8*9 03: : 1,5*6 04: : 1,33*3 05: : 1,5*9 06: : 1,43*6 08: : 1,44*6 10: : 4,435*2 11: : 2,96*1 12: : 1,5*2	m	85,70000	50,00		4 285,00	RTS II / 2019	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						16 333,38		
23	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m 3,47527+4,16022+3,01382+0,23963	t	10,88892	1 500,00		16 333,38	RTS II / 2019	
Díl: 764	Konstrukce klempířské						8 514,38		
24	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.145 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 10: : 4,435*2 11: : 2,96*1 12: : 1,5*2	m	14,83000	240,00		3 559,20	RTS II / 2019	
25	764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.190 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,1*8	m	8,80000	250,00		2 200,00	RTS II / 2019	
26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,1*8 10: : 4,435*2 11: : 2,96*1 12: : 1,5*2	m	23,63000	50,00		1 181,50	RTS II / 2019	
27	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 0,12638	t	0,12638	12 452,00		1 573,68	RTS II / 2019	
Díl: 766	Konstrukce truhlářské						2 455 527,61		
28	766492200RT3	Vyplnění PUR pěnou prostor mezi špaletou a zdívem Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : (1,9+1,1+1,9)*0,285*8 02: : (1,85+1,5+1,85)*0,265*9 03: : (2,085+1,3+2,085)*0,265*6 04: : (2,085+1,13+2,085)*0,265*3	m2	92,99150	250,00		23 247,88	CS VLASTNÍ	

		05: : (2,085+1,3+2,085)*0,265*9				13,04600			
		06: : (1,9+1,245+1,9)*0,25*6				7,56750			
		07: : (1,9+1,13+1,9)*0,19*3				2,81010			
		08: : (1,9+1,255+1,9)*6				30,33000			
		09: : (1,9+1,03+1,9)*0,19*3				2,75310			
29	766601113RT3	Těsnění přípoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	m	306,78500	85,00		26 076,73	RTS II / 2019	
		01: : (1,9+1,1+1,9)*8				39,20000			
		02: : (1,85+1,5+1,85)*9				46,80000			
		03: : (2,085+1,3+2,085)*6				32,82000			
		04: : (2,085+1,13+2,085)*3				15,90000			
		05: : (2,085+1,3+2,085)*9				49,23000			
		06: : (1,9+1,245+1,9)*6				30,27000			
		07: : (1,9+1,13+1,9)*3				14,79000			
		08: : (1,9+1,255+1,9)*6				30,33000			
		09: : (1,9+1,03+1,9)*3				14,49000			
		10: : (1,81+4,44+1,81)*2				16,12000			
		11: : (1,81+2,965+1,81)*1				6,58500			
		12: : (1,81+1,505+1,81)*2				10,25000			
30	766629222RT1	Montáž oken dřevěných Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	m	728,81000	280,00		204 066,80	CS VLASTNÍ	
		01: : (1,1+1,9)*2*2*8				96,00000			
		02: : (1,5+1,85)*2*2*9				120,60000			
		03: : (1,3+2,085)*2*2*6				81,24000			
		04: : (1,13+2,085)*2*2*3				38,58000			
		05: : (1,3+2,085)*2*2*9				121,86000			
		06: : (1,245+1,9)*2*2*6				75,48000			
		07: : (1,13+1,9)*2*2*3				36,36000			
		08: : (1,255+1,9)*2*2*6				75,72000			
		09: : (1,03+1,9)*2*2*3				35,16000			
		10: : (4,44+1,81)*2*2				25,00000			
		11: : (2,965+1,81)*2*1				9,55000			
		12: : (1,505+1,81)*2*2				13,26000			
31	61110201R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	8,00000	32 080,00		256 640,00	CS VLASTNÍ	
		01: : 8				8,00000			
32	61110201R	Okno dřev.špalet.1500/1850mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	9,00000	45 850,00		412 650,00	CS VLASTNÍ	
		02: : 9				9,00000			
33	61110203R	Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	6,00000	39 526,00		237 156,00	CS VLASTNÍ	
		03: : 6				6,00000			
34	61110204R	Okno dřev.špalet.1130/2085mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	3,00000	35 273,00		105 819,00	CS VLASTNÍ	
		04: : 3				3,00000			
35	61110205R	Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	9,00000	39 526,00		355 734,00	CS VLASTNÍ	
		05: : 9				9,00000			
36	61110206R	Okno dřev.špalet.1245/1900mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	6,00000	35 386,00		212 316,00	CS VLASTNÍ	
		06: : 6				6,00000			
37	61110207R	Okno dřev.špalet.1130/1900mm ozn.07, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	3,00000	32 764,00		98 292,00	CS VLASTNÍ	
		07: : 3				3,00000			
38	61110208R	Okno dřev.špalet.1255/1900mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	6,00000	35 614,00		213 684,00	CS VLASTNÍ	
		08: : 6				6,00000			
39	61110209R	Okno dřev.špalet.1030/1900mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	3,00000	30 484,00		91 452,00	CS VLASTNÍ	

40	61110210R	09: : 3 Okno dřev.jedn.4440/1810mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy, čidel Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	3,00000 2,00000	36 081,00	72 162,00	CS VLASTNÍ
41	61110211R	10: : 2 Okno dřev.jedn.2965/1810mm ozn.11, dle PD, , vč.povrch.úpravy, čidel Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	2,00000 1,00000	22 217,00	22 217,00	CS VLASTNÍ
42	61110212R	11: : 1 Okno dřev.jedn.1505/1810mm ozn.12, dle PD, vč.povrch.úpravy, čidel Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO02-10	kus	1,00000 2,00000	9 698,00	19 396,00	CS VLASTNÍ
43	766661839RU1	12: : 2 Demontáž původního kování z oken, pro další využití Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	kus	1,00000 1,00000	5 541,00	5 541,00	CS VLASTNÍ
44	766692119RU1	1 Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	kus	58,00000 58,00000	240,00	13 920,00	RTS II / 2019
45	766825899RU1	8+9+6+3+9+6+3+6+3+2+1+2 Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení	kus	1,00000 1,00000	20 000,00	20 000,00	CS VLASTNÍ
46	998766103R00	1 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	4,22550 4,22550	15 420,00	65 157,21	RTS II / 2019
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 196,13	
47	767631800R00	Demontáž oken pro bezmelé zasklení,vč.zasklení, vč.likvidace ve sběrném dvoře Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	m2	26,88760 16,07280	50,00	1 344,38	RTS II / 2019
48	767662120RT1	10: : 4,44*1,81*2 11: : 2,965*1,81*1 12: : 1,505*1,81*2 Montáž mříží pevných vč.demontáže Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	m2	5,36670 5,44810 16,72000	299,00	4 999,28	RTS II / 2019
49	42973101R	01: : 1,1*1,9*8 Mříž pro okna -očistění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	m2	12,54000 16,72000	324,00	4 062,96	CS VLASTNÍ
50	998767103R00	01: : 1,1*1,9*8 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,42704 1,42704	1 254,00	1 789,51	RTS II / 2019
Díl: 783		Nátěry				6 690,51	
51	783522000R00	Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	m2	7,64470 3,34400 2,57230 0,85840 0,87000	125,00	955,59	RTS II / 2019
52	783522900R00	01: : 1,1*8*0,19*2 10: : 4,435*2*0,145*2 11: : 2,96*1*0,145*2 12: : 1,5*2*0,145*2 Údržba, nátěr syntet.klempíř.konstr.Z + 2x Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	m2	5,67000 3,62700 1,79670 4,55000 2,68920 1,08480 2,40960 1,11240	250,00	5 734,93	RTS II / 2019
Díl: 784		Malby				23 743,06	
53	784191201R00	02: : 1,5*9*0,21*2 03: : 1,3*5*0,245*2+1,3*0,17*2 04: : 1,13*3*0,265*2 05: : 1,3*7*0,18*2+1,3*2*0,245*2 06: : 1,245*6*0,18*2 07: : 1,13*3*0,16*2 08: : 1,255*6*0,16*2 09: : 1,03*3*0,18*2 Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	m2	8,25360 12,03500 3,57000 3,46800 2,32050 5,23990 4,18880 2,39250 0,97050	19,00	820,62	RTS II / 2019

54	784195212RT3	12: : (1,755+1,5+1,755)*0,15 Malba 2x otěruvzd.paroopust.1bar M380, obvod,b.bílá,vě.penetrace Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : (2,03+1,37+2,03)*8 02: : (2,0+1,8+2,0)*9 03: : (2,225+1,5+2,225)*6 04: : (2,225+1,33+2,225)*3 05: : (2,225+1,5+2,225)*9 06: : (2,0+1,43+2,0)*6 07: : (2,0+1,3+2,0)*3 08: : (2,0+1,44+2,0)*6 09: : (2,0+1,2+2,0)*3 10: : (1,77+4,435+1,77)*2 11: : (1,755+2,96+1,755)*1 12: : (1,755+1,5+1,755)*2	m	0,75150 331,39000	65,00	21 540,35	RTS II / 2019
55	784452471R00	Malba 2xdisp.otěruvzd.paroopust.1bar M380, stěny,b.bílá Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek výměra: : 43,1903	m2	43,19030	32,00	1 382,09	RTS II / 2019
Díl: 786		Čalounické úpravy				296 194,61	
56	786612200RT1	Montáž žaluzií textilních Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků) 01: : 1,9*2,6*8 02: : 2,6*2,6*9 03: : 2,4*2,8*6 04: : 2,2*2,8*3 05: : 2,4*2,8*9 06: : 2,4*2,6*6 07: : 2,2*2,6*3 08: : 2,4*2,6*6 09: : 2,2*2,6*3 10: : 2,6*2,3*4 11: : 1,8*2,3*2 12: : 2,1*2,3*2	m2	370,70000	150,00	55 605,00	RTS II / 2019
57	6114010-2R1	Žaluzie vertikální látková 1900/2600mm ozn.01 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 8	kus	8,00000	2 964,00	23 712,00	CS VLASTNÍ
58	6114010-2R2	Žaluzie vertikální látková 2600/2600mm ozn.02 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 02: : 9	kus	8,00000	4 056,00	32 448,00	CS VLASTNÍ
59	6114010-2R3	Žaluzie vertikální látková 2400/2800mm ozn.03, 05 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 03: : 6 05: : 9	kus	15,00000	4 032,00	60 480,00	CS VLASTNÍ
60	6114010-2R4	Žaluzie vertikální látková 2200/2800mm ozn.04 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 04: : 3	kus	3,00000	3 696,00	11 088,00	CS VLASTNÍ
61	6114010-2R5	Žaluzie vertikální látková 2400/2600mm ozn.06, 08 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 06: : 6 08: : 6	kus	12,00000	3 744,00	44 928,00	CS VLASTNÍ
62	6114010-2R6	Žaluzie vertikální látková 2200/2600mm ozn.07, 09 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 07: : 3 09: : 3	kus	6,00000	3 432,00	20 592,00	CS VLASTNÍ
63	6114010-2R7	Žaluzie vertikální látková 2600/2300mm ozn.10 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 10: : 4	kus	4,00000	3 588,00	14 352,00	CS VLASTNÍ
64	6114010-2R8	Žaluzie vertikální látková 1800/2300mm ozn.11 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 11: : 2	kus	2,00000	2 484,00	4 968,00	CS VLASTNÍ
65	6114010-2R9	Žaluzie vertikální látková 2100/2300mm ozn.12 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 12: : 2	kus	2,00000	2 898,00	5 796,00	CS VLASTNÍ
66	786613811RU1	Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce	m2	16,72000	150,00	2 508,00	RTS II / 2019

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*1,9*8		16,72000				
67	78662221R1	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 600/1800mm ozn.10, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 10: : 2*6	kus	12,00000	864,00	10 368,00	CS VLASTNÍ	
68	78662221R2	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 600/1800mm ozn.11, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 11: : 4*1	kus	4,00000	864,00	3 456,00	CS VLASTNÍ	
69	78662221R3	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 600/1800mm ozn.12, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 12: : 2*2	kus	4,00000	864,00	3 456,00	CS VLASTNÍ	
70	786622811RU1	Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*1,9*8	m2	16,72000	50,00	836,00	RTS II / 2019	
71	998786103R00	Přesun hmot pro zastíň.techniku, výšky do 24 m 1,2772	t	1,27720	1 254,00	1 601,61	RTS II / 2019	
				1,27720				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				26 500,00		
72	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
73	005121020R	Zařízení staveniště 1	soub	1,00000	13 500,00	13 500,00	RTS II / 2019	
74	005124010R	Koordinační činnost 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
75	005261010R	Pojištění stavby 1	soub	1,00000	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2019	
76	005122010R	Provozní a územní vlivy 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
77	005211040R	Provoz dalšího subjektu 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	
78	005231070R	Fotodokumentace díla 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019	

Soupis prací

Zakázka: **Výměna oken - Fasáda III**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5**

IČ: **25031716**

DIČ: **CZ25031716**

Vypracoval: **Jan Srový**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			125 124,20
PSV			1 165 049,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 316 673,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 316 673,25 CZK
Základní DPH	21 %	276 501,38 CZK

Cena celkem s DPH

1 593 174,64 CZK

v **Praze** dne **22.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 990,43
64	Výplně otvorů	HSV			41 045,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 760,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			8 852,83
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 273,85
97	Prorážení otvorů	HSV			1 903,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 299,10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			984 138,51
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 214,31
783	Nátěry	PSV			3 061,05
784	Malby	PSV			13 635,99
786	Čalounické úpravy	PSV			128 999,19
VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00
Cena celkem					1 316 673,25

Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda III
----	--------------------------

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN).
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				28 990,43	
1	61099111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,11*2,075*5 02: : 0,92*0,525*1 03: : 1,2*2,23*6 04: : 1,16*2,12*6 05: : 1,1*1,9*6 06: : 1,17*1,5*6	m2	65,88050	19,90	1 311,02	RTS II / 2019
2	612409991RT2	Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (2,075+1,11+2,075)*5 02: : (0,525+0,92+0,525)*1 03: : (2,23+1,2+2,23)*6 04: : (2,12+1,16+2,12)*6 05: : (1,9+1,1+1,9)*6 06: : (1,5+1,17+1,5)*6	m	149,05000	117,00	17 438,85	RTS II / 2019
3	612425931RT1	Omítka vnitřní ostění dveří, oken váp.štuk. <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (2,23+1,34+2,23)*0,5*5 02: : (0,525+0,92+0,525)*0,1*1 03: : (2,4+1,34+2,4)*0,34*4+(2,4+1,42+2,4)*0,35*2 04: : (2,27+1,37+2,27)*0,24*6 05: : (2,27+1,31+2,27)*0,17*6 06: : (2,0+1,18+2,0)*0,3*6	m2	51,20280	200,00	10 240,56	RTS II / 2019
Díl: 64		Výplně otvorů				41 045,00	
4	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 06: : 6 02: : 1	kus	7,00000	500,00	3 500,00	RTS II / 2019
5	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 5 04: : 6 05: : 6	kus	17,00000	500,00	8 500,00	RTS II / 2019
6	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 03: : 6	kus	6,00000	500,00	3 000,00	RTS II / 2019
7	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a povrch.úpravy <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,34*5 02: : 0,92*1 03: : 1,34*4+1,42*2 04: : 1,37*6 05: : 1,31*6	m	31,90000	650,00	20 735,00	RTS II / 2019
8	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 30 cm a povrch.úpravy <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 06: : 1,18*6	m	7,08000	750,00	5 310,00	RTS II / 2019
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				19 760,00	
9	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy 8	h	8,00000	820,00	6 560,00	RTS II / 2019
10	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy 8	h	8,00000	1 650,00	13 200,00	RTS II / 2019
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				8 852,83	
11	952901110R00	Čištění mýlím ploch oken a dveří <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*2,075*5	m2	65,77670	42,70	2 808,67	RTS II / 2019

		02: : 0,92*0,525*1 03: : 1,2*2,23*6 04: : 1,16*2,12*6 05: : 1,1*1,9*6 06: : 1,17*1,5*6		0,48300 16,05600 14,75520 12,54000 10,53000				
12	953953611RT1	Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO03-02-06 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 1.NP: : 10,8*1,5 2.NP: : 13,92*1,5 3.NP: : 13,73*1,5 4.NP: : 13,86*1,5 5.NP: : 17,21*1,5	m2	104,28000	22,00	2 294,16	RTS II / 2019	
13	956953612RT1	Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií odhad: : 150,0	m2	150,00000	25,00	3 750,00	CS VLASTNÍ	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 273,85		
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 3*2*5 02: : 1*1 03: : 3*2*6 04: : 3*2*6 05: : 3*2*6 06: : 2*6	kus	151,00000	5,00	755,00	RTS II / 2019	
15	968062356RT1	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,1*2,075*2*5 02: : 0,92*0,525*1 03: : 1,2*2,23*2*6 04: : 1,16*2,12*2*6 05: : 1,1*1,9*2*6 06: : 1,17*1,5*6	m2	120,54040	5,00	602,70	RTS II / 2019	
16	968063399RU1	Ekologická likvidace oken a rámu na skládce 01: : (1,1+2,075)*2*2*5 02: : (0,92+0,525)*2*1 03: : (1,2+2,23)*2*2*6 04: : (1,16+2,12)*2*2*6 05: : (1,1+1,9)*2*2*6 06: : (1,17+1,5)*2*6	m	331,47000	45,00	14 916,15	CS VLASTNÍ	
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 903,00		
17	976063111RU1	Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,34*5 03: : 1,34*4+1,42*2 04: : 1,37*6 05: : 1,31*6 06: : 1,18*6	m	38,06000	50,00	1 903,00	RTS II / 2019	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 299,10		
18	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m 3,47950+1,80857+1,26702+0,11090	t	6,66594	1 245,00	8 299,10	RTS II / 2019	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				984 138,51		
19	766492200RT3	Výplnění PUR pěnou prostor mezi špaletou a zdívem Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : (2,075+1,11+2,075)*0,205*5 03: : (2,23+1,2+2,23)*0,205*6 04: : (2,12+1,16+2,12)*0,205*6 05: : (1,9+1,1+1,9)*0,205*6	m2	25,02230	250,00	6 255,58	RTS II / 2019	
20	766601113RT3	Těsnění přípoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : (2,075+1,11+2,075)*5 02: : (0,525+0,92+0,525)*1 03: : (2,23+1,2+2,23)*6 04: : (2,12+1,16+2,12)*6 05: : (1,9+1,1+1,9)*6 06: : (1,5+1,17+1,5)*6	m	149,05000	85,00	12 669,25	RTS II / 2019	
21	766629222RT1	Montáž oken dřevěných Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : (1,11+2,075)*2*2*5 02: : (0,92+0,525)*2*1 03: : (1,2+2,23)*2*2*6 04: : (1,16+2,12)*2*2*6 05: : (1,1+1,9)*2*2*6	m	331,67000	280,00	92 867,60	CS VLASTNÍ	

22	61110301R	06: : (1,17+1,5)*2*6 Okno dřev.špalet.1100/2075mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO03-8 01: : 5	kus	32,04000 5,00000	34 639,00	173 195,00	CS VLASTNÍ
23	61110302R	Okno dřev.jedn.920/525mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO03-8 02: : 1	kus	1,00000	3 822,00	3 822,00	CS VLASTNÍ
24	61110301R	Okno dřev.špalet.1200/2230mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO03-8 03: : 6	kus	6,00000	39 112,00	234 672,00	CS VLASTNÍ
25	61110304R	Okno dřev.špalet.1160/2120mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO03-8 04: : 6	kus	6,00000 6,00000	36 510,00	219 060,00	CS VLASTNÍ
26	61110305R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO03-8 05: : 6	kus	6,00000	22 080,00	132 480,00	CS VLASTNÍ
27	61110375R	Okno dřev.dvoj.1170/1500mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy,čidel Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO03-8 06: : 6	kus	6,00000	9 843,00	59 058,00	CS VLASTNÍ
28	766661839RU1	Demontáž původního kování z oken, pro další využití Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 1	kus	1,00000	12 472,00	12 472,00	CS VLASTNÍ
29	766692119RU1	Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 5+6+6+6+6	kus	29,00000	240,00	6 960,00	RTS II / 2019
30	766825899RU1	Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení 1	kus	1,00000	12 450,00	12 450,00	CS VLASTNÍ
31	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 1,77583	t	1,77580	10 236,00	18 177,09	RTS II / 2019
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 214,31	
32	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč.demontáže Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,11*2,075*5 03: : 1,2*2,23*6 04: : 1,16*2,12*6 05: : 1,11*1,9*6	m2	54,86720	299,00	16 405,29	RTS II / 2019
33	42973101R	Mříž pro okna -očistění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,11*2,075*5 03: : 1,2*2,23*6 04: : 1,16*2,12*6 05: : 1,11*1,9*6	m2	54,86720	324,00	17 776,97	CS VLASTNÍ
34	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 0,823	t	0,82300	1 254,00	1 032,04	RTS II / 2019
Díl: 783		Nátěry				3 061,05	
35	783522900R00	Údržba, nátěr syntet.klempř.konstr.Z + 2x Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,11*5*0,19*2 03: : 1,2*6*0,19*2 04: : 1,16*6*0,19*2 05: : 1,1*6*0,22*2 06: : 1,17*6*0,16*2	m2	12,24420	250,00	3 061,05	RTS II / 2019
Díl: 784		Malby				13 635,99	
36	784191201R00	Penetrace podkladů hloubková, pod malbu 1x -stěny Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : (2,23+1,34+2,23)*0,5*5 02: : (0,525+0,92+0,525)*0,1*1 03: : (2,4+1,34+2,4)*0,34*4+(2,4+1,42+2,4)*0,35*2 04: : (2,27+1,37+2,27)*0,24*6 05: : (2,27+1,31+2,27)*0,17*6	m2	51,20280	19,00	972,85	RTS II / 2019

37	784195212RT3	06: : (2,0+1,18+2,0)*0,3*6 Malba 2x otěruvzd.paroopust.1bar M380, obvod.b.bílá,vč.penetrace Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (2,23+1,34+2,23)*5 02: : (0,525+0,92+0,525)*1 03: : (2,4+1,34+2,4)*4+(2,4+1,42+2,4)*2 04: : (2,27+1,37+2,27)*6 05: : (2,27+1,31+2,27)*6 06: : (2,0+1,18+2,0)*6	m	9,32400 169,61000	65,00	11 024,65	RTS II / 2019
38	784452471R00	Malba 2xdisp otěruvzd.paroopust.1bar M380, stěny,b.bílá Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek výměra: : 51,2028	m2	51,20280	32,00	1 638,49	RTS II / 2019
Díl: 786		Čalounické úpravy				128 999,19	
39	786612200RT1	Montáž žaluzií textilních Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků) 01: : 1,9*2,8*5 03: : 1,9*2,8*6 04: : 1,9*2,8*6 05: : 2,2*2,6*6 06: : 2,2*2,3*6	m2	155,12000	150,00	23 268,00	RTS II / 2019
40	6114010-3R1	Žaluzie vertikální látková 2200/2800mm ozn.01, 02, 04 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 5 03: : 6 04: : 6	kus	17,00000	3 696,00	62 832,00	CS VLASTNÍ
41	6114010-3R2	Žaluzie vertikální látková 2200/2600mm ozn.05 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 05: : 6	kus	6,00000	3 432,00	20 592,00	CS VLASTNÍ
42	6114010-3R3	Žaluzie vertikální látková 2200/2300mm ozn.06 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 06: : 6	kus	6,00000	3 036,00	18 216,00	CS VLASTNÍ
43	786613811RU1	Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.liikvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,1*2,075*5 06: : 1,17*1,5*6	m2	21,94250	50,00	1 097,13	RTS II / 2019
44	786622811RU1	Demontáž žaluzií horizontálních vč.liikvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 03: : 1,2*2,23*6 04: : 1,16*2,12*6 05: : 1,1*1,9*6	m2	43,35120	50,00	2 167,56	RTS II / 2019
45	998786103R00	Přesun hmot pro zastíh.techniku, výšky do 24 m 0,6612	t	0,66120	1 250,00	826,50	RTS II / 2019
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 500,00	
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
47	005121020R	Zařízení staveniště 1	soub	1,00000	13 500,00	13 500,00	RTS II / 2019
48	005124010R	Koordinační činnost 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
49	005261010R	Pojištění stavby 1	soub	1,00000	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2019
50	005122010R	Provozní a územní vlivy 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
51	005211040R	Provoz dalšího subjektu 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
52	005231070R	Fotodokumentace díla 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019

Soupis prací

Zakázka: **Výměna oken - Fasáda IV**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5**

IČ: **25031716**

DIČ: **CZ25031716**

Vypracoval: **Jan Srový**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			121 088,66
PSV			692 258,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			839 846,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	839 846,90 CZK
Základní DPH	21 %	176 367,85 CZK

Cena celkem s DPH

1 016 214,75 CZK

v **Praze** dne **22.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			26 949,19
64	Výplně otvorů	HSV			24 600,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 760,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			39 671,10
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 044,24
97	Prorážení otvorů	HSV			1 988,32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75,82
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 813,62
766	Konstrukce truhlářské	PSV			584 674,23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 440,55
781	Obklady keramické	PSV			8 002,17
783	Nátěry	PSV			1 290,11
784	Malby	PSV			11 112,52
786	Čalounické úpravy	PSV			72 925,02
VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00
Cena celkem					839 846,90

Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda IV
----	-------------------------

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN).
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 949,19	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,48*1,46*1 02: : 0,60*0,90*1 03: : 0,6*1,2*2 04: : 1,175*1,165*1 05: : 0,9*2,6*4+1,2*1,77*4 06: : 0,6*1,18*9 07: : 1,5*1,75*3 08: : 1,2*1,5*1 09: : 0,6*10,47*3 10: : 1,5*2,4*4 11: : 0,75*0,75*1	m2	73,22120	19,90	1 457,10	RTS II / 2019
2	612409991RT2	Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,43+1,46+1,43)*1 02: : (0,89+0,57+0,89)*1 03: : (1,19+0,57+1,19)*2 04: : (1,165+1,175+1,165)*1 05: : (2,56+2,07+2,56)*4 06: : (1,15+0,57+1,15)*9 07: : (1,735+1,5+1,735)*3 08: : (1,5+1,17+1,5)*1 09: : (1,48+0,59+1,48)*3 10: : (2,36+1,46+2,36)*4 11: : 0,75*3*1	m	127,36500	117,00	14 901,71	RTS II / 2019
3	612425931RT1	Omítka vnitřní ostění dveří, oken váp. štuk. Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,46+1,48+1,46)*0,29*1 02: : (0,9+0,6+0,9)*0,59*1 03: : (1,2+0,6+1,2)*0,26*2 04: : (2,565+1,5+2,565)*0,575*1 05: : (2,6+2,1+2,6)*0,55*4 06: : (1,18+0,6+1,18)*(0,51+0,49+0,26+0,45+0,27*3)+(1,18+0,8+1,18)*1,1 07: : (1,75+1,5+1,75)*0,45*2+(1,75+1,5+1,75)*0,31*1 08: : (1,5+1,2+1,5)*0,25*1 09: : (1,47+0,6+1,47)*(0,28+0,25+0,27) 10: : (2,4+1,5+2,4)*0,29*4 11: : (0,75*3)*0,29*1	m2	52,95190	200,00	10 590,38	RTS II / 2019
Díl: 64		Výplně otvorů				24 600,00	
4	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1 02: : 1 03: : 2 04: : 1 06: : 9 08: : 1 09: : 3 11: : 1	kus	19,00000	500,00	9 500,00	RTS II / 2019
5	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 07: : 3 10: : 4	kus	7,00000	500,00	3 500,00	RTS II / 2019
6	641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 05: : 4	kus	4,00000	500,00	2 000,00	RTS II / 2019
7	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč. dodávky parapet. desky š. 25 cm a povrch. úpravy 04: : 1,5*1 05: : 1,2*4 08: : 1,2*1	m	7,50000	650,00	4 875,00	RTS II / 2019

8	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 30 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 10: : 1,5*4 11: : 0,75*1	m	6,75000	700,00	4 725,00	RTS II / 2019
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				19 760,00	
9	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy 8	h	8,00000	820,00	6 560,00	RTS II / 2019
10	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy 8	h	8,00000	1 650,00	13 200,00	RTS II / 2019
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				39 671,10	
11	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,46*1,43*1 02: : 0,57*0,89*1 03: : 0,57*1,19*2 04: : 1,175*1,165*1 05: : 0,87*2,56*4+1,2*1,72*4 06: : 0,57*1,15*9 07: : 1,5*1,735*3 08: : 1,17*1,5*1 09: : 0,59*1,48*3 10: : 1,47*2,36*4 11: : 0,75*0,75*1	m2	55,00630	42,70	2 348,77	RTS II / 2019
12	953953611RT1	Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO04-02-06 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 1.NP: : 9,177*1,5 2.NP: : 11,62*1,5 3.NP: : 11,445*1,5 4.NP: : 11,47*1,5 5.NP: : 11,51*1,5	m2	82,83300	22,00	1 822,33	RTS II / 2019
13	956953612RT1	Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií odhad: : 250,0	m2	250,00000	25,00	6 250,00	CS VLASTNÍ
14	956953625RT1	Zednické začástení omítek venkovních u parapetů vč.barevného nátěru Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 1,5*30	m2	45,00000	650,00	29 250,00	CS VLASTNÍ
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 044,24	
15	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : 1*1 03: : 1*2 04: : 1*1 06: : 1*9 08: : 2*1 09: : 1*3 10: : 1*4 11: : 1*1	kus	23,00000	5,00	115,00	RTS II / 2019
16	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 05: : 1*4 10: : 1*4	kus	8,00000	5,00	40,00	RTS II / 2019
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 05: : 4	kus	4,00000	5,00	20,00	RTS II / 2019
18	968062354R00	Výbournání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : 0,57*0,89*1 03: : 0,57*1,19*2 06: : 0,57*1,15*9 09: : 0,59*1,48*3 11: : 0,75*0,75*1	m2	10,94550	45,00	492,55	RTS II / 2019
19	968062355R00	Výbournání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 04: : 1,175*1,165*1 08: : 1,17*1,5*1	m2	3,12390	45,00	140,58	RTS II / 2019
20	968062356R00	Výbournání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m2	30,94720	45,00	1 392,62	RTS II / 2019

		05: : 0,87*2,56*4+1,21*72*4 10: : 1,46*2,36*4			17,16480 13,78240				
21	968063399RU1	Ekologická likvidace oken a rámu na skládce	m	129,63320	45,00	5 833,49	CS VLASTNÍ		
		02: : (0,57+0,89)*2*1 03: : (0,57*1,19)*2*2 04: : (1,175+1,165)*2*1 05: : (2,56+2,07)*2*4 06: : (0,57+1,15)*2*9 08: : (1,17+1,5)*2*1 09: : (0,59+1,48)*2*3 10: : (1,46+2,36)*2*4 11: : (0,75*4)*1			2,92000 2,71320 4,68000 37,04000 30,96000 5,34000 12,42000 30,56000 3,00000				
22	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 2*1	kus	2,00000	5,00	10,00	RTS II / 2019		
					2,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 988,32			
23	978063111RU1	Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 04: : 1,5*1 05: : 1,2*4 08: : 1,2*1 10: : 1,5*4 11: : 0,75*1	m	14,25000	50,00	712,50	RTS II / 2019		
					1,50000 4,80000 1,20000 6,00000 0,75000				
24	978059511RU1	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,48*0,29*1 02: : 0,6*0,59*1 03: : 0,6*0,26*2 06: : 0,6*0,51*2+0,6*0,27*3+0,6*(0,49+0,42+0,26+0,45) 09: : 0,6*(0,28+0,25+0,27)	m2	3,64520	350,00	1 275,82	RTS II / 2019		
					0,42920 0,35400 0,31200 2,07000 0,48000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75,82			
25	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 3,48911+1,75432+1,01955+0,05556	t	6,31850	12,00	75,82	RTS II / 2019		
					6,31850				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 813,62			
26	764410220RT3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.150 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,46*1 02: : 0,57*1 03: : 0,57*2 04: : 1,175*1 06: : 0,57*9 09: : 0,59*3 10: : 1,46*4 11: : 0,75*1	m	17,83500	240,00	4 280,40	RTS II / 2019		
					1,46000 0,57000 1,14000 1,17500 5,13000 1,77000 5,84000 0,75000				
27	764410220RT4	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.160 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 05: : 1,2*4 08: : 1,17*1	m	5,97000	250,00	1 492,50	RTS II / 2019		
					4,80000 1,17000				
28	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,46*1 02: : 0,57*1 03: : 0,57*2 04: : 1,175*1 05: : 1,2*4 06: : 0,57*9 08: : 1,17*1 09: : 0,59*3 10: : 1,46*4 11: : 0,75*1	m	23,80500	50,00	1 190,25	RTS II / 2019		
					1,46000 0,57000 1,14000 1,17500 4,80000 5,13000 1,17000 1,77000 5,84000 0,75000				
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 0,0683	t	0,06830	12 452,00	850,47	RTS II / 2019		
					0,06830				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				584 674,23			
30	766601113RT3	Těsnění přípoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,43+1,46+1,43)*1 02: : (0,89+0,57+0,89)*1 03: : (1,19+0,57+1,19)*2 04: : (1,165+1,175+1,165)*1 05: : (2,56+2,07+2,56)*4 06: : (1,15+0,57+1,15)*9	m	127,36500	85,00	10 826,03	RTS II / 2019		
					4,32000 2,35000 5,90000 3,50500 28,76000 25,83000				

		07: : (1,735+1,5+1,735)*3				14,91000			
		08: : (1,5+1,17+1,5)*1				4,17000			
		09: : (1,48+0,59+1,48)*3				10,65000			
		10: : (2,36+1,46+2,36)*4				24,72000			
		11: : (0,75+0,75+0,75)*1				2,25000			
31	766629222RT1	Montáž oken dřevěných Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m	142,42000	280,00			39 877,60	CS VLASTNÍ
		01: : (1,48+1,46)*2*1				5,88000			
		02: : (0,6+0,9)*2*1				3,00000			
		03: : (0,6+1,2)*2*2				7,20000			
		04: : (1,175+1,165)*2*1				4,68000			
		05: : (2,6+2,1)*2*4				37,60000			
		06: : (0,6+1,18)*2*9				32,04000			
		08: : (1,2+1,5)*2*1				5,40000			
		09: : (0,6+1,47)*2*3				12,42000			
		10: : (1,5+2,4)*2*4				31,20000			
		11: : (0,75*4)*1				3,00000			
32	61110401R	Okno dřev.jedn.1480/1460mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	1,00000	14 803,00			14 803,00	CS VLASTNÍ
		01: : 1				1,00000			
33	61110402R	Okno dřev.jedn.600/900mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	1,00000	7 279,00			7 279,00	CS VLASTNÍ
		02: : 1				1,00000			
34	61110403R	Okno dřev.jedn.600/1200mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	2,00000	8 099,00			16 198,00	CS VLASTNÍ
		03: : 2				2,00000			
35	61110404R	Okno dřev.jedn.1175/1165mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	1,00000	9 361,00			9 361,00	CS VLASTNÍ
		04: : 1				1,00000			
36	61110405R	Okno a balk.dveře.2600-1770/2100mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	4,00000	22 460,00			89 840,00	CS VLASTNÍ
		05: : 4				4,00000			
37	61110406R	Okno dřev.jedn.600/1180mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	9,00000	9 256,00			83 304,00	CS VLASTNÍ
		06: : 9				9,00000			
38	61110407R	Okno dřev.jedn.1500/1735mm ozn.07, dle PD, pouze povrch.úprava z venk.strany Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	3,00000	16 874,00			50 622,00	CS VLASTNÍ
		07: : 3				3,00000			
39	61110408R	Okno dřev.jedn.1200/1500mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	1,00000	12 874,00			12 874,00	CS VLASTNÍ
		08: : 1				1,00000			
40	61110409R	Okno dřev.jedn.600/1470mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	3,00000	9 787,00			29 361,00	CS VLASTNÍ
		09: : 3				3,00000			
41	61110410R	Okno dřev.jedn.1470/2380mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	4,00000	27 548,00			110 192,00	CS VLASTNÍ
		10: : 4				4,00000			
42	61110411R	Okno dřev.jedn.750/750mm ozn.11, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komoletní specifikace viz výpis orvků/vřrobků D.1.1-SO04-8	kus	2,00000	7 765,00			15 530,00	CS VLASTNÍ
		11: : 1+1				2,00000			
43	766661839RU1	Demontáž původního kování z oken, pro další využití Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	1,00000	40 874,00			40 874,00	CS VLASTNÍ
		1				1,00000			
44	766692119RU1	Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce	kus	5,00000	240,00			1 200,00	RTS II / 2019

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
45	766825899RU1	Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení	kus	5,00000 1,00000	25 460,00			25 460,00	CS VLASTNÍ
46	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,75840	35 697,00			27 072,60	RTS II / 2019
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						6 440,55	
47	767222110RT1	Montáž zábradlí ocelového vč.dodávky	m	8,28000	240,00			1 987,20	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
48	767631800R00	Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení, vč.liikvidace ve sběrném dvoře	m2	8,28000 2,08780	50,00			104,39	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
49	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč.demontáže	m2	2,08780 5,32060	299,00			1 590,86	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
50	42973101R	Mříž pro okna -očistění od koroze, nátěr	m2	2,08780 0,50730 1,35660 1,36890	324,00			1 723,87	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
51	767662190RT1	Demontáž mříží pevných vč.liikvidace ve sběrném dvoře	m2	12,20060	50,00			610,03	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
52	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,33936	1 250,00			424,20	RTS II / 2019
Díl: 781		Obklady keramické						8 002,17	
53	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,64520	24,00			87,48	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
54	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	0,42920 0,35400 0,31200 2,07000 0,48000	420,00			5 157,60	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
55	597813300R	Obkládačka 300x300mm dle výběru investora	m2	1,48000 1,20000 1,20000 6,60000 1,80000	458,00			2 109,09	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
56	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,55500 0,45000 0,45000 2,47500 0,67500	8 000,00			648,00	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
Díl: 783		Nátěry						1 290,11	
57	783522000R00	Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x	m2	0,08100 0,08100	125,00			907,61	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek							
		01: : 1,46*1*0,15*2		0,43800					
		02: : 0,57*1*0,15*2		0,17100					
		03: : 0,57*2*0,15*2		0,34200					
		04: : 1,175*1*0,15*2		0,35250					
		05: : 1,2*4*0,16*2		1,53600					
		06: : 0,57*9*0,15*2		1,53900					
		08: : 1,17*1*0,16*2		0,37440					
		09: : 0,59*3*0,15*2		0,53100					
		10: : 1,46*4*0,15*2		1,75200					
		11: : 0,75*1*0,15*2		0,22500					

58	783522900R00	Údržba, nátěr syntet.klempř.konstr.Z + 2x Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 07: : 1,5*3*0,17*2	m2	1,53000	250,00	382,50	RTS II / 2019
Díl: 784						11 112,52	
59	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : (1,46+1,48+1,46)*0,29*1 02: : (0,9+0,6+0,9)*0,59*1 03: : (1,2+0,6+1,2)*0,26*2 04: : (2,565+1,5+2,565)*0,575*1 05: : (2,6+2,1+2,6)*0,55*4 06: : (1,18+0,6+1,18)*(0,51+0,49+0,26+0,45+0,27*3)+(1,18+0,8+1,18)*1,1 07: : (1,75+1,5+1,75)*0,45*2+(1,75+1,5+1,75)*0,31*1 08: : (1,5+1,2+1,5)*0,25*1 09: : (1,47+0,6+1,47)*(0,28+0,25+0,27) 10: : (2,4+1,5+2,4)*0,29*4 11: : (0,75*3)*0,29*1	m2	52,95190	19,00	1 006,09	RTS II / 2019
60	784195212RT3	Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : (1,46+1,48+1,46)*1 02: : (0,9+0,6+0,9)*1 03: : (1,2+0,6+1,2)*2 04: : (1,165+1,175+1,165)*1 05: : (2,6+2,1+2,6)*4 06: : (1,18+0,6+1,18)*9 07: : (1,75+1,5+1,75)*3 08: : (1,5+1,2+1,5)*1 09: : (1,47+0,6+1,47)*3 10: : (2,4+1,5+2,4)*4 11: : 0,75*3*1	m	129,41500	65,00	8 411,98	RTS II / 2019
61	784452471R00	Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek výměra: : 52,9519	m2	52,95190	32,00	1 694,46	RTS II / 2019
Díl: 786						72 925,02	
Čalounické úpravy							
62	786612200RT1	Montáž žaluzií textilních Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků) 01: : 1,9*2,8*1 05: : 1,6*2,8*8 07: : 2,6*2,8*3 08: : 1,9*2,6*1	m2	67,94000	150,00	10 191,00	RTS II / 2019
63	6114010-4R1	Žaluzie vertikální látková 1900/2800mm ozn.01 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1	kus	1,00000	3 192,00	3 192,00	CS VLASTNÍ
64	6114010-4R2	Žaluzie vertikální látková 1600/2800mm ozn.05 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 05: : 8	kus	8,00000	2 688,00	21 504,00	CS VLASTNÍ
65	6114010-4R3	Žaluzie vertikální látková 2600/2800mm ozn.07 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 07: : 3	kus	3,00000	4 368,00	13 104,00	CS VLASTNÍ
66	6114010-4R4	Žaluzie vertikální látková 1900/2600mm ozn.07 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 08: : 1	kus	1,00000	2 964,00	2 964,00	CS VLASTNÍ
67	786613811RU1	Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 05: : 1,72*1,2*4+0,9*2,56*4 08: : 1,17*1,5*1	m2	19,22700	50,00	961,35	RTS II / 2019
68	7866222-4R1	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 600/1300mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 01: : 1*2	kus	2,00000	624,00	1 248,00	CS VLASTNÍ
69	7866222-4R2	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 400/720mm ozn.02, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 02: : 1*1	kus	1,00000	230,40	230,40	CS VLASTNÍ
70	7866222-4R3	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 400/1000mm ozn.03, vč.dodávky žaluzie	kus	2,00000	320,00	640,00	CS VLASTNÍ

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 03: : 1*2		2,00000				
71	7866222-4R4	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 610/2200mm ozn.05, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 05: : 1*4	kus	4,00000	756,40		3 025,60	CS VLASTNÍ
72	7866222-4R5	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 940/1550mm ozn.05, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 05: : 1*4	kus	4,00000	413,60		1 654,40	CS VLASTNÍ
73	7866222-4R6	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 400/1000mm ozn.06, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 06: : 1*9	kus	9,00000	320,00		2 880,00	CS VLASTNÍ
74	7866222-4R7	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 560/1500mm ozn.07, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 07: : 2*3	kus	6,00000	672,00		4 032,00	CS VLASTNÍ
75	7866222-4R8	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 470/1350mm ozn.08, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 08: : 2*1	kus	2,00000	507,60		1 015,20	CS VLASTNÍ
76	7866222-4R9	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 430/1300mm ozn.09, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 09: : 1*3	kus	3,00000	464,40		1 393,20	CS VLASTNÍ
77	786622811RU1	Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 07: : 1,5*1,735*3	m2	7,80800	50,00		390,40	RTS II / 2019
78	998786103R00	Přesun hmot pro zastíh.techniku, výšky do 24 m 0,3612	t	0,36120	12 457,00		4 499,47	RTS II / 2019
	Díl: VN	Vedlejší náklady					26 500,00	
79	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 1	soub	1,00000	1 500,00		1 500,00	RTS II / 2019
80	005121020R	Zařízení staveniště 1	soub	1,00000	13 500,00		13 500,00	RTS II / 2019
81	005124010R	Koordinační činnost 1	soub	1,00000	1 500,00		1 500,00	RTS II / 2019
82	005261010R	Pojistění stavby 1	soub	1,00000	5 500,00		5 500,00	RTS II / 2019
83	005122010R	Provozní a územní vlivy 1	soub	1,00000	1 500,00		1 500,00	RTS II / 2019
84	005211040R	Provoz dalšího subjektu 1	soub	1,00000	1 500,00		1 500,00	RTS II / 2019
85	005231070R	Fotodokumentace díla 1	soub	1,00000	1 500,00		1 500,00	RTS II / 2019

Soupis prací

Zakázka: **Výměna oken - Fasáda V**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4 , Praha 5**

IČ: **25031716**

DIČ: **CZ25031716**

Vypracoval: **Jan Srový**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			149 705,32
PSV			937 924,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 114 130,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 114 130,22 CZK
Základní DPH	21 %	233 967,35 CZK

Cena celkem s DPH

1 348 097,57 CZK

v **Praze** dne **22.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 015,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			25 969,72
64	Výplně otvorů	HSV			26 005,75
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 760,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			48 925,04
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 057,79
97	Prorážení otvorů	HSV			2 810,53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 161,50
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 668,38
766	Konstrukce truhlářské	PSV			768 610,15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 228,43
781	Obklady keramické	PSV			21 872,98
784	Malby	PSV			11 023,97
786	Čalounické úpravy	PSV			105 520,99
VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00
Cena celkem					1 114 130,22

Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda V
----	------------------------

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN).
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 015,00	
1	346275112R00	Prizdívky z desek porobetonových tl.75 mm <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,92*2)*0,285*1 05: : (2,23*2)*0,195*2 08: : (2,23*2)*0,195*1 09: : (2,23*2)*0,245*1 10: : (2,23*2)*0,245*2 11: : (2,23*2)*0,21*3 13: : (2,23*2)*0,195*1	m2	10,66110	658,00	7 015,00	RTS II / 2019
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				25 969,72	
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,78*1,92*1 02: : 0,36*1,32*1 03: : 0,6*1,5*1 04: : 0,92*1,5*1 05: : 1,1*2,23*2 06: : 0,6*1,5*3 07: : 0,87*1,5*5 08: : 1,08*2,23*1 09: : 1,08*2,23*1 10: : 1,08*2,23*2 11: : 1,08*2,23*3 12: : 0,59*1,48*2 13: : 1,08*2,23*1 14: : 1,5*1,755*1 15: : 1,09*1,78*1 16: : 0,86*1,175*1 17: : 1,185*2,038*12	m2	75,88100	19,90	1 510,03	RTS II / 2019
3	612409991RT2	Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,92+1,78+1,92)*1 02: : (1,32+0,36+1,32)*1 03: : (1,5+0,57+1,5)*1 04: : (1,5+0,87+1,5)*1 05: : (2,23+1,1+2,23)*2 06: : (1,5+0,57+1,5)*3 07: : (1,5+0,87+1,5)*5 08: : (2,23+1,1+2,23)*1 09: : (2,23+1,1+2,23)*1 10: : (2,23+1,1+2,23)*2 11: : (2,23+1,1+2,23)*3 12: : (1,48+0,59+1,48)*2 13: : (2,23+1,1+2,23)*1 14: : (1,81+1,505+1,81)*1 15: : (1,85+1,09+1,85)*1 16: : (1,175+0,86+1,175)*1	m	121,94500	117,00	14 267,57	RTS II / 2019
4	612425931RT1	Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (2,08+2,05+2,08)*(0,43+0,285)*1 02: : (1,43+0,525+1,43)*0,4*1-(0,4*0,15)*2*1 03: : (1,5+0,6+1,5)*0,8*1-(0,9*0,15)*2*1 04: : (1,5+0,92+1,5)*0,12*1-(0,9*0,15)*2*1 05: : (2,35+1,4+2,35)*(0,335+0,195)*2 06: : (1,5+0,6+1,5)*0,48*2+(1,5+0,6+1,5)*0,515*1-(0,9*0,15)*2*3 07: : (1,5+0,875+1,5)*0,12*3+(1,475+0,89+1,475)*0,14*2-(9,6*0,15) 08: : (2,35+1,4+2,35)*(0,36+0,195)*1 09: : (2,35+1,37+2,35)*(0,36+0,245)*1 10: : (2,35+1,35+2,35)*(0,36+0,245)*2 11: : (2,38+1,37+2,38)*(0,25+0,21)*3 12: : (1,47+0,6+1,47)*0,64*2-(1,0*0,15)*2*2 13: : (2,35+1,37+2,35)*(0,12+0,195)*1 14: : (1,755*1,5+1,755)*0,15*1 15: : (1,78+1,165+1,78)*0,24*1	m2	50,96060	200,00	10 192,12	RTS II / 2019

		16: : (1,75+0,88+1,75)*0,07*1-(1,0*0,15)*2*1			0,00660			
Díl: 64	Výplně otvorů						26 005,75	
5	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : 1 03: : 1 04: : 1 05: : 2 06: : 3 07: : 5 08: : 1 09: : 1 10: : 2 11: : 3 12: : 2 13: : 1 15: : 1 16: : 1	kus	25,00000	500,00		12 500,00	RTS II / 2019
6	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1 14: : 1	kus	2,00000	500,00		1 000,00	RTS II / 2019
7	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 08: : 1,4*1 13: : 1,37*1 14: : 1,5*1	m	4,27000	600,00		2 562,00	RTS II / 2019
8	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 2,05*1 11: : 1,37*3 15: : 1,165*1	m	7,32500	650,00		4 761,25	RTS II / 2019
9	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 35 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 05: : 1,4*2 09: : 1,37*1 10: : 1,37*2	m	6,91000	750,00		5 182,50	RTS II / 2019
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						19 760,00	
10	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy 8	h	8,00000	820,00		6 560,00	RTS II / 2019
11	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy 8	h	8,00000	1 650,00		13 200,00	RTS II / 2019
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.						48 925,04	
12	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,78*1,92*1 02: : 0,36*1,32*1 03: : 0,57*1,5*1 04: : 0,87*1,5*1 05: : 1,1*2,23*2 06: : 0,57*1,5*3 07: : 0,87*1,5*5 08: : 1,1*2,23*1 09: : 1,1*2,23*1 10: : 1,1*2,23*2 11: : 1,1*2,23*3 12: : 0,59*1,48*2 13: : 1,1*2,23*1 14: : 1,505*1,81*1 15: : 1,09*1,85*1 16: : 0,86*1,175*1 17: : 1,185*2,035*12	m2	76,10800	42,70		3 249,81	RTS II / 2019
13	953953611RT1	Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO05-02-08 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 1.NP: : 11,05*1,5 2.NP: : 12,04*1,5 3.NP: : 11,87*1,5 4.NP: : 11,52*1,5	m2	120,46500	22,00		2 650,23	RTS II / 2019

		5.NP: : 11,97*1,5 6.NP: : 11,59*1,5 7.NP: : 10,27*1,5			17,95500 17,38500 15,40500				
14	956953612RT1	Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií odhad: : 200,0	m2		200,00000 200,00000	25,00		5 000,00	CS VLASTNÍ
15	956953625RT1	Zednické začištění omítek venkovních u parapetů vč.barevného nátěru Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO05-02-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 1,5*39	m2		58,50000	650,00		38 025,00	CS VLASTNÍ
Díl: 96		Bourání konstrukcí						14 057,79	
16	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 6*2*1 02: : 2*2*1 03: : 1*1 04: : 1*1 05: : 4*2*2 06: : 1*3 07: : 1*3 08: : 4*2*1 09: : 4*2*1 10: : 4*2*2 11: : 4*2*3 12: : 1*2 13: : 4*2*1 14: : 2*1 16: : 1*1	kus		109,00000 12,00000 4,00000 1,00000 1,00000 16,00000 3,00000 3,00000 8,00000 8,00000 16,00000 24,00000 2,00000 8,00000 2,00000 1,00000	5,00		545,00	RTS II / 2019
17	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 15: : 1*1	kus		1,00000	5,00		5,00	RTS II / 2019
18	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 03: : 0,57*1,5*1 06: : 0,57*1,5*3 12: : 0,59*1,48*2	m2		5,16640 0,85500 2,56500 1,74640	45,00		232,49	RTS II / 2019
19	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 04: : 0,87*1,5*1 07: : 0,87*1,5*5 16: : 0,86*1,175*1	m2		8,84050 1,30500 6,52500 1,01050	45,00		397,82	RTS II / 2019
20	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 14: : 1,505*1,81*1 15: : 1,09*1,85*1	m2		4,74060 2,72410 2,01650	45,00		213,33	RTS II / 2019
21	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 02: : 0,36*1,32*2*1	m2		0,95040 0,95040	45,00		42,77	RTS II / 2019
22	968062356RT1	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,78*1,92*2*1 05: : 1,1*2,23*2*2 08: : 1,1*2,23*2*1 09: : 1,1*2,23*2*1 10: : 1,1*2,23*2*2 11: : 1,1*2,23*2*3 13: : 1,1*2,23*2*1	m2		55,89520 6,83520 9,81200 4,90600 4,90600 9,81200 14,71800 4,90600	45,00		2 515,28	RTS II / 2019
23	968063399RU1	Ekologická likvidace oken a rámu na skládce 01: : (1,78+1,92)*2*2*1 02: : (0,36+1,32)*2*2*1 03: : (0,57+1,5)*2*1 04: : (0,87+1,5)*2*1 05: : (1,1+2,23)*2*2*2 06: : (0,57+1,5)*2*3 07: : (0,87+1,5)*2*5 08: : (1,1+2,23)*2*2*1 09: : (1,1+2,23)*2*2*1 10: : (1,1+2,23)*2*2*2 11: : (1,1+2,23)*2*2*3 12: : (0,59+1,48)*2*2 13: : (1,1+2,23)*2*2*1 14: : (1,505+1,81)*2*1	m		224,58000 14,80000 6,72000 4,14000 4,74000 26,64000 12,42000 23,70000 13,32000 13,32000 26,64000 39,96000 8,28000 13,32000 6,63000	45,00		10 106,10	CS VLASTNÍ

		15: : (1,09+1,85)*2*1 16: : (0,86+1,175)*2*1			5,88000 4,07000			
Díl: 97		Prorážení otvorů					2 810,53	
24	976063111RU1	Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 2,05*1 05: : 1,4*2 08: : 1,4*1 09: : 1,37*1 10: : 1,37*2 11: : 1,37*3 13: : 1,37*1 14: : 1,5*1 15: : 1,165*1	m		18,50500	50,00	925,25	RTS II / 2019
25	978059511RU1	Odeskání vnitřních obkládů stěn do 1 m2, a parapetů, vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 02: : (0,49+0,525+0,49)*0,15*1 03: : (0,9+0,6+0,9)*0,15*1 04: : (0,9+0,92+0,9)*0,15*1 06: : (0,9+0,6+0,9)*0,15*3 07: : (1,0+0,875+1,0)*0,15*3+(0,9+0,89+0,9)*0,15*2 12: : (1,0+0,6+1,0)*0,15*2 16: : (1,0+0,88+1,0)*0,15*1	m2		5,38650	350,00	1 885,28	RTS II / 2019
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					5 161,50	
26	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m 1,06952+4,79747+1,38168+1,46634+0,07801	t		8,79301	587,00	5 161,50	RTS II / 2019
Díl: 764		Konstrukce klempířské			8,79301		14 668,38	
27	764410210RT0	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.80 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 07: : 0,87*2	m		1,74000	240,00	417,60	RTS II / 2019
28	764410210RT1	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.90 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 03: : 0,57*1 04: : 0,87*1 07: : 0,87*3	m		4,05000	250,00	1 012,50	RTS II / 2019
29	764410210RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.100 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 12: : 0,59*2	m		1,18000	260,00	306,80	RTS II / 2019
30	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.140 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 06: : 0,57*3	m		1,71000	270,00	461,70	RTS II / 2019
31	764410220RT3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.145 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 14: : 1,505*1	m		1,50500	280,00	421,40	RTS II / 2019
32	764410220RT4	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.160 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 05: : 1,1*2 08: : 1,1*1 09: : 1,1*1 10: : 1,1*2 11: : 1,1*3 13: : 1,1*1 15: : 1,09*1 16: : 0,86*1 17: : 1,185*12	m		27,17000	300,00	8 151,00	RTS II / 2019
33	764410220RT5	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.170 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,78*1 02: : 0,36*1	m		2,14000	310,00	663,40	RTS II / 2019
34	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1,78*1 02: : 0,36*1 03: : 0,57*1 04: : 0,87*1 05: : 1,1*2 06: : 0,57*3	m		39,49500	45,00	1 777,28	RTS II / 2019

		07: : 0,87*5 08: : 1,1*1 09: : 1,1*1 10: : 1,1*2 11: : 1,1*3 12: : 0,59*2 13: : 1,1*1 14: : 1,505*1 15: : 1,09*1 16: : 0,86*1 17: : 1,185*12			4,35000 1,10000 1,10000 2,20000 3,30000 1,18000 1,10000 1,50500 1,09000 0,86000 14,22000					
35	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 0,1161	t	0,11610 0,11610	12 547,00		1 456,71	RTS II / 2019		
DI: 766		Konstrukce truhlářské					768 610,15			
36	766601113RT3	Těsnění přípoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,92+1,78+1,92)*1 02: : (1,32+0,36+1,32)*1 03: : (1,5+0,57+1,5)*1 04: : (1,5+0,87+1,5)*1 05: : (2,23+1,1+2,23)*2 06: : (1,5+0,57+1,5)*3 07: : (1,5+0,87+1,5)*5 08: : (2,23+1,1+2,23)*1 09: : (2,23+1,1+2,23)*1 10: : (2,23+1,1+2,23)*2 11: : (2,23+1,1+2,23)*3 12: : (1,48+0,59+1,48)*2 13: : (2,23+1,1+2,23)*1 14: : (1,81+1,505+1,81)*1 15: : (1,85+1,09+1,85)*1 16: : (1,175+0,86+1,175)*1	m	121,94500	85,00			10 365,33	RTS II / 2019	
37	766629222RT1	Montáž oken dřevěných Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,78+1,92)*2*1 02: : (0,36+1,32)*2*1 03: : (0,57+1,5)*2*1 04: : (0,87+1,5)*2*1 05: : (1,1+2,23)*2*2 06: : (0,57+1,5)*2*3 07: : (0,87+1,5)*2*5 08: : (1,1+2,23)*2*1 09: : (1,1+2,23)*2*1 10: : (1,1+2,23)*2*2 11: : (1,1+2,23)*2*3 12: : (0,59+1,48)*2*2 13: : (1,1+2,23)*2*1 14: : (1,505+1,81)*2*1 15: : (1,09+1,85)*2*1 16: : (0,86+1,175)*2*1	m	147,22000	280,00			41 221,60	CS VLASTNÍ	
38	61110501R	Okno dřev.jedn.1780/1920mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komplettní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 01: : 1	kus	1,00000	31 047,00		31 047,00	CS VLASTNÍ		
39	61110502R	Okno dřev.jedn.360/1320mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komplettní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 02: : 1	kus	1,00000	5 658,00		5 658,00	CS VLASTNÍ		
40	61110503R	Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komplettní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 03: : 1	kus	1,00000	8 041,00		8 041,00	CS VLASTNÍ		
41	61110504R	Okno dřev.jedn.870/1500mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komplettní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 04: : 1	kus	1,00000	9 306,00		9 306,00	CS VLASTNÍ		
42	61110505R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Komplettní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 05: : 2	kus	2,00000	21 933,00		43 866,00	CS VLASTNÍ		
43	61110506R	Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	3,00000	8 052,00		24 156,00	CS VLASTNÍ		

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 06: : 3							
44	61110507R	Okno dřev.jedn.870/1500mm ozn.07, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	5,00000	9 306,00			46 530,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 07: : 5							
45	61110508R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	1,00000	21 797,00			21 797,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 08: : 1							
46	61110509R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	1,00000	21 797,00			21 797,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 09: : 1							
47	61110510R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	2,00000	21 797,00			43 594,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 10: : 2							
48	61110511R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.11, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	3,00000	21 797,00			65 391,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 11: : 3							
49	61110512R	Okno dřev.jedn.590/1480mm ozn.12, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	2,00000	8 076,00			16 152,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 12: : 2							
50	61110513R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.13, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	1,00000	21 797,00			21 797,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 13: : 1							
51	61110514R	Okno dřev.jedn.1505/1810mm ozn.14, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	1,00000	17 921,00			17 921,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 14: : 1							
52	61110515R	Okno dřev.jedn.1090/1850mm ozn.15, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	1,00000	11 615,00			11 615,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 15: : 1							
53	61110516R	Okno dřev.jedn.860/1175mm ozn.16, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	1,00000	8 174,00			8 174,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 16: : 1							
54	61110517R	Okno dřev.jedn.1500/1735mm ozn.17, dle PD, pouze povrch.úprava	kus	12,00000	20 984,00			251 808,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO05-10 17: : 12							
55	766661839RU1	Demontáž původního kování z oken, pro další využití	kus	1,00000	34 987,00			34 987,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek							
56	766692119RU1	Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce	kus	10,00000	240,00			2 400,00	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek							
57	766825899RU1	Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení	kus	1,00000	10 000,00			10 000,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek							
58	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,82370	25 478,00			20 986,23	RTS II / 2019
				0,82370					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						16 228,43	
59	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč.demontáže	m2	22,50180	299,00			6 728,04	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek							
		01: : 1,78*1,92*1			3,41760				
		02: : 0,36*1,32*1			0,47520				
		03: : 0,57*1,5*1			0,85500				

		04: : 0,87*1,5*1 05: : 1,1*2,23*2 06: : 0,57*1,5*3 07: : 0,87*1,5*5 08: : 1,1*2,23*1		1,30500 4,90600 2,56500 6,52500 2,45300				
60	42973101R	Mříž pro okna -očištění od koroze, nátěr Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,78*1,92*1 02: : 0,36*1,32*1 03: : 0,57*1,5*1 04: : 0,87*1,5*1 05: : 1,1*2,23*2 06: : 0,57*1,5*3 07: : 0,87*1,5*5 08: : 1,1*2,23*1	m2	22,50180	324,00		7 290,58	CS VLASTNÍ
61	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 0,33753	t	0,33753	6 547,00		2 209,81	RTS II / 2019
Díl: 781		Obklady keramické					21 872,98	
62	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : (0,49+0,525+0,49)*0,15*1 03: : (0,9+0,6+0,9)*0,15*1 04: : (0,9+0,92+0,9)*0,15*1 06: : (0,9+0,6+0,9)*0,15*3 07: : (1,0+0,875+1,0)*0,15*3+(0,9+0,89+0,9)*0,15*2 12: : (1,0+0,6+1,0)*0,15*2 16: : (1,0+0,88+1,0)*0,15*1	m2	5,38650	24,00		129,28	RTS II / 2019
63	781675112R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, a ostění Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : (0,49+0,525+0,49)*1 03: : (0,9+0,6+0,9)*1 04: : (0,9+0,92+0,9)*1 06: : (0,9+0,6+0,9)*3 07: : (1,0+0,875+1,0)*3+(0,9+0,89+0,9)*2 12: : (1,0+0,6+1,0)*2 16: : (1,0+0,88+1,0)*1	m	35,91000	450,00		16 159,50	RTS II / 2019
64	59781345R	Obkládačka 15x15 dle výběru investora Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02: : (0,49+0,525+0,49)*0,15*1,25*1 03: : (0,9+0,6+0,9)*0,15*1,25*1 04: : (0,9+0,92+0,9)*0,15*1,25*1 06: : (0,9+0,6+0,9)*0,15*1,25*3 07: : (1,0+0,875+1,0)*0,15*1,25*3+(0,9+0,89+0,9)*0,15*1,25*2 12: : (1,0+0,6+1,0)*0,15*1,25*2 16: : (1,0+0,88+1,0)*0,15*1,25*1	m2	6,73310	650,00		4 376,52	RTS II / 2019
65	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 0,09733	t	0,09730	12 412,00		1 207,69	RTS II / 2019
Díl: 783		Nátěry					5 303,96	
66	783522000R00	Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 1,78*1*0,17*2 02: : 0,36*1*0,17*2 03: : 0,57*1*0,09*2 04: : 0,87*1*0,09*2 05: : 1,1*2*0,16*2 06: : 0,57*3*0,14*2 07: : 0,87*3*0,09*2+0,87*2*0,08*2 08: : 1,1*1*0,16*2 09: : 1,1*1*0,16*2 10: : 1,1*2*0,16*2 11: : 1,1*3*0,16*2 12: : 0,59*2*0,1*2 13: : 1,1*1*0,16*2 14: : 1,505*1*0,145*2 15: : 1,09*1*0,16*2 16: : 0,86*1*0,16*2 17: : 1,185*12*0,16*2	m2	11,58070	458,00		5 303,96	RTS II / 2019
Díl: 784		Malby					11 023,97	
67	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (2,08+2,05+2,08)*(0,43+0,285)*1 02: : (1,43+0,525+1,43)*0,4*1-(0,4*0,15)*2*1 03: : (1,5+0,6+1,5)*0,8*1-(0,9*0,15)*2*1	m2	50,96060	19,00		968,25	RTS II / 2019

		04: : (1,5+0,92+1,5)*0,12*1-(0,9*0,15)*2*1		0,20040			
		05: : (2,35+1,4+2,35)*(0,335+0,195)*2		6,46600			
		06: : (1,5+0,6+1,5)*0,48*2+(1,5+0,6+1,5)*0,515*1-(0,9*0,15)*2*3		4,50000			
		07: : (1,5+0,875+1,5)*0,12*3+(1,475+0,89+1,475)*0,14*2-(9,6*0,15)		1,03020			
		08: : (2,35+1,4+2,35)*(0,36+0,195)*1		3,38550			
		09: : (2,35+1,37+2,35)*(0,36+0,245)*1		3,67240			
		10: : (2,35+1,35+2,35)*(0,36+0,245)*2		7,32050			
		11: : (2,38+1,37+2,38)*(0,25+0,21)*3		8,45940			
		12: : (1,47+0,6+1,47)*0,64*2-(1,0*0,15)*2*2		3,93120			
		13: : (2,35+1,37+2,35)*(0,12+0,195)*1		1,91210			
		14: : (1,755*1,5+1,755)*0,15*1		0,65810			
		15: : (1,78+1,165+1,78)*0,24*1		1,13400			
		16: : (1,75+0,88+1,75)*0,07*1-(1,0*0,15)*2*1		0,00660			
68	784195212RT3	Malba 2x otěruvzd.paroopust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace	m	129,61500	65,00	8 424,98	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek					
		01: : (2,08+2,05+2,08)*1		6,21000			
		02: : (1,43+0,575+1,43)*1		3,43500			
		03: : (1,5+0,6+1,5)*1		3,60000			
		04: : (1,5+0,92+1,5)*1		3,92000			
		05: : (2,35+1,4+2,35)*2		12,20000			
		06: : (1,5+0,6+1,5)*3		10,80000			
		07: : (1,5+0,875+1,5)*5		19,37500			
		08: : (2,35+1,4+2,35)*1		6,10000			
		09: : (2,35+1,37+2,35)*1		6,07000			
		10: : (2,35+1,37+2,35)*2		12,14000			
		11: : (2,38+1,37+2,38)*3		18,39000			
		12: : (1,47+0,6+1,47)*2		7,08000			
		13: : (2,35+1,37+2,35)*1		6,07000			
		14: : (1,81+1,5+1,81)*1		5,12000			
		15: : (1,78+1,165+1,78)*1		4,72500			
		16: : (1,75+0,88+1,75)*1		4,38000			
69	784452471R00	Malba 2xdisp.otěruvzd.paroopust.1bar M380, stěny,b.bílá	m2	50,96060	32,00	1 630,74	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek					
		výměra: : 50,9606		50,96060			
Díl: 786		Čalounické úpravy				105 520,99	
70	786612200RT1	Montáž žaluzií textilních	m2	68,97000	150,00	10 345,50	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků)					
		05: : 2,0*3,0*2		12,00000			
		08: : 2,0*3,0*1		6,00000			
		09: : 2,0*3,0*1		6,00000			
		10: : 2,0*3,0*2		12,00000			
		11: : 2,0*3,0*3		18,00000			
		13: : 2,0*3,0*1		6,00000			
		14: : 2,1*2,3*1		4,83000			
		15: : 1,8*2,3*1		4,14000			
71	6114010-5R1	Žaluzie vertikální látková 2000/3000mm ozn.05, 08, 09, 10, 11, 13	kus	10,00000	3 600,00	36 000,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek					
		06: : 2		2,00000			
		08: : 1		1,00000			
		09: : 1		1,00000			
		10: : 2		2,00000			
		11: : 3		3,00000			
		13: : 1		1,00000			
72	6114010-5R2	Žaluzie vertikální látková 2100/2300mm ozn.14	kus	1,00000	2 898,00	2 898,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek					
		14: : 1		1,00000			
73	6114010-5R3	Žaluzie vertikální látková 1800/2300mm ozn.15	kus	1,00000	24 840,00	24 840,00	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek					
		15: : 1		1,00000			
74	786613811RU1	Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce	m2	7,35900	50,00	367,95	RTS II / 2019
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek					
		05: : 1,1*2,23*2		4,90600			
		08: : 1,1*2,23*1		2,45300			
75	7866222-5R1	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 530/520mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie	kus	2,00000	220,48	440,96	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka					
		01: : 1*2		2,00000			
76	7866222-5R2	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 430/520mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie	kus	1,00000	178,88	178,88	CS VLASTNÍ
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka					
		01: : 1*1		1,00000			

77	7866222-5R3	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 530/1080mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 01: : 1*2	kus	2,00000	457,92	915,84	CS VLASTNÍ
78	7866222-5R4	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 430/1080mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení (vč.kotvicích prvků). dodávka 01: : 1*1	kus	1,00000	278,64	278,64	CS VLASTNÍ
79	7866222-5R5	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 420/1370mm ozn.03.06, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 03: : 1*1 06: : 1*3	kus	4,00000	460,32	1 841,28	CS VLASTNÍ
80	7866222-5R6	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 730/1370mm ozn.04, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 04: : 1*1	kus	1,00000	1 010,32	1 010,32	CS VLASTNÍ
81	7866222-5R7	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/625mm ozn.05, 08-11, 13, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 05: : 2*2 08: : 2*1 09: : 2*1 10: : 2*2 11: : 2*3 13: : 2*1	kus	20,00000	225,00	4 500,00	CS VLASTNÍ
82	7866222-5R8	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/1280mm ozn.05, 08-11, 13, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 05: : 2*2 08: : 2*1 09: : 2*1 10: : 2*2 11: : 2*3 13: : 2*1	kus	20,00000	460,80	9 216,00	CS VLASTNÍ
83	7866222-5R9	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 730/1350mm ozn.07, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 05: : 1*5	kus	5,00000	788,40	3 942,00	CS VLASTNÍ
84	7866222-5R10	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 430/1310mm ozn.12, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 12: : 1*2	kus	2,00000	450,64	901,28	CS VLASTNÍ
85	7866222-5R11	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 580/1560mm ozn.14, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 14: : 2*1	kus	2,00000	723,84	1 447,68	CS VLASTNÍ
86	7866222-5R12	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 970/1650mm ozn.15, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 15: : 1*1	kus	1,00000	1 280,40	1 280,40	CS VLASTNÍ
87	7866222-5R13	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 700/1000mm ozn.16, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků). dodávka 16: : 1*1	kus	1,00000	560,00	560,00	CS VLASTNÍ
88	786622811RU1	Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 07: : 0,87*1,5*5	m2	6,52500	50,00	326,25	RTS II / 2019
89	998786103R00	Přesun hmot pro zastíh.techniku, výšky do 24 m 0,3424	t	0,34240	12 354,00	4 230,01	RTS II / 2019
Díl: VN Vedlejší náklady						26 500,00	
90	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
91	005121020R	Zařízení staveniště 1	soub	1,00000	13 500,00	13 500,00	RTS II / 2019
92	005124010R	Koordinační činnost 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
93	005261010R	Pojištění stavby 1	soub	1,00000	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2019
94	005122010R	Provozní a územní vlivy 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
95	005211040R	Provoz dalšího subjektu 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
96	005231070R	Fotodokumentace díla 1	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019

Soupis prací

Zakázka: **Výměna oken - Fasáda VI**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5**

IČ: **25031716**

DIČ: **CZ25031716**

Vypracoval: **Jan Srový**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			95 121,17
PSV			716 836,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			838 457,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	838 457,81 CZK
Základní DPH	21 %	176 076,14 CZK

Cena celkem s DPH

1 014 533,95 CZK

v **Praze** dne **22.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 653,13
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			25 151,34
64	Výplně otvorů	HSV			11 182,50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 760,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 235,08
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 714,31
97	Prorážení otvorů	HSV			3 111,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 313,11
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 991,03
766	Konstrukce truhlářské	PSV			564 553,62
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 707,26
781	Obklady keramické	PSV			25 620,64
783	Nátěry	PSV			3 897,17
784	Malby	PSV			11 122,31
786	Čalounické úpravy	PSV			77 944,62
VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00
Cena celkem					838 457,81

Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda VI
----	-------------------------

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN).
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 653,13	
1	346275112R00	Prizdivky z desek porobetonových tl. 75 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 03: : (1,92*2)*0,25*1 04: : (1,76*2)*0,225*1 07: : (2,23*2)*0,245*1 08: : (2,23*2)*0,275*1 12: : (2,23*2)*0,195*2 13: : (2,23*2)*0,275*1 16: : (2,23*2)*0,27*1 17: : (2,23*2)*0,27*1 18: : (2,23*2)*0,24*1 19: : (2,23*2)*0,25*1	m2	11,63090	658,00	7 653,13	RTS II / 2019
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				25 151,34	
2	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 0,87*1,5*1 02: : 0,57*1,5*1 03: : 1,1*1,92*1 04: : 1,5*1,76*1 05: : 0,875*1,5*1 06: : 0,57*1,5*2 07: : 1,1*2,23*1 08: : 1,1*2,23*1 09: : 0,87*1,5*3 10: : 0,57*1,5*4 11: : 0,565*1,5*1 12: : 1,1*2,23*2 13: : 1,1*2,23*1 14: : 0,875*1,47*2 15: : 0,535*1,47*2 16: : 1,1*2,23*1 17: : 1,1*2,23*1 18: : 1,1*2,23*1 19: : 1,1*2,23*1 20: : 0,53*0,87*4 21: : 1,09*1,85*2	m2	50,21680	19,90	999,31	RTS II / 2019
3	612409991RT2	Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,5+0,87+1,5)*1 02: : (1,5+0,57+1,5)*1 03: : (1,92+1,1+1,92)*1 04: : (1,76+1,5+1,76)*1 05: : (1,5+0,875+1,5)*1 06: : (1,5+0,57+1,5)*2 07: : (2,23+1,1+2,23)*1 08: : (2,23+1,1+2,23)*1 09: : (1,5+0,87+1,5)*3 10: : (1,5+0,57+1,5)*4 11: : (1,5+0,565+1,5)*1 12: : (2,23+1,1+2,23)*2 13: : (2,23+1,1+2,23)*1 14: : (1,47+0,875+1,47)*2 15: : (1,47+0,535+1,47)*2 16: : (2,23+1,1+2,23)*1 17: : (2,23+1,1+2,23)*1 18: : (2,23+1,1+2,23)*1 19: : (2,23+1,1+2,23)*1 20: : (0,87+0,53+0,87)*4 21: : (1,85+1,09+1,85)*2	m	141,15000	117,00	16 514,55	RTS II / 2019
4	612425931RT1	Omítka vnitřní ostění dveří, oken váp.štuk. Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,5+0,9+1,5)*0,12*1-(1,0+0,9+1,0)*0,15*1 02: : (1,5+0,6+1,5)*0,6*1-(1,0+0,6+1,0)*0,15*1 03: : (2,06+1,36+2,06)*0,41*1	m2	38,18740	200,00	7 637,48	RTS II / 2019

		04: : (1,8+1,58+1,8)*0,4*1		2,07200			
		05: : (1,5+0,4+1,5+1,5+0,4+1,5)*0,16*1-(1,05+0,4+2,1+0,4+1,05)*0,15*1		0,33800			
		06: : (1,5+0,6+1,5)*(0,48+0,515)*1-(0,6*0,35)*2		3,16200			
		07: : (2,35+1,37+2,35)*0,36*1		2,18520			
		08: : (2,325+1,46+2,325)*0,345*1		2,10790			
		09: : (1,5+0,875+1,5)*0,12*3-(0,9+0,875+0,9)*0,12*3		0,43200			
		10: : (1,5+0,6+1,5)*(0,48+0,38+0,38+0,58)*1-(0,9+0,6+0,9)*0,15*4		5,11200			
		11: : (1,5+0,59+1,5)*0,525*1-(0,9+0,59+0,9)*0,15*1		1,52620			
		12: : (2,35+1,4+2,35)*0,37*2		4,51400			
		13: : (2,325+1,46+2,325)*0,345*1		2,10790			
		14: : (1,475+0,89+1,475)*0,14*2-(1,0+0,89+1,0)*0,14*2		0,26600			
		15: : (1,475+0,54+1,475)*0,54*2-(1,0+0,54+1,0)*0,15*2		3,00720			
		16: : (2,4+1,4+2,4)*0,18*1		1,11600			
		17: : (2,4+1,4+2,4)*0,18*1		1,11600			
		18: : (2,35+1,41+2,35)*0,12*1		0,73320			
		19: : (2,35+1,37+2,35)*0,12*1		0,72840			
		20: : (0,88+0,56+0,88)*(0,05+0,24)*2		1,34560			
		21: : (1,78+1,165+1,78)*0,24*2		2,26800			
Díl: 64		Výplně otvorů				11 182,50	
5	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	33,00000	25,00	825,00	RTS II / 2019
		01: : 1		1,00000			
		02: : 1		1,00000			
		03: : 1		1,00000			
		05: : 1		1,00000			
		06: : 2		2,00000			
		07: : 1		1,00000			
		08: : 1		1,00000			
		09: : 3		3,00000			
		10: : 4		4,00000			
		11: : 1		1,00000			
		12: : 2		2,00000			
		13: : 1		1,00000			
		14: : 2		2,00000			
		15: : 2		2,00000			
		16: : 1		1,00000			
		17: : 1		1,00000			
		18: : 1		1,00000			
		19: : 1		1,00000			
		20: : 4		4,00000			
		21: : 2		2,00000			
6	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	kus	1,00000	500,00	500,00	RTS II / 2019
		04: : 1		1,00000			
7	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m	8,52000	600,00	5 112,00	RTS II / 2019
		03: : 1,36*1		1,36000			
		04: : 1,58*1		1,58000			
		16: : 1,4*1		1,40000			
		17: : 1,4*1		1,40000			
		18: : 1,41*1		1,41000			
		19: : 1,37*1		1,37000			
8	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m	5,72000	650,00	3 718,00	RTS II / 2019
		08: : 1,46*1		1,46000			
		12: : 1,4*2		2,80000			
		13: : 1,46*1		1,46000			
9	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 35 cm a povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m	1,37000	750,00	1 027,50	RTS II / 2019
		07: : 1,37*1		1,37000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				19 760,00	
10	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy 8	h	8,00000	820,00	6 560,00	RTS II / 2019
				8,00000			
11	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy 8	h	8,00000	1 650,00	13 200,00	RTS II / 2019
				8,00000			
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				9 235,08	
12	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m2	50,21680	42,70	2 144,26	RTS II / 2019
		01: : 0,87*1,5*1		1,30500			

		02: : 0,57*1,5*1 03: : 1,1*1,92*1 04: : 1,5*1,76*1 05: : 0,875*1,5*1 06: : 0,57*1,5*2 07: : 1,1*2,23*1 08: : 1,1*2,23*1 09: : 0,87*1,5*3 10: : 0,57*1,5*4 11: : 0,565*1,5*1 12: : 1,1*2,23*2 13: : 1,1*2,23*1 14: : 0,875*1,47*2 15: : 0,535*1,47*2 16: : 1,1*2,23*1 17: : 1,1*2,23*1 18: : 1,1*2,23*1 19: : 1,1*2,23*1 20: : 0,53*0,87*4 21: : 1,09*1,85*2			0,85500 2,11200 2,64000 1,31250 1,71000 2,45300 2,45300 3,91500 3,42000 0,84750 4,90600 2,45300 2,57250 1,57290 2,45300 2,45300 2,45300 2,45300 1,84440 4,03300			
13	953953611RT1	Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO06-02-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 1.NP: : 10,14*1,5 2.NP: : 9,415*1,5 3.NP: : 9,56*1,5-1,64*0,65 4.NP: : 9,37*1,5-1,65*0,63 5.NP: : 9,435*1,5-0,96*0,17-1,7*0,64 6.NP: : 9,775*1,5-1,0*0,26-1,67*0,61 7.NP: : 8,937*1,5-0,81*0,11-0,77*0,12-0,78*0,12	m2	95,03750	22,00	2 090,83	RTS II / 2019	
14	956953612RT1	Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií odhad: : 200,0	m2	200,00000	25,00	5 000,00	CS VLASTNÍ	
15	956953625RT1	Zednické začistění omítek venkovních u parapetů vč.barevného nátěru Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO06-02-08 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 1,5*34	m2	51,00000	650,00	33 150,00	CS VLASTNÍ	
Díl: 96				Bourání konstrukcí		14 714,31		
16	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 1*1 02: : 1*1 03: : 4*2*1 04: : 2*2*1 05: : 2*1 06: : 1*2 07: : 4*2*1 08: : 4*2*1 09: : 1*3 10: : 1*4 12: : 4*2*2 13: : 4*2*1 14: : 1*2 15: : 1*2 16: : 4*2*1 17: : 4*2*1 18: : 4*2*1 19: : 4*2*1 20: : 1*4	kus	105,00000	5,00	525,00	RTS II / 2019	
17	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 21: : 1*2	kus	2,00000	5,00	10,00	RTS II / 2019	
18	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 02: : 0,57*1,5*1 06: : 0,57*1,5*2 10: : 0,57*1,5*4 15: : 0,535*1,47*2 20: : 0,53*0,87*4	m2	9,40230	45,00	423,10	RTS II / 2019	
19	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 0,87*1,5*1 05: : 0,875*1,5*1 09: : 0,87*1,5*3 14: : 0,875*1,47*2	m2	9,10500	45,00	409,73	RTS II / 2019	
20	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	4,03300	45,00	181,49	RTS II / 2019	

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 21:: 1,09*1,85*2			4,03300				
21	968062356RT1	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 03:: 1,1*1,92*2*1 04:: 1,5*1,76*2*1 07:: 1,1*2,23*2*1 08:: 1,1*2,23*2*1 12:: 1,1*2,23*2*2 13:: 1,1*2,23*2*1 16:: 1,1*2,23*2*1 17:: 1,1*2,23*2*1 18:: 1,1*2,23*2*1 19:: 1,1*2,23*2*1	m2	53,65800	45,00		2 414,61	RTS II / 2019	
22	968083001RU1	Vybourání plastových oken do 1 m2, vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 11:: 0,565*1,5*1	m2	0,84750	45,00		38,14	RTS II / 2019	
23	968063399RU1	Ekologická likvidace oken a rámu na skládce 01:: (0,87+1,5)*2*1 02:: (0,57+1,5)*2*1 03:: (1,1+1,92)*2*2*1 04:: (1,5+1,76)*2*2*1 05:: (0,875+1,5)*2*1 06:: (0,57+1,5)*2*2 07:: (1,1+2,23)*2*2*1 08:: (1,1+2,23)*2*2*1 09:: (0,87+1,5)*2*3 10:: (0,57+1,5)*2*4 12:: (1,1+2,23)*2*2*2 13:: (1,1+2,23)*2*2*1 14:: (0,875+1,47)*2*2 15:: (0,535+1,47)*2*2 16:: (1,1+2,23)*2*2*1 17:: (1,1+2,23)*2*2*1 18:: (1,1+2,23)*2*2*1 19:: (1,1+2,23)*2*2*1 20:: (0,53+0,87)*2*4 21:: (1,09+1,85)*2*2	m	238,05000	45,00		10 712,25	CS VLASTNÍ	
Díl: 97		Prorážení otvorů					3 111,70		
24	976063111RU1	Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 03:: 1,36*1 04:: 1,58*1 07:: 1,37*1 08:: 1,46*1 12:: 1,4*2 13:: 1,46*1 16:: 1,4*1 17:: 1,4*1 18:: 1,41*1 19:: 1,37*1 21:: 1,165*2	m	17,94000	50,00		897,00	RTS II / 2019	
25	978059511RU1	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, a parapetů vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01:: (1,0+0,9+1,0)*0,15*1 02:: (1,0+0,6+1,0)*0,15*1 05:: (1,05+0,4+1,05+1,05+0,4+1,05)*0,15*1 06:: (0,6*0,35)*2 09:: (0,9+0,875+0,9)*0,12*3 10:: (0,9+0,6+0,9)*0,15*4 11:: (0,9+0,59+0,9)*0,15*1 14:: (1,0+0,89+1,0)*0,14*2 15:: (1,0+0,54+1,0)*0,15*2	m2	6,32770	350,00		2 214,70	RTS II / 2019	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					4 313,11		
26	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m 1,16681+2,62996+1,59317+1,16095+0,08464	t	6,63555	650,00		4 313,11	RTS II / 2019	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					20 991,03		
27	764410210RT1	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, řs.90-95 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 02:: 0,57*1 05:: 0,875*1 09:: 0,87*3 14:: 0,875*2	m	5,80500	250,00		1 451,25	RTS II / 2019	

28	764410210RT3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.110 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 0,87*1	m	0,87000	270,00	234,90	RTS II / 2019
29	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.140 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 06: : 0,57*2 10: : 0,57*4	m	3,42000	320,00	1 094,40	RTS II / 2019
30	764410220RT3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.150 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 04: : 1,5*1	m	1,50000	330,00	495,00	RTS II / 2019
31	764410220RT4	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.160 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 03: : 1,1*1 07: : 1,1*1 12: : 1,1*2 16: : 1,1*1 17: : 1,1*1 18: : 1,1*1 19: : 1,1*1 21: : 1,09*2	m	10,98000	350,00	3 843,00	RTS II / 2019
32	764410220RT5	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.170-175 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 08: : 1,1*1 13: : 1,1*1 15: : 0,535*2	m	3,27000	380,00	1 242,60	RTS II / 2019
33	764410220RT6	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.180 mm Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 11: : 0,565*1 20: : 0,53*4	m	2,68500	410,00	1 100,85	RTS II / 2019
34	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 0,87*1 02: : 0,57*1 03: : 1,1*1 04: : 1,5*1 05: : 0,875*1 06: : 0,57*2 07: : 1,1*1 08: : 1,1*1 09: : 0,87*3 10: : 0,57*4 11: : 0,565*1 12: : 1,1*2 13: : 1,1*1 14: : 0,875*2 15: : 0,535*2 16: : 1,1*1 17: : 1,1*1 18: : 1,1*1 19: : 1,1*1 20: : 0,53*4 21: : 1,09*2	m	28,53000	50,00	1 426,50	RTS II / 2019
35	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 0,0817	t	0,08170	123 654,00	10 102,53	RTS II / 2019
Díl: 766						564 553,62	
36	766601113RT3	Těsnění přípoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,5+0,87+1,5)*1 02: : (1,5+0,57+1,5)*1 03: : (1,92+1,1+1,92)*1 04: : (1,76+1,5+1,76)*1 05: : (1,5+0,875+1,5)*1 06: : (1,5+0,57+1,5)*2 07: : (2,23+1,1+2,23)*1 08: : (2,23+1,1+2,23)*1 09: : (1,5+0,87+1,5)*3 10: : (1,5+0,57+1,5)*4 11: : (1,5+0,565+1,5)*1 12: : (2,23+1,1+2,23)*2 13: : (2,23+1,1+2,23)*1	m	141,15000	85,00	11 997,75	RTS II / 2019

		14: : (1,47+0,875+1,47)*2		7,63000			
		15: : (1,47+0,535+1,47)*2		6,95000			
		16: : (2,23+1,1+2,23)*1		5,56000			
		17: : (2,23+1,1+2,23)*1		5,56000			
		18: : (2,23+1,1+2,23)*1		5,56000			
		19: : (2,23+1,1+2,23)*1		5,56000			
		20: : (0,87+0,53+0,87)*4		9,08000			
		21: : (1,85+1,09+1,85)*2		9,58000			
37	766629222RT1	Montáž oken dřevěných Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek	m	205,68000	280,00	57 590,40	CS VLASTNÍ
		01: : (0,87+1,5)*2*1		4,74000			
		02: : (0,57+1,5)*2*1		4,14000			
		03: : (1,1+1,92)*2*1		6,04000			
		04: : (1,5+1,76)*2*1		6,52000			
		05: : (0,875+1,5)*2*1		4,75000			
		06: : (0,57+10,5)*2*2		44,28000			
		07: : (1,1+2,23)*2*1		6,66000			
		08: : (1,1+2,23)*2*1		6,66000			
		09: : (0,87+1,5)*2*3		14,22000			
		10: : (0,57+1,5)*2*4		16,56000			
		11: : (0,565+1,5)*2*1		4,13000			
		12: : (1,1+2,23)*2*2		13,32000			
		13: : (1,1+2,23)*2*1		6,66000			
		14: : (0,875+1,47)*2*2		9,38000			
		15: : (0,535+1,47)*2*2		8,02000			
		16: : (1,1+2,23)*2*1		6,66000			
		17: : (1,1+2,23)*2*1		6,66000			
		18: : (1,1+2,23)*2*1		6,66000			
		19: : (1,1+2,23)*2*1		6,66000			
		20: : (0,53+0,87)*2*4		11,20000			
		21: : (1,09+1,85)*2*2		11,76000			
38	61110601R	Okno dřev.jedn.870/1500mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	1,00000	9 306,00	9 306,00	CS VLASTNÍ
		01: : 1		1,00000			
39	61110602R	Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	1,00000	8 041,00	8 041,00	CS VLASTNÍ
		02: : 1		1,00000			
40	61110603R	Okno dřev.jedn.1100/1920mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	1,00000	20 567,00	20 567,00	CS VLASTNÍ
		03: : 1		1,00000			
41	61110604R	Okno dřev.jedn.1500/1760mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	1,00000	17 128,00	17 128,00	CS VLASTNÍ
		04: : 1		1,00000			
42	61110605R	Okno dřev.jedn.875/1500mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	1,00000	13 605,00	13 605,00	CS VLASTNÍ
		05: : 1		1,00000			
43	61110606R	Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	2,00000	8 041,00	16 082,00	CS VLASTNÍ
		06: : 2		2,00000			
44	61110607R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.07, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	1,00000	21 933,00	21 933,00	CS VLASTNÍ
		07: : 1		1,00000			
45	61110608R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	1,00000	21 933,00	21 933,00	CS VLASTNÍ
		08: : 1		1,00000			
46	61110609R	Okno dřev.jedn.870/1500mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10	kus	3,00000	9 308,00	27 924,00	CS VLASTNÍ
		09: : 3		3,00000			
47	61110610R	Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy	kus	4,00000	8 041,00	32 164,00	CS VLASTNÍ

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 10: : 4							
48	61110611R	Okno dřev.jedn.565/1500mm ozn.11, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 11: : 1	kus	1,00000	4,00000	8 016,00		8 016,00	CS VLASTNÍ
49	61110612R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.12, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 12: : 2	kus	2,00000	1,00000	21 933,00		43 866,00	CS VLASTNÍ
50	61110613R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.13, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 13: : 1	kus	1,00000	2,00000	21 933,00		21 933,00	CS VLASTNÍ
51	61110614R	Okno dřev.jedn.875/1470mm ozn.14, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 14: : 1	kus	1,00000	1,00000	9 247,00		9 247,00	CS VLASTNÍ
52	61110615R	Okno dřev.jedn.535/1470mm ozn.15, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 15: : 1	kus	1,00000	1,00000	7 839,00		7 839,00	CS VLASTNÍ
53	61110616R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.16, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 16: : 1	kus	1,00000	1,00000	21 933,00		21 933,00	CS VLASTNÍ
54	61110617R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.17, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 17: : 1	kus	1,00000	1,00000	21 933,00		21 933,00	CS VLASTNÍ
55	61110618R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.18, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 18: : 1	kus	1,00000	1,00000	21 933,00		21 933,00	CS VLASTNÍ
56	61110619R	Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.19, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 19: : 1	kus	1,00000	1,00000	21 933,00		21 933,00	CS VLASTNÍ
57	61110620R	Okno dřev.jedn.530/870mm ozn.20, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 20: : 4	kus	4,00000	1,00000	6 154,00		24 616,00	CS VLASTNÍ
58	61110621R	Okno dřev.jedn.1090/1850mm ozn.21, dle PD, vč.povrch.úpravy Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků D.1.1-SO06-10 21: : 2	kus	2,00000	4,00000	11 615,00		23 230,00	CS VLASTNÍ
59	766661839RU1	Demontáž původního kování z oken, pro další využití Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	kus	1,00000	2,00000	50 745,00		50 745,00	CS VLASTNÍ
60	766692119RU1	Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek	kus	10,00000	1,00000	240,00		2 400,00	RTS II / 2019
61	766825899RU1	Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení 1	kus	1,00000	1,00000	15 000,00		15 000,00	CS VLASTNÍ
62	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 0,9437	t	0,94370	0,94370	12 354,00		11 658,47	RTS II / 2019
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						12 707,26	
63	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč.demontáže Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací. dodávek 01: : 0,87*1,5*1 02: : 0,57*1,5*1 03: : 1,1*1,92*1	m2	19,85850	1,30500 0,85500 2,11200	299,00		5 937,69	RTS II / 2019

		04: : 1,5*1,76*1 05: : 0,875*1,5*1 06: : 0,57*1,5*2 07: : 1,1*2,23*1 08: : 1,1*2,23*1 10: : 0,57*1,5*3 13: : 1,1*2,23*1			2,64000 1,31250 1,71000 2,45300 2,45300 2,56500 2,45300				
64	42973101R	Mříž pro okna - očištěná od koroze, nátěr Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 0,87*1,5*1 02: : 0,57*1,5*1 03: : 1,1*1,92*1 04: : 1,5*1,76*1 05: : 0,875*1,5*1 06: : 0,57*1,5*2 07: : 1,1*2,23*1 08: : 1,1*2,23*1 10: : 0,57*1,5*3 13: : 1,1*2,23*1	m2	19,85850	324,00		6 434,15	CS VLASTNÍ	
65	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 0,29788	t	0,29788	1 126,00		335,41	RTS II / 2019	
Díl: 781		Obklady keramické					25 620,64		
66	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,0+0,9+1,0)*0,15*1 02: : (1,0+0,6+1,0)*0,15*1 05: : (1,05+0,4+1,05+1,05+0,4+1,05)*0,15*1 06: : (0,6*0,35)*2 09: : (0,9+0,875+0,9)*0,12*3 10: : (0,9+0,6+0,9)*0,15*4 11: : (0,9+0,59+0,9)*0,15*1 14: : (1,0+0,89+1,0)*0,14*2 15: : (1,0+0,54+1,0)*0,15*2	m2	6,32770	24,00			151,86	RTS II / 2019
67	781675112R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, a ostění Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,0+0,9+1,0)*1 02: : (1,0+0,6+1,0)*1 05: : (1,05+0,4+1,05+1,05+0,4+1,05)*1 06: : (0,6*2)*2 09: : (0,9+0,875+0,9)*3 10: : (0,9+0,6+0,9)*4 11: : (0,9+0,59+0,9)*1 14: : (1,0+0,89+1,0)*2 15: : (1,0+0,54+1,0)*2	m	43,77500	450,00			19 698,75	RTS II / 2019
68	59781345R	Obkládačka 15x15 dle výběru investora Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,0+0,9+1,0)*0,15*1,25*1 02: : (1,0+0,6+1,0)*0,15*1,25*1 05: : (1,05+0,4+1,05+1,05+0,4+1,05)*0,15*1,25*1 06: : (0,6*0,35)*1,25*2 09: : (0,9+0,875+0,9)*0,12*1,25*3 10: : (0,9+0,6+0,9)*0,15*1,25*4 11: : (0,9+0,59+0,9)*0,15*1,25*1 14: : (1,0+0,89+1,0)*0,14*1,25*2 15: : (1,0+0,54+1,0)*0,15*1,25*2	m2	7,90960	650,00			5 141,24	RTS II / 2019
69	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 0,11546	t	0,11550	5 444,00		628,78	RTS II / 2019	
Díl: 783		Nátěry					3 897,17		
70	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 2x Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 0,87*1*0,11*2 02: : 0,57*1*0,09*2 03: : 1,1*1*0,16*2 04: : 1,5*1*0,15*2 05: : 0,875*1*0,09*2 06: : 0,57*2*0,14*2 07: : 1,1*1*0,16*2 08: : 1,1*1*0,17*2 09: : 0,87*3*0,09*2 10: : 0,57*4*0,14*2 11: : 0,565*1*0,18*2 12: : 1,1*2*0,16*2 13: : 1,1*1*0,17*2 14: : 0,875*2*0,095*2	m2	8,50910	458,00			3 897,17	RTS II / 2019

		15: : 0,535*2*0,175*2 16: : 1,1*1*0,16*2 17: : 1,1*1*0,16*2 18: : 1,1*1*0,16*2 19: : 1,1*1*0,16*2 20: : 0,53*4*0,18*2 21: : 1,09*2*0,16*2		0,26750 0,35200 0,35200 0,35200 0,70400 0,76320 0,69760			
Díl:	784	Malby				11 122,31	
71	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,5+0,9+1,5)*0,12*1-(1,0+0,9+1,0)*0,15*1 02: : (1,5+0,6+1,5)*0,6*1-(1,0+0,6+1,0)*0,15*1 03: : (2,06+1,36+2,06)*0,41*1 04: : (1,8+1,58+1,8)*0,4*1 05: : (1,5+0,4+1,5+1,5+0,4+1,5)*0,16*1-(1,05+0,4+2,1+0,4+1,05)*0,15*1 06: : (1,5+0,6+1,5)*(0,48+0,515)*1-(0,6*0,35)*2 07: : (2,35+1,37+2,35)*0,36*1 08: : (2,325+1,46+2,325)*0,345*1 09: : (1,5+0,875+1,5)*0,12*3-(0,9+0,875+0,9)*0,12*3 10: : (1,5+0,6+1,5)*(0,48+0,38+0,38+0,58)*1-(0,9+0,6+0,9)*0,15*4 11: : (1,5+0,59+1,5)*0,525*1-(0,9+0,59+0,9)*0,15*1 12: : (2,35+1,4+2,35)*0,37*2 13: : (2,325+1,46+2,325)*0,345*1 14: : (1,475+0,89+1,475)*0,14*2-(1,0+0,89+1,0)*0,14*2 15: : (1,475+0,54+1,475)*0,54*2-(1,0+0,54+1,0)*0,15*2 16: : (2,4+1,4+2,4)*0,18*1 17: : (2,4+1,4+2,4)*0,18*1 18: : (2,35+1,41+2,35)*0,12*1 19: : (2,35+1,37+2,35)*0,12*1 20: : (0,88+0,56+0,88)*(0,05+0,24)*2 21: : (1,78+1,165+1,78)*0,24*2	m2	38,18740	19,00	725,56	RTS II / 2019
72	784195212RT3	Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : (1,5+0,87+1,5)*1 02: : (1,5+0,57+1,5)*1 03: : (1,92+1,1+1,92)*1 04: : (1,76+1,5+1,76)*1 05: : (1,5+0,875+1,5)*1 06: : (1,5+0,57+1,5)*2 07: : (2,23+1,1+2,23)*1 08: : (2,23+1,1+2,23)*1 09: : (1,5+0,87+1,5)*3 10: : (1,5+0,57+1,5)*4 11: : (1,5+0,565+1,5)*1 12: : (2,23+1,1+2,23)*2 13: : (2,23+1,1+2,23)*1 14: : (1,47+0,875+1,47)*2 15: : (1,47+0,535+1,47)*2 16: : (2,23+1,1+2,23)*1 17: : (2,23+1,1+2,23)*1 18: : (2,23+1,1+2,23)*1 19: : (2,23+1,1+2,23)*1 20: : (0,87+0,53+0,87)*4 21: : (1,85+1,09+1,85)*2	m	141,15000	65,00	9 174,75	RTS II / 2019
73	784452471R00	Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek výměra: : 38,1874	m2	38,18740	32,00	1 222,00	RTS II / 2019
Díl:	786	Čalounické úpravy				77 944,62	
74	786612200RT1	Montáž žaluzií textilních Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích ovrvků) 03: : 2,0*2,6*1 04: : 2,4*2,4*1 07: : 2,0*2,3*1 08: : 2,0*2,3*1 12: : 2,0*2,3*2 13: : 2,0*2,3*1 16: : 2,0*2,3*1 17: : 2,0*2,3*1 18: : 2,0*2,3*1 19: : 2,0*2,3*1 21: : 1,8*2,3*2	m2	60,64000	150,00	9 096,00	RTS II / 2019
75	6114010-6R1	Žaluzie vertikální látková 2000/2600mm ozn.03 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 03: : 1	kus	1,00000	3 120,00	3 120,00	CS VLASTNÍ

76	6114010-6R2	Žaluzie vertikální látková 2400/2400mm ozn.04 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 04: : 1	kus	1,00000	4 608,00	4 608,00	CS VLASTNÍ
77	6114010-6R3	Žaluzie vertikální látková 2000/2300mm ozn.07, 08, 12, 13, 16, 17, 18, 19 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 07: : 1 08: : 1 12: : 2 13: : 1 16: : 1 17: : 1 18: : 1 19: : 1	kus	9,00000	2 760,00	24 840,00	CS VLASTNÍ
78	6114010-6R4	Žaluzie vertikální látková 1800/2300mm ozn.21 Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 21: : 2	kus	2,00000	2 484,00	4 968,00	CS VLASTNÍ
79	786613811RU1	Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 01: : 0,87*1,5*1	m2	1,30500	50,00	65,25	RTS II / 2019
80	7866222-6R1	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 730/1350mm ozn.01, 09, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 01: : 1*1 01: : 1*3	kus	4,00000	591,30	2 365,20	CS VLASTNÍ
81	7866222-6R2	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 420/1360mm ozn.02, 06, 10, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 02: : 1*1 06: : 1*2 10: : 1*4	kus	7,00000	456,96	3 198,72	CS VLASTNÍ
82	7866222-6R3	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/520mm ozn.03, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 03: : 2*1	kus	2,00000	350,00	700,00	CS VLASTNÍ
83	7866222-6R4	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/1080mm ozn.03, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 03: : 2*1	kus	2,00000	388,80	777,60	CS VLASTNÍ
84	7866222-6R5	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 620/1540mm ozn.04, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 04: : 2*1	kus	2,00000	763,84	1 527,68	CS VLASTNÍ
85	7866222-6R6	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 250/1300mm ozn.05, vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 05: : 2*1	kus	2,00000	350,00	700,00	CS VLASTNÍ
86	7866222-6R7	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/630mm ozn.07, 08, 12, 13, 16 vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 07: : 2*1 08: : 2*1 12: : 2*2 13: : 2*1 16: : 2*1	kus	12,00000	350,00	4 200,00	CS VLASTNÍ
87	7866222-6R8	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/1280mm ozn.07, 08, 12, 13, 16 vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 07: : 2*1 08: : 2*1 12: : 2*2 13: : 2*1 16: : 2*1	kus	12,00000	460,80	5 529,60	CS VLASTNÍ
88	7866222-6R9	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 325/1250mm ozn.11 vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 11: : 1*1	kus	1,00000	350,00	350,00	CS VLASTNÍ
89	7866222-6R10	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 720/1300mm ozn.14 vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 14: : 1*2	kus	2,00000	450,00	900,00	CS VLASTNÍ
90	7866222-6R11	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 410/1320mm ozn.15 vč.dodávky žaluzie	kus	2,00000	450,00	900,00	CS VLASTNÍ

		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 15: : 1*2 2,00000					
91	7866222-6R12	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/625mm ozn.17, 18, 19 vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 17: : 2*1 18: : 2*1 19: : 2*1 2,00000 2,00000 2,00000	kus	6,00000	350,00	2 100,00	CS VLASTNÍ
92	7866222-6R13	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/1280mm ozn.17, 18, 19 vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 17: : 2*1 18: : 2*1 19: : 2*1 2,00000 2,00000 2,00000	kus	6,00000	450,00	2 700,00	CS VLASTNÍ
93	7866222-6R14	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 370/700mm ozn.20 vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 20: : 1*4 4,00000	kus	4,00000	450,00	1 800,00	CS VLASTNÍ
94	7866222-6R15	Žaluzie horizontální vnitřní na rám 970/1650mm ozn.21 vč.dodávky žaluzie Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně započítáno: montáž / osazení / kotvení (vč.kotvicích prvků), dodávka 21: : 1*2 2,00000	kus	2,00000	1 280,40	2 560,80	CS VLASTNÍ
95	786622811RU1	Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek 11: : 0,565*1,5*1 12: : 1,1*2,23*2 16: : 1,1*2,23*1 17: : 1,1*2,23*1 0,84750 4,90600 2,45300 2,45300	m2	10,65950	50,00	532,98	RTS II / 2019
96	998786103R00	Přesun hmot pro zastiň.techniku, výšky do 24 m 0,3228 0,32280	t	0,32280	1 254,00	404,79	RTS II / 2019
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 500,00	
97	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 1 1,00000	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
98	005121020R	Zařízení staveniště 1 1,00000	soub	1,00000	13 500,00	13 500,00	RTS II / 2019
99	005124010R	Koordinační činnost 1 1,00000	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
100	005261010R	Pojistění stavby 1 1,00000	soub	1,00000	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2019
101	005122010R	Provozní a územní vlivy 1 1,00000	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
102	005211040R	Provoz dalšího subjektu 1 1,00000	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
103	005231070R	Fotodokumentace díla 1 1,00000	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
SA18	Oprava fasád objektů MČ Prahy 5		
Komentář			
Popis verze	verze 6 - propočet nákladů DZS-2019		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	28.05.2019
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO01	Objekt č.p. 1381/4		
SO02	Objekt č.p. 553/4		
		Celkem (bez DPH)	4 097 973
		DPH	860 574
		DPH 21 % ze základny: 4 097 973	860 574
		Celkem (včetně DPH)	4 958 548
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Oprava fasád objektů MČ Prahy 5

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO01: Objekt č.p. 1381/4	4 097 973	860 574	4 958 548
006: Úpravy povrchu	1 067 713	224 220	1 291 933
009: Ostatní konstrukce a práce	890 338	186 971	1 077 309
099: Přesun hmot HSV	33 707	7 079	40 786
762: Konstrukce tesařské	16 800	3 528	20 328
764: Konstrukce klempířské	1 482 412	311 306	1 793 718
767: Konstrukce zámečnické	171 611	36 038	207 650
783: Nátěry	78 712	16 530	95 242
V03: Zařízení staveniště	12 000	2 520	14 520
V04: Inženýrská činnost	65 034	13 657	78 691
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	279 646	58 726	338 372
Celkem (bez DPH)	4 097 973		
DPH	860 574		
DPH 21 % ze základny: 4 097 973	860 574		
Celkem (včetně DPH)	4 958 548		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			(5,4*3+5,5*6)*0,18		8,856			
			(5,5*6+5,2)*0,18		6,876			
			(5,3*6)*0,18		5,724			
			ostění západní fasáda		-			
			(8,2+6,8+8,3+5,2*2)*0,15		5,055			
			(5*3+5,2*6)*0,18		8,316			
			(5*3+5,1*6)*0,18		8,208			
			(5,4*3+5,5*6)*0,18		8,856			
			(5,4*3+5,5*6)*0,18		8,856			
			(5,5*9)*0,18		8,91			
			(5,3*8)*0,18		7,632			
4.	SP	622325R01	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 3 stěn v rozsahu do 50% barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.dur štuk trass	m2	236,54	326,00	77 112	URS
			<i>Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16</i>					
			severní fasáda 1381/4		-			
			nástavba;84-8-3,4-5,5-5,3		61,8			
			ochoz;0,5+1,3*1,2+1*1,2+1,4*1+0,6*1,3		5,44			
			ochoz zevnitř;35		35,0			
			západní fasáda 1381/4		-			
			nástavba;72-8,3-5,5-8,5-2*2,7		44,3			
			ochoz zevnitř;40		40,0			
			jižní štít;50		50,0			
5.	SP	622325R03	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 stěn v rozsahu do 100% barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.dur trass	m2	50,0	1 210,00	60 500	URS
			<i>Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% není graficky znázorněno</i>					
			jižní štít;50		50,0			
6.	SP	622618R01	Příplatek k trvalému antigrafitu nátěru za penetraci podkladu vnějších stěn antigrafitu podklad	m2	135,43	242,00	32 774	URS
			<i>Plný popis: Antigrafit preventivní nátěr vnějších ploch nanášený ručně dvojnásobný, bez penetrace transparentní, lesklý nebo matný Příplatek k cenám trvalých antigrafitů nátěrů za penetraci podkladu více s viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16</i>					
			severní fasáda		-			
			90-6-2,1*6-0,34*3-0,41*3		69,15			
			západní fasáda		-			
			90-2,1*8-0,34*8-4,2		66,28			
7.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	431,0	69,00	29 739	URS
			<i>Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19</i>					
			severní fasáda 1381/4		-			
			7.NP;8,2+3,1+5,6+5,4		22,3			
			6.NP;2,3*6+1,9*3		19,5			
			5.NP;2,25*6+2*3		19,5			
			4.NP;2,5*6+2,25*3		21,75			
			3.NP;2,7*6+2,4*3		23,4			
			2.NP;2,7*6+3,8		20,0			
			1.NP;2,1*6+6,8+1,2		20,6			
			západní fasáda 1381/4		-			
			7.NP;8,2+5,6+8,4+2,7+2,8		27,7			
			6.NP;2,3*6+1,9*3		19,5			
			5.NP;2,25*6+2*3		19,5			
			4.NP;2,5*6+2,25*3		21,75			
			3.NP;2,7*6+2,4*3		23,4			
			2.NP;2,7*9		24,3			
			1.NP;2,1*8+4		20,8			
			dvorní fasáda 1381/4		-			
			7.NP;1,7*2+0,5*4+2,4+2,8+2+1,1		13,7			
			6.NP;2,3*2+0,8+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,5*2+0,8+1,3+2,4		25,7			
			5.NP;2,3*2+0,8+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4		18,6			
			4.NP;2,3+0,8*3+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4		17,9			
			3.NP;2,3*2+0,8*2+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4		19,4			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							890 338	
11.	SP	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	208,0	92,00	19 136	URS
<i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m není graficky znázorněno</i>								
					80,0			
					78,0			
					50,0			
12.	SP	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	1 915,0	93,00	178 095	URS
<i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m není graficky znázorněno</i>								
					-			
					645,0			
					635,0			
					-			
					635,0			
13.	SP	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	24 960,0	1,72	42 931	URS
<i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 není graficky znázorněno</i>								
					9 600,0			
					9 360,0			
					6 000,0			
14.	SP	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	229 800,0	1,72	395 256	URS
<i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 není graficky znázorněno</i>								
					77 400,0			
					76 200,0			
					76 200,0			
					-			
15.	SP	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	208,0	43,00	8 944	URS
<i>Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m není graficky znázorněno</i>								
					80,0			
					78,0			
					50,0			
16.	SP	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	1 915,0	48,00	91 920	URS
<i>Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m není graficky znázorněno</i>								
					645,0			
					635,0			
					635,0			
17.	SP	941-R01	statické zajištění lešení ve dvorní části	soubor	1,0	15 000,00	15 000	URS
<i>Plný popis: není graficky znázorněno</i>								
18.	SP	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	1 965,0	10,00	19 650	URS
<i>Plný popis: Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19</i>								
					645,0			
					635,0			
					635,0			
					50,0			
19.	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	235 800,0	0,30	70 740	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;645*120 západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;635*120 dvorní fasáda 1381/4;25,4*25*120 jižní štít;50*120					
20.	SP	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 965,0	8,00	15 720	URS
			Plný popis: Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;645 západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;635 dvorní fasáda 1381/4;25,4*25 jižní štít;50					
21.	SP	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	42,0	148,00	6 216	URS
			Plný popis: Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16					
22.	SP	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	5 040,0	3,30	16 632	URS
			Plný popis: Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1113 viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16					
23.	SP	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	42,0	94,00	3 948	URS
			Plný popis: Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16					
24.	SP	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	50,0	123,00	6 150	URS
			Plný popis: Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vykrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % není graficky znázorněno jižní štít;50					
					50,0			
			099: Přesun hmot HSV				33 707	
25.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,634	1 800,00	8 341	URS
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m není graficky znázorněno					
26.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,634	326,00	1 511	URS
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km není graficky znázorněno					
27.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,26	12,00	807	URS
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km není graficky znázorněno					
28.	SP	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovně)	t	4,484	920,00	4 125	URS
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálů na bázi sádry není graficky znázorněno					
29.	SP	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	4,484	332,00	1 489	URS
			Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 není graficky znázorněno					
30.	SP	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	26,904	45,00	1 211	URS
			Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku Příplatek není graficky znázorněno					
31.	SP	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,484	439,00	1 968	URS
			Plný popis: Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot není graficky znázorněno					
32.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m, přesuny suti, skládkovně, lešení	t	23,719	601,00	14 255	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře není graficky znázorněno</i>								
							16 800	
33.	SP	762-R01	oprava podbití římsy 7.NP	soubor	1,0	16 800,00	16 800	URS
<i>Plný popis: viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16 odstranění starého nátěru, výměna znehodnoceného řeziva, dodání nového řeziva, nátěr proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě. penetrační nátěr a 2x vrchní nátěr:1</i>								
							1 482 412	
34.	SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	106,4	55,00	5 852	URS
<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16 oplechování horní korunní římsy 29+28+3+10,5+12,3+11,8*2</i>								
35.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	287,6	45,00	12 942	URS
<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda 4,5+2*3+27+1,2+6*1,6+3*1,3+6*1,6+3*1,3+6*1,4+3*1,3+6*1,6+5,3+6*1,4 západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda 4,5+3+4,5+1,3*2+26+1,2+6*1,6+3*1,3+6*1,6+3*1,3+6*1,4+3*1,3+9*1,6+8*1,4 dvorní fasáda 1381/4 6*1,5+1*2+6*1,6+1*0,4+6*0,6+7*1,3+6*1,3+5*1,3+4*0,6+6*0,9+10*0,6+6*1,3+1*0,9+7*1,3</i>								
36.	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	112,7	55,00	6 199	URS
<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda 2.NP;5,3 3.NP;27+27-(6*1,4+3*1,3) 6.NP;27+1,2-(6*1,6+3*1,3) západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda 3.NP;26+26-(6*1,4+3*1,3) 6.NP;26-1,2-(6*1,6+3*1,3) dvorní fasáda 1381/4</i>								
37.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	27,0	55,00	1 485	URS
<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti viz. výkres D1.1.b-18, D1.1.b-19 dvorní fasády;27</i>								
38.	SP	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	54,0	55,00	2 970	URS
<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 severní a západní fasáda;27*2</i>								
39.	SP	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	24,784	55,00	1 363	URS
<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 14,919+3,174+6,691</i>								
40.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	102,0	65,00	6 630	URS
<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 severní a západní fasáda;25*2 dvorní fasády;26*2</i>								
41.	SP	764206165	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm	kus	203,0	195,00	39 585	URS
<i>Plný popis: Montáž oplechování parapetů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda 9*2+9*2+9*2+9*2+6*2+1+6*2 západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda 9*2+9*2+9*2+9*2+9*2+8*2					
42.	SP	764244306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z FeZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	50,5	1 070,00	54 035	URS
			Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků K5 RŠ440;50,5		50,5			
43.	SP	764244308	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z FeZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	8,0	1 280,00	10 240	URS
			Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků K6 RŠ 700;8		8,0			
44.	SP	764244311	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z FeZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m2	78,87	1 600,00	126 192	URS
			Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků K7;2,2*16 K8;1,1*39,7		35,2 43,67			
45.	SP	764246300	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 100 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	1,5	770,00	1 155	URS
			Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků K9 - oplechování parapetu (prahu) pod vstupními dveřmi na ochoz Hlavní (nám. 14. října) uliční (severní i západní fasáda) přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu 7.NP ul.budova hlavní		-			
46.	SP	764246301	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 150 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	27,2	770,00	20 944	URS
			Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků K15-oplechování parapetů pod okny v úrovni 6.NP-Hlavní (nám. 14. října)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.-7.NP dv.-budova hlavní		-			
47.	SP	764246302	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 200 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	45,1	700,00	31 570	URS
			Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků Hlavní (nám. 14. října) uliční i dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu - 7.NP ul. budova hlavní		-			
			K10;25,5 oplechování parapetů pod okny v úrovni 1.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.NP ul.-budova hlavní		25,5			
48.	SP	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 250 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	46,2	800,00	36 960	URS
			Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků K21;19,6		19,6			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			K12-oplechování parapetů oken v úrovni 6.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-6.NP ul. -budova hlavní		-			
			K12-RŠ 240;21,6		21,6			
			K29-oplechování parapetů pod okny-Vedlejší (Preslova)-uliční (západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu--vedlejší budova		-			
			K29-RŠ 220;9		9,0			
			K32-oplechování parapetů pod okny v části schodišťového prostoru-Vedlejší (Preslova)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.-.5.NP dv.-vedlejší budova		-			
			K32-RŠ 220;6		6,0			
			K35-oplechování parapetů u oken u balkónů, případně oplechování pochozího parapetu balkónových dveří-Vedlejší (Preslova)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.-5.NP dv. -vedlejší budova		-			
			K35-RŠ 220;9,6		9,6			
49.	SP	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 330 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	240,6	940,00	226 164	URS
			<i>Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků</i>					
			oplechování parapetů pod okny v úrovni 6.NP-Hlavní (nám. 14. října)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-5.NP, 4.NP ul.; 2.-6.NP dv.-budova hlavní		-			
			K14-RŠ 330;162,6		162,6			
			oplechování parapetů oken-Hlavní (nám. 14. října)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-7.NP dv.-budova hlavní		-			
			K11-RŠ 300;9		9,0			
			K26-oplechování parapetů pod okny -Vedlejší (Preslova)-uliční (západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.NP ul.; 1.-.5.NP dv.-vedlejší budova		-			
			K26 RŠ 300;16		16,0			
			K18-oplechování římsy pod parapety v úrovni 3.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah římsy odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-3.NP ul.-budova hlavní		-			
			K18 RŠ 280;53		53,0			
50.	SP	764246305	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 400 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	23,3	1 070,00	24 931	URS
			<i>Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i>					
			K20-oplechování parapetů pod okny v úrovni 2.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-2.NP ul.-budova hlavní		-			
			K20 RŠ 380;23,3		23,3			
51.	SP	764246306	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 440 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	24,6	1 070,00	26 322	URS
			<i>Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i>					
			oplechování parapetů pod okny v úrovni 3.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-3.NP ul.-budova hlavní		-			
			K16;24,6		24,6			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
52.	SP	764246306	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 440 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i> K24-oplechování parapetů pod okny -Vedlejší (Preslova)-uliční (západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-2,-5.NP ul.-vedlejší budova K24 RŠ 440;43,2	m	43,2	1 070,00	46 224	URS
53.	SP	764248324	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z FeZn lesklého plechu rš 330 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Oplechování římsy a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i> K17 RŠ 120;41 K19 RŠ 250;5,5 K31 RŠ 250;39,6 K27 RŠ 200;1,8	m	87,9	1 140,00	100 206	URS
54.	SP	764248326	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z FeZn lesklého plechu rš 440 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Oplechování římsy a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i> K13;55 K25 RŠ380;15	m	70,0	1 280,00	89 600	URS
55.	SP	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z FeZn lesklého plechu rš 250 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i> K30;14,5	m	14,5	1 450,00	21 025	URS
56.	SP	764541304	Žlab podokapní půlkruhový z FeZn lesklého plechu rš 280 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 280 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i>	m	52,0	1 660,00	86 320	URS
57.	SP	764543309	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z FeZn lesklého plechu rš 800 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i> Preslova;14,919+3,174+6,691 K1;52 K33;24,5	m	101,284	2 000,00	202 568	URS
58.	SP	764547409	Dilatace žlabů z TiZn plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 800 mm <i>Plný popis: Dilatace žlabu z titanizinkovaného plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 800 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i>	m	28,0	1 900,00	53 200	URS
59.	SP	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z FeZn lesklého plechu průměru 100 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i> K34;53,5	m	53,5	1 060,00	56 710	URS
60.	SP	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z FeZn lesklého plechu průměru 120 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků</i> K2;7 K31;38	m	45,0	1 220,00	54 900	URS
61.	SP	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z FeZn lesklého plechu průměru 150 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) <i>Plný popis: Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm</i>	m	67,5	1 680,00	113 400	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků					
			K4;46		46,0			
			K23;21,5		21,5			
62.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	8 000,00	12 880	URS
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m není graficky znázorněno					
63.	SP	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,23	8 000,00	9 840	URS
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m není graficky znázorněno					
			767: Konstrukce zámečnické				171 611	
64.	SP	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	57,35	350,00	20 073	URS
			Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha zámečnických prvků					
			mříže budou přivařeny po dokončení opravy fasády, svár bude zabroušen a natřen shodnou barvou s repasovanou mříží					
			severní fasáda					
			2,1*6		12,6			
			západní fasáda					
			2,1*8		16,8			
			dvorní fasáda					
			3,4+0,4+0,8*2+1,3+1,4+2,8+2,5+1,3*2+0,85*3+2,4+2+2,4+2,6		27,95			
65.	SP	767662R01	Demontáž mříží pevných přivařených	m2	57,35	196,00	11 241	URS
			Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19					
			mříže budou odříznuty rozbrušovací pilou tak, aby mohly být po dokončení opravy fasády přivařeny zpět					
			severní fasáda					
			2,1*6		12,6			
			západní fasáda					
			2,1*8		16,8			
			dvorní fasáda					
			3,4+0,4+0,8*2+1,3+1,4+2,8+2,5+1,3*2+0,85*3+2,4+2+2,4+2,6		27,95			
66.	SP	767662R02	repase mříží	m2	57,35	1 980,00	113 553	URS
			Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19					
			mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezvání, budou natřeny základní barvou, poté budou obroušeny, oprášený, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámců)					
			severní fasáda					
			2,1*6		12,6			
			západní fasáda					
			2,1*8		16,8			
			dvorní fasáda					
			3,4+0,4+0,8*2+1,3+1,4+2,8+2,5+1,3*2+0,85*3+2,4+2+2,4+2,6		27,95			
67.	SP	767662R03	repase držáku vlajek, odrezvání, pískování nátěr	kus	1,0	6 800,00	6 800	URS
			Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19					
			mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezvání, budou natřeny základní barvou, poté budou obroušeny, oprášený, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámců)					
			1		1,0			
68.	SP	767662R04	demontáž, repase, nátěr a zpětná montáž drobných zámečnických výrobků	soub	1,0	16 000,00	16 000	URS
			Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19					
			mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezvání, budou natřeny základní barvou, poté budou obroušeny, oprášený, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámců)					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1				1,0	
69.	SP	767662R05	kamera-demontáž, dočasná montáž na lešení a zpětná montáž po dokončení včetně zapojení <i>Plný popis: viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16</i>	kus	1,0	1 200,00	1 200	URS
			Výkaz výměr: 1				1,0	
70.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m není graficky znázorněno</i>	%	1,81	1 516,61	2 745	URS
			783: Nátěry				78 712	
71.	SP	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením <i>Plný popis: Odstranění starých nátěrů z omítek oškrabáním s obroušením stěn viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19</i>	m2	40,22	94,00	3 781	URS
			50% obroušení a odstranění nesoudržných vrtev severní strana, ochoz zevnitř;40*0,5 ochoz;(0,5+1,3*1,2+1*1,2+1,4*1+0,6*1,3)*0,5 západní strana, ochoz zevnitř;35*0,5					
72.	SP	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením <i>Plný popis: Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16</i>	m2	38,86	116,00	4 508	URS
			severní fasáda sokl;10+10-0,35*3-0,43*3 západní fasáda sokl;22+2-0,35*8					
73.	SP	783846R01	Antigrافiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber antigrافiti nátěr <i>Plný popis: Antigrافiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16</i>	m2	135,43	520,00	70 424	URS
			severní fasáda 90-6-2,1*6-0,34*3-0,41*3 západní fasáda 90-2,1*8-0,34*8-4,2					
			V03: Zařízení staveniště				12 000	
74.	ON	035103001	Pronájem ploch <i>Plný popis: Zařízení staveniště pronájem ploch není graficky znázorněno</i>	Kč	1,0	12 000,00	12 000	URS
			V04: Inženýrská činnost				65 034	
75.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost není graficky znázorněno</i>	Kč	1,0	65 034,00	65 034	URS
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				279 646	
76.	ON	04	Mimostaveništní doprava <i>Plný popis: není graficky znázorněno</i>	%	3,0	32 517,00	97 551	URS
77.	ON	07	Zařízení staveniště <i>Plný popis: není graficky znázorněno</i>	%	1,6	32 517,00	52 027	URS
78.	ON	12	Provoz investora <i>Plný popis:</i>	%	1,8	32 517,00	58 531	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			<i>není graficky znázorněno</i>					
79.	ON	13	Sílniční provoz	%	2,2	32 517,00	71 537	URS
			<i>Plný popis:</i> <i>není graficky znázorněno</i>					

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
SA18	Oprava fasád objektů MČ Prahy 5		
Komentář			
Popis verze	verze 6 - propočet nákladů DZS-2019		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	28.05.2019
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO01	Objekt č.p. 1381/4		
SO02	Objekt č.p. 553/4		
SO03	rekonstrukce povrchů a ZTI		
SO04	Výměna střešní krytiny č.p.553/4		
		Celkem (bez DPH)	2 399 124
		DPH	503 816
		DPH 21 % ze základny: 2 399 124	503 816
		Celkem (včetně DPH)	2 902 940
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Oprava fasád objektů MČ Prahy 5

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO02: Objekt č.p. 553/4	2 399 124	503 816	2 902 940
003: Svislé konstrukce	64 450	13 535	77 985
006: Úpravy povrchu	1 346 309	282 725	1 629 033
009: Ostatní konstrukce a práce	397 319	83 437	480 757
099: Přesun hmot HSV	177 859	37 350	215 209
711: Izolace proti vodě	12 891	2 707	15 598
764: Konstrukce klempířské	16 584	3 483	20 067
767: Konstrukce zámečnické	103 660	21 769	125 428
771: Podlahy z dlaždic	24 177	5 077	29 255
783: Nátěry	53 437	11 222	64 659
V03: Zařízení staveniště	12 000	2 520	14 520
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	190 438	39 992	230 430
Celkem (bez DPH)	2 399 124		
DPH	503 816		
DPH 21 % ze základny: 2 399 124	503 816		
Celkem (včetně DPH)	2 902 940		

Zakázka:

Oprava fasád objektů MČ Praha 5

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
S002: Objekt č.p. 553/4							2 399 124	
003: Svislé konstrukce							64 450	
80.	SP	317122651	Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek vyložených do 500 mm	m	10,0	1 450,00	14 500	URS
<i>Plný popis: Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek na cementovou maltu (s dodáním hmot), vyložených přes 300 do 500 mm</i>								
81.	SP	349235861	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 150 mm	m2	30,0	1 665,00	49 950	URS
<i>Plný popis: Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vyložených přes 80 do 150 mm</i>								
Výkaz výměr: západní fasáda;30					30,0			
006: Úpravy povrchu							1 346 309	
82.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	89,04	143,00	12 733	URS
<i>Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou</i>								
Výkaz výměr: mříže 1.NP 553/4;(2,3*5)*2					23,0			
553/4-dvorní fasáda-mříže;(3,5+0,7*3+1,9+4,5*2)*2					33,0			
553/4-dvorní fasáda-zábradlí;2,7*4*2+1,3*1,1*4*2					33,04			
83.	SP	621323R01	Vápenný nátěr vnějších podhledů složitosti 5 tloušťky do 5 mm nanášená ručně barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.cal vápenný nátěr	m2	26,22	298,00	7 814	URS
<i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně podhledů</i>								
Výkaz výměr: barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ					-			
hlavní římsy					-			
15*0,2+15*0,4+15*0,3					13,5			
římsičky nad okny					-			
1,7*6*0,4					4,08			
1,8*6*2*0,4					8,64			
84.	SP	622323R01	Vápenný nátěr vnějších stěn složitosti 5 tloušťky do 5 mm nanášená ručně barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.cal vápenný nátěr	m2	697,087	298,00	207 732	URS
<i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn</i>								
Výkaz výměr: barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ					-			
dvorní fasáda 553/4					-			
137+43+85+20*2,4*2+1,25*3*5+22					401,75			
-0,8*15-3,4*4-1,8*4-1,3-4,5*4-2					- 54,1			
balkony;1,3*3,55*5+1,3*2,6*5					39,975			
západní fasáda 553/4					-			
310					310,0			
odpočet oken					-			
-(1,8*6+2*6+2,4*6+2,6*6+2,2*5+0,5+3,8)					- 68,1			
ostění-západní fasáda					-			
4,4*6*0,25					6,6			
5,1*6*0,25					7,65			
5,6*6*0,18					6,048			
5,8*6*0,18					6,264			
5,4*5*0,18+2,2					7,06			
ostění dvorní fasáda					-			
(5,1+4,8+3,2+5,5*5+5,5*5+3,5*6+3,9*6+5,2*6+5,2*5)*0,2					33,94			
85.	SP	622325R03	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 stěn v rozsahu do 100% barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.dur trass	m2	421,247	1 210,00	509 709	URS
<i>Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%</i>								
Výkaz výměr: dvorní fasáda 553/4					-			
137+43+85+20*2,4*2+1,25*3*5+22					401,75			
-0,8*15-3,4*4-1,8*4-1,3-4,5*4-2					- 54,1			
balkony;1,3*3,55*5+1,3*2,6*5					39,975			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			ostění-západní fasáda		-			
			4,4*6*0,25		6,6			
			5,1*6*0,25		7,65			
			5,6*6*0,18		6,048			
			5,8*6*0,18		6,264			
			5,4*5*0,18+2,2		7,06			
86.	SP	62232-R01	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 50% barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.dur trass	m2	313,842	1 770,00	555 500	URS
			<i>Plný popis: Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%</i>					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4		-			
			hlavní fasáda;308-1,8*6-2*6-2,5*6-2,6*6-2,3*5-0,5-2,6		240,0			
			sokl;15-1		14,0			
			ostění-západní fasáda		-			
			4,4*6*0,25		6,6			
			5,1*6*0,25		7,65			
			5,6*6*0,18		6,048			
			5,8*6*0,18		6,264			
			5,4*5*0,18+2,2		7,06			
			hlavní římsy		-			
			15*0,2+15*0,4+15*0,3		13,5			
			římsičky nad okny		-			
			1,7*6*0,4		4,08			
			1,8*6*2*0,4		8,64			
87.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	128,15	69,00	8 842	URS
			<i>Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou</i>					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4		-			
			5.NP;1,9*6		11,4			
			4.NP;2,1*6		12,6			
			3.NP;2,5*6		15,0			
			2.NP;2,7*6		16,2			
			1.NP;2,3*5+0,5+3,9		15,9			
			dvorní fasáda 553/4		-			
			1,8*4+1,4		8,6			
			3,8*4		15,2			
			0,85*15		12,75			
			4,6*4+2,1		20,5			
88.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	309,462	95,00	29 399	URS
			<i>Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím</i>					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4		-			
			310		310,0			
			odpočet oken		-			
			-(1,8*6+2*6+2,4*6+2,6*6+2,2*5+0,5+3,8)		-68,1			
			ostění-západní fasáda		-			
			4,4*6*0,25		6,6			
			5,1*6*0,25		7,65			
			5,6*6*0,18		6,048			
			5,8*6*0,18		6,264			
			5,4*5*0,18+2,2		7,06			
			ostění dvorní fasáda		-			
			(5.1+4,8+3,2+5,5*5+5,5*5+3,5*6+3,9*6+5,2*6+5,2*5)*0,2		33,94			
89.	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,5	4 270,00	6 405	URS
			<i>Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25</i>					
			Výkaz výměr: 3,75*5*0,08		1,5			
90.	SP	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	15,0	545,00	8 175	URS
			<i>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm</i>					
			Výkaz výměr: vyrovnání podkladu pod venkovní parapety po jejich vybourání - odhad, bude upřesněno při realizaci;15		15,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							397 319	
91.	H	009-R01	bourání dlažby balkonu včetně podkladních vrstev až na panel	m2	18,75	195,00	3 656	URS
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: 3,75*5		18,75			
92.	SP	94111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	745,5	92,00	68 586	URS
			<i>Plný popis:</i> Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320		320,0			
			lešení je ve dvorní části nutno posoudit statikem, zatížení od lešení je nutno rozložit rovnoměrně na stropní konstrukci suterénu. Pokud nebude možné lešení založit na strop suterénu, bude nutno lešení zavěsit a kotvit do					
			západní fasáda		-			
			Výkaz výměr: dvorní fasáda 553/4;23*18,5		425,5			
93.	SP	94111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	89 460,0	1,72	153 871	URS
			<i>Plný popis:</i> Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320*120		38 400,0			
			dvorní fasáda 553/4;23*18,5*120		51 060,0			
94.	SP	94111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	745,5	48,00	35 784	URS
			<i>Plný popis:</i> Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320		320,0			
			dvorní fasáda 553/4;23*18,5		425,5			
95.	SP	941-R01	statické zajištění lešení ve dvorní části	souboj	1,0	15 000,00	15 000	URS
			<i>Plný popis:</i>					
96.	SP	94461111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	745,5	10,00	7 455	URS
			<i>Plný popis:</i> Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320		320,0			
			dvorní fasáda 553/4;23*18,5		425,5			
97.	SP	94461211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	89 460,0	0,30	26 838	URS
			<i>Plný popis:</i> Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320*120		38 400,0			
			dvorní fasáda 553/4;23*18,5*120		51 060,0			
98.	SP	94461811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	745,5	8,00	5 964	URS
			<i>Plný popis:</i> Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320		320,0			
			dvorní fasáda 553/4;23*18,5		425,5			
99.	SP	94471113	Montáž záhytné stříšky š do 2,5 m	m	16,0	148,00	2 368	URS
			<i>Plný popis:</i> Montáž záhytné stříšky zřízované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m					
100.	SP	94471213	Příplatek k záhytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 920,0	3,30	6 336	URS
			<i>Plný popis:</i> Montáž záhytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záhytné stříšky k ceně -1113					
			Výkaz výměr: 16*120		1 920,0			
101.	SP	94471813	Demontáž záhytné stříšky š do 2,5 m	m	16,0	94,00	1 504	URS
			<i>Plný popis:</i> Demontáž záhytné stříšky zřízované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m					
102.	SP	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	301,742	60,00	18 105	URS
			<i>Plný popis:</i> Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %					
			Výkaz výměr: západní fasáda 553/4		-			
			310-1,8*6-2*6-2,4*6-2,6*6-2,2*5-0,5-3,8		241,9			
			ostění-západní fasáda		-			
			4,4*6*0,25		6,6			
			5,1*6*0,25		7,65			
			5,6*6*0,18		6,048			
			5,8*6*0,18		6,264			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			5,4*5*0,18+2,2		7,06			
			hlavní římsy		-			
			15*0,2+15*0,4+15*0,3		13,5			
			římsičky nad okny		-			
			1,7*6*0,4		4,08			
			1,8*6*2*0,4		8,64			
103.	SP	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	421,565	123,00	51 852	URS
			Plný popis: Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
			Výkaz výměr: dvorní fasáda 553/4		-			
			137+43+85+20*2,4*2+1,25*3*5+22		401,75			
			-0,8*15-3,4*4-1,8*4-1,3-4,5*4-2		-54,1			
			balkony:1,3*3,55*5+1,3*2,6*5		39,975			
			ostění dvorní fasáda		-			
			(5,1+4,8+3,2+5,5*5+5,5*5+3,5*6+3,9*6+5,2*6+5,2*5)*0,2		33,94			
			099: Přesun hmot HSV				177 859	
104.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	30,701	1 800,00	55 262	URS
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
105.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,701	326,00	10 009	URS
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
106.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	460,515	12,00	5 526	URS
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Výkaz výměr: 30,701*15		460,515			
107.	SP	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	30,701	920,00	28 245	URS
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky					
108.	SP	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	30,701	332,00	10 193	URS
			Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5					
109.	SP	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	122,804	45,00	5 526	URS
			Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku Příplatek					
			Výkaz výměr: 30,701*4		122,804			
110.	SP	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,701	439,00	13 478	URS
			Plný popis: Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
111.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m, přesuny suti, skládkovné, lešení	t	55,073	901,00	49 620	URS
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře					
			711: Izolace proti vodě				12 891	
112.	H	009-R02	hydroizolační stěrka Bostik W 221 je dvousložková flexibilní izolace	kg	51,638	140,00	7 229	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 3,75*5*2,7		50,625			
113.	H	009-R03	spojovací můstek Bostik R302	kg	22,95	175,00	4 016	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 3,75*5*1,2		22,5			
114.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	18,75	65,00	1 219	URS
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
			Výkaz výměr: 3,75*5		18,75			
115.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	124,64	426	URS
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
764: Konstrukce klempířské							16 584	
116.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti</i>	m	155,8	55,00	8 569	URS
Výkaz výměr:					106,7			
západní fasáda 553/4					-			
6*1,2+6*1,7+6*1,8+6*1,8+5*1,8					48,0			
6*1,5+1*2+6*1,6+1*0,4+6*0,6+7*1,3+6*1,3+5*1,3+4*0,6+6*0,9+10*0,6+6*1,3+1*0,9+7*1,3					79,6			
dvorní fasáda 553/4					-			
4*1,3+1*1,5+15*0,6+4*1,5+5*1,3					28,2			
117.	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti</i>	m	63,6	55,00	3 498	URS
Výkaz výměr:					63,6			
1,7*6+1,8*6+1,8*6+1,8+15*2					63,6			
118.	SP	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti</i>	m	28,9	55,00	1 590	URS
Výkaz výměr:					28,9			
15+7,3+4,5+2,1					28,9			
119.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti</i>	m	41,0	65,00	2 665	URS
Výkaz výměr:					41,0			
19+22					41,0			
120.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	1,61	163,22	263	URS
767: Konstrukce zámečnické							103 660	
121.	SP	767662120	Montáž mříží pevných přivařených <i>Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním</i>	m2	28,8	350,00	10 080	URS
Výkaz výměr:					-			
západní fasáda					-			
2,4*5					12,0			
dvorní fasáda					-			
4,4*2+2,1+0,8*3+3,5					16,8			
122.	SP	767662R01	Demontáž mříží pevných přivařených <i>Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním</i>	m2	28,8	196,00	5 645	URS
Výkaz výměr:					-			
západní fasáda					-			
2,4*5					12,0			
dvorní fasáda					-			
4,4*2+2,1+0,8*3+3,5					16,8			
123.	SP	767662R02	repase mříží <i>Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním</i>	m2	35,4	1 980,00	70 092	URS
Výkaz výměr:					-			
mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezivění, budou natřeny základní barvou, poté budou obroušeny, oprášený, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámců)					-			
západní fasáda					-			
2,4*5					12,0			
dvorní fasáda					-			
4,4*2+2,1+0,8*3+3,5					16,8			
mříže					-			
1,5*1,1*4					6,6			
124.	SP	767662R24	demontáž, repase, nátěr a zpětná montáž drobných zámečnických výrobků <i>Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním</i>	soub	1,0	16 000,00	16 000	URS
Výkaz výměr:					-			
mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezivění, budou natřeny základní barvou, poté budou obroušeny, oprášený, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámců)					-			
1					1,0			
125.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	1 018,17	1 843	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
771: Podlahy z dlaždic							24 177	
126.	H	59761308	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, protiskluzové	m2	20,25	450,00	9 113	URS
Plný popis: Dlaždice keramické - podlahy (barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm I. j.								
Výkaz výměr: 3,75*5					18,75			
127.	SP	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	18,75	720,00	13 500	URS
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2								
Výkaz výměr: 3,75*5					18,75			
128.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	226,13	1 565	URS
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
783: Nátěry							53 437	
129.	SP	783823187	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 vápenný nátěr	m2	629,525	53,00	33 365	URS
Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 vápenný								
Výkaz výměr: západní fasáda 553/4					-			
310					310,0			
odpočet oken					-			
-(1,8*6+2*6+2,4*6+2,6*6+2,2*5+0,5+3,8)					-68,1			
dvorní fasáda 553/4					-			
137+43+85+20*2,4*2+1,25*3*5+22					401,75			
odpočet oken;-(0,8*15+3,4*4+1,8*4+1,3+4,5*4+2)					-54,1			
balkony;1,3*3,55*5+1,3*2,6*5					39,975			
130.	SP	783846523	Antigrافiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber antigrافiti nátěr	m2	38,6	520,00	20 072	URS
Plný popis: Antigrافiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů								
Výkaz výměr: 50-1,6*5-3,4					38,6			
V03: Zařízení staveniště							12 000	
131.	ON	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,0	12 000,00	12 000	URS
Plný popis: Zařízení staveniště pronájem ploch								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							190 438	
132.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	3,0	22 144,00	66 432	URS
Plný popis:								
133.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,6	22 144,00	35 430	URS
Plný popis:								
134.	ON	12	Provoz investora	%	1,8	22 144,00	39 859	URS
Plný popis:								
135.	ON	13	Sílniční provoz	%	2,2	22 144,00	48 717	URS
Plný popis:								

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Na základě žádosti klienta potvrzujeme, že se společností **TRUSTAV s.r.o., IČ: 250 31 716** byla dne **22. 09. 2017** uzavřena u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group pojištná smlouva [redacted]

Pojištění odpovědnosti dle této pojištné smlouvy je sjednáno v níže uvedeném rozsahu.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, Doplnkovými pojistnými podmínkami, Zvláštními pojistnými podmínkami, Zvláštním smluvním ujednáním a dále ujednáními sjednanými v pojištné smlouvě. VPP, DPP, ZPP a ZSU tvoří nedílnou přílohu pojištné smlouvy.

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojišťitel v případě pojištné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojištnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojištné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo ve výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na **veškeré výrobky pojištěného s výjimkou výrobků v souvislosti s níže uvedenými činnostmi:**

- projektová činnost ve výstavbě a zprostředkování obchodu a služeb.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Společný limit pojištného plnění obecné odpovědnosti a újmy způsobené vadou výrobku činí 30.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,-Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává s retroaktivním datem od 09. 11. 2011, které se však vztahuje pouze na újmu (škodu) vzniklou na území České republiky, od 25. 09. 2017 je územní platnost pojištění Evropa.

Územní platnost pojištění: Evropa.

Dále jsou pojištnou smlouvou sjednány sublimity plnění pro:

- 1. Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému.**
Roční sublimit pojištného plnění činí 2.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč
- 2. Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného.**
Roční sublimit pojištného plnění činí 2.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč
- 3. Náhrada regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění.**
Roční sublimit pojištného plnění činí 2.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč
- 4. Majetková újma vzniklá na věci převzaté a na věci převzaté do oprávněného užívání (vyjma újmy vzniklé na užívaných dopravních prostředcích).**
Roční sublimit pojištného plnění činí 500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Evropa

Pojištná smlouva je uzavírána na dobu jednoho roku s automatickou prodloužením a toto potvrzení o pojištění je vystaveno na dobu od 25. 09. 2019 do 24. 09. 2020.

V Mostě dne 25. 09. 2019



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pavel Benda, disponent specialista - upisovatel



1.027

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,
 je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,

kterou zastupuje

Bc. Lukáš Tassler, DiS., obchodní specialista senior

(dále jen "pojišťovna")

a

TRUSTAV s.r.o.

K. Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 25031716,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová zn. C 140864,

kterou zastupuje

Ing. JANA NOVÁKOVÁ, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu

o pojištění stavebně montážním

Tato pojistná smlouva je ve správě Generali České pojišťovny a.s., region severní Čechy, Felberova
 604, 460 95 Liberec.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti JB Group s.r.o., Slovenského národního povstání 366/34, 434 01 Most, IČ 63146380. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

1.1. Úvodní ustanovení

Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen "VPPMO-P") a Doplnkovými pojistnými podmínkami stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2020 (dále jen "DPPSM-P"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.

Pojištěným z této pojistné smlouvy je pro pojištění věcí pojistník a pro pojištění odpovědnosti pojistník.

Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pro pojištění věcí osoba uvedená v článku 5 DPPSM-P a pro pojištění odpovědnosti osoba uvedená v článku 25 VPPMO-P.

Pojištění věcí - část I

2.1. Pojištěná nebezpečí

2.1.1. Pojištění věcí se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P.

2.1.2. Odchylně od DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na odcizení předmětu pojištění nebo jeho částí, a to v rozsahu zvláštního ujednání pro pojištění škod způsobených odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží, v této části pojistné smlouvy.

3.1. Místo pojištění

3.1.1. Jako místo pojištění se sjednává Náměstí 14. října 1381 a Preslova 553/4, Praha, PSČ 150 00 Česká republika.

4.1. Předměty pojištění a náklady, sjednané pojistné částky, limity pojistného plnění

4.1.1. Sjednává se pojištění pro budované stavební dílo - Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4, na pojistnou částku 20 000 000,- Kč.

4.1.2. Sjednává se pojištění zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže používané pro budované stavební dílo uvedené v této pojistné smlouvě s limitem pojistného plnění 200 000,- Kč.

4.1.3. Sjednává se pojištění stavebních a montážních strojů používaných pro budované stavební dílo uvedené v této pojistné smlouvě, s limitem pojistného plnění 200 000,- Kč.

4.1.4. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, z příčiny pojistného nebezpečí záplavy a povodně dohromady nesmí přesáhnout částku 2 000 000,- Kč.

5.1. Pojistná hodnota

5.1.1. Pojistnou hodnotou díla je částka stanovená v souladu s článkem 3 bodem 5 DPPSM-P.

6.1. Spoluúčast

6.1.1. Pokud dále není uvedeno jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10000 Kč.

6.1.2. Pro zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže uvedené v této pojistné smlouvě se sjednává spoluúčast ve výši 10000 Kč.

6.1.3. Pro stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou se sjednává spoluúčast ve výši 20 % z pojistného plnění za každou pojistnou událost, minimálně však ve výši 10000 Kč.

6.1.4. Pro pojistné události vzniklé na budovaném díle během záruční doby se sjednává spoluúčast ve výši 10 000,- Kč.

6.1.5. Pro pojistné události vzniklé na pojištěném okolním majetku uvedeném v této pojistné smlouvě se sjednává spoluúčast ve výši 10000 Kč.

7.1. Zvláštní ujednání

7.1.1. Pojištění odcizení předmětu pojištění

1. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvis-

losti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelných nebezpečí nevyložených v této pojistné smlouvě.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojistné plnění bude poskytnuto do limitů pojistného plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojistné události.

3. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru, jsou stanoveny takto:

- a) 100.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dózičkovým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;
- b) 250.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří;
- c) 500.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídavným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámečků z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo dveřní závorou uzamykacelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní části jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením, které má osvědčení vydané státem akreditovanou zkušební laboratoří, nebo mříží nebo uzamykacelnou roletou;
- d) 1.000.000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
- e) 5.000.000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. a), b) a c), lze tyto zámkové systémy nahradit minimálně 2 visacími bezpečnostními zámkem.

4. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor na volném prostranství, jsou stanoveny takto:

- a) 50.000,- Kč, pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;
- b) 250.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou;
- c) 500.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
- d) 1.000.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

5. Osoba vykonávající ostrahu musí být starší 18 let a mladší 60 let a musí být k výkonu řádně proškolená a poučená. Ostraha musí provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov. Ostraha musí být prováděna dle knihy pochůzek minimálně 1x za hodinu a každá pochůzka musí být zapsána s uvedením případně zjištěných závad. Ostraha musí být vybavena vysílaczkou nebo telefonem s možností přivolání bez odkladu Policie ČR v případě zjištění odcizení krádeží vloupáním nebo v případě odcizení loupeží.

6. Odcizením krádeží vloupáním se rozumně přivlastní si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání nebo
- b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.

7. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o síle 40 mm (rám - jehličnaté žezivo; výplň - papírová vložka neztužená; plášť - dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm). Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místností.

Všechny části a díly, po jejichž demontáži zůračeji výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

8. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro pojištění v rozsahu tohoto bodu činí 200 000,- Kč.

9. Spoluúčast na pojistném plnění z tohoto bodu činí 10000 Kč.

7.1.2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti stavebního nebo montážního díla podle článku 12 bodu 2 a 3 DPPSM-P pokračuje pojištění pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby v délce 24 měsíců.

2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami DPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla:

- způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla,
- které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu.

3. Pokud podle článku 12 bodu 3 DPPSM-P zaniklo pojištění věcí a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu článku 2 tohoto ujednání pojištěny škody pro takovou část samostatně, a to vždy po záruční dobu sjednanou v úvodním bodu tohoto ujednání.

7.1.3. Výuka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídá menší než 20leté povodňové vlně.

7.1.4. Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P

1. Ujednává se, že se pojištění věcí vztahuje i na částky za přiměřené náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení předmětů pojištění postižených pojistnou událostí, které přesahují sjednané pojistné částky pro předměty pojištění.

2. Pro takto sjednané pojištění nákladů se sjednává limit pojistného plnění, ve výši 1 000 000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno.

7.1.5. Pojištění okolního majetku

Na základě článku 3 bodu 1 DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na budovy a stavby umístěné na místě pojištění nebo na místě s ním bezprostředně sousedícím (dále jen "okolní majetek").

Odchylně od článku 2 bodu 1 DPPSM-P se pojištění okolního majetku sjednává jen pro případ nečekaného a náhlého poškození nebo zničení okolního majetku jakoukoliv náhodilou událostí, která není v DPPSM-P vyloučena, přímo způsobenou stavební nebo montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místu montáže uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Dále se ujednává, že pojištění okolního majetku vznikne jen v tom případě, jestliže tento okolní majetek byl před zahájením prací nepoškozen a v řádném technickém stavu. Pokud pojišťovna rozhodne, je oprávněná osoba povinna společně s ní vypracovat zprávu o stavu těchto budov nebo staveb před zahájením prací na budovaném díle.

Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené na okolním majetku tím, že nebyla učiněna patřičná zabezpečovací opatření, která mají chránit tento okolní majetek, a která jsou obvyklá pro prováděnou stavební nebo montážní činnost na pojištěném budovaném díle.

Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na poškození okolního majetku trhlinami, které neohrožují statické poměry uvedených budov nebo staveb, ani bezpečnost jejich uživatelů.

Ujednává se, že pojistné plnění ze všech pojistných událostí nastalých na okolním majetku v období, na které bylo pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout limit pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč.

Doba trvání pojištění okolního majetku je shodná s dobou trvání pojištění věcí budovaného díla. Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené stavební nebo montážní činností pojištěného během záruční doby.

7.1.6. Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:

a) instalovat hasicí prostředky a protipožární zařízení schválených typů odpovídajících svým druhem a kapacitou požárnímu nebezpečí a stupni výstavby. Tyto prostředky a zařízení musí být přístupné a provozuschopné;

b) rozmístění ručních hasicích přístrojů, eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být kontrolováno alespoň jedenkrát měsíčně;

c) "horké práce" - např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně - v blízkosti hořlavých materiálů se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejméně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a proškolený v požární ochraně. Prostory, kde se prováděly "horké práce" musí být opět zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu;

d) všechny hořlavé materiály (např. materiál pro zhotovení bednění, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky musí být skladovány v dostatečně vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a ode všech "horkých prací";

e) odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být neprodleně odstraněn z budov a konstrukčních a montážních děl, nejpozději však do konce pracovního dne;

f) musí být vypracována dokumentace zdočování požáru obsahující alespoň plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny, atd.) a příjezdových a zásahových cest;

g) staveniště musí být oplocené, pohyb osob na staveništi musí být pod kontrolou.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, popřípadě odmítnout, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

Pojištění odpovědnosti - část II

Nesjednává se

Ostatní ujednání

8.1. Ostatní zvláštní ujednání

8.1.1. Ujednává se, že maximální limit plnění z jedné pojistné události z příčiny pojistného nebezpečí úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění, je stanoven ve výši 200 000,- Kč.

Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, způsobené vichřicí nebo krupobitím, sesouváním nebo poklesem půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin a zemětřesením, je stanovena ve výši 2 000 000,- Kč.

Společná ustanovení

9.1. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

9.1.1. Pojištění budovaného díla na dobu, kdy budou probíhat vlastní stavebně montážní práce se sjednává od 20. 5. 2020 do 20. 9. 2020. Následuje pojištění záruční doby v délce 24 měsíců, tj. do 20. 9. 2022.

9.2. Pojistné celkem a jeho splatnost

9.2.1. Pojistné za pojištěné stavební dílo činí 23 200,- Kč.

9.2.2. Pojistné za pojištění stavebních a montážních strojů činí 1 046,- Kč.

9.2.3. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 4281022106, konstantní symbol 3558.

9.2.4. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

9.2.5. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

10.1. Závěrečná ustanovení

10.1.1. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

10.1.2. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojištitel souhlas uvedený v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]
Stav k datu 20. 5. 2020

Kód produktu: MS

10.1.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

10.1.4. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání,
- pojistné podmínky,
- sazebník poplatků.

10.1.5. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

v Práze v Liberci
dne 19. 5. 2020 dne 19. 5. 2020

TRUSTAV s.r.o.

[redacted]

Podpis (a razítko) pojistníka

Bc. Lukáš Těsler
435093

 GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Lukáš Těsler

[redacted]

J/30

Podpis (a razítko) pojišťovny


Výměna oken a oprava fasády

Harmonogram prací Náměstí 14, Jižna Praha 5

Popis položky Etapa č.1 (fasády 2 až 5)	Týden																						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Převzetí stavby																							
Výroba vzorového okna																							
Montáž vzorových oken																							
Výroba oken																							
Dotlačko oken																							
Demontáž oken																							
Montáž oken																							
Zahlinčezpracování																							
Oprava fasády																							
Předání díla																							

295

Popis položky Etapa č.2 (fasády 1 a 6)	Týden																						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rezervní zavěšení																							
Výroba vzorového okna																							
Montáž vzorových oken																							
Výroba oken																							
Dodávka oken																							
Demontáž oken																							
Montáž oken																							
Zahlinčezpracování																							
Oprava fasády																							
Předání díla																							


Trustav s.r.o.
 K Popelce 2399/4
 15000 Praha 5
 IČO: 25031716



Seznam poddodavatelů pro

„Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14.října 1381/4 a Preslova 553/4“

ITAR s.r.o

se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00, Praha 5 - Košíře

Poddodavatel bude provádět část veřejné zakázky a to - opravu fasád na objektu ve výši:

41% - 6 497 097,- Kč bez DPH

z celkové ceny díla 16 761 516,44 Kč bez DPH

15.6.2020

Datum

.....


Ing. Jana Nováková

razítko

a podpis osoby oprávněné jednat



Trustav s.r.o.
K Popelce 2399/4
15000 Praha 5
IČO: 25031716

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

REALIZAČNÍ TÝM PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU „Výměna oken a oprava fasád na objektech nám.
14.října 1381/4 a Preslova 553/4,,

Dodavatel **TRUSTAV s.r.o.**, se sídlem Praha 5 - Smíchov, K Popelce 2399/4, PSČ 15000, IČ:
25031716 (dále jen „dodavatel“), zastoupen jednatelekou **Ing. Janou Novákovou**, prohlašuje, splňuje
požadavky na prokázání technické způsobilosti požadované předmětnou zadávací dokumentací (resp.
kvalifikační dokumentací) a předkládá v níže uvedeném textu seznam techniků, kteří se budou podílet
na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků zajišťujících kontrolu jakosti v pracovněprávním
vztahu..

Seznam techniků:

1. Jan Syrový, technik – stavebně montážní
2. Jakub Veselý, technik – výrobní
3. Ing. Vojtěch Štorc – hl. stavbyvedoucí (autorizovaný inženýr ve výstavbě)
4. Ing. Jana Nováková - jednatel, rekvalifikovaný památkář

02.04.2020

Za **TRUSTAV s.r.o.:**



.....
Ing. Jana Nováková
jednatelka



Trustav s.r.o.
K Popelce 2399/4
15000 Praha 5
IČO: 25031716