

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto

Objekt:

2 - kuchyň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

TSM desing s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

..... 95 / 2020

CC-CZ:

Datum:

18.06.2020

IČ:

70885869

DIČ:

IČ:

6544754

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu		34 049,89	33 736,20	
Ostatní náklady		0,00	0,00	
Cena bez DPH		34 049,89	33 736,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně
DPH základní	33 977,89	21,00%	7 150,48	7 084,60
snížená	0,00	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK		41 200,37	40 820,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto

Objekt:

2 - kuchyň

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

TSM desing s.r.o

Datum:

18.06.2020

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady ze soupisu prací

34 049,89 33 736,20

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 049,89 33 736,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto

Objekt:

2 - kuchyň

Místo:

Datum:

18.06.2020

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel:

TSM desing s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] opravy	Cena celkem [CZK] tech. zhodnocení
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------------------	---------------------------------------

Náklady soupisu celkem

34 049,89 33 736,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,850			
2	K	611322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	0,752			
3	K	611322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,760			
4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	33,570			
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,300			
6	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,190			
7	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,192			
8	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	3,840			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	943211111	Montáž, demontáž a pronájen lešení lehkého s podlahami	soubor	1,000			
10	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,294			
D	997		Přesun sutě					
11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 9 m ručně	t	5,426			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] opravy	Cena celkem [CZK] tech. zhodnocení
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	27,130			
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,426			
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,964			
15	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,470			
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,956			
D 998			Přesun hmot					
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,135			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
18	K	791264122	D+M ucpávek vnitřní kanalizace	soubor	1,000			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
19	K	722220857	Demontáž a zaslepení vodovodu	soubor	1,000			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
20	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000			
21	K	725210822	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	1,000			
22	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000			
D 762			Konstrukce tesařské					
23	K	762421816	Demontáž obložení stropů z desek dřevostěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	12,800			
D 763			Konstrukce suché výstavby					
24	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	12,800			
25	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	13,440			
26	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	153,094			
D 766			Konstrukce truhlářské					
27	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000			
D 771			Podlahy z dlaždic					
28	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	5,560			
29	M	597613381	sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 300x85mm	kus	18,533			
30	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,456			
31	K	771575113	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3,840			
32	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	4,224			
33	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	93,228			
D 781			Dokončovací práce - obklady					
34	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	17,301			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
35	K	784171101	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soubor	1,000			
36	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m	m2	78,698			
37	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	30,698			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
38	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

..... 95 / 2020

Stavba:
Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto
Objekt:
3 - společenská místnost

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

CC-CZ:
Datum: 18.06.2020

IČ:
DIČ: 70885869

Zhotovitel:
TSM desing s.r.o

IČ:
DIČ: 6544754

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

	opravy	tech. zhodnocení
Náklady z rozpočtu	284 095,24	9 435,10
Ostatní náklady	0,00	0,00
Cena bez DPH	284 095,24	9 435,10
DPH základní	Základ daně 284 095,24	Sazba daně 21,00% Výše daně 59 660,00
DPH snížená	0,00	15,00% Výše daně 0,00
Cena s DPH	v CZK 343 755,24	11 416,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto
Objekt:
3 - společenská místnost

Místo:
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Zhotovitel: TSM desing s.r.o

Datum: 18.06.2020

Projektant:
Zpracovatel:

1) Náklady ze soupisu prací

284 095,24 9 435,10

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

284 095,24 9 435,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto

Objekt: **3 - společenská místnost**

Místo: Datum: 18.06.2020

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Zhotovitel: TSM desing s.r.o

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] opravy	Cena celkem [CZK] tech. zhodnocení
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------------	------------------------------------

Náklady soupisu celkem

284 095,24 9 435,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	117,720			
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	117,720			
3	K	612331102	Písková penetrace	m2	117,720			
4	K	631311120	Zednické přípomocce k řemeslům	soubor	1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	943211111	Montáž, demontáž a pronájen lešení lehkého s podlahami	soubor	1,000			
D	997		Přesun sutě					
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 9 m ručně	t	2,083			
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,083			
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,415			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,083			
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,858			
11	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,225			
D	998		Přesun hmot					
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,164			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] opravy	Cena celkem [CZK] tech. zhodnocení
D 762			Konstrukce tesařské					
13	K	762421816	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	71,240			
14	K	762431816	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	113,368			
D 763			Konstrukce suché výstavby					
15	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	71,240			
16	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	71,240			
17	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	827,061			
D 766			Konstrukce truhlářské					
18	K	766311812	Demontáž posuvné koženkové příčky vč. likvidace	soubor	1,000			
19	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000			
D 776			Podlahy povlakové					
20	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	71,240			
21	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	71,240			
22	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	71,240			
23	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	71,240			
24	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	71,240			
25	M	284122856	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	78,364			
26	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	52,000			
27	K	776301812	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stuoňů	m	71,240			
28	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,800			
29	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	37,800			
30	M	284110098	lišta soklová PVC 40x40mm	m	38,556			
D 781			Dokončovací práce - obklady parapet - lamino					
31	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,250			
32	M	597610261	obklad keramický hladký do 9ks/m2	m2	2,250			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
33	K	784171101	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soubor	1,000			
34	K	784181111	Základní silikátová jednorásobná penetrace podkladu v místnostech výšk do 3,80m	m2	125,368			
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	125,368			
36	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	125,368			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
37	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto
Objekt:
4 - oprava ropvodů elektro a ÚT

... 95 / 2020

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Zhotovitel:
TSM desing s.r.o

CC-CZ:
Datum: 18.06.2020
IČ: 70885869
DIČ:
IČ: 6544754
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

opravy tech. zhodnocení

Náklady z rozpočtu opravy	150 641,00	2 970,00
Ostatní náklady	0,00	0,00
Cena bez DPH	150 641,00	2 970,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně
DPH základní	150 641,00	21,00%	31 634,61	623,70
snížená	0,00	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **182 275,61** **3 593,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto
Objekt:
4 - oprava ropvodů elektro a ÚT

Místo:
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Zhotovitel: TSM desing s.r.o

Datum: 18.06.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]
opravyCena celkem [CZK]
tech. zhodnocení**1) Náklady ze soupisu prací**

150 641,00

2 970,00

PSV - Práce a dodávky PSV

734 - Ústřední vytápění - armatury

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

150 641,00

2 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy a úpravy - PS Vysoké Mýto

Objekt:

4 - oprava ropvodů elektro a ÚT

Místo:

Datum:

18.06.2020

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel:

TSM desing s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] opravy	Cena celkem [CZK] tech. Zhodnocení
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------------------	---------------------------------------

Náklady soupisu celkem

150 641,00

2 970,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
4	K	734261419	Demontáž a úprava topení dle samostatného rozpočtu ÚT, oprava	soubor	1,000			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
5	K	741121108	Úpravy elektroinstalace dle samostatného rozpočtu EL, opravy	soubor	1,000			
6	K		Úpravy elektroinstalace dle samostatného rozpočtu EL tech. zhodnocení	soubor	1,000			

K127

734 - Ústřední vytápění - ÚT

Označení dodávky	Počet	m.j.	Cena za m.j.	Celkem
Radik VK33 600x900	5	ks		
Radik VK22 600x1800	1	ks		
H-kus rohový	6	ks		
termo. hlavice	6	ks		
potrubí Cu 15	30	m		
tubex topení	30	m		
zhotovení přípojky DN 15	6	ks		
demontáž otopných těles	9	ks		
demontáž potrubí topení	30	m		
montáž otopných těles	6	ks		
nápojení na stávající potrubí topení	8	ks		
zaslepení potrubí 3/4"	4	ks		
sekání šliců a prostupů	8	hod		
vypuštění topení	2	hod		
napuštění topení	2	hod		

Celková nabídka na elektroinstalaci - celkem