

**Rozpočtová kalkulace k provedení natěračských a malířských prací na  
Interaktivní základní  
škole ul.Karlova 1700 ve Varnsdorfu pro rok 2019**

**Objednavatel:** Městský úřad Varnsdorf – [REDACTED] odbor správy majetku a investic

**Dodavatel:** Jaromír Ivan [REDACTED]

**Věc:** Provedení oprav a smaltových nátěrů v 2.N.P vnitřních dveří včetně přepážek a výměna skel v přepážkách. Provedení výmalby tělocvičny a dvou tříd.

**Nátěry dveří syntetické- technologický postup prací včetně materiálu**

133 m2 obroušení plochy a proškrábnutí prasklin v kazetách dveří	36,-
4 788,-	
133 m2 jednonásobný základní syntetický nátěr	120,-
15 960,-	
133 m2 vyspravení ploch a prasklin na dveřích	35,-
4 655,-	
133 m2 dvojnásobný vrchní nátěr profil.dveří	180,-
23 940,-	
7 ks vysazení a nasazení dveří na podložku včetně promazání	20,-
140,-	
7 ks přesun dveří k nátěru	30,-
210,-	
7 ks demontáž a montáž klik a štítků před nátěrem	36,-
252,-	

-----

**49 945,- Kč**

**Výmalba tělocvičny. Postup prací včetně materiálu**

174 m2 proškrábnutí prasklin a nerovností	6,-
1 044,-	
174 m2 sjednocení podkladu penetrací	20,-
3 480,-	
174 m2 vyspravení omítek sádkou a akryl.tmelem	15,-
2 610,-	
174 m2 dvojnásobná výmalba	40,-
6 960,-	

-----

**14 094,- Kč****Nátěr soklu telocvičny**

115 m2 základní nátěr	75,-	8
625,-		
115 m2 vyspravení a základ		35,-
4 025,-		
115 m2 vrchní nátěr	180,-	20
700,-		

-----

**33****350,- Kč****Výmalba dvou tříd**

334 m2 proškrábnutí prasklin a nerovností		6,-
2 004,-		
334 m2 sjednocení podkladu penetrací		20,-
6 680,-		
334 m2 vyspravení omítek sádrou a akryl. Tmelem		15,-
5 010,-		
334 m2 dvojnásobná výmalba		40,-
13 360,-		

-----

**27****054,- Kč****Nátěr soklu ve třídách**

98 m2 základní nátěr		75,-
7 350,-		
98 m2 vyspravení a základ	35,-	3
430,-		
98 m2 vrchní nátěr	180,-	17
640,-		

-----

**28****420,- Kč****Vyřezání skel z přepážek**

	150,-/hod.	2
400,-		
Zakytování skel vč. materiálu	150,-/hod.	2
700,-		

-----

**5****100,- Kč****CELKEM:**

157 963,- Kč

=====

**Závěrečné ustanovení.**

**Nejsem plátce DPH. Záruční lhůta na provedené práce je 24 měsíců od data předání. Cena může být navýšena o náklady dodavatele v případě vzniklých víceprací, které se nedaly předvídat. Musí být připravena cena v podobě doplnku písemné smlouvy. Součástí ceny je základní úklid a přikrývání podlah.**

Ve Varnsdorfu 14. 5. 2020  
Ivan

Jaromír