

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/20/20772**

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie – Východočeské muzeum a Krajská
knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích -
Ohrazenicích“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Bc. Hana Jarošová** nebo **Ing. Veronika**
Víšková
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Bc. Hana Jarošová**
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Bc. Hana Jarošová**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Bc. Hana Jarošová**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220764491/0300**
IČ: **70892822**
DIČ: **CZ70892822, neplátce DPH**

2. Zhotovitel: **TIMRA s.r.o.**
se sídlem: **Semtín 85, 530 02 Pardubice**
zastoupen: **[REDAKCE]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: uchazeč je plátcem DPH, číslo účtu:
273739177/0300
ČSOB a.s., Pardubice
IČ: **048 06 859**
DIČ: **CZ04806859**
zápis v OR: oddíl C, vložka 36654, vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/20772 na zhotovení stavby „Realizace úspor energie – Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OR/20/20772 je provedení změn v rozsahu stavební části díla a v její příloze č. 4.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

9 866 730,99 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 2 072 013,51 Kč

Cena včetně DPH činí **11 938 744,50 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **30. 11. 2020.**“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

5. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 smlouvy takto:

Původní příloha č. 4 smlouvy - „Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu“ se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novou

stejnomenou přílohou č. 4. Tato nová příloha smlouvy je přílohou č. 1 tohoto dodatku a přílohou smlouvy se stává dnem účinnosti této přílohy dle Článku III. bodu 2. tohoto dodatku.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Příloha č. 2: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 2 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy. Zároveň se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy, kdy původní přílohu zcela nahrazuje.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, kromě Přílohy č. 1, která je účinná od 11. 8. 2020.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bez zbytečného odkladu po jeho uzavření, v každém případě však ve stejný den jako smlouvu samotnou, objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 07. 2020 a schválen usnesením číslo R/2777/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

03. 08. 2020

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



TIMRA s.r.o.





Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/20/20772

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích“

Název operačního programu: „Operační program životní prostředí 2014 – 2020“

Číslo výzvy: „121“

Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“

- 1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP), s názvem: „**Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích**“ s registračním číslem projektu, **CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011791**. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek, plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem OPŽP, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel nejpozději v den ukončení stavby předá objednateli doklady jednoznačně prokazující vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů a konstrukcí.

- 7) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.
- 8) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.
- 9) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 10) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020“ a dalších dokumentů OPŽP dostupných na <http://www.opzp.cz/dokumenty/>. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo OPŽP a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy.
- 12) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit.
- 13) Publicita
 - a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě.
 - b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
 - c. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20008_VP,MP
Stavba: Východočeské DPZ

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				305 898,82
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	305 898,82	64 238,75
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	370 137,57
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20008_VP,MP

Stavba: Východočeské DPZ

Místo:

Datum:

11. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		305 898,82	370 137,57
03	návrh TIMRA	305 898,82	370 137,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Východočeské DPZ

Objekt:

03 - návrh TIMRA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

305 898,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 898,82	21,00%	64 238,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

370 137,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Východočeské DPZ

Objekt: **03 - návrh TIMRA**

Místo:

Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

305 898,82

HSV - Práce a dodávky HSV

159 046,35

1 - Zemní práce

89 177,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 321,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 548,23

PSV - Práce a dodávky PSV

146 852,47

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

146 852,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Východočeské DPZ

Objekt:

03 - návrh TIMRA

Místo:

Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

305 898,82

D HSV Práce a dodávky HSV 159 046,35

D 1 Zemní práce 89 177,10

1	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	100,785	30,80	3 104,18
	vv		216,726-115,941		100,785		

16	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	216,726	511,00	110 746,99
	vv		1,2*1,44*(10+40,3+12,41)		108,363		
	vv		1,2*1,44*(10+40,3+12,41)		108,363		
	vv		Součet		216,726		

3	K	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-115,941	568,82	-65 949,56
	vv		-57,9704*2		-115,941		
	vv		Součet		-115,941		

4	K	162206213	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku z kamenouhelných hlušin	m3	100,785	182,02	18 344,89
	vv		216,726-115,941		100,785		

5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	100,785	227,52	22 930,60
	vv		216,726-115,941		100,785		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 321,02

18	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	108,363	50,68	5 491,84
	vv		216,726/2		108,363		

19	K	622121100	Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	216,726	106,20	23 016,30
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

17	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	216,726	56,40	12 223,35
	vv		1,2*1,44*(10+40,3+12,41)		108,363		
	vv		1,2*1,44*(10+40,3+12,41)		108,363		
	vv		Součet		216,726		

15	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	205,688	41,76	8 589,53
----	---	-----------	--------------------------------	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 548,23

9	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	205,688	99,90	20 548,23
	vv		1,64*(10+40,3+12,41)		102,844		
	vv		1,64*(10+40,3+12,41)		102,844		
	vv		Součet		205,688		

D PSV Práce a dodávky PSV 146 852,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 146 852,47

12	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	280,940	135,60	38 095,46
	vv		2,24*(10+40,3+12,41)		140,470		
	vv		2,24*(10+40,3+12,41)		140,470		
	vv		Součet		280,940		

13	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	337,128	145,52	49 058,87
	vv		2,24*(10+40,3+12,41)		140,470		
	vv		2,24*(10+40,3+12,41)		140,470		
	vv		Součet		280,940		
	vv		280,94*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		337,128		

8	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	288,466	95,20	27 461,96
	vv		((10+40,3+12,41)*2,3)*2		288,466		

6	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	280,940	65,64	18 440,90
	vv		2,24*(10+40,3+12,41)		140,470		
	vv		2,24*(10+40,3+12,41)		140,470		
	vv		Součet		280,940		

7	M	DEK.2640224020	DEKDREN N8 - prof. fólie, š. 4m (80m2/bal.)	m2	337,128	40,92	13 795,28
	vv		280,94*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		337,128		




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30. 6. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna související s realizací drenáže, výplní otvorů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>ZL1/a:</u> Při provádění výkopových prací pro instalaci drenážního systému, došlo ke zjištění havarijního stavu a místy i absence svíslé hydroizolace. GP navrhl technické řešení, podle kterého bude provedeno prohloubení výkopů, očištění přízdívky, vyspravení spar a penetrace stávajícího zdiva. Na takto vyrovnaný povrch budou instalovány hydroizolační asfaltové pásy, geotextilie a nopová folie. Poté bude proveden navržený drenážní systém a zásyp výkopu vytěženou zeminou. Toto technické řešení zabrání postupné degradaci podzemního zdiva a zvýší užité vlastnosti prostor v 1PP.</p> <p><u>ZL1/b:</u> Navržené výplně typu O3 jsou v navrženém provedení na samé hranici vyrobitelnosti z okenního profilového systému splňující parametry zadání. Z důvodu posílení udržitelnosti, snadnějšího ovládání a celkově lepších uživatelských vlastností je navrženo jiné otevírání (členění) výrobku O3. Změna nemá vliv na cenu díla ani na požadované parametry výplně (např. Uw).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	305 898,82,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
305 898,82,- Kč	30. 11. 2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS

číslo OZ: 1

Zhotovitel: TIMRAs.r.o.

Investor: Pardubický kraj

Datum: 30. 6. 2020

Název akce: Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna související s realizací drenáže, výplní otvorů.

Popis a zdůvodnění změny:

ZL1/a: Při provádění výkopových prací pro instalaci drenážního systému, došlo ke zjištění havarijního stavu a místy i absence svislé hydroizolace. GP navrhl technické řešení, podle kterého bude provedeno prohloubení výkopů, očištění přízdívky, vyspravení spar a penetrace stávajícího zdiva, pro zajištění požadavků na podklad. Na vyrovnaný povrch budou instalovány hydroizolační asfaltové pásy, geotextílie a nopová folie. Následně budou provedeny navržené drenáže a zásyp výkopu vytěženou zemínou. Toto technické řešení zabrání postupné degradaci podzemního zdiva a zvýší užitné vlastnosti prostor v 1PP.

ZL1/b: Navržené výplně typu O3 jsou v navrženém provedení na samé hranici vyrobitelnosti z okenního profilového systému splňující parametry zadání. Z důvodu posílení udržitelnosti, snadnějšího ovládání a celkově lepších uživatelských vlastností je navrženo jiné otevírání (členění) výrobku O3. Změna nemá vliv na cenu díla ani na požadované parametry výplně (např. Uw).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: