

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba :	Vybudování koupelny, 1. patro, K4-oddělení	Rozpočet:
Objekt :	Zámek Dolní Životice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
	310238211R00	Zapravení otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdívký po drážkách, dořezávky, vyspravky, atd	m3	1,00		
	310239211R00	Zapravení otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC zazdívký po drážkách, dořezávky, vyspravky, atd	m3	0,50		
	346244351RT3	Obezdvívka plynosil. zdívem tl. 10 cm např. z Ytong	m2	2,00		
	R-3/1-2	Obezdvívka vany pro potřeby obsluhy-dle PD	kpl	1,00		
	346244351RT3	Příčka SDK instalační vnitřní, včetně izolace tl. 100 mm	m2	43,00		
	R-346/1	D+M Zárubeň instal. Plech 1000 L, P	kus	1,00		
	342265132RT7	D+M průhledové, Polyk. 750*1200. okno 3 ks	m2	3,60		
	342264051AB	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard-IMPREGNOVANÉ tl. 12,5 mm, bez izolace,	m2	25,00		
	R-3/1-3	SDK okufrování klem vedení VZT	m	4,00		
	34226409-BB	Konstrukce k podhledu sádrokart. za plochu nad 10 m2, snížení max 1 m, kce budovaná na stav. SDK PODHLED	m2	25,00		
	34216415336	Zhotovení nosných kčí SDK prvků-příčky, impregnovaný SDK	m2	43,00		
	346244361R00	Zazdívká nerovností, rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, po instalacích	m2	9,00		
	346244371R00	Zazdívká nerovností, rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, po instalacích	m2	5,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
	602014179R00	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Salith GM	m2	15,00		
	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů PVC folie,páska	m2	15,00		
	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	11,00		
	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 po	kus	18,00		
	612402151R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvárnic, z MVC	m2	28,00		
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	18,00		
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	16,00		
	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	12,00		
	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 2 x síla materiálu	m2	15,00		
	R-61/1-1	Vyrovnávací vrstva - pod nové omítky, stěrk. Lepidlo	m2	15,00		
	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklad	m2	25,00		
	612481118U00	Potažení stěn sklovlákno+pll stužení narušeného zdiva-odhad ploch	m2	25,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	5,00		
	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	5,00		
	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,00		
	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari prům.3 mm, oka 150x150 mm	t	0,50		
	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	23,00		
	58592662.A	Nátěr penetrační SALITH GM pod tenkovrstvé omítky potěry	kg	16,00		
	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm vyrovnání pod vnitřní parapety	m2	5,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourací konstrukce</b>				
	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	5,00		
	968062244R00	demontáž stávajících podkladů - podlah	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourací konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Bourání otvorů</b>				

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba :	Vybudování koupelny, 1. patro, K4-oddělení	Rozpočet:
Objekt :	Zámek Dolní Životice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	978059531R00	Bourání vnitřních obkladů stěn, dlažeb nad 2 m2	m2	15,00		
	978013191R00	Bourání omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Bourání otvorů</b>				
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot a jiné nespecifikované práce</b>				
	R-99/1-1a	Autorský dozor projektanta-přizván ke kontrolnímu dnu	kpl	3,00		
	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,90		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot a jiné nespecifikované práce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotnická instalace + UT</b>				
	Montáž	Zdravotnicka, rozpis prací - pouze montáž - Nové umyvadlo x 1 mobil, zrcadlo nové baterie x 4, nové odpady (příprava pro vanu-skrytá pod obkladem), kotvení, ventily uzavírací, vpust', žebříkové topení se spirálou, osazení čistících a uzavíracích armatur, osazení madel x 5, vpust' INT x 2, osazení kolen, spojek, trubní vedení, izolací, atd.. - napojení na stávající odpad a zdroj teplé s tudené vody podmínkou!	hod	185		
	D+M	Odvětrání nových prostor - napojeno do stávajícího wc-včetně ventilátoru, potrubí, odkapu kondenzátu, průrazů, úpravy Ei, atd.	kpl	1		
	Dodávka	Materiál - pro zti instalace: Nové umyvadlo x 1 imobil, zrcadlo, nové baterie x 4, nové odpady, vana 1600 dl, , kotvení, ventily uzavírací, vpust', žebříkové topení se spirálou, osazení čistících a uzavíracích armatur, madla imobil x 5, vpust' INT x 2, osazení kolen, spojek, trubní vedení, izolací, atd..	kpl	1		
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotnická instalace + UT</b>				
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
	R-722/1-1	D+M čištění na přívodním potrubí	kus	2,00		
	72213080-15	Demontáž potrubí ocelových, PP a jiných	kpl	1,00		
	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	7,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				
<b>Díl:</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				
		Zařízení staveniště-desky, latě, zřízení kce pro snos sutě	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových	m	1,00		
	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	22,00		
	771575109RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	22,00		
	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	22,00		
	771590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	22,00		
	771591913U00	Přebroušení anhydritových a betonových potěrů	m2	22,00		
	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	439,00		
	59760212.A	Profil ukončovací-přechodový	m	1,00		
	24696905.A	Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad ( např.Mapei)	kg	8,00		
	58583200.A218	Keraflex tmel šedý lepicí práškový	kg	125,00		
	59763500	Dlažba keramická-protiskluz 300*300*9	m2	25,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
	781415014RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	38,00		
	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	18,00		
	R781/1-1	Obklad parapetů vnitřních	kus	1,00		
		Lišta rohová ukončovací-plast 1/4 oblouk	m	20,00		
	59781450	Keramický obklad	m2	44,00		
	58583200.A218	Keraflex tmel šedý lepicí práškový	kg	150,00		

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba :	Vybudování koupelny, 1. patro, K4-oddělení	Rozpočet:
Objekt :	Zámek Dolní Životice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	781101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	35,00		
	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	331,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
	R-766/1-2	D+M Křídlo dveřní-dle stav. Stavu - 1,0 šířka křídla včetně madla dle PD	kus	1,00		
	R-766/1-3	D+M kování dveřního křídla vnitřní vložka	kus	1,00		
	998766206R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 60 m	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby a nátěry</b>				
	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	130,00		
	784125212R00	Malba tekutá JUB, Jupol, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	130,00		
	R-784-1-1	Nátěr zárubní vnitřních dvojnásobný, 2 x email	kus	1,00		
	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m + příprava podkladu-lepení hran, atd, oškrab	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby a nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
	R-M21/1-1	D+M elektroinstalace, doplnění stávajícího řádu dle stavu stavby-zásuvky u umyvadel, rozšíření + přesun stav. Osvětlení x , přeložení požárního hlásiče, atd.	soub	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a hmot</b>				
	199000000R00	Poplatek za skladku suti-eko odpad	kpl	1,00		
	979011122R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	7,00		
	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,00		
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,00		
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 18 km	t	14,00		
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,00		
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,00		
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a hmot</b>				

Vypracoval:

Dne: 22.6.2020

cena celkem bez DPH: 434 744 Kč  
 DPH 15% 65 212 Kč  
 cena celkem s DPH: **499 956 Kč**