

Odběratel :

**Město Varnsdorf**

407 47 Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470

TEL. 417 545 111

IČO: 00261718 DIČ: CZ00261718

Varnsdorf, dne: 03.08.2020

**Objednávka dodavatelská**

Číslo objednávky: 00244

MUVAX00KJELI

Dodavatel :

**Ing. Jaroslava Křivohlavá**

**Tyršova 1396**

**40747 Varnsdorf**

IČO: 73823741

DIČ:

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. , pobočka Varnsdorf

Číslo účtu:: [REDACTED]

Vyřizuje : Malá Eva Ing.

Telefon : [REDACTED]

Fax: :

e-mail: [REDACTED]

**Objednáváme u Vás**

**Realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:**

**„Alej v ul. Československých letců ve Varnsdorfu“**

Předmětem objednávky je výsadba 15-ti kusů alejových stromů: **Amelanchier arborea 'Robin Hill'** (Muchovník stromovitý 'Robin Hill') v pravidelném sponu do volného pásu podél komunikace Československých letců, v délce cca 130 m, na pozemkových parcelách č. 4367 a 4366 v k.ú. Varnsdorf

Výsadba proběhne dle požadavků zadavatele vysoutěžené zakázky:

- Kvalitní nepoškozené školkařské výpěstky: obvod kmínku měřeném v 1 m min. 10-12 cm, kvalitní kořenový bal, pravidelná koruna zapěstovaná ve výšce min 2,3 m, kmeny bez zjevných poškození a výmladků.
- Výsadba bude provedena v pravidelném sponu (blíže tělesa chodníku) a na základě vytyčení průběhu vedení kabelu veřejného osvětlení včetně zohlednění roztečí nových lamp veřejného osvětlení.
- Výsadbová jáma musí být min. o 20 širší po celém obvodu, než bude zemní bal stromu.
- Zajistit odvod přebytečné dešťové vody od dřevin drenáží (např. vrstva štěrku na dně výsadbových mís).
- Stěny výsadbových mís budou zdrsněny (předejítí květináčového efektu).
- Proběhne 50% výměna stávající zeminy za kvalitní substrát.
- Přihnojení tabletami s pomalu se uvolňujícím hnojivem (Silvamix – 3 ks 10-ti g tablet).
- Umístěny budou závlahové sondy vyplněné drobným štěrkem či oblázky a uzavřené odnímatelnou krytkou.
- Dřeviny se budou sázet do úrovně přirozeného terénu.
- Každá dřevina bude ukotvena třemi frézovanými silnými a dostatečně vysokými kůly (úvazky + vodorovné příčky).
- Po obvodu kmenů bude nainstalována bambusová rohož.
- Dřeviny budou zamulčované borkou (borka nesmí být nahromaděna u paty kmene!)
- Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka!

- Realizované dílo bude předáno bez závad, nedodělků, obrostů, zaplevelení atd.
- Dodavatel odpovídá za škody způsobené při provádění prací objednateli nebo třetí osobě a zavazuje se být pro tyto účely pojištěn po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- Do 5ti pracovních dnů budou odstraněny nedostatky zjištěné při přebírce nebo při kontrole.
- V případě nesplnění zakázky v dohodnutém termínu si zadavatel vyhrazuje právo objednávku zrušit a zakázku zadat jinému subjektu.

**Termín plnění předmětné zakázky: do 31.10.2020.**

Celkem bez DPH:	104 275,03 Kč
DPH 21%:	21 897,76 Kč
<b>Celkem s DPH%:</b>	<b>126 172,78 Kč</b>

Správce rozpočtu:

Příkazce operace: