

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezděz, ON - oprava peronního přístřešku

Objekt:

042020-3-3-806 - oprava p...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**195 932,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	41 145,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**237 077,72**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezděz, ON - oprava peronního přístřešku

Objekt:

042020-3-3-806 - oprava p...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**195 932,00**

001 - Index	0,00
002 - HSV + PSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezděz, ON - oprava peronního přístřešku

Objekt:

042020-3-3-806 - oprava p...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**195 932,00**

D		001	Index				
1	K	00	Index dle SOD				
D		002	HSV + PSV				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
2	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	60,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	622325313	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%	m2	80,000		
4	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	17,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	2,000		
6	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm	m2	30,000		
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	30,000		
8	K	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	30,000		
9	K	R 002	Odpadkový koš venkovní - ocel,dřevo teak	kpl	2,000		
10	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	2,000		
11	K	R 001	Lavička parková - ocel,dřevo teak	kpl	2,000		
12	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0.6 do 0.9 m. výšky do 10 m	m2	21,000		
13	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	315,000		
VV			21*15 "Přepočtené koeficientem množství		315,000		
VV			Součet		315,000		
14	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0.6 do 0.9 m. výšky do 10 m	m2	21,000		
15	K	974031121	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	25,000		
16	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2. v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	60,000		
D		997	Přesun sutě				
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,354		
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,354		
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,390		
VV			1,354*35 "Přepočtené koeficientem množství		47,390		
VV			Součet		47,390		
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,661		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,037		
<i>D 998</i>			<i>Přesun hmot</i>				
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškv do 6 m	t	2,158		
<i>D PSV</i>			<i>Práce a dodávky PSV</i>				
<i>D 765</i>			<i>Krytina skládaná</i>				
23	K	765131911	Vyspravení vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30°, počet desek přes 10 do 20 ks/m2, v rozsahu opravované plochy do 2%	m2	85,000		
24	M	59160252	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm	kus	30,000		
25	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výškv do 6	t	0,052		
<i>D 766</i>			<i>Konstrukce truhlářské</i>				
26	K	766623912	Oprava oken dřevěných zdvojených s otevíravými a sklápěcími křídly s výměnou kování	m2	10,000		
27	M	54913500	kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken K417	kus	4,000		
<i>D 783</i>			<i>Dokončovací práce - nátěry</i>				
28	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	44,000		
29	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	44,000		
30	K	783218211	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	44,000		
31	K	783222131	Tmelení tesařských konstrukcí spar nebo rohů, včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrvlátovým nebo latexovým	m	25,000		
32	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	8,500		
33	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	8,500		
34	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,500		
35	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,500		
36	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omývání tlakovou vodou	m2	60,000		
37	K	783822213	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou	m2	25,000		
38	K	783823175	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový	m2	60,000		
39	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	60,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 995745

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c98e3849-c184-4bc6-802f-b2a3cc845320

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.08.2020 13:54:00



748efa41-00a9-415a-8f69-6d386c10b3e9