

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tanvald, ON - zřízení stavební přípravy kuchyňky nového dopravce

Objekt:

042020-3-3-804 - stavební...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 031,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	11 976,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 007,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tanvald, ON - zřízení stavební přípravy kuchyňky nového dopravce

Objekt: **042020-3-3-804 - stavební...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 031,28

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tanvald, ON - zřízení stavební přípravy kuchyňky nového dopravce

Objekt:

042020-3-3-804 - stavební...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 031,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K 00	Index dle SOD					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K 612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	6,000			
3	K 612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	22,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K 974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	4,000			
5	K 974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm	m	12,000			
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
6	K 721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	4,000			
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
7	K 722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	12,000			
8	M PPL.51012901	Trubka Pipelife PP-R INSTAPLAST S5 20x1.9 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	m	12,000			
9	K 722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000			
10	K 722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	12,000			
11	K 722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000			
12	K 722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	soubor	2,000			
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
13	K 725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s výtahovací sprškou	soubor	1,000			
14	K 725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4	kus	1,000			
D	781	Dokončovací práce - obklady					
15	K 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	5,000			
16	K 781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	5,000			
17	M 59761066	obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2	m2	5,000			
18	K 781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,000			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
19	K 784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000			
20	K 784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000			
21	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000			
22	K 784151001	Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000		
24	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	16,000		
25	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

26	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	10,000		
27	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	10,000		
28	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000		
29	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	10,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 995614

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85c3f857-f4ec-42cf-aed2-14ed4094bf2f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2020 13:39:00



6a586fcc-f2e6-4a8d-9a7d-bd4e812722d0