

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy oplocení k.ú. Svítkov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby: 26.6.2019	Projektant:
Lokalita:	Pardubice Svítkov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 26.6.2019	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
<b>Přesuny suti</b>									
1		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t				
2		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - vzdálenost skládky 13km		t				
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>									
3		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm		m2				
4		113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm		m2				
5		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2		m2				
6		112107113R00	Kácení stromů o obvodu kmenů do 80 cm, včetně odřezání větví a ekologické likvidace		kus				
<b>13 Hloubené výkopávky</b>									
7		132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3		m3				
8		131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3		m3				
<b>16 Přemístění výkopku</b>									
9		162307111R00	Vodorov. prem výkop horn 1-4 500m		m3				
10		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		m3				
<b>17 30</b>									
11		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných		m3				
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>									
12		181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm		m2				
<b>19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>									
		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		t				
		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - vzdálenost skládky 13km		t				
13		19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4		t				
<b>27 Základy</b>									
14		271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm		m3				
15		275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 12/15 typ B patky pro železobetonové sloupky oplocení typu B		m3				
16		275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 12/15 typ C a D zabetonování sloupků pro oplocení typu C a D		m3				
16		275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 12/15 typ C a D zabetonování sloupků pro oplocení typu C a D		m3				
17		275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 12/15		m3				
18		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t				
19		275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) - oplocení typ A		m3				
<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>									
20		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m		t				
21		311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 - dodávka výztuže včetně ohybů		t				
<b>33 Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>									
22		331232411R00	Stříška na sloupek betonová 40x40		kus				
23		339928811R00	Osazení sloupku řadového bez zabetonování		kus				
24		339921211R00	Sloup plotový 40x40cm z bet.tvarovek hladkých přír		m				
25		339921411R00	Sloup plotový 40x80cm z bet.tvarovek hladkých přír		m				
26		339361115R00	Uložení výztuže a probeton. plot.sloupku 40x40 cm (včetně dodávky betonu - dodávka výztuže je zahrnuta v samostatné položce)		m				
27		339361120R00	Uložení výztuže a probeton. plot.sloupku 40x80 cm (včetně dodávky betonu - dodávka výztuže je zahrnuta v samostatné položce)		m				
<b>62 Úprava povrchů vnější</b>									
28		711212104R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2		m2				
29		63127252.A	Tkanina sklovláknitá armovací Paulin/VERTEX R 131		m2				
30		622481211R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu		m2				
31		58556627	weber.therm plus ultra lepicí a stěrkový tmel		kg				
32		622471521R00	Omítka stěn,silikonová,Terrasol rýhov.2,0 mm,sl.2		m2				
<b>745 Elektroinstalace</b>									

69	R74552	D+M skříň rozpojovací v pilíři SR, osazení do zeminy hl. 80 cm, zapojení do stávajících rozvodů, vč. demontáže stávající skříňě a likvidace	kus	
70	R74553	skříň rozpojovací v pilíři SR 302/NKW2 ESTA 9x400A /02557/, Vnější rozměry (š x v x hl): 660mm x 1930mm x 240mm	kus	
71	R74554	vyhotovení revizní zprávy rozpojovací skříňě	kus	
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>		
33	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	2
34	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	1
34	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	
35	767916140R00	Montáž oplocení z plechu trapézového nad 70 kg	m	
36	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	
37	767912110R00	Montáž oplocení - ostatného drátu H do 2,0 m, vč. demontáže stávajícího ostatného drátu	m	26
38	767916110R00	Montáž mobilního oplocení	m	8
39	767916110R00	Demontáž mobilního oplocení z plechu vlnitého do 30 kg	m	8
40	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	
	<b>79</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce PSV</b>		
41	799-01VD	Vytčení sítí	soub	
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>		
42	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg plotová pole z pletiva	kus	1
43	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	
44	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	
45	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého oplocení typ A	m3	1
46	962051115R00	Bourání plotových desek železobetonových tl. 5 cm	m2	6
47	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	
48	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého typ B, C D	m3	
48	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého typ B, C D	m3	
49	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. demontáž plotu z pletiva a ocelových sloupků	m	2
50	998981123R00	Přesun hmot demolicí postup. rozebíráním v. do 21m	t	5
51	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	
		<b>Ostatní materiál</b>		
52	767914VD	Plotové pole rámové 2x1,4 m - Plotový panel s 3D prolisem, povrchová úprava Zn+PVC, barva Zelená síla drátu: min. 5 mm	ks	1
53	13737830	Plech trapézový pozinkovaný 0,80x800x2000 mm + syntetický antikorozní nátěr	T	
54	14125351	Plotové sloupky z ocelových trubek D 48x1,5 mm pozink	m	4
54	14125351	Plotové sloupky z ocelových trubek D 48x1,5 mm pozink	m	
55	59231400	D+M Sloupek plotový KZV12-280 20x18x280 cm	kus	1
56	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	1
57	31610362	D+M vstupní branka ocelová 1500x2000 mm včetně kování	kus	
58	31610805.A	D+M ocelová otevíravá brána š. 5 m vč. příčníků a táhel + kování + zarážky křidel	kus	
59	31610807	D+M ocelová otevíravá brána š. 10 m vč. příčníků a táhel + kování + zarážky křidel	kus	
60	31610805.A	D+M ocelová otevíravá brána š. 6 m vč. příčníků a táhel + kování + zarážky křidel	kus	
61	31610362	D+M vstupní branka ocelová 1250x2000 mm včetně kování	kus	
62	31610805.A	D+M ocelová otevíravá brána š.6 m vč. příčníků a táhel + kování + zarážky křidel	kus	
63	31610362	D+M vstupní branka ocelová 1500x2000 mm, včetně kování	kus	
64	767VD	D+M Bavolet jednostranný plochý univerzální, vč. demontáže stávajících bavoletů	ks	5
65	767ODVD	Ostrnatý drát na bavolety( 3řady + návin)	m	26
66	7672VD	D+M držák podhrabové desky 50 cm	kus	2
67	592330110	D+M Deska plotová podhrabová PLT 250/5/50 PP hladká přírodní	kus	1
68	592330100	D+M Deska plotová PLT 196/5/30 PP hladká přírodní	kus	10
69	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	
70	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	
71	59231400	Sloupek plotový KZV12-280 20x18x280 cm	kus	

Součástí oprav je i technické zhodnocení zakázky - žlutě označená pole, které nesmí překročit zákonem stanovený limit 40 000,00 Kč vč. DPH. V případě překročení stanoveného limitu nebude nabídka hodnocena.

#### Z toho zhodnocení

Celkem bez DPH	6 158,00 Kč
DPH 21%	1 293,18 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>7 451,18 Kč</b>