

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Jeřice zastávka - oprava čekárny\_2021/2/1/862**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**91 793,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	19 276,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**111 070,01**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Jeřice zastávka - oprava čekárny\_2021/2/1/862**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**91 793,40**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeřice zastávka - oprava čekárny\_2021/2/1/862

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

91 793,40

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

5	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	1,013		
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000		
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000		
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,190		
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	8,190		
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,375		
4	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	6,750		
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,800		

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25	K	611335222	Cementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	10,000		
7	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,203		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	3,000		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

#### D 998 Přesun hmot

11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,342		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 741 Elektroinstalace - silnoproud

29	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	52,000		
30	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	40,000		
31	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	40,000		
32	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000		
33	M	34571804	lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení bez otvorů, 20x10mm	m	12,000		
34	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		
49	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm	kus	1,000		
35	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	30,000		
36	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	30,000		
37	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	54,000		
38	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	54,000		
39	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		
40	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000		
41	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		
42	M	348.R004	Svítidlo E27 LED/ 13W	ks	2,000		
43	K	741812041	Zkouška izolační kabelu ovládacího do 7 žil	kus	2,000		
44	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		
45	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

**D 783 Dokončovací práce - nátěry**

26	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000		
28	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,000		
27	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000		

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety**

15	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000		
14	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		
12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		
13	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		
16	K	784161321	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000		
19	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	76,000		
20	M	58124838	<i>páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	79,800		
21	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	36,000		
22	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	37,800		
23	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000		
24	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	16,800		
17	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	80,000		
18	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000		

**D M Práce a dodávky M**

**D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích**

47	K	460.R01	Vytyčení rozvodů NN správce sítě	kpl	1,000		
48	K	460.R02	Vytčení sdělovacích a zabezpečovacích rozvodů správcem sítě ČD-Telematika	kpl	1,000		

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

50	K	010	Přirážka dle přílohy č.1 SOD neodkladná oprava nad 50 tis.	%			
----	---	-----	--	---	--	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 996116

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9f5c4bbb-08d3-4c70-b079-0eaf61e49dba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.08.2020 14:37:00



5205062a-45ac-4faa-b1e2-0d9b8b494682