

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327		
smlouva:	NPÚ-450/93803/2017		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827		
název ZL:	Úprava turniketu		
dotčené st. objekty:	SO 10.5, 11.4, 12.2 Oplocení a brány	předložen na KD dne:	5. 3. 2020 - KD č. 102

předmět změny:

Předmětem změny je úprava vstupu od silnice 38710, posun turniketu a vjezdové brány.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna je nezbytná ke zvýšení bezpečnosti při výjezdu vozidel z areálu zahrady na silnici 38710 a zvýšení bezpečnosti chodců při východu ze zahrady. Ke změně dochází rozhodnutím investora při realizaci stavby vyhodnocení bezpečnostní situace na místě.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce není možno oddělit a samostatně zadat, protože jsou součástí objektu .

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 4 ZZVZ,

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	213 878,91	Kč
	21%DPH	44 914,57	Kč
	celkem	258 793,48	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	213 878,91	Kč
	21%DPH	44 914,57	Kč
	celkem	258 793,48	Kč
vliv na termín dokončení není			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Navrhované změny vyvolaly úpravu PD a jsou v souladu s cíly projektu.			

vyjádření AD:

Původní PD byla odsouhlasena orgány dopravy. Změnou dojde ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Zm. zanesena do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření TDS:

Bez výhrad, navržené řešení schvaluji.

vyjádření objednatele:

Se změnovým listem souhlasím. Jedná se o nezpůsobilé výdaje, změna je iniciována ze strany investora ke zvýšení bezpečnosti provozu.

vyjádření orgánů památkové péče:

viz Závazné stanovisko.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet změny
podklad č. 1	Rozhodnutí - závazné stanovisko KÚ Jihomoravského kraje – Odbor kultury a památkové

podklad č. 2	Fotodokumentace


za zhotovitele:	xxxxxxxxxx	Datum
za AD:	xxxxxxxxxx	Datum
za TDS:	xxxxxxxxxx	Datum
za objednatele:	xxxxxxx	Datum

číslo ZL:
23

ní y po

ěna bude
a ke

ě péče



Příloha č. 1 - Rozpočet změny

S:	2018 - 04	SH Pernštejn - Obnova zahrad a parku - I.ETAPA, zahrada, cenová hladina R
O:	20	VCP
R:	20.09	Změny v části u turniketu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
------	---------------	---------------	----	----------	-----------

Díl:	1	Zemní práce			
1	139601102R01	Ruční odkopávka v hornině tř. 3 SOD pol.9	m3	10,83935	900,00
		Pilíř nad pilířem č.33 : 1,1*0,6*0,8		0,52800	
		Pilíř u turniketu : (0,6*1,12+0,3*0,7)*0,8		0,70560	
		Zdivo u turniketu : (0,6*2,28+1,08*2,2-0,905)*0,8		2,27120	
		Pod dlažbou :		7,33455	
		(4,87*(1,6+0,6)+4,05*0,6+0,9*0,3+2,2*0,9+0,905)*0,4			
		5			
2	162201203.	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m SOD pol.10	m3	10,83935	75,10
3	162201210.	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 SOD pol.11	m3	10,83935	68,40
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			
4	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	16,29900	36,50
		dlažba :		16,29900	
		4,87*(1,6+0,6)+4,05*0,6+0,9*0,3+2,2*0,9+0,905			
5	274211211.	Zdivo základ. pasů rubové z lom. kamene SOD pol.17	m3	3,50480	7 400,00
		Pilíř nad pilířem č.33 : 1,1*0,6*0,8		0,52800	
		Pilíř u turniketu : (0,6*1,12+0,3*0,7)*0,8		0,70560	
		Zdivo u turniketu : (0,6*2,28+1,08*2,2-0,905)*0,8		2,27120	
6	289472214.	Hl.spár.1vrst.zdiva z lom.kamene akt.maltou,střed.spárování ukončeno 5cm od líce SOD pol.19	m2	44,30490	550,00
		pilíř nad pilířem č.33 : 1,1*2,3*2+0,6*2,3*2		7,82000	
		pilíř u turniketu : (1,12+0,6+0,82+0,7+0,3+1,3)*2,3		11,13200	
		zdivo u turniketu :		25,35290	
		(0,29+1,2+0,6+2,28+2,8+1,08+0,385+2,388)*2,3			
7	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	19,55880	36,50
		ztráté 20% :		19,55880	
		(4,87*(1,6+0,6)+4,05*0,6+0,9*0,3+2,2*0,9+0,905)*1,2			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
8	3 01	Hlava zdi s využitím původního materiálu+doplnění 40 % SOD pol.21	m2	4,38100	4 500,00
		Pilíř nad pilířem č.33 : 1,1*0,6		0,66000	
		Pilíř u turniketu : 0,6*1,12+0,3*0,7		0,88200	
		Zdivo u turniketu : 0,6*2,28+1,08*2,2-0,905		2,83900	
9	3 05	Vyzdění nového pilíře - zdivo kamenné SOD pol.25	m3	8,76200	6 200,00
		Pilíř nad pilířem č.33 : 1,1*0,6*2,0		1,32000	
		Pilíř u turniketu : (0,6*1,12+0,3*0,7)*2,0		1,76400	
		Zdivo u turniketu : (0,6*2,28+1,08*2,2-0,905)*2,0		5,67800	
10	3 06	Výběr kamene vhodného pro zdění SOD pol.26	t	31,89368	280,00
		přepočteno na tuny : 8,762*2,8		24,53360	
		Mezisoučet		24,53360	
		rezerva 30% : 24,5336*0,3		7,36008	
11	5838065	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný, dodávka s rezervou 30%na výběr vhodných kusů SOD pol.28	t	7,67676	800,00
		nový pilíř : 8,762*2,8		24,53360	
		kámen z vybouraných pilířů : -6,653*2,8		-18,62840	
		Mezisoučet		5,90520	
		plus 30% rezerva : 5,90520*0,3		1,77156	
Díl:	5	Komunikace			
12	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	16,29900	240,00

		4,87*(1,6+0,6)+4,05*0,6+0,9*0,3+2,2*0,9+0,905	16,29900		
13	591211111.	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 15 cm	m2	16,29900	859,00
		4,87*(1,6+0,6)+4,05*0,6+0,9*0,3+2,2*0,9+0,905	16,29900		
14	5838401.	Dodávka kamenných odseků	t	6,11212	2 690,00
		objemová hmotnost žulových odseků cca 2500kg/m3	6,11213		
		: 16,299*0,15*2,5			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
15	941955003.	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m SOD pol.31	m2	33,33600	52,00
		pilíř nad pilířem č.33 : 3,1*2,6	8,06000		
		část u turniketu : 4,8*4,28	20,54400		
		1,82*2,6	4,73200		
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
16	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	1,99650	653,00
		nad pilířem 32a : 1,9*0,3*0,8+1,125*0,3*0,8	0,72600		
		pilíř 32a : 1,125*0,6*0,8	0,54000		
		nad pilířem 32b : 2,2*0,3*0,8	0,52800		
		pilíř 32b : 1,125*0,6*0,3	0,20250		
17	962022391.	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC, pilíře 32a a 32b SOD 6.1. - pol.41	m3	6,65325	653,00
		nad pilířem 32a : 1,9*0,3*2,2+1,125*0,3*2,3	2,03025		
		pilíř 32a : 1,125*0,6*2,3	1,55250		
		nad pilířem 32b : 2,2*0,3*2,3	1,51800		
		pilíř 32b : 1,125*0,6*2,3	1,55250		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
18	999281105RX2	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m, ztížené podmínky, nepřístupný terén SOD pol. 33		29,12144	500,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
19	762137121RX1	Dodávka a Montáž oplocení z dílců SOD pol.34	m	1,60000	2 080,00
20	998762202.	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m SOD pol.41	%	6,95500	5,58
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
21	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty SOD pol.48	t	2,99930	98,00
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD pol.46	t	2,99930	98,00
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SOD pol.47	t	2,99930	9,00
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SOD pol.52	t	2,99930	300,00
25	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m SOD pol.50	t	2,99930	67,50
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SOD pol.51	t	2,99930	20,00
27	979087312R01	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m, doprava v kopci SOD pol.49	t	2,99930	135,00

celkem

TS 2015/II

Celkem

11 310,87
9 755,42

814,04
741,41
51 612,03
594,91

25 935,52

24 367,70

713,90

89 110,54
19 714,50

54 324,40

8 930,23

6 141,41

34 354,20
3 911,76

14 000,84

16 441,60

1 733,47
1 733,47

5 648,28
1 303,71

4 344,57

14 560,72
14 560,72
3 366,81
3 328,00
38,81
2 181,99
293,93
293,93
26,99
899,79
202,45
59,99
404,91

213 878,91
