

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327
smlouva:	NPÚ-450/93803/2017
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827

název ZL:	Revitalizace cestní sítě - schodiště a zídky		
dotčené st. objekty:	25 Úpravy parku	předložen a na KD dne:	průběžně, kompletně na KD 112, dne 14. 5.

předmět změny:

Rozsah a technologie provádění schodišť a zídek.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po provedení odkopávek a očištění schodišť a zídek zhotovitelem bylo zjištěno, že specifikované zídky a schodi neodpovídají zatřídění dle PD. Po následné fyzické prohlídce schodišť i zídek byly tyto zatříděny dle jejich skutečného stavu. S ohledem na celistvost a kompaktnost cestní sítě je nezbytné některé schodiště a zídky prodloužit a na S23b, S31, S32, S34, S56, S57, S 66, S 72 a Z06 zrušit.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

PD nemohla předpokládat poškození schodišť a zídek bez provedení očištění a odkopu zeminy, stejně tak nebylo předpokládáno, že bude nutné po úpravách terénu doplnit a prodloužit některá schodiště a zídky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce není možno oddělit a samostatně zadat, protože jsou součástí objektu .

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6 ZZVZ,

méněpráce	bez DPH	-323 354,65	Kč
	21%DPH	-67 904,48	Kč
	celkem	-391 259,13	Kč
vícepráce	bez DPH	1 521 480,81	Kč
	21%DPH	319 510,97	Kč
	celkem	1 840 991,78	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	1 198 126,16	Kč
	21%DPH	251 606,49	Kč
	celkem	1 449 732,65	Kč

vliv na termín dokončen není

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Navrhované změny vyvolaly úpravu PD, změny bude součástí PD skutečného provedení a jsou v souladu s cíli

vyjádření AD:

Souhlasím.

vyjádření TDS:

Bez výhrad.

vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná pro zachování celistvosti cestní sítě a naplnění cíle projektu. Se změnovým listem souhlasím se o nezpůsobilé výdaje, protože dotační finanční prostředky byly vyčerpány.

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	rozpočet změny
podklad č. 1	Fotodokumentace

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum
za AD:	xxxxxxxxx	Datum
za TDS:	xxxxxxxxx	Datum
za objednatele:	xxxxxxxxxxx	Datum


číslo ZL:
26

. 2020

ště ečného opak S23a,
lo možné

r projektu.

n. Jedná



Položkový rozpočet

S:	2020 - 01	SH Pernštejn - Obnova zahrad a parku - I.ETAPA, zahrada, cenová hladina RTS 2015/II
O:	25	Úpravy parku
R:	02.01	Revitalizace cestní sítě-Schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01-11		Kamenné schodiště-S-TP1 rozebrání, znovupoložení-Přípravné a přidružené práce	-147 785,80			
1	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (70%, z původní konstrukce)	m3	-60,00000	540,00	-32 400,00
Ruční sběr lomového kamene ve svahu (70%, z původní konstrukce)						
2	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (10%, ze staveniště)	m3	-8,00000	544,00	-4 352,00
Ruční sběr lomového kamene ve svahu (10%, ze staveniště)						
3	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (pro zřízení lože);kámen není očištěn a tříděn	m3	-24,60000	540,00	-13 284,00
Ruční sběr lomového kamene ve svahu (pro zřízení lože);kámen není očištěn a tříděn						
4	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	-68,00000	196,00	-13 328,00
Očištění lomového kamene od hlíny a písku						
5	114203301R00	Třídění lomového kamene dle velikosti	m3	-68,00000	215,00	-14 620,00
Třídění lomového kamene dle velikosti						
6	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	-92,60000	120,00	-11 112,00
Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m						
7	139601103R00	Ruční odkopání v hornině tř. 4, ve svahu	m3	20,00000	1 170,00	23 400,00
8	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.-1-4, do 10m	m3	65,00000	75,10	4 881,50
9	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.-1- 4	m3	585,00000	68,40	40 014,00
65*9				585		
10	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	65,00000	176,00	11 440,00
11	114203101R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho, ve svahu	m3	-86,00000	227,00	-19 522,00
Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho, ve svahu						
12	451504111R00	Zřízení lože z kameniva (ručně sbíraného) pod dlažbu tl. do 100 mm, ve svahu	m2	-245,63000	35,40	-8 695,30
Zřízení lože z kameniva (ručně sbíraného) pod dlažbu tl. do 100 mm, ve svahu						
13	465210112R00	Zřízení schodiště t. 25 cm z lom.kam. na sucho, bez materiálu, ve svahu	m2	-246,00000	448,00	-110 208,00
Zřízení schodiště t. 25 cm z lom.kam. na sucho, bez materiálu, ve svahu						
Díl: 01-16		Kamenné schodiště-S-TP1 rozebrání, znovupoložení-Přemístění výkopku	19 009,50			
14	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,00000	254,00	5 080,00
15	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	650,00000	19,80	12 870,00
65*10				650		
16	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	65,00000	16,30	1 059,50
Díl: 01-18		Kamenné schodiště-S-TP1 rozebrání, znovupoložení-Povrchové úpravy terénu	-8 548,75			
17	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	-12,50000	271,00	-3 387,50
Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3						
18	100004103R00	Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 cm (z odkopávek)	m3	-12,50000	22,50	-281,25
Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 cm (z odkopávek)						
19	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	-122,00000	35,00	-4 270,00
Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2						
20	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1 (2x)	m2	-244,00000	2,50	-610,00
Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1 (2x)						
Díl: 01-90		Kamenné schodiště-S-TP1 rozebrání, znovupoložení-Komunikace pozemní	-5 520,00			
21	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-46,00000	120,00	-5 520,00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva						
Díl: 01-91		Kamenné schodiště-S-TP1 rozebrání, znovupoložení-Ostatní materiál	-36 800,00			
22	58380652	Kámen lomový neupravený tř. 1 (rula), tříděný, specifikace v technické zprávě (20% potřebného, množství)	t	-46,00000	800,00	-36 800,00
Díl: 02-11		Kamenné schodiště-S-TP2 nové-Přípravné a přidružené práce	452 499,98			
23	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (20%, ze staveniště)	m3	2,90000	540,00	1 566,00

		Ruční sběr lomového kamene ve svahu (80%, ze staveniště)				
24	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (pro zřízení lože); kámen není očištěn a tříděn	m3	42,20000	540,00	22 788,00
Ruční sběr lomového kamene ve svahu (pro zřízení lože); kámen není očištěn a tříděn						
25	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	2,90000	196,00	568,40
Očištění lomového kamene od hlíny a písku						
26	114203301R00	Třídění lomového kamene	m3	2,90000	215,00	623,50
Třídění lomového kamene						
27	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	45,10000	120,00	5 412,00
Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m						
28	139601103R00	Ruční odkopání v hornině tř. 4, ve svahu	m3	106,60000	1 170,00	124 722,00
29	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	106,60000	75,10	8 005,66
30	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	959,40000	68,40	65 622,96
		106,6*9			959,4	
31	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	106,60000	176,00	18 761,60
32	451504111R00	Zřízení lože z kameniva (ručně sbíraného) pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	422,90000	35,40	14 970,66
Zřízení lože z kameniva (ručně sbíraného) pod dlažbu tl. do 100 mm						
33	465210112R00	Zřízení schodiště z lom.kam. tl.25 cm na sucho, bez materiálu	m2	422,90000	448,00	189 459,20
Zřízení schodiště z lom.kam. tl.25 cm na sucho, bez materiálu						
Díl: 02-16 Kamenné schodiště-S-TP2 nové-Přemístění výkopku					49 920,78	
34	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	106,60000	254,00	27 076,40
35	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 066,00000	19,80	21 106,80
		106,6*10			1066	
36	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	106,60000	16,30	1 737,58
Díl: 02-18 Kamenné schodiště-S-TP2 nové-Povrchové úpravy terénu					28 780,25	
37	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	41,50000	271,00	11 246,50
Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3						
38	100004103R00	Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 cm (z odkopávek)	m3	41,50000	22,50	933,75
Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 cm (z odkopávek)						
39	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	415,00000	35,00	14 525,00
Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2						
40	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1	m2	830,00000	2,50	2 075,00
Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1						
Díl: 02-90 Kamenné schodiště-S-TP2- nové-Komunikace pozemní					68 616,00	
41	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	571,80000	120,00	68 616,00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva						
Díl: 02-91 Kamenné schodiště-S-TP2-nové-Ostatní materiál					457 440,00	
42	58380652	Kámen lomový neupravený tř. 1, tříděný (80% potřebného množství)	t	571,80000	800,00	457 440,00
Kámen lomový neupravený tř. 1, tříděný (20% potřebného množství)						
Kámen lomový neupravený tř. 1 (rula), tříděný, specifikace v technické zprávě (20% potřebného množství)						
Díl: 03-11 Kamenné schodiště-S-TP3-revize-Přípravné a přidružené práce					-32 403,60	
43	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (10%), kámen na doplnění	m3	-3,20000	540,00	-1 728,00
Ruční sběr lomového kamene ve svahu (10%), kámen na doplnění						
44	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (10%), kámen k výměně	m3	-3,20000	540,00	-1 728,00
Ruční sběr lomového kamene ve svahu (10%), kámen k výměně						
45	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	-9,60000	196,00	-1 881,60
Očištění lomového kamene od hlíny a písku						
46	114203301R00	Třídění lomového kamene	m3	-9,60000	215,00	-2 064,00
Třídění lomového kamene						
47	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	-9,60000	120,00	-1 152,00
Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m						
48	289201211R00	Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen hrubý (10% celkové plochy), ve svahu	m2	-9,00000	350,00	-3 150,00
Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen hrubý (10% celkové plochy), ve svahu						
49	632211211R00	Doplnění dlažby z lomového kamene (10% z celkové plochy), ve svahu	m2	-9,00000	900,00	-8 100,00
Doplnění dlažby z lomového kamene (10% z celkové plochy), ve svahu						

50	112_4VD	Kontrola stávajících schodišť	m2	-90,00000	20,00	-1 800,00
Kontrola stávajících schodišť						
51	112_5VD	Vyčištění stávajících schodišť od suti, zeminy, vegetace	m2	-90,00000	30,00	-2 700,00
Vyčištění stávajících schodišť od suti, zeminy, vegetace						
52	113105111R00	Rozebrání a výměna dlažeb z lomového kamene na sucho (10% celkové plochy), ve svahu	m2	-9,00000	900,00	-8 100,00
Rozebrání a výměna dlažeb z lomového kamene na sucho (10% celkové plochy), ve svahu						
Díl: 03-18		Kamenné schodiště-S-TP3 revize-Povrchové úpravy terénu				-4 281,00
53	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	-6,00000	271,00	-1 626,00
Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3						
54	100004103R00	Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 cm (z odkopávek)	m3	-6,00000	22,50	-135,00
Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 cm (z odkopávek)						
55	182301132R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	-63,00000	35,00	-2 205,00
Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2						
56	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1 (2x63m2)	m2	-126,00000	2,50	-315,00
Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1 (2x63m2)						
Díl: 03-90		Kamenné schodiště-S-TP3 revize-Komunikace pozemní				-1 080,00
57	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-9,00000	120,00	-1 080,00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva						
Díl: 03-91		Kamenné schodiště-S-TP3-revize-Ostatní materiál				-7 200,00
58	58380652	Kámen lomový neupravený tř. 1 (rula), tříděný, specifikace v technické zprávě	t	-9,00000	800,00	-7 200,00
Kámen lomový neupravený tř. 1 (rula), tříděný, specifikace v technické zprávě						
celkem méněpráce						-323 354,65 Kč
celkem vícepráce						1 156 002,01 Kč

Položkový rozpočet

S:	2020 - 01	SH Pernštejn - Obnova zahrad a parku - I.ETAPA, zahrada, cenová hladina RTS 2015/II
O:	25	Úpravy parku
R:	02.01	Revitalizace cestní sítě-zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01-11		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP1- příprav. a přídr. práce				43 820,00
1	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (50% z celk. množství pro zídky i základy), ze, staveniště)	m3	16,80000	540,00	9 072,00
Ruční sběr lomového kamene ve svahu (50% z celk. množství pro zídky i základy), ze staveniště)						
2	139601103R00	Ruční odkopání v hornině tř. 4 (základy zídek, do hl. 0,8 m, objem základů + 50% terénu navíc)	m3	24,00000	1 040,00	24 960,00
Ruční odkopání v hornině tř. 4 (základy zídek, do hl. 0,8 m, objem základů + 50% terénu navíc)						
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 (odkopání 0,1 m terénu za budoucí zídskou)	m3	3,20000	271,00	867,20
Odkopávky nezapažené v hor. 4 (odkopání 0,1 m terénu za budoucí zídskou)						
4	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku (pro zídky i základy)	m3	16,80000	196,00	3 292,80
Položka se používá i pro dlažby z betonových tvárnic. V položce nejsou zakalkulovány náklady na třídění ani srovnání lomového kamene. Tyto práce se ocňují samostatnými položkami.						
5	114203301R00	Třídění lomového kamene (pro zídky i základy)	m3	16,80000	215,00	3 612,00
Položka se používá i pro třídění betonových tvárnic.						
6	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m (pro zídky i základy)	m3	16,80000	120,00	2 016,00
Položka se používá i pro srovnání betonových tvárnic.						
Díl: 01-17		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP1Konstrukce ze zemin				2 977,81
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS (zhutnění zasypaných výkopů pro základy)	m2	15,70000	6,23	97,81
8	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (1/3 objemu výkopů pro základy + prostor za zdívkou zídek, zásyp, zeminou z výkopku)	m3	24,00000	120,00	2 880,00
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (1/3 objemu výkopů pro základy + prostor za zdívkou zídek, zásyp zeminou z						
Díl: 01-18		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP1-Povrch. úprav. ter.				3 259,45
9	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 (50% terénu v okolí 1,5 m od zídky, hl. 0,1 m)	m3	4,70000	271,00	1 273,70
Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 (50% terénu v okolí 1,5 m od zídky, hl. 0,1 m)						
10	100004103R00	Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 mm (nasypání zeminy z odkopávek, 50% terénu v okolí 1,5 m od zídky)	m3	4,70000	22,50	105,75
Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 mm (nasypání zeminy z odkopávek, 50% terénu v okolí 1,5 m od zídky)						
11	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm (50% terénu v okolí zídek)	m2	47,00000	35,00	1 645,00
Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm (50% terénu v okolí zídek)						
Položka se používá pro souvislé plochy přes 500 m2.						
12	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1 (100% terénu v okolí 1,5 m od zídek)	m2	94,00000	2,50	235,00
Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1 (100% terénu v okolí 1,5 m od zídek)						
Díl: 01-21		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP1-úprava podloží a zákl. spáry				97,81
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS (zhutnění základové spáry zídek)	m2	15,70000	6,23	97,81
Díl: 01-32		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP1-zdi přehradní a opěrné				59 400,00
14	327215211R00	Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. lícov. (zídky zděné nasucho, materiál rula, svor - 50%, ze sběru na stev., 50% mimo staveniště)	m3	22,00000	2 700,00	59 400,00
Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. lícov. (zídky zděné nasucho, materiál rula, svor - 50% ze sběru na						

Díl: 01-46		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP1-zpev. plochy				7 505,20
15	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár (základy zídkek zděných nasucho, materiál rula, svor, - 50% ze sběru na stěv., 50% mimo staveniště)	m3	11,60000	647,00	7 505,20

Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár (základy zídkek zděných nasucho, materiál rula, svor - 50% ze sběru na stěv., 50% mimo staveniště)

Díl: 01-90		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP1-komun. pozemní				5 644,80
16	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (dovoz kamene pro zídky)	t	47,04000	120,00	5 644,80

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (dovoz kamene pro zídky)

Položka je určena i pro jednoduché bezprašné úpravy (postřikem, nátěrem apod). Platnost položek je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 200 m² a 0,30 m²/t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 200 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky k přilehlému okraji komunikace.

Díl: 01-91		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP1-Ostatní materiál				37 632,00
17	58380652	Kámen lomový neupravený tř. 1, tříděný (rula, svor, 50% potřebného množství pro zídky i základy, 1 m ³ = 2,8 t)	t	47,04000	800,00	37 632,00

Díl: 01-99		Zdění nové zídky z lom. kamene nasucho (Z-TP1)-Přesuny sutí				11 289,60
18	979084113	Vodorovná doprava hmot po suchu do 100 m (1 m ³ = 2,8 t)	t	94,08000	120,00	11 289,60

Díl: 02-11		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP2-příprav. a příd. práce				3 903,75
19	184802111RX2	Chem. odplevelení zdi postřikem	m2	130,00000	1,50	195,00

Chem. odplevelení zdi postřikem

20	112_3VD	Ruční sběr lomového kamene ve svahu (10% z celk. množství pro zídky a základy, ze staveniště)	m3	3,45000	544,00	1 876,80
----	---------	---	----	---------	--------	----------

Ruční sběr lomového kamene ve svahu (10% z celk. množství pro zídky a základy, ze staveniště)

21	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku (10% ze staveniště z celk. množství pro zídky a základy)	m3	3,45000	196,00	676,20
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Očištění lomového kamene od hlíny a písku (10% ze staveniště z celk. množství pro zídky a základy)

Položka se používá i pro dlažby z betonových tvárnic. V položce nejsou zakalkulovány náklady na třídění ani srovnání lomového kamene. Tyto práce se ocňují samostatnými položkami.

22	114203301R00	Třídění lomového kamene dle velikosti (10% ze staveniště z celk. množství pro zídky a základy)	m3	3,45000	215,00	741,75
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Třídění lomového kamene dle velikosti (10% ze staveniště z celk. množství pro zídky a základy)

Položka se používá i pro třídění betonových tvárnic.

23	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m (10% ze staveniště z celk. množství pro zídky a, základy)	m3	3,45000	120,00	414,00
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m (10% ze staveniště z celk. množství pro zídky a základy)

Položka se používá i pro srovnání betonových tvárnic.

Díl: 02-18		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP2-Povrchové úpravy terénu				11 962,88
24	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³ (50% terénu v okolí 1,5 m od zídky, hl. 0,1 m)	m3	17,25000	271,00	4 674,75

Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m³ (50% terénu v okolí 1,5 m od zídky, hl. 0,1 m)

25	100004103R00	Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 mm (nasypání zeminy z odkopávek, 50% terénu v okolí 1,5 m od zídky)	m3	17,25000	22,50	388,13
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

Uložení ornice vrstva přes 100 do 150 mm (nasypání zeminy z odkopávek, 50% terénu v okolí 1,5 m od zídky)

26	182301132R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm (50% terénu v okolí zídkek)	m2	172,50000	35,00	6 037,50
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm (50% terénu v okolí zídkek)

Položka se používá pro souvislé plochy přes 500 m².

27	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1 (100% terénu v okolí 1,5 m od zídkek)	m2	345,00000	2,50	862,50
----	--------------	--	----	-----------	------	--------

Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1 (100% terénu v okolí 1,5 m od zídkek)

Díl: 02-32		Zdění nové zídky z lom. kam., na sucho Z-TP2- zdi přehradní a opěrné				93 150,00
28	327215211R00	Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. lícov. (přezděné zídky)	m3	34,50000	2 700,00	93 150,00

Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. lícov. (přezděné zídky)

