

Položkový rozpočet - Příloha č.1 - stavební práce ostatní

S:	Obnova elektroinstalace společných prostorů
O:	01.2 Pražského povstání č.p. 2301, Tábor
R:	1 Kontrolní dle RTS 18/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9						7 626,20
1	213151121R00	Ostatní konstrukce, bourání Montáž geotextílie - zakrytí podlah Schod. prostory : 132,4 Lodžie : 43,4 Kolárna : 16,6 Vstupní chodba: 16,0 DPS: 15,9 Výtahová šachta : 0	m2	224,30000 132,40000 43,40000 16,60000 16,00000 15,90000 0,00000	10,00	2 243,00
2	69366197R	Geotextílie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP Schod. prostory : 132,4 Lodžie : 43,4 Kolárna : 16,6 Vstupní chodba: 16,0 DPS: 15,9 Výtahová šachta : 0 Mezisoučet proez a překrytí 20% : 0,2*312,3	m2	269,16000 132,40000 43,40000 16,60000 16,00000 15,90000 0,00000 224,30000 44,86000	20,00	5 383,20
Díl: 61						750,00
3	612423531RT2	Úpravy povrchů vnitřní Omlítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi RÝHY PRO ELEKTROINSTALACI : rýhy šířky do 5 cm, hloubky do 5 cm : 50,0*0,05 Mezisoučet rezerva : 0,2*2,5	m2	3,00000 2,50000 2,50000 0,50000	250,00	750,00
Díl: 94						2 243,00
4	941955102R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné schodiště, H podlahy do 3,5 m Schod. prostory : 132,4 Lodžie : 43,4 Kolárna : 16,6 Vstupní chodba: 16,0 DPS: 15,9 Výtahová šachta : 0	m2	224,30000 132,40000 43,40000 16,60000 16,00000 15,90000 0,00000	10,00	2 243,00
Díl: 783						46 656,00
783424240R00	783424240R00	Nátěry Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email Schod. prostory : 398,5 (zábradlí) Lodžie : 0 Kolárna : 0 Vstupní chodba: 0 DPS: 0 Výtahová šachta : 0	bm	398,00000 398,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000	72,00	28 656,00
6	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm (potrubí pro vedení EI) Z+2x +1x email	m	250,00000	72,00	18 000,00
Díl: 784						48 199,20
5	784161501R00	Malby Penetrace podkladu nátěrem HET, Brilliant 100, 1 x PENETRACE POD MALBU HET SUPER : Schod. prostory : 321,8 Lodžie : 63,1 Kolárna : 43,0 Vstupní chodba: 24,8 DPS: 19,8 Výtahová šachta : 68,8 Mezisoučet PENETRACE POD MALBU SUPER WASH : Schod. prostory : 138,3 Lodžie : 80,1 Kolárna : 23,4 Vstupní chodba: 19,6 DPS: 17,6 Výtahová šachta : 40,4 Mezisoučet	m2	860,70000 321,80000 63,10000 43,00000 24,80000 19,80000 68,80000 541,30000 138,30000 80,10000 23,40000 19,60000 17,60000 40,40000 319,40000	15,00	12 910,50
6	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x Schod. prostory : 321,8 Lodžie : 63,1 Kolárna : 43,0 Vstupní chodba: 24,8 DPS: 19,8 Výtahová šachta : 68,8	m2	541,30000 321,80000 63,10000 43,00000 24,80000 19,80000 68,80000	41,00	22 193,30
7	784165432R00	Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet., 2x Schod. prostory : 138,3 Lodžie : 80,1 Kolárna : 23,4 Vstupní chodba: 19,6 DPS: 17,6 Výtahová šachta : 40,4	m2	319,40000 138,30000 80,10000 23,40000 19,60000 17,60000 40,40000	41,00	13 095,40
Díl: 763						5 402,70
13	3422640511	Konstrukce sádrokartonové Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard (A) tl. 12,5 mm, bez izolace Chodba 1.NP až 9.NP (3,45*0,4*0,3*9)	m2	3,72600 3,72600	1 450,00	5 402,70
Díl: 99						249,98
14	999281108R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,03239	123,00	249,98
Díl: 95						4 486,00
15	952901111R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Schod. prostory : 132,4 Lodžie : 43,4 Kolárna : 16,6 Vstupní chodba: 16,0 DPS: 15,9 Výtahová šachta : 0	m2	224,30000 132,40000 43,40000 16,60000 16,00000 15,90000 0,00000	20,00	4 486,00
Díl: ON						5 204,21
16	005121 R	Ostatní náklady Zařízení staveniště (2,4%)	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
17	005124010R	Koordinační činnost (2%)	Soubor	1,00000	2 204,21	2 204,21
18	005261030R	Finanční rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

01.2

Pražského povstání 2301, Tábor - CELKEM Kč bez DPH

120 817,29