

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	<b>ADAPTAČE PROVOZNIHO OBJEKTU V AREÁLU TS VARNSDORF</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	VARNSDORF	Konec výstavby:		Zhotovitel:	KN-STAV s.r.o.
JKSO:	0	Zpracováno dne:	27.09.2018	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	
1	071334111RVV	Zařízení staveniště 1,2% 1	soub	1,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	RTS II / 2018
2	071334111RVV	Doprava 2,5% 1	soub	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	RTS II / 2018
<b>31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>32 783,69</b>	<b>35 533,78</b>	<b>68 317,47</b>	
3	310271530R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm 5*0,3*0,3*03	m3	1,35	2 325,00	1 729,51	1 409,24	3 138,75	RTS II / 2018
4	319300011RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie 4,85	m	4,85	2 230,00	2 527,18	8 288,32	10 815,50	RTS II / 2018
5	319300012RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie 4,85	m	4,85	2 465,00	2 720,66	9 234,59	11 955,25	RTS II / 2018
6	319300011R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie 3 tl.60	m	3,00	2 859,88	2 004,73	6 574,91	8 579,64	RTS II / 2018
7	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 (3*2,35+3*1,3*4)*8, 1/1000*1,1	t	0,20	11 398,21	1 575,09	725,18	2 300,27	RTS II / 2018
8	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků 1,8*3,3/1000*1,1 1,75*3*8,34*0,001 nika vodoměru	t	0,05	30 410,00	1 047,81	482,42	1 530,23	RTS II / 2018
9	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 0,8*2,02*0,3*3+0,95*2,02*0,3*3+0,8*2,02*0,15+0,50*0,15*2+0,5*0,5*3 1.n.p. (0,9+0,6+1,1+1)*2,02*0,15 2.n.p	m3	5,41	3 995,00	14 895,95	6 735,77	21 631,73	RTS II / 2018
10	317121047RT1	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm 11 1.n.p. 4 2.n.p.	kus	15,00	557,74	6 282,75	2 083,35	8 366,10	RTS II / 2018
<b>33</b>		<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>				<b>2 148,89</b>	<b>11 228,11</b>	<b>13 377,00</b>	
11	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm 0,85*4+1,5+1,6 včetně dodávky-vstupy	m	6,50	2 058,00	2 148,89	11 228,11	13 377,00	RTS II / 2018
<b>34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>140 249,22</b>	<b>94 727,41</b>	<b>234 976,63</b>	
12	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků 2,35*0,8+4*1,3*0,8+3,6*0,5	m2	7,84	1 073,04	3 856,14	4 556,49	8 412,63	RTS II / 2018
13	342255028RT1	Příčky z desek přesných tl. 15 cm (4,95+4,85+1,6)*3,55	m2	40,47	979,16	28 279,10	11 347,51	39 626,61	RTS II / 2018
14	342255024RT1	Příčky z desek přesných tl. 10 cm (1,1+0,4+4+4,95+2,7+2,7+2,05+2,05+2,05+4,85+4,85+2,05)*3,55 1.n.p. -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*6) ((1,5+1,275+1,275+0,1)*3,2)-(0,7*1,97*2) 2.n.p.	m2	126,92	640,00	52 363,07	28 864,13	81 227,20	RTS II / 2018
15	342012221RT38	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce,W111W (4,2+5,85+1,55+4,2+0,15+3,4+0,15)*3,2 -(0,8*1,97*4+0,6*1,1)	m2	55,44	927,00	22 482,57	28 906,60	51 389,17	RTS II / 2018
16	342012334RT29	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce,W112/W (5,15+5,15+5,15+0,15+1,8+0,15+5,15+5,15)*3,2 -0,8*1,97*2	m2	22,42	1 170,00	16 034,95	10 201,13	26 236,08	RTS II / 2018
17	342012327R00	Příčka SDK 2x opláště-tl.125mm, ocel.kce,W112/R (3,75+3,75)*3,2 -0,8*1,97	m2	22,42	1 252,45	17 233,40	10 851,54	28 084,94	RTS II / 2018

<b>43</b>		<b>Schodiště</b>				<b>1 563,25</b>	<b>1 111,29</b>	<b>2 674,54</b>	
18	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 s bedněním 0,3*0,2**1,45 0,3*0,2*1,55 0,85*1,6*0,2+1,5*0,85*0,2	m3	0,62	4 313,77	1 563,25	1 111,29	2 674,54	RTS II / 2018
<b>59</b>		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>4 687,73</b>	<b>2 926,63</b>	<b>7 614,36</b>	
19	596811111RT4	Okapový chodník z dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 18*0,4 včetně zahradních obrubníků do bet.lože	m2	7,20	568,15	2 993,81	1 096,87	4 090,68	RTS II / 2018
20	591100010RAA	Chodník z dlažby, podklad beton prostý 0,85*1,5+0,85*1,6 vstupy-montáže a dodávka	m2	2,64	1 337,26	1 693,91	1 829,77	3 523,68	RTS II / 2018
<b>61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>52 297,39</b>	<b>238 937,91</b>	<b>291 235,31</b>	
21	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,3*0,3*5 zazděné otvory	m2	0,45	695,43	0,00	312,94	312,94	RTS II / 2018
22	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny (40,47+116,39)*2	m2	313,72	173,00	15 381,78	38 891,78	54 273,56	RTS II / 2018
23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (40,47+126,91)*2	m2	334,76	341,00	17 395,32	96 757,84	114 153,16	RTS II / 2018
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 2,4*2,1*11+1,5*2,1*2+1,5*2,1*14+0,9*2,1*2+0,9*1,6*2+0,6*1,6*2+0,6*1,6*2+1,05*1,4+1,6*2,65+1,45*2,5	m2	125,68	48,03	2 369,78	3 666,39	6 036,17	RTS II / 2018
25	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,1*2*16+1,4*2+1,6*2*2)*0,15+(2,65*2+2,5*2)*0,4 1.n.p. (2,1*2*13+1,6*2*4)*0,4 2.n.p.	m2	42,54	695,43	5 840,95	23 742,64	29 583,59	RTS II / 2018
26	612421231RT2	Doplnění vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 1039,45	m2	1 039,45	64,40	9 548,88	57 391,70	66 940,58	RTS II / 2018
27	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 23*5*2	m	230,00	84,41	1 354,05	18 060,25	19 414,30	RTS II / 2018
28	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 1 začištění komplet niky pro vodoměr,obě strany	kus	1,00	521,00	406,62	114,38	521,00	RTS II / 2018
<b>62</b>		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>271 313,44</b>	<b>281 791,21</b>	<b>553 104,66</b>	
29	622477122RT3	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 25 %,SMS 20,8*7,4+20,85*0,1-2,4*2,1*4-1,5*2,1*5-0,9*2,1-0,9*1,6-1,6*2,65 sever 12,95*(7,5+8,7)*0,5+13,05*0,1-1,5*2,1*4-0,9*2,1-0,9*1,6-0,6*1,6*4 západ 20,8*7,4+20,85*(0,8+0,1)*0,5-2,4*2,1*4-1,5*2,1*4-1,05*1,4-1,45*2,5 jih 12,95*(7,5+8,7)*0,5+13,05*(0,8+0,2)*0,5-2,4*2,1+3-1,5*2,1*3 východ	m2	424,33	109,20	8 692,93	37 644,18	46 337,11	RTS II / 2018
30	622311120RU1	Zateplovací systém stěn ETICS s izolantem XPS, sokl, tl. 50 mm 21*0,1-1,6*0,05+2,6*0,15 sever 0 západ 21*(0,8+0,1)*0,5-1,45*0,3+2*0,15 jih 13,15*(0,8+0,2)*0,5 východ	m2	18,30	943,00	10 627,86	6 629,04	17 256,90	RTS II / 2018
31	622311122RU1	Zateplovací systém stěn ETICS s izolantem XPS, sokl, l. 100 mm 21*0,3-1,6*0,3 sever 13,15*0,4 západ 21*0,3-1,45*0,3 jih 13,15*0,3 východ	m2	20,89	1 135,00	15 542,94	8 167,21	23 710,15	RTS II / 2018
32	622311333RT3	Zatepl.systém stěn ETICS, fasáda, EPS 100-F šedým -tl.120 mm 21,05*7,1-2,4*2,1*4-1,5*2,1*5-0,9*2,1-0,9*1,6-1,6*2,65 sever 13,2*(7,2+8,4)*0,5-1,5*2,1*4-0,9*2,1-0,9*1,6-0,6*1,6*4-0,5*0,5*2 západ 21,05*7,1-2,4*2,1*4-1,5*2,1*4-1,05*1,4-1,45*2,5 jih 13,2*(7,2+8,4)*0,5-2,4*2,1+3-1,5*2,1*3-0,5*0,5*2 východ	m2	391,24	1 045,00	216 506,08	192 334,50	408 840,58	RTS II / 2018
33	622311353RT66	Zatepl.systém ETICS, ostění otvorů, EPS F šedý tl. 30 mm (2,1*2*16+1,4*2+1,6*2*2)*0,15+(2,65*2+2,5*2)*0,3 1.n.p. (2,1*2*13+1,6*2*4)*0,15 2.n.p.	m2	24,66	1 224,00	10 699,48	19 484,36	30 183,84	RTS II / 2018
34	622311353RVV	Stěrková vrstva s výztužnou sklotextilní tkaninou (1,5*14+1,05+0,9*2+0,6*2)*0,15 1.n.p. (2,4*11+1,5*2+0,9*2+0,6*2)*0,15 2.n.p.	m2	8,62	232,53	623,56	1 380,27	2 003,83	RTS II / 2018
35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 2,4*2,1*11+1,5*2,1*2+1,5*2,1*14+0,9*2,1*2+0,9*1,6*2+0,6*1,6*2+0,6*1,6*2+1,05*1,4+1,6*2,65+1,45*2,5	m2	125,68	38,10	1 734,29	3 053,92	4 788,22	RTS II / 2018
36	622473187RT2	Začišťovací okenní lišty ETICS s výztužnou tkaninou (APU) (1,5+2*2,1)*14+(0,9+2*2,1)*2+(0,6+2*2,1)*2+1,05+2*1,4+1,6+2*2,65+1,45+2*2,5 1.n.p. (2,4+2*2,1)*11+(1,5+2*2,1)*2+(0,9+2*1,6)*2+(0,6+2*1,6)*2 2.n.p.	m	216,60	54,32	5 487,10	6 278,61	11 765,71	RTS II / 2018
37	622473187R23	Parapetní profil ETICS s výztužnou tkaninou 1,5*14+1,05+0,9*2+0,6*2 1.n.p.	m	57,45	32,26	896,12	957,22	1 853,34	RTS II / 2018

38	622904112R00	2,4*11+1,5*2+0,9*2+0,6*2 2 n.p. Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 20,8*7,4+20,85*0,1-2,4*2,1*4-1,5*2,1*5-0,9*2,1-0,9*1,6-1,6*2,65 12,95*(7,5+8,7)*0,5+13,05*0,1-1,5*2,1*4-0,9*2,1-0,9*1,6-0,6*1,6*4 20,8*7,4+20,85*(0,8+0,1)*0,5-2,4*2,1*4-1,5*2,1*4-1,05*1,4-1,45*2,5 12,95*(7,5+8,7)*0,5+13,05*(0,8+0,2)*0,5-2,4*2,1+3-1,5*2,1*3	m2	32,40 424,33 112,53 86,43 125,45 99,93	15,00	503,08	5 861,90	6 364,99	RTS II / 2018
<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>106 381,07</b>	<b>50 948,22</b>	<b>157 329,29</b>	
39	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31)*0,05	m3	9,55 9,55	2 985,00	17 662,51	10 838,27	28 500,78	RTS II / 2018
40	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31)*0,06	m3	11,46 11,46	3 295,00	26 490,46	11 262,34	37 752,79	RTS II / 2018
41	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31)*0,06	m3	5,41 11,46	1 451,24	865,05	6 992,98	7 858,03	RTS II / 2018
42	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31)*3,13/1000*1,1	t	0,66 0,66	29 220,00	15 636,82	3 574,75	19 211,57	RTS II / 2018
43	632411130RT1	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 30 mm (3,45+0,15+4,2+0,15+3,4+0,15)*(5,15+0,1+1,8+0,1+5,15)	m2	141,45 141,45	452,50	45 726,23	18 279,89	64 006,13	RTS II / 2018
<b>64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>26 894,39</b>	<b>12 283,58</b>	<b>39 177,97</b>	
44	642953121R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 5+2+3+5+2 6-10 dle PD včetně obložky	kus	17,00 17,00	1 030,22	14 738,63	2 775,11	17 513,74	RTS II / 2018
45	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm 0,7	m	0,70 0,70	185,76	11,16	118,87	130,03	RTS II / 2018
46	00572100RV	Masivní dřevěný parapet 700/200/45 1	kus	1,00 1,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	RTS II / 2018
47	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 6 5 dle PD včetně zárubně	kus	6,00 6,00	831,10	2 641,04	2 345,56	4 986,60	RTS II / 2018
48	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 6+8 3 +2 dle PD včetně zárubně	kus	14,00 14,00	931,10	6 970,55	6 064,85	13 035,40	RTS II / 2018
49	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 2 4 dle PD včetně zárubně	kus	2,00 2,00	1 231,10	1 483,01	979,19	2 462,20	RTS II / 2018
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>31 551,48</b>	<b>21 062,07</b>	<b>52 613,55</b>	
50	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31)	m2	190,96 190,96	12,91	1 612,56	852,73	2 465,29	RTS II / 2018
51	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31)	m2	190,96 190,96	97,40	1 740,16	16 859,34	18 599,50	RTS II / 2018
52	62852256	Pás modifikovaný asfalt 4 mm dle PD (17,1+13,6+7,61+8,8+18,32+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31) ;ztrátné 10%; 20,928	m2	230,21 209,28 20,93	122,00	28 085,38	0,00	28 085,38	RTS II / 2018
53	711786066VV	Těsnění prostupů trub , tmelem, D do 200 mm 9	kus	9,00 9,00	245,00	113,38	2 091,62	2 205,00	RTS II / 2018
54	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,25	1 008,52	0,00	1 258,38	1 258,38	RTS II / 2018
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>110 976,74</b>	<b>45 873,79</b>	<b>156 850,53</b>	
55	713182211RT1	Izolace celulózová foukaná do dutin stropů 20,45*12,65*0,3	m3	77,61 77,61	1 205,00	64 375,63	29 141,71	93 517,34	RTS II / 2018
56	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31)	m2	190,96 190,96	41,20	0,00	7 867,55	7 867,55	RTS II / 2018
57	28376425.A	Deska polystyrenová EPS 100F šedý 80 mm (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31) ;ztrátné 5%; 9,548	m2	200,51 190,96 9,55	223,50	44 813,54	0,00	44 813,54	RTS II / 2018
58	713191100RT9	Položení separační fólie (17,1+13,6+7,61+8,8+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31))*1,1	m2	210,06 210,06	36,05	1 787,57	5 784,95	7 572,52	RTS II / 2018
59	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,64	664,00	0,00	3 079,59	3 079,59	RTS II / 2018
<b>721</b>		<b>Zdravotně technické instalace</b>				<b>416 450,38</b>	<b>284 358,06</b>	<b>700 808,44</b>	
60	721100R-02	ZTI dle přiloženého položkového rozpočtu 1	m	1,00 1,00	700 808,44	416 450,38	284 358,06	700 808,44	RTS II / 2018
<b>725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	
61	7251108R-10	Demontáž stávajícího ZTI 1	soubor	1,00 1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2018
<b>728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>89 991,00</b>	<b>62 157,00</b>	<b>152 148,00</b>	
62	728111R-03	VZT dle přiloženého položkového rozpočtu 1	soub	1,00 1,00	147 148,00	89 991,00	57 157,00	147 148,00	RTS II / 2018
63	728111R-11	Demontáž stávajícího VTZ	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2018

				1,00					
731	Ústřední vytápění			236 017,00	185 650,00	421 667,00			
64	731100R-01	Ústřední vytápění dle příloženého položkového rozpočtu	soub	1,00	421 667,00	236 017,00	185 650,00	421 667,00	RTS II / 2018
				1,00					
764	Konstrukce klempířské			47 782,23	53 340,72	101 122,95			
65	764900040RAA	Demontáž odpadních trub D 120 mm 2*7,6+2*8,2	m	31,60	60,22	0,00	1 902,95	1 902,95	RTS II / 2018
66	764900060RAA	Demontáž okapnic 21,2*2	m	31,60 42,40	58,77	0,00	2 491,85	2 491,85	RTS II / 2018
67	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových 21,4*2	m	42,80 42,80	48,40	0,00	2 071,52	2 071,52	RTS II / 2018
68	764900020RAB	Demontáž závětrné lišty 4*7,2	m	28,80 28,80	29,10	0,00	838,08	838,08	RTS II / 2018
69	764919331R00	Okapnice z popl.plech.z lakovaného pozink plechu RŠ 330 21,35*2	m	42,70 42,70	232,50	5 087,62	4 840,13	9 927,75	RTS II / 2018
70	764252410RAB	Žlab z lakovaného poplastovaného plechu podokapní půlkruhový 21,4*2	m	42,80 42,80	437,00	13 219,79	5 483,81	18 703,60	RTS II / 2018
71	764554410RAC	Odpadní trouby z lakovaného pozinkovaného plechu kruhové 2*7,6+2*8,2	m	31,60 31,60	578,00	13 951,36	4 313,44	18 264,80	RTS II / 2018
72	764391220R00	Závětrná lišta z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm 4*7,2	m	28,80 28,80	281,05	2 462,93	5 631,31	8 094,24	RTS II / 2018
73	764900010VV	Rozkrytí stávající krytiny pro montáže klempířských konstrukcí( krytiny střech panelka) 7,25*4*0,5+21,35*2*0,5	m2	35,85 35,85	223,00	1 655,31	6 339,24	7 994,55	RTS II / 2018
74	764919592R00	M.kotlík.žlab.zFeZn.nad rš 330 4	kus	4,00 4,00	223,04	0,00	892,16	892,16	RTS II / 2018
75	5535303510	Kotlík žlabový oválný FeZn 330/120 ČH 4	kus	4,00 4,00	355,00	1 420,00	0,00	1 420,00	RTS II / 2018
76	764908305VV	Oplechování parapetů, rš 200 mm, enkolit 11*2,4+15*1,5+1,05+4*0,9+4*0,6	m	55,95 55,95	435,00	7 318,22	17 020,03	24 338,25	RTS II / 2018
77	553420562	Boční krytka parapetu š.195 - 240 mm - Al 11*2+15*2+2+16	kus	70,00 70,00	38,10	2 667,00	0,00	2 667,00	RTS II / 2018
78	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 1,14	t	1,14 1,14	1 330,00	0,00	1 516,20	1 516,20	RTS II / 2018
766	Konstrukce truhlářské			359 146,98	34 439,73	393 586,71			
79	766423113R00	Obložení podhledů složitých, palubkami SM š. 10 cm 4*7,2*0,25+21,2*0,5*2	m2	28,40 28,40	342,32	300,90	9 420,99	9 721,89	RTS II / 2018
80	61191698.A	Palubka obkladová JD tloušťka 16 šíře 121 mm 28,4 ;ztratné 15%; 4,26	m2	32,66 28,40 4,26	190,00	6 205,40	0,00	6 205,40	RTS II / 2018
81	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kf.nad 0,8 m 8+6+2+6+5+2+3+5+2	kus	39,00 39,00	492,50	0,00	19 207,50	19 207,50	RTS I / 2018
82	00572100RV	6-Dřevěné dveře dle PD 800/1970+800/800 plné povrch CPLtl.0,3mm 5	kus	5,00 5,00	14 685,00	73 425,00	0,00	73 425,00	RTS II / 2018
83	00572100RV	7-Dřevěné dveře dle PD 800/1970 plné povrch CPLtl.0,3mm 2	kus	2,00 2,00	9 223,00	18 446,00	0,00	18 446,00	RTS II / 2018
84	00572100RV	8-Dřevěné dveře dle PD 800/1970 plné povrch CPLtl.0,3mm 3	kus	3,00 3,00	10 323,00	30 969,00	0,00	30 969,00	RTS II / 2018
85	00572100RV	9-Dřevěné dveře dle PD 700/1970 plné povrch CPLtl.0,3mm 5	kus	5,00 5,00	7 545,00	37 725,00	0,00	37 725,00	RTS II / 2018
86	00572100RV	10-Dřevěné dveře dle PD 700/1970 plné povrch CPLtl.0,3mm 2	kus	2,00 2,00	7 445,00	14 890,00	0,00	14 890,00	RTS II / 2018
87	00572100RV	2-5-Dřevěné dveře dle PD plné povrch CPLtl.0,3mm 8+6+2+6	kus	22,00 22,00	4 927,00	108 394,00	0,00	108 394,00	RTS II / 2018
88	766665921R00	Zakování dveří 1kfídlých kompletizovaných včetně dodávky kování třídy 3 dle ČSN EN 1906 17+22	kus	39,00 39,00	403,67	12 047,29	3 695,84	15 743,13	RTS I / 2018
89	766625222R00	Okna dvojíta výsuvná, do zaz.rámů,1kfídl.do 0,81 m2 1	kus	1,00 1,00	443,85	94,09	349,76	443,85	RTS II / 2018
90	00572100RV	11-Dřevěné výdejní okno 600/110 dvojsklo 1	kus	1,00 1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	RTS II / 2018
91	766810010R23	12-Kuchyňská linka dle PD dodávka a montáž 1	kus	1,00 1,00	49 500,00	48 150,30	1 349,70	49 500,00	RTS II / 2018
92	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,45	924,32	0,00	415,94	415,94	RTS II / 2018

		0,45			0,45	185 142,69	111 070,37	296 213,06
<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>							
93	767990010RVV Demontáž větracích mřížek na fasádách	kus	6,00	55,00	217,85	112,15	330,00	RTS II / 2018
	6		6,00					
94	767995101RVV Z-1-Montáž a dodávka vchodové stříšky 2000/1000/170 mm BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL 10MM	soub	2,00	16 900,00	9 150,40	24 649,60	33 800,00	RTS II / 2018
	2		2,00					
95	767995102VV Dodání a montáž montážní desky UMP-ALU-TRI 80/162	kus	6,00	256,00	1 036,32	499,68	1 536,00	RTS II / 2018
	6		6,00					
96	7671300VV Dodávka a montáž větracích hliníkových žaluzií 500/500 odvětrání střechy	kus	4,00	2 200,00	5 654,93	3 145,07	8 800,00	RTS II / 2018
	4		4,00					
97	767587001RT1 B-Podhledy rošt+ kazety 60 x 60 cm dle PD	m2	201,23	564,00	53 442,92	60 050,80	113 493,72	RTS II / 2018
	17,1 1.n.p.		17,10					
	44,56+33,38+21,52+16,08+13,31+15,71+21,52+17,51+17,73+10,66+5,07+2,9+5,3+8,4 2.n.p.		233,65					
	-(15,71+17,73+16,08)		-49,52					
98	767586406RT1 A-Podhledy rošt+kazety 60x60x hrana SK dle PD	m2	49,52	778,20	26 155,48	12 380,99	38 536,46	RTS II / 2018
	15,71+17,73+16,08 2.n.p.		49,52					
99	767646510R00 Montáž dveří vchodových do 4m2 jednokřídlových	kus	1,00	4 929,98	165,82	4 764,16	4 929,98	RTS II / 2018
	1		1,00					
100	00572100RV 1- Hliníkové dveře s pevným nadsvětlíkem 1600/2650 bezpečnostní dvojsklo dle PD	soub	1,00	61 332,00	61 332,00	0,00	61 332,00	RTS II / 2018
	1		1,00					
101	596040021RAVV Z3-Venkovní čistíxí rohož 500/750 dle PD	kus	2,00	1 850,00	3 408,17	291,83	3 700,00	RTS II / 2018
	2		2,00					
102	767920130R00 Z4-Samočisticí hliníková rohož 500/750 dle PD	kus	2,00	1 929,29	3 202,43	656,15	3 858,58	RTS II / 2018
	2		2,00					
103	767161120R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 30 kg	m	3,00	127,52	27,06	355,50	382,56	RTS II / 2018
	3		3,00					
104	00572100RV Z5-Zábradlí z nerezových trubek 3000/1000 dle PD	kus	1,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	RTS II / 2018
	1		1,00					
105	767161110VV Z6-Madlo zábradlí z nerezových trubek 42/2mm matný brus	m	17,00	759,00	11 677,31	1 225,69	12 903,00	RTS II / 2018
	17		17,00					
106	998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,13	1 379,05	0,00	2 938,76	2 938,76	RTS II / 2018
	2,131		2,13					
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>131 452,97</b>	<b>133 110,27</b>	<b>264 563,24</b>	
107	771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	209,28	79,90	0,00	16 721,47	16 721,47	RTS II / 2018
	(17,1+13,6+7,61+8,8+18,32+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31) 1.n.p.		209,28					
	(12+5,07+2,9+5,3+8,4) 2.n.p.		33,67					
108	771101142R00 Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	35,43	345,21	0,00	12 230,79	12 230,79	RTS II / 2018
	8,8+9,41+9,7+5,52+2 1.n.p.		35,43					
109	771101147R00 Bandáž koutů - provedení	m	46,68	48,83	0,00	2 279,38	2 279,38	RTS II / 2018
	(4+2,2+4,94+1,9+2+4,85+3,45+1,6)*2 1.n.p.		49,88					
	-0,8*4 1.n.p.		-3,20					
110	771575107RT6 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	242,95	520,00	29 651,15	96 682,85	126 334,00	RTS II / 2018
	(17,1+13,6+7,61+8,8+18,32+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31) 1.n.p.		209,28					
	(12+5,07+2,9+5,3+8,4) 2.n.p.		33,67					
111	771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	34,40	56,82	804,12	1 150,49	1 954,61	RTS II / 2018
	0,8*21 1.n.p.		16,80					
	22*0,8 2.n.p.		17,60					
112	771579793RT2 Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	242,95	11,74	2 852,23	0,00	2 852,23	RTS II / 2018
	(17,1+13,6+7,61+8,8+18,32+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31) 1.n.p.		209,28					
	(12+5,07+2,9+5,3+8,4) 2.n.p.		33,67					
113	59764202 Dlažba protiskluzová dle výběru investora 200x200x9 mm	m2	267,25	361,50	96 609,07	0,00	96 609,07	RTS II / 2018
	(17,1+13,6+7,61+8,8+18,32+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31) 1.n.p.		209,28					
	(12+5,07+2,9+5,3+8,4) 2.n.p.		33,67					
	;ztratiné 10%; 24,295		24,30					
114	771120113R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele,	m	3,10	279,49	0,00	866,42	866,42	RTS II / 2018
	1,6+1,5		3,10					
115	771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele,	m	6,50	119,49	0,00	776,69	776,69	RTS II / 2018
	0,85*4+1,5+1,6		6,50					
116	597642033 Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2	2,30	668,00	1 536,40	0,00	1 536,40	RTS II / 2018
	1,5+1,6*0,5		2,30					
117	998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	6,27	383,00	0,00	2 402,18	2 402,18	RTS II / 2018
	6,272		6,27					

<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>87 170,92</b>	<b>54 739,67</b>	<b>141 910,59</b>
118 776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 32,56+33,38+21,52+16,08+13,31+15,71+21,52+17,51+17,73+10,66	m2	199,98	75,70	0,00	15 138,49	15 138,49 RTS II / 2018
119 776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík +podložka 32,56+33,38+21,52+16,08+13,31+15,71+21,52+17,51+17,73+10,66	m2	199,98	632,00	87 170,92	39 216,44	126 387,36 RTS II / 2018
120 998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,72	534,42	0,00	384,74	384,74 RTS II / 2018
<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>137 497,18</b>	<b>171 136,91</b>	<b>308 634,09</b>
121 781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm (1+1,65+0,9+1,65+2,25+2,05+2,2+4+1,1+0,5+1,7+2,05+0,95+2,05+3,15+2,05+1,5+2,7+3,35)*2*2,1 1.n.p. (1,65+0,9+1,65+4,95+1,9+2+4,85+3,45+1,6+1,6+1,25)*2*2,1 1.n.p. (-1,45*2,075+0,8*1,97*2) 1.n.p. (-0,7*1,97*4+0,55*1,575*2+0,8*1,97*2+0,8*1,97+1,45*2,075+0,8*1,97*3+0,7*1,97*6+0,8*1,97*3+0,8*1,97) 1.n.p. (1,275+1,5+1,275+1,5+1,75+2,65+3,55+1,6+2,6+1,95+1,65+0,95+1,65+1,05)*2*2,1 2.n.p. (-0,7*1,97*12+0,85*1,6*2+0,55*1,6*2) 2.n..	m2	306,23	89,50	0,00	27 407,59	27 407,59 RTS II / 2018
122 781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá (2+1,9+1,6+2+1,2*8)*2,1	m2	35,91	124,68	0,00	4 477,26	4 477,26 RTS II / 2018
123 781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele 222,468 1.n.p. 108,36 2.n.p	m2	330,83	458,00	31 449,06	120 070,16	151 519,22 RTS II / 2018
124 781419705R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 222,46 1.n.p. 108,36 2.n.p.	m2	330,82	35,24	11 433,59	224,50	11 658,10 RTS II / 2018
125 781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu 222,46 1.n.p. 108,36 2.n.p.	m2	330,82	51,95	0,00	17 186,10	17 186,10 RTS I / 2018
126 59781965	Obklady pórovinné 222,46 1.n.p. 108,36 2.n.p. ;ztrátne 10%; 33,082	m2	363,90	260,00	94 614,52	0,00	94 614,52 RTS II / 2018
127 998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 4,49	t	4,49	394,50	0,00	1 771,31	1 771,31 RTS II / 2018
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>4 287,54</b>	<b>10 142,00</b>	<b>14 429,54</b>
128 783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak 28,4*2	m2	56,80	110,80	2 820,53	3 472,91	6 293,44 RTS II / 2018
129 783123110VV	Nátěr zárubní, dvojnásobný 0,8*1,97*14*2+0,6*1,97*2	m2	46,49	175,00	1 467,01	6 669,09	8 136,10 RTS II / 2018
<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>16 695,74</b>	<b>107 724,08</b>	<b>124 419,82</b>
130 784450075RA0	Oprava maleb disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x 65,5	m2	65,50	87,70	1 535,37	4 208,98	5 744,35 RTS II / 2018
131 784401801R00	Odstranění malby oškrabání v místnosti H do 3,8 m (3,4+4,2+4+2,05+1,65+2,2+4+3,7+4+1,7+10,5+4,85+11,2+1,5+14,1+4,95+4,8+1,95+4,95+1,9)*2*3,15 1.n.p. (4,95+4,95+4,3)*2*3,15 13,6+7,61+8,8+18,32+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31 (-1,55*2,65+0,8*1,97*2+0,8*1,97*2+0,858*2,075+0,55*1,575*2+1,45*2,075+1,4*2,425+1*1,375+0,8) (-1,45*2,075*5+0,8*2,02*3+1,45*2,075*6+1,45*2,625*0,8*2,02*10) (15,6+12,1+4,35+4,1+4,35+2,45+4,35+1,95+1,6+3,35+2,65+3,35)*2*3,2 2.n.p. (-2,35*2,1*11+0,85*1,6*2+0,55*1,6*2+1,45*2,1*2+0,8*1,97*6+0,7*1,97*6)	m2	1 039,46	30,03	395,68	30 819,26	31 214,94 RTS II / 2018
132 784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x + penetrace vápenná 1039,45+313,72-306,23	m2	1 046,94	50,90	5 280,82	48 008,43	53 289,25 RTS II / 2018
133 784195522R00	Malba tekutá Sádrokarton, barva, 2 x-penetrace (55,43+85,97+22,42)*2 45,1+205,65	m2	578,39	59,08	9 483,87	24 687,41	34 171,28 RTS II / 2018
<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>36 484,16</b>	<b>36 484,16</b>
134 900 RT2	HZS-nezměřitelné práce-budou odsouhlaseny TDI	h	120,00	280,00	0,00	33 600,00	33 600,00 RTS II / 2018
135 904 R02	HZS-montáže informačních tabulí větší než 1 m2 4 kusy 8	h	8,00	360,52	0,00	2 884,16	2 884,16 RTS II / 2018
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>30 555,87</b>	<b>80 219,89</b>	<b>110 775,76</b>
136 941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (13,2+21,05)*8,2+(13,2+21,05)*7,8	m2	548,00	61,50	21,65	33 680,35	33 702,00 RTS II / 2018
137 941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (13,2+21,05)*8,2+(13,2+21,05)*7,8	m2	548,00	31,30	16 072,37	1 080,03	17 152,40 RTS II / 2018
138 941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	548,00	30,00	0,00	16 440,00	16 440,00 RTS II / 2018

139	944944101R00	(13,2+21,05)*8,2+(13,2+21,05)*7,8 Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	548,00 548,00	8,29	639,11	3 903,81	4 542,92	RTS II / 2018
140	944945012R00	(13,2+21,05)*8,2+(13,2+21,05)*7,8 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00 4,00	163,05	271,21	380,99	652,20	RTS II / 2018
141	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	4,00 4,00	31,64	116,97	9,59	126,56	RTS II / 2018
142	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00 4,00	58,21	0,00	232,84	232,84	RTS II / 2018
143	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 17,1+13,6+7,61+8,8+18,32+30,71+3,49+5,76+4,05+8,25+9,41+21,29+22,07+9,7+5,52+13,29+2+8,31	m2	442,93 209,28	77,20	13 434,57	20 759,62	34 194,20	RTS II / 2018
144	998009101R00	44,56+33,38+21,52+16,08+13,31+15,71+21,52+17,51+17,73+10,66+5,07+2,9+5,3+8,4 Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	11,19 11,19	333,57	0,00	3 732,65	3 732,65	RTS II / 2018
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>397,20</b>	<b>26 917,16</b>	<b>27 314,36</b>	
145	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních 242+199,98	m2	441,98 441,98	61,80	397,20	26 917,16	27 314,36	RTS II / 2018
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>4 332,20</b>	<b>34 963,65</b>	<b>39 295,85</b>	
146	962023391R00	Bourání zdiva cihelného na MVC 0,5*0,5*0,4*4 1,45*0,525*0,8+1,95*2,9*0,3+0,95*2,25*4*0,3 1.n.p.	m3	7,35 0,40 4,87	902,53	322,34	6 311,71	6 634,05	RTS II / 2018
147	965081713VV	0,5*0,3*3,2+0,25*2*3,2 2.n.p. Bourání dlažeb betonových (14,2+5)*0,5	m2	2,08 9,60 9,60	186,00	0,00	1 785,60	1 785,60	RTS II / 2018
148	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm (1+1+2,9+1,4*2+2,05-0,7*5)*2,1+(3,4+1)*3,25-0,8*2,05 1.n.p.	m2	51,50 25,79 25,71	117,85	1 096,15	4 972,83	6 068,98	RTS II / 2018
149	962031133R00	(2,6+1,75*2-0,7*3)*2,1+(1,95+1,35+2,55)*3,45-0,7*2,05*2 2.n.p. Bourání přiček cihelných tl. 15 cm (0,85*2+2,5-0,6*2)*2,1+(4,85+4,5+3,7*2+2+2,35)*3,25-0,8*2,05*3 1.n.p.	m2	109,55 69,96 39,59	144,10	2 347,86	13 437,94	15 785,79	RTS II / 2018
150	968062455R00	12,0*3,45+0,8*2,05-1,75*1,97 2.n.p. Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,98*3*4+0,6*1,97*3	m2	22,55 22,55	159,00	565,85	3 020,24	3 586,09	RTS II / 2018
151	968061125R00	7 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00 7,00	18,11	0,00	126,77	126,77	RTS II / 2018
152	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 1,8*0,75*0,25*2 betonové desky u vstupů	m3	0,68 0,68	1 941,00	0,00	1 310,18	1 310,18	RTS II / 2018
153	965043441RT3	Bourání podkladů nástupů 2,4	m3	2,40 2,40	1 666,00	0,00	3 998,40	3 998,40	RTS II / 2018
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>171,18</b>	<b>21 920,68</b>	<b>22 091,86</b>	
154	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 25 % 20,8*7,4+20,85*0,1-2,4*2,1*4-1,5*2,1*5-0,9*2,1-0,9*1,6-1,6*2,65 sever	m2	424,33 112,53 86,43	14,49	0,00	6 148,58	6 148,58	RTS II / 2018
155	974031267R00	12,95*(7,5+8,7)*0,5+13,05*0,1-1,5*2,1*4-0,9*2,1-0,9*1,6-0,6*1,6*4 západ 20,8*7,4+20,85*(0,8+0,1)*0,5-2,4*2,1*4-1,5*2,1*4-1,05*1,4-1,45*2,5 jih	m	9,35 9,35	392,49	164,83	3 504,95	3 669,78	RTS II / 2018
156	978013121R00	12,95*(7,5+8,7)*0,5+13,05*(0,8+0,2)*0,5-2,4*2,1+3-1,5*2,1*3 východ Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm 2,35+1,3*4+1,8	m2	1 039,45 1 039,45	10,87	0,00	11 298,82	11 298,82	RTS II / 2018
157	971033541R00	1,4*0,3*0,3 nika pro vodoměr Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,13 0,13	2 049,56	6,35	251,89	258,24	RTS II / 2018
158	974031668R00	1,75 nika vodoměru Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 30 cm	m	1,75 1,75	409,39	0,00	716,43	716,43	RTS II / 2018
<b>H99 Ostatní přesuny hmot</b>						<b>0,00</b>	<b>45 530,54</b>	<b>45 530,54</b>	
159	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 9,99+16,31+24,23+8,1+71,83	t	130,46 130,46	349,00	0,00	45 530,54	45 530,54	RTS II / 2018
<b>M21 Elektromontáže</b>						<b>574 538,49</b>	<b>321 686,56</b>	<b>896 225,05</b>	
160	210010001R00	Elektromontáže dle přiloženého položkového rozpočtu 1	soub	1,00 1,00	844 146,20	558 064,60	286 081,60	844 146,20	RTS II / 2018
161	210010R-05	Hromosvod 1	soub	1,00 1,00	52 078,85	16 473,89	35 604,96	52 078,85	RTS I / 2017
<b>M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>						<b>61 366,00</b>	<b>66 460,00</b>	<b>127 826,00</b>	
162	22217R-12	Datová síť dle přiloženého položkového rozpočtu	soub	1,00	127 826,00	61 366,00	66 460,00	127 826,00	RTS II / 2018

1		1,00					
S0	Přesuny sutí			188,46	90 273,70	90 462,16	
163 979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením 54,3445+9,16	t	63,50 63,50	242,50	0,00	15 399,84	15 399,84 RTS II / 2018
164 979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m 54,3445+9,16	t	63,50 63,50	168,50	188,46	10 512,05	10 700,51 RTS II / 2018
165 979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km (54,3445+9,16)*45	t	2 857,70 2 857,70	3,70	0,00	10 573,50	10 573,50 RTS II / 2018
166 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí 54,3445+9,16	t	63,50 63,50	152,50	0,00	9 684,44	9 684,44 RTS II / 2018
167 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 54,3445+9,16	t	63,50 63,50	201,50	0,00	12 796,16	12 796,16 RTS II / 2018
168 979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 54,3445+9,16	t	63,50 63,50	493,00	0,00	31 307,72	31 307,72 RTS II / 2018
				<b>Celkem:</b>		<b>5 936 780,00</b>	

Poznámka: