

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby

Výměna jednotné kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

kterou uzavřeli

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Moravská Třebová
Telefon: +420 461 353 160
DIČ: CZ00277037
IČO: 00277037
Zastoupen: Ing. Milošem Mičkou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 27-1283386349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Josef Jílek, referent OISM

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AVJ-STAVBY s.r.o.
Se sídlem: Lanškrounská 404/36, 56802 Svitavy
Zastoupený: Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
IČ: 03199339
DIČ: CZ03199339
Bankovní spojení: ČSOB Svitavy
Číslo účtu: 271946180/0300
Zapsána u Krajského soudu v H. Králové, spis. zn. C 33851

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Ing. Andrej Peňák - jednatel
b) ve věcech technických: Ing. Andrej Peňák - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku II odst. 1 smlouvy.

I. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele upravenou dle méně a víceprací takto:

Původní cena bez DPH:	2 976 943,- Kč
Méněpráce:	-489 360,- Kč
Vícepráce:	169 035,- Kč

Konečná cena bez DPH: 2 656 618,- Kč
DPH (21%): 557 890,- Kč
Cena vč. DPH: 3 214 508,- Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Přílohy:
 - Příloha č. 1 - Rozpočet méněprací
 - Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací
4. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Moravské Třebové dne: 29.7.2020



Ing. Andrej Peňák
jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.



Ve Svitavách dne: 29. 07. 2020



Ing. Miloš Mička
starosta města

MĚSTO
Moravská Třebová
PSČ 571 01
-9/10-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-065 Jednotná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová
Objekt: 01 Kanalizace
Rozpočet: 01.01 Dodatek - méněpráce

Objednatel: Město Moravská Třebová IČO: 00277037
 Nám. T.G.Masaryka č. 29 DIČ: CZ00277037
 57101 Moravská Třebová

Zhotovitel: AVJ-STAVBY s.r.o. IČO: 03199339
 Lanškrounská 404/36 DIČ: CZ03199339
 56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-489 359,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-489 359,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-489 359,65 CZK
Základní DPH	21 %	-102 765,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -592 125,18 CZK

v

dne

AVJ-STAVBY s.r.o.
 Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
 IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339
 Tel: 603 304 704, 603 193 204
 avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz

Za zhotovitele




MĚSTO
Moravská Třebová
 PSČ 571 01
 -9/10-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-57 011,12	12
5	Komunikace	HSV			-256 638,98	52
8	Trubní vedení	HSV			-141 208,11	29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-16 671,88	3
97	Prorážení otvorů	HSV			-6 168,92	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-11 660,64	2
Cena celkem					-489 359,65	100



Položkový rozpočet

S: 20-065	Jednotná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová
O: 01	Kanalizace
R: 01.01	Dodatek - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	
Díl: 1							-57 011,12	-44,18		-89,01	
Zemní práce											
1	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	-28,00000	23,50	-658,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	
2	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-29,52800	59,90	-1 768,73	0,00	-0,03	0,00	0,00	
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-28,00000	5,10	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-29,52800	32,10	-947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-11,55560	46,70	-539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-24,50980	73,50	-1 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	58344199R	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	t	-44,11770	347,20	-15 317,67	1,00	-44,12	0,00	0,00	
8	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.25 cm	m2	-4,05000	40,60	-164,43	0,00	0,00	0,55	-2,23	
9	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	-1,48500	20,30	-30,15	0,00	0,00	0,11	-0,16	
10	113107644R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.44 cm	m2	-72,46450	68,90	-4 992,80	0,00	0,00	0,97	-70,15	
11	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	-4,05000	51,20	-207,36	0,00	0,00	0,66	-2,67	
12	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	-122,30000	188,10	-23 004,63	0,00	0,00	0,09	-10,76	
13	113151116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm	m2	-16,00000	209,70	-3 355,20	0,00	0,00	0,15	-2,46	
14	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-2,56500	38,90	-99,78	0,00	0,00	0,23	-0,58	
15	P1	Poplatek za skládku sutí	j	-75,04614	35,20	-2 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	P2	Poplatek za skládku živice	t	-13,38975	100,00	-1 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 5							-256 638,98	-167,44		0,00	
Komunikace											
17	56486111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-65,55600	212,30	-13 917,54	0,44	-28,91	0,00	0,00	
18	56487111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	-1,48500	265,40	-394,12	0,55	-0,82	0,00	0,00	
19	56712212R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	-189,40500	289,10	-54 756,99	0,33	-62,89	0,00	0,00	
20	56515111R00	Podklad z obal.kam.ACP 16+ ACP 22+, do 3 m,tl. 7 cm	m2	-135,10500	389,30	-52 596,38	0,18	-24,94	0,00	0,00	
21	57713111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-357,55500	231,40	-82 738,23	0,10	-37,09	0,00	0,00	
22	57714112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+ do 3 m, tl.5 cm	m2	-73,30500	289,20	-21 199,81	0,13	-9,50	0,00	0,00	
23	57311112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	-150,10500	28,90	-4 338,03	0,01	-0,90	0,00	0,00	
24	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-357,55500	14,50	-5 184,55	0,00	-0,22	0,00	0,00	
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	-29,43000	219,60	-6 462,83	0,07	-2,17	0,00	0,00	

Položkový rozpočet

S: 20-065	Jednotná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová
O: 01	Kanalizace
R: 01.01	Dodatek - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
26	P8	Modifikovaná elastická závilka spar	m	-194,20000	77,50	-15 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8 Trubní vedení							0,00	0,00	0,00	0,00
27	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-26,80000	27,40	-734,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	P22	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 160x5,2 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů	ks	-4,53370	1 066,20	-4 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00
29	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	-12,86000	5,50	-70,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30	P31	Napojení nepředvidaných přípojek do stoky , včetně zemních prací a materiálu, v délce 6,0 m	soubor	-5,00000	26 144,90	-130 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	P33	Uliční vpust s litin.mříží, košem na splaveniny, , zápach.uzávěrem, dodávka + montáž	ks	-0,94500	5 126,70	-4 844,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci							0,00	0,00	0,00	0,00
32	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-92,32000	75,20	-6 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	-194,20000	50,10	-9 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97 Prorážení otvorů							0,00	0,00	0,00	0,00
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-88,43589	37,70	-3 334,03	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979082219R00	Připlátek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-353,74354	7,70	-2 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00
36	979054441R00	Očištění výbour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	-2,56500	43,30	-111,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00	0,00	0,00
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-211,62690	55,10	-11 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-065** **Jednotná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová**

Objekt: **01** **Kanalizace**

Rozpočet: **01.02** **Dodatek - vícepráce**

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Nám. T.G.Masaryka č. 29
57101 Moravská Třebová

IČO: **00277037**
 DIČ: **CZ00277037**

Zhotovitel: **AVJ-STAVBY s.r.o.**
Lanškrounská 404/36
56802 Svítavy

IČO: **03199339**
 DIČ: **CZ03199339**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			169 034,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			169 034,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		169 034,81 CZK
Základní DPH	21 %		35 497,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 204 532,12 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 072,16	37
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			19,94	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			305,02	0
5	Komunikace	HSV			23 289,95	14
8	Trubní vedení	HSV			24 754,73	15
97	Prorážení otvorů	HSV			3 158,70	2
98_DP	Doplněné položky	HSV			48 384,67	29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 049,64	4
Cena celkem					169 034,81	100

Položkový rozpočet

S: 20-065	Jednotná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová
O: 01	Kanalizace
R: 01.02	Dodatek - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1							63 072,16	8,55		16,09
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	134,00000	79,10	10 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,31290	326,40	5 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, bagrem s kláděm	m3	2,61530	2 300,80	6 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	22,75060	98,50	2 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,75060	18,20	414,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	132301214R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 10000m3,STROJNĚ	m3	15,16710	248,90	3 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	15,16710	36,60	555,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	19,76140	74,90	1 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,91770	198,60	7 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	568,76570	15,30	8 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	162801151RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m, nosnost 12 t	m3	2,61530	124,40	325,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	40,53300	7,80	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	37,91780	180,00	6 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,61530	600,00	1 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,74940	294,90	1 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	583414044R	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Pardubický kraj	t	8,54880	273,70	2 339,81	1,00	8,55	0,00	0,00
17	113107634R00	Odstřanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm	m2	16,61400	55,40	920,42	0,00	0,00	0,75	12,43
18	113108410R00	Odstřanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	16,61400	33,10	549,92	0,00	0,00	0,22	3,66
19	P1	Poplatek za skládku sutí	j	42,45727	35,20	1 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	P2	Poplatek za skládku živice	t	3,65508	100,00	365,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2							19,94	0,00		0,00
21	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	2,97600	6,70	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 4							305,02	0,65		0,00

Položkový rozpočet

S: 20-065	Jednotná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová
O: 01	Kanalizace
R: 01.02	Dodatek - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
22	45157211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,34260	890,30	305,02	1,89	0,65	0,00	0,00
Díl: 5							Komunikace	66,20		0,00
23	579300015R00	Kryt komunikací z asfalt.recykliátu po zhuštění 8cm	m2	319,04040	73,00	23 289,95	0,21	66,20	0,00	0,00
Díl: 8							Trubní vedení	0,06		0,00
24	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	2,34000	37,40	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	2,34000	66,90	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	2,34000	43,20	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27	P23	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 315x10,2 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spoju 5 barů	ks	0,39580	3 587,60	1 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28	877373122RT2	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300, včetně dodávky přesuvky PVC 315 x 7,7 mm	kus	12,00000	1 915,80	22 989,60	0,01	0,06	0,00	0,00
Díl: 97							Prorážení otvorů	0,00		0,00
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	46,11235	37,70	1 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	184,44941	7,70	1 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 98 DP							Doplňné položky	34,33		30,03
31	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	11,60000	33,30	386,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	P22a	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 200x5,2/6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spoju 5 barů	ks	2,00000	1 730,70	3 461,40	0,02	0,03	0,00	0,00
33	113107730	Odstranění podkladu pl.50 m2,drcené+štět tl.30 cm	m2	45,50000	462,00	21 021,00	0,00	0,00	0,66	30,03
34	451541111R01	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 11 - 22 mm	m3	20,13700	1 167,80	23 515,99	1,70	34,30	0,00	0,00
Díl: 99							Staveništní přesun hmot	0,00		0,00
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	109,79385	55,10	6 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00