

## PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody ve stanicích a technických prostorech metra

### 13 - rozvody vody stanice metra

Celková rekapitulace nákladů v Kč

| Část                            | Druh nákladů                             | Náklad v Kč         |
|---------------------------------|--|---------------------|
| D.1.4.2                         | ZTI                                      | 7 308 175,00        |
| D.1.4.3                         | Tlakové těsnění                          | 45 000,00           |
| D.1.4.4                         | Elektro                                  | 712 171,00          |
|                                 | <b>Objekty celkem</b>                    | <b>8 065 346,00</b> |
|                                 | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>        |                     |
|                                 | Projektové práce                         | 110 000,00          |
|                                 | <b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b> | <b>110 000,00</b>   |
| <b>Cena stavby bez DPH v Kč</b> |  | <b>8 175 346,00</b> |

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí cen položek je i zřízení uzemnění jednotlivých zařízení, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno zvlášť.
- 4) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušební provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a nebudou zvlášť hrazeny.
- 5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyžaduje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §89, odst. (6). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

V Praze



na základě plné moci ze dne 1.5.2020

Energie - stavební a báňská a.s.

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody

Část: 13 - rozvody vody stanice metra

Objekt: ZTI

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 24.09.2019

| P.Č.          | Kód položky     | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem         | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
|---------------|-----------------|---|-----|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| 1             | 2               | 3   | 4   | 5               | 6               | 7                   | 8  |
| <b>Celkem</b> |                 |   |     |                 |                 | <b>7 308 175,00</b> |  |
| <b>721</b>    |                 | <b>Kanalizace</b>   |     |                 |                 |                     |  |
| 1             | R - 721 14-1100 | Potrubí z litinových trub DN 40   | m   |                 |                 | 4 860,00            | export Revit - viz příloha: kanalizace       |
| 2             | R - 721 14-1101 | Potrubí z litinových trub DN 50   | m   |                 |                 | 5 060,00            | export Revit - viz příloha: kanalizace       |
| 3             | R - 721 14-1103 | Potrubí z litinových trub DN 100  | m   |                 |                 | 7 610,00            | export Revit - viz příloha: kanalizace       |
| 4             | R - 721 14-1104 | Potrubí z litinových trub DN 125  | m   |                 |                 | 96 900,00           | export Revit - viz příloha: kanalizace       |
| 5             | 721-R01         | Kalich na úkapy od pojistné ventilu u zásobníku TV DN 32                        | kus |                 |                 | 700,00              | export Revit - viz příloha: kanalizace       |
| 6             | 721 29-0111     | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125                                     | m   |                 |                 | 682,00              | export Revit - viz příloha: kanalizace       |
| <b>722</b>    |                 | <b>Vodovod</b>  |     |                 |                 |                     |  |
| 7             | R - 722 14-0102 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 15, PN 16, spoj Victaulic  | m   |                 |                 | 24 160,00           | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 8             | R - 722 14-0103 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 20, PN 16, spoj Victaulic  | m   |                 |                 | 60 166,00           | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 9             | R - 722 14-0104 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16, spoj Victaulic  | m   |                 |                 | 39 331,00           | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 10            | R - 722 14-0105 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 32, PN 16, spoj Victaulic  | m   |                 |                 | 101 952,00          | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 11            | R - 722 14-0106 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 40, PN 16, spoj Victaulic  | m   |                 |                 | 121 770,00          | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 12            | R - 722 14-0107 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 50, PN 16, spoj Victaulic  | m   |                 |                 | 191 730,00          | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 13            | R - 722 14-0108 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 65, PN 16, spoj Victaulic  | m   |                 |                 | 88 200,00           | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 14            | R - 722 14-0109 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16, spoj Victaulic  | m   |                 |                 | 351 375,00          | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 15            | R - 722 14-0110 | Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 100, PN 16, spoj Victaulic | m   |                 |                 | 3 600 558,00        | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 16            | 722 29-0215     | Zkouška těsnosti potrubí do DN 100  | m   |                 |                 | 133 812,00          | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 17            | 722 29-0234     | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                              | m   |                 |                 | 27 342,00           | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 18            | 722 29-0237     | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200                  | m   |                 |                 | 53 406,00           | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 19            | 722 18-1251     | tepelná izolace do 25 mm DN do 22 mm  | m   |                 |                 | 8 940,00            | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 20            | 722 18-1252     | tepelná izolace do 25 mm DN přes 22 do 45 mm                                    | m   |                 |                 | 4 995,00            | export Revit - viz příloha: vodovod          |

| P.Č. | Kód položky  | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
|------|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 1    | 2            | 3   | 4   | 5               | 6               | 7           | 8  |
| 21   | 722 18-1253  | tepelná izolace do 25 mm DN přes 45 do 63 mm                      | m   |                 |                 | 17 762,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 22   | 722 18-1254  | tepelná izolace do 25 mm DN přes 63 do 89 mm                      | m   |                 |                 | 33 408,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 23   | 722 18-1255  | tepelná izolace do 25 mm DN přes 89 do 110 mm                     | m   |                 |                 | 332 235,00  | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 24   | 722 18-R02   | tepelná izolace do 40 mm DN do 22 mm                              | m   |                 |                 | 6 942,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 25   | 722 18-R03   | tepelná izolace do 40 mm DN přes 22 do 45 mm                      | m   |                 |                 | 29 376,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 26   | 722 22-1134  | ventil výtokový DN 15 (1/2")                                      | kus |                 |                 | 1 158,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 27   | 722 22-1135  | ventil výtokový DN 20 (3/4")                                      | kus |                 |                 | 1 587,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 28   | R722 22-1136 | ventil výtokový DN 25 (1")  | kus |                 |                 | 3 480,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 29   | 722 23-2043  | Kulové uzacírací kohouty DN 15                                    | kus |                 |                 | 5 168,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 30   | 722 23-2044  | Kulové uzacírací kohouty DN 20 PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit | kus |                 |                 | 6 520,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 31   | 722 23-2045  | Kulové uzacírací kohouty DN 25 PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit | kus |                 |                 | 4 096,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 32   | 722 23-2046  | Kulové uzacírací kohouty DN 32 PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit | kus |                 |                 | 3 465,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 33   | 722 23-2047  | Kulové uzacírací kohouty DN 40 PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit | kus |                 |                 | 1 004,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 34   | 722 23-2048  | Kulové uzacírací kohouty DN 50 PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit | kus |                 |                 | 22 320,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 35   | 722 23-1142  | Pojistný ventil DN 20   | kus |                 |                 | 1 096,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 36   | 722 23-R04   | pojistný ventil přírubový DN 80                                   | kus |                 |                 | 47 000,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 37   | 722 23-1203  | Redukční ventil DN 25   | kus |                 |                 | 2 140,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 38   | 722 23-1206  | Redukční ventil DN 50   | kus |                 |                 | 6 720,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 39   | 722 23-4265  | Filtr DN 25   | kus |                 |                 | 764,00      | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 40   | 722 23-4268  | Filtr DN 50   | kus |                 |                 | 1 160,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 41   | 722 23-4271  | Filtr DN 100 - přírubový  | kus |                 |                 | 8 731,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 42   | 722 23-R05   | Filtr DN 100 - filtr se zpětným proplachem - přírubový            | kus |                 |                 | 105 000,00  | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 43   | 722 21-1124  | Ruční šoupě DN 80 (uzavřené víkové);PN 16, přírubové              | kus |                 |                 | 8 926,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 44   | 722 21-1125  | Ruční šoupě DN 100 (uzavřené víkové);PN 16, přírubové             | kus |                 |                 | 108 756,00  | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 45   | 722 21-R06   | Eletroušoupě DN 100 (víceotáčkové), přírubové                     | kus |                 |                 | 260 000,00  | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 46   | 722 23-1072  | Venitil zpětný DN 15  | kus |                 |                 | 202,00      | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 47   | 722 23-1074  | Venitil zpětný DN 25  | kus |                 |                 | 343,00      | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 48   | 722 23-1075  | Venitil zpětný DN 32  | kus |                 |                 | 491,00      | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 49   | 722 23-1077  | Venitil zpětný DN 50  | kus |                 |                 | 964,00      | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 50   | 722 23- R07  | Zpětná klapka přírubová DN 100                                    | kus |                 |                 | 19 080,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 51   | 722 23-R08   | Regulátor výstupu tlaku DN 100                                    | kus |                 |                 | 75 600,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 52   | 722 23-R09   | Diferenční regulátor tlaku  | kus |                 |                 | 50 000,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 53   | 722 23-R10   | Tlakoměr D100, DN 15  | kus |                 |                 | 3 760,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 54   | 722 23-R11   | Montážní vložka DN 100  | kus |                 |                 | 22 020,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 55   | 722 23-R12   | Gumový kompenzátor DN 100   | kus |                 |                 | 7 500,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 56   | 722 26-3152  | Vodoměr DN 80 (vícevtokový vodoměr)                               | kus |                 |                 | 14 040,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 57   | 722 00-R13   | Navařovací příruha DN 100, PN16                                   | kus |                 |                 | 10 920,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 58   | 722 00-R14   | Navařovací příruha DN 80, PN16                                    | kus |                 |                 | 1 298,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |

| P.Č.                           | Kód položky   | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
|--------------------------------|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 1                              | 2             | 3   | 4   | 5               | 6               | 7           | 8  |
| 59                             | 722 00-R15    | Spojka C52 se zátkou a řetizkem   | kpl |                 |                 | 768,00      | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 60                             | 722 00-R16    | Suchovodní skříň  | kpl |                 |                 | 28 800,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 61                             | 722 00-R17    | Hydrantová skříň B 75 (pouze výzbroj;KV DN 80,přechod B/C,spojka víčko a řetizek C 52, prodnice + hadice) | kpl |                 |                 | 74 880,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 62                             | 722 25-4126   | Hydrantová skříň C52 pouze výzbroj  | kpl |                 |                 | 51 360,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 63                             | R-722 00-0013 | Prostup požární stěnou (těsnění např. Intumex)  | kus |                 |                 | 40 250,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 64                             | R-722 00-0014 | Uzemnění vodovodu   | kus |                 |                 | 25 550,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 65                             | R-722 00-0015 | Nové uložení potrubí - konzola , třmen, dvoušroubová objímka ( žárové pozinkování)                        | kus |                 |                 | 91 500,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 66                             | R-722 00-0016 | Stávající konzoly pro uložení potrubí (očistění ocelovým kartáčem, antikorozní nátěr)                     | kus |                 |                 | 82 500,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| <b>725 Zařizovací předměty</b> |               |   |     |                 |                 |             |  |
| 67                             | 725 81-1301   | Tlačný ventil pisoárový ( se zápachovou uzávěrkou,upevnění)   | kus |                 |                 | 4 224,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 68                             | 725 84-1311   | Baterie sprchová - nástěnná   | kus |                 |                 | 11 304,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 69                             | 725 82-2611   | Baterie umyvadlová  | kus |                 |                 | 30 600,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 70                             | 725 82-1311   | Baterie dřezová (výlevka)   | kus |                 |                 | 1 740,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 71                             | 725 12-1025   | Pisoár keramický  | kus |                 |                 | 4 632,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 72                             | 725 21-1603   | Umyvadlo (keramická,600mm se zápachovou uzávěrkou,upevnění)   | kus |                 |                 | 36 540,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 73                             | 725R-01       | WC tlakové - včetně armatur   | kpl |                 |                 | 84 000,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 74                             | 725 33-1111   | Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou   | kus |                 |                 | 6 256,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 75                             | 725 24-R      | Sprchový kout zděný s podlahovým žlábkem a zástěnou   | kus |                 |                 | 105 000,00  | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 76                             | 725R-02       | Oprava a vyčištění stávajícího žlabu, včetně nového nátěru  | kpl |                 |                 | 8 000,00    | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 77                             | 725331111     | výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou   | kus |                 |                 | 0,00        | odměřeno AutoCad:                            |
| 78                             | 725 53-2120   | Elektrické ohřivače zásobníkové 125 l (2,0 kW)  | kus |                 |                 | 14 000,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| 79                             | 725 53-2344   | Elektrické ohřivače zásobníkové 1000 l (12 kW)  | kus |                 |                 | 80 900,00   | export Revit - viz příloha: vodovod          |
| <b>729 Demontáž</b>            |               |   |     |                 |                 |             |  |
| 80                             | 729-001       | Demontáž potrubí do DN 25, včetně odvozu a likvidace odpadu   | m   |                 |                 | 13 650,00   |  |
| 81                             | 729-002       | Demontáž potrubí přes 25 do DN 40, včetně odvozu a likvidace odpadu                                       | m   |                 |                 | 18 750,00   |  |
| 82                             | 729-003       | Demontáž potrubí přes 40 do DN 50, včetně odvozu a likvidace odpadu                                       | m   |                 |                 | 17 940,00   |  |
| 83                             | 729-004       | Demontáž potrubí DN 80, včetně odvozu a likvidace odpadu  | m   |                 |                 | 11 005,00   |  |
| 84                             | 729-005       | Demontáž potrubí DN 100 a víc, včetně odvozu a likvidace odpadu   | m   |                 |                 | 99 120,00   |  |
| 85                             | 729-006       | Demontáž aramatů přírubových, včetně odvozu a likvidace odpadu  | kus |                 |                 | 5 625,00    |  |
| 86                             | 729-007       | Demontáž aramatů závitových, včetně odvozu a likvidace odpadu   | kus |                 |                 | 2 000,00    |  |
| 87                             | 729-008       | Demontáž vnitřní kanalizace do DN 200   | m   |                 |                 | 2 800,00    |  |
| 88                             | 729-009       | Demontáž zařizovacích předmětů  | kus |                 |                 | 8 400,00    |  |
| 89                             | 729-010       | Demontáž elektrických zásobníků TV tlakových od 50 do 200 l   | kpl |                 |                 | 500,00      |  |

| P.Č.             | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
|------------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 1                | 2           | 3  | 4   | 5               | 6               | 7           | 8  |
| 90               | 729-011     | Demontáž stávající výměňkové stanice pro přípravu TV Cetetherm Cetepac 53 kW včetně stávajícího zásobníku TV 1050 l a potrubních rozvodů | kpl |                 |                 | 55 000,00   |  |
| <b>O Ostatní</b> |             |  |     |                 |                 |             |  |
| 91               | 01-079      | Stavební připomoce - vrtání otvorů (včetně povrchových úprav poškozených kcí, úpravy omítek, malby.)                                     | kpl |                 |                 | 135 000,00  |  |
| 92               | 01-080      | tlačový prostup pro portubí DN 100 - oprava, vyčištění   | kpl |                 |                 | 7 000,00    |  |

*Součástí jednotkových cen položek musí být :*

- *dotávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případně ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

**Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody


Část: 13 - rozvody vody stanice metra

Objekt: Tlakové těsnění

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 12.11.2019

| P.Č.          | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem   | Cena jednotková | Cena celkem      | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace  |
|---------------|-------------|--|-----|---|-----------------|------------------|---|
| 1             | 2           | 3  | 4   | 5   | 6               | 7                | 8   |
| <b>Celkem</b> |             |  |     |   |                 | <b>45 000,00</b> |   |
| 1             |             | tlakové utěsnění průchodky ø 150 mm, oboustranné, nerozebíratelné - tmelící, v denní směně, nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, instalace, zkoušek | kus |  |                 | 45 000,00        | Viz příloha 001 Technická zpráva, určeno na základě parametrů procházejícího potrubí a charakteru průchodek |

*Součástí jednotkových cen položek musí být:*

- *dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

**Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody

Část: 13 - rozvody vody stanice metra

Objekt: Elektro

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 09.10.2019

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8  |

### Celkem

**712 171,00**

|    |        |  |     |  |  |            |   |
|----|--------|--|-----|--|--|------------|---|
| 1  | 749009 | Přezbrojení vývodů v rozvaděči a přeznačení                                  | kus |  |  | 308 000,00 | 002, 021, 022, 023, 024                     |
| 2  | 747723 | Proudový chránič 1+N, 16 A / 0,03 A  | kus |  |  | 1 576,00   | 002, 024                                    |
| 3  | 747714 | Stykač třípólový 32 A (CA3-32)   | kus |  |  | 1 952,00   | 002, 023                                    |
| 4  | 747713 | Jistič jednofázový 16 A/B, 10 kA   | kus |  |  | 330,00     | 002, 022, 023, 024                          |
| 5  | 749001 | Demontáž stávající el. instalace   | hod |  |  | 31 200,00  | 002   |
| 6  | 749013 | Likvidace demontovaného elektromateriálu                                     | t   |  |  | 1 650,00   | 002   |
| 7  | 747703 | Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54                           | kus |  |  | 720,00     | 002, 100, 101, 102                          |
| 8  | 747713 | Vídlice jednofázová na pohyblivý přívod 230V, 50Hz, 16A IP 54                | kus |  |  | 682,00     | 002, 100, 101, 102, 103                     |
| 8  | 745001 | Kabelová C-lišta   | m   |  |  | 1 425,00   | 002   |
| 9  | 745603 | Kabelové žlaby do metra š. do 200 mm, výška bočnice 100 mm                   | m   |  |  | 78 500,00  | 002, 100, 101, 102, 103                     |
| 10 | 745604 | Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm <sup>2</sup>                                   | m   |  |  | 18 200,00  | 002   |
| 11 | 745607 | Ochranná svorka na pospojování   | kus |  |  | 424,00     | 002   |
| 12 | 743018 | Kabel Cu "R" M 3J x 2,5 mm <sup>2</sup>                                      | m   |  |  | 14 250,00  | 021, 100, 101, 102, 103                     |
| 13 | 743022 | Kabel Cu "R" M 5J x 1,5 mm <sup>2</sup>                                      | m   |  |  | 57 600,00  | 021, 100, 101, 102, 103                     |
| 14 | 743028 | Kabel Cu "R" M 12J x 1,5 mm <sup>2</sup>                                     | m   |  |  | 142 120,00 | 021, 100, 101, 102, 103                     |
| 15 | 749902 | Stavební přímocce  | hod |  |  | 7 392,00   | 002   |
| 16 | 749903 | Ostatní elektromontážní práce (připojení kabelů do ohřivačů apod.)           | hod |  |  | 8 400,00   | 002, 021, 022, 023, 024, 100, 101, 102, 103 |
| 17 | 749980 | Nastavení, oživení a zaregulování systému                                    | hod |  |  | 5 200,00   |   |
| 18 | 749981 | Individuální a komplexní zkoušky   | hod |  |  | 5 200,00   |   |
| 19 | 749982 | Výchozí revize, revizní zpráva   | hod |  |  | 5 200,00   |   |
| 20 | 749983 | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus |  |  | 22 150,00  |   |

### Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky směrnice DP č. 22-2012-01

*Součástí jednotkových cen položek musí být:*

- *dobavku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8  |

**Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody

Část: 13 - rozvody vody stanice metra

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:

Datum: 09.10.2019

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8  |

**Celkem**

**110 000,00**

Projektové práce

110 000,00

|          |  |     |  |  |           |  |  |
|----------|--|-----|--|--|-----------|--|--|
| 1. PP 01 | Dokumentace pro realizaci stavby (dopracování) | kus |  |  | 70 000,00 |  |  |
| 2. PP 02 | Dokumentace skutečného provedení stavby        | kus |  |  | 40 000,00 |  | digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré |