



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ASTON – služby v ekologii, s.r.o.
sídlo/bydliště: Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha – Nové Město

IČO: 26072602
DIČ: CZ26072602
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182121

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

(tato smlouva je realizována v rámci projektu „Podpora přírodních biotopů v areálu bývalé rotý Borová Lada“)





II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: Odstranění objektů v areálu bývalé rotý Borová Lada (dále jen „dílo“).
Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 Podrobná specifikace díla a č. 3 Nacenený výkaz výměr.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.4 Dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- 2.5 Zakázka je realizována v rámci projektu „Podpora přírodních biotopů v areálu bývalé rotý Borová Lada“ – registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/001/1412.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **36 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.





V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že autorizovaná osoba pro pozemní stavby bude trvale přítomna na stavbě po celou dobu realizace díla. V případě nepřítomnosti této osoby je zhotovitel povinen zajistit náhradu této osoby osobou stejné nebo vyšší kvalifikace.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:





- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba pověřená výkonem technického dozoru (dále také „technický dozor“) je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:





	<u>Cena bez DPH</u>	<u>21% DPH</u>	<u>Cena vč. 21% DPH</u>
cena celkem:	5960071,61	1251615,04	7211686,65

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.
- 8.6 Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně: „Předmětná služba je realizována v rámci projektu – Podpora přírodních biotopů v areálu bývalé rotý Borová Lada, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011412.
- 8.7 Faktury zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:
- Označení faktury a její číslo
 - Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele
 - Předmět smlouvy
 - Číslo účtu, bankovní spojení
 - Fakturovanou částku v Kč
 - Informaci, zdali je zhotovitel plátcem nebo neplátcem DPH v ČR nebo zahraničí
 - Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele registrovaného v ČR





IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení prací: 30.11.2020
- 9.2 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.3 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.4 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb.,





- o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5** Splatnost faktury činí 28 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5** Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,





- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatелеm.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při přejímce,
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z





- jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7** V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1** Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2** Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2** Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2** Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou





součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

- 16.3** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4** Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5** Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 16.6** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

- 1. Podrobná specifikace díla**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Naceněný výkaz výměr**

Ve Vimperku dne 27.6.2020.....

V Praze dne 29.6.2020

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
ASTON-slужby v ekologii, s.r.o.



Příloha 1 Podrobná specifikace díla

Technický popis akce:

Borová Lada – demolice objektů v areálu bývalé roty, k.ú. Borová Lada (707899), parc.č. 208/1, 208/6, 241/1, st. 125, st. 126, st. 127, st. 129, st. 130, 207/30, st. 131, st. 140

V rámci akce se budou demolovat tyto objekty:

- **SO 01 – AREÁL ČOV**

- Objekt zahrnuje aktivační a usazovací nádrž včetně jednotlivých šachet, zastřešení aktivační nádrže, provozní objekt, oplocení, venkovní komunikace. Vlastní čistírna je ocelová konstrukce sestávající se ze tří částí (přítoková část, aktivační prostor, dosazovací prostor). Biologická čistírna je soubor technologických prvků vestavěných do jedné ocelové nádrže, čímž je vytvořen jediný stavební blok plnící funkci celé čistírny. Součástí čistírny je vypínací komora, kalové silo, kompost na shrabky a propojovací potrubí. Zastřešení je realizováno dřevěnou sedlovou konstrukcí, která je kotvena do betonových bloků.

- **SO 02 – KOBKA MS**

- Jedná se o podzemní objekt, bezprostředně navazující na terénní úpravy valů, opěrné zdi a terénních schodů k objektu. Valy v prostoru vstupu do objektu jsou zachyceny betonovými opěr. zdmi. Samotná kobka je prostor o jedné místnosti s odvětráváním z azbestocementových trub zaústěných u podlahy a pod stropem.

- **SO 03 – MYCÍ PLOCHA**

- Osazení objektu mycí plochy je v rovinném terénu. Jedná se o podzemní konstrukci usazovacího žlabu a soustavu betonových šachet vytvořené z kruhových skruží. Okrajové hrany plochy pro mytí jsou v úrovni 0,000 spád komunikace na jedné straně vyrovnán betonovým nájezdem. Základová deska je provedena tl. 200mm z betonu vyztužená svařovanou sítí. Ostatní základové konstrukce jsou provedeny z prostého betonu. Objekt mycí plochy je napojen na vodovod a kanalizaci.





- **SO 04 - SKLAD PHM**

- Objekt sloužil k uskladňování pohonných hmot a mazadel v sudech a baňkách. Před objektem je manipulační plocha samostatně vyspádována do gul. Objekt je založen na betonových patkách prokládaných kamenem. Objekt je vyzděný z cihel CDm. Stropy jsou z prefabrikovaných stopních desek PZD. Zastřešení objektu je provedeno z živičné krytiny. Před skladem PHM je zastřešení betonové plochy, které je provedeno ze svařovaných ocelových profilů U240. Konstrukce působí staticky jako stojka vetknutá do žebetonové patky. Ve výšce 4,4 m nad místem vetknutí jsou spojky vyloženy 4,08 m symetricky na obě strany konzoly. Střešní plášť je z vlnitého pozinkovaného plechu.

- **SO 05 – SKLAD PB**

- Sklad PB sloužil k umístění 4 kulových zásobníků PB. Zásobníky jsou rozděleny do 2 částí. Každá obsahuje 2 zásobníky a regulační stanici, s vlastním přečerpávacím potrubím. Sklad je oplocen. Přístup je z čelní strany dvířky. Pod kulovými zásobníky jsou silniční panely uloženy na štěrkopískovém podsypu.

- **SO 06 - POHOTOVOSTNÍ KOTEC**

- Objekt je založen na betonových pasech. Zdivo je z tvárnic „TÝN“ v tl. 300 mm. Zastřešení je provedeno dřevěným pultovým krovem s vrchní krytinou z pozinkovaného plechu. Přední stěna kotce je opatřena ocelovým rámem z profilů Jäkl a s menší otevíranou částí.

- **SO 07 – SKLAD ODPADKŮ**

- Objekt je založen na betonových pasech. Soklové zdivo na výšku 500 mm je provedeno z vnější strany žulovým obkladem, vnitřní líc dobetonován betonem. Nad soklem zdivo z tvárnic „Týn“ v tl. 500 a 300 mm. Příčky ve střední části tl. 200 mm. Veškeré zdivo na nastavovanou vápenocementovou maltu. U skladu kuch.odpadků ŽB prefabrikovaný strop z desek. U ostatních částí objektu je zastropení součástí dřevěné střešní konstrukce. Krytina je z pozinkovaného plechu.

- **SO 08 – OSTATNÍ OBJEKTY**

- V areálu je použita betonová dlažba v předpokládané skladbě o celkové ploše cca 550 m². Dále jsou u objektu přítomné betonové plochy, předpokládaná tl. 300 mm a betonové žlaby sestavené z prefabrikovaných dílců, šířky 590 mm, uloženy do





pískového či štěrkopískového lóže. V areálu se nachází komunikace tvořena živíčným povrchem a lemovaná obrubníky. Na pozemku se nacházejí dvě terénní schodiště mezi objekty SO 09 a SO 10 a dále od objektu SO 10 směrem k zalesněné části. Schodiště jsou železobetonové. U delšího schodiště je instalováno ocelové zábradlí. K objektu SO 09 jsou připojena dvě železobetonová schodiště s rampou. Okolo skladu PB SO 05 je ochranné pásmo. Prostor okolo skladu je oplocený a vyplněný drceným kamenivem. U skladu jsou dva železobetonové sloupy veřejného osvětlení, založené na základových konstrukcích. Celý areál je oplocen. Oplocení je tvořeno ocelovými sloupky z profilů I120, s dřevěnou výplní v polích. Ve vrchní části je natažen ostnatý drát. Další objekty na pozemku – elektrické rozvaděče, pozůstatky bývalé strážní věže. V rámci upravování zpevněné plochy je nutné osadit betonové obrubníky do betonového lože, podél řezaných krajů.

- **SO 09 – UBYTOVACÍ MONOBLOK**

- Objekt bývalé roty je hlavním a největším objektem tohoto areálu. Objekt sestává z objektu ubytovacího, který je hlavní a dominantní, je třípodlažní – dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Jedná se o obdélníkový objekt zastřešený sedlovou střechou. Druhý objekt je stravovací – je dvoupodlažní – má jedno podlaží nadzemní a jedno podlaží podzemní.


- **SO 10 – PSINEC**

- Tento objekt sestává z vlastních kotců a z objektu přípravný, ve které je kuchyňka, sklad, sušárna a převlékárna obsluhy. Objekt kotců je z ocelové konstrukce s ocelovou dřevěnou pultovou střechou. Objekt přípravný je zděný s dřevěným pultovým krovem. Jedná se o podlouhlou obdélníkovou stavbu, která svým charakterem evokuje svoji funkci. Architektura je zde této funkci zcela podřízena.





Příloha 2 Kontaktní údaje



Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10 Demolice - rota Borová Lada

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ASTON - služby v ekologii, s.r.o.**

IČO: **26072602**

DIČ: **CZ26072602**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 650 644,78
PSV			305 943,13
MON			3 483,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 960 071,61

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 960 071,61 CZK
Základní DPH	21 %	1 251 615,00 CZK
Zaokrouhlení		0,39 CZK

Cena celkem s DPH

7 211 687,00 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Areál ČOV	0	522 813	109 791	632 604	12
SO1a	Areál ČOV - provozní objekt	0	99 531	20 901	120 432	2
SO1b	Areál ČOV - areál	0	423 282	88 889	512 171	9
SO02	Kobka	0	245 453	51 545	296 998	5
SO02	Kobka	0	245 453	51 545	296 998	5
SO03	Mycí plocha	0	221 418	46 498	267 916	5
SO03	Mycí plocha	0	221 418	46 498	267 916	5
SO04	Sklad PHM	0	198 754	41 738	240 492	4
SO04	Sklad PHM	0	198 754	41 738	240 492	4
SO05	Sklad PB	0	31 875	6 694	38 569	1
SO05	Sklad PB	0	31 875	6 694	38 569	1
SO06	Pohotovostní kotec	0	30 040	6 308	36 348	1
SO06	Pohotovostní kotec	0	30 040	6 308	36 348	1
SO07	Sklad odpadků	0	118 565	24 899	143 463	3
SO07	Sklad odpadků	0	118 565	24 899	143 463	3
SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...	0	0	0	0	0
SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...	0	0	0	0	0
SO09	Ubytovací monoblok	0	3 062 122	643 046	3 705 167	68
SO09	Ubytovací monoblok	0	3 062 122	643 046	3 705 167	68
SO10	Psinec	0	0	0	0	0
SO10	Psinec	0	0	0	0	0
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0	93 500	19 635	113 135	2
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0	93 500	19 635	113 135	2
Celkem za stavbu		0	4 524 539	950 153	5 474 692	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

1	Zemní práce	HSV			1 088 590,96	18
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			12 785,92	0
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			5 920,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 528,30	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			120 356,71	2
97	Prorážení otvorů	HSV			855,98	0
98	Demolice	HSV			1 808 229,42	30
ON	Ostatní náklady	HSV			93 500,00	2
712	Živičné krytiny	PSV			5 654,33	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			903,24	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			64 706,67	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 418,53	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			6 335,80	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 799,20	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			205 125,36	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			3 483,70	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 518 877,49	42
Cena celkem					5 960 071,61	100

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO01	Areál ČOV
R: SO1a	Areál ČOV - provozní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	34,09900	475,07	16 199,34	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO01.07 a SO01.08

pasy 2*(7+5,2)*0,65*2,15

34,10000

2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	220,00000	27,82	6 119,52	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	474,09900	27,08	12 840,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II

obkop : 220

220,00000

zásyp : 254,099

254,10000

4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	254,09900	16,10	4 092,01	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

Zemina : 220

220,00000

Suť drcená : 34,099

34,10000

5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	220,00000	4,39	966,24	RTS 19/ II	RTS 19/ II
6	174101101R00	Zásyp jam, dých. šachet se zhuštěním	m3	254,09900	25,62	6 510,02	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO01.07 a SO01.08

pasy : 2*(7+5,2)*0,65*2,15

34,10000

odkopávky : 220

220,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí								
7	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 354,20	1 354,20	Vlastní	Indiv
8	961171010RX2	Vykázání objektu včetně likvidace	soubor	1,00000	14 640,00	14 640,00	Vlastní	Indiv
Díl: 98 Demolice								
9	981011316RX1	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 40 %, MVC včetně rozřídění odpadu	m3	136,40900	117,12	15 976,22	Vlastní	Indiv

SO01.07 a SO01.08 :

vrchní část : 7*5,2*(3,545+3,95)/2

136,41000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
10	979096205R00	Plnění mobilní drtičky jednotky stavební suti	t	154,37300	3,66	565,01	RTS 19/ II	RTS 19/ II
11	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtičí jednotkou	t	154,37300	19,03	2 938,03	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO01	Areál ČOV
R: SO1a	Areál ČOV - provozní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	154,37300	46,12	7 119,07	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		odvoz suti : 86,175+68,198		154,37000				
13	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	16,13175	86,38	1 393,40	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		170,50475-86,175-68,198		16,13000				
14	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	871,11450	6,95	6 057,73	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		16,13175*54		871,11000				
15	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,84884	325,01	275,88	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odstraně izolační pásy : 7*8,3*0,00487*3		0,85000				
16	979999999R00	Poplatek za skládku s průměsi	t	15,28291	162,50	2 483,53	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		16,13175-0,84884		15,28000				
Celkem						99 530,70		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO01	Areál ČOV
R:	SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	131201112R00	Hloubení nezapáž. jám hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	1 005,00000	27,82	27 955,08	RTS 19/ II	RTS 19/ II
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2 218,27147	23,42	51 960,79	RTS 19/ II	RTS 19/ II

obkop : 1005
zásyp : 1005
zásyp : 17,43699
zásyp nádrže :
(4,2*3,9+6,12*2,53)*3,13+(1,5*2+1*1,2)*0,7
živice : 340*(0,04+0,04+0,1)
dlažba : 62*(0,05+0,05)
betonová plocha : 6*0,3

SO01.02 :
ŠACHTA Š1 VČETNĚ POKLOPU :
2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1
ŠACHTA Š2 VČETNĚ POKLOPU :
1,4*1,4*0,25+(1,4*1,4)*1
ŠACHTA Š3 VČETNĚ POKLOPU :
1,4*1,4*0,25+(1,4*1,4)*1
ŠACHTA Š4 VČETNĚ POKLOPU :
2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1
ŠACHTA Š5 VČETNĚ POKLOPU :
2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1
ŠACHTA Š6 VČETNĚ POKLOPU :
2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1
ŠACHTA Š7 VČETNĚ POKLOPU :
2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1
ŠACHTA Š8 VČETNĚ POKLOPU :
2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1

0,70000
2,45000
2,45000
0,70000
0,70000
0,70000
0,70000
0,70000

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO01	Areál ČOV
R: SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

KS - ŽB TROUBY JS 1000 MM VČETNÉ POKLOPU : 1,10000
2*0,5*0,5*PI*0,2+0,5*0,5*PI*1
VK VČETNÉ POKLOPU : 1,4*2,4*0,25+(1,4*2,4)*1

KS - ŽB TROUBY JS 1000 MM VČETNÉ POKLOPU : 1,10000
2*0,5*0,5*PI*0,2+0,5*0,5*PI*1
VK VČETNÉ POKLOPU : 1,4*2,4*0,25+(1,4*2,4)*1

BOURÁNÍ PATEK ZASTŘEŠENÍ 0,86*0,5*8

3	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypání na výšku přes 2m	m3	1 005,00000	4,39	4 413,96	RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 213,27147	16,10	19 538,52	RTS 19/ II	RTS 19/ II

zásyp - 1005

zásyp : 17,43699

zásyp nádrže :

(4,2*3,9+6,12*2,53)*3,13+(1,5*2+1*1,2)*0,7

živice : 340*(0,04+0,04+0,1)

dlažba : 62*(0,05+0,05)

betonová plocha : 6*0,3

SO01.02 :

ŠACHTA Š1 VČETNÉ POKLOPU :

2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1

ŠACHTA Š2 VČETNÉ POKLOPU :

1,4*1,4*0,25+(1,4*1,4)*1

ŠACHTA Š3 VČETNÉ POKLOPU :

1,4*1,4*0,25+(1,4*1,4)*1

ŠACHTA Š4 VČETNÉ POKLOPU :

2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1

ŠACHTA Š5 VČETNÉ POKLOPU :

2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO01	Areál ČOV
R: SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ŠACHTA Š6 VČETNĚ POKLOPU : 0,70000

2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1

ŠACHTA Š7 VČETNĚ POKLOPU :

2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1

ŠACHTA Š8 VČETNĚ POKLOPU :

2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1

KrS KOMPOST NA SHRABKY - ŽB TROUBY JS 1000

MM VČETNĚ POKLOPU : 2*0,5*0,5*PI*0,2+0,5*0,5*PI*1

1,10000

KS - ŽB TROUBY JS 1000 MM VČETNĚ POKLOPU :

2*0,5*0,5*PI*0,2+0,5*0,5*PI*1

VK VČETNĚ POKLOPU 1,4*2,4*0,25+(1,4*2,4)*1

4,20000

BOURÁNÍ PATEK ZASTŘEŠENÍ : 0,86*0,5*8

3,44000

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

m3

1 213,27147

21,96

26 643,44

RTS 19/ II

RTS 19/ II

Zásyp : 1005

Zásyp 17,43699

Zásyp nádrže :

(4,2*3,9+6,12*2,53)*3,13+(1,5*2+1*1,2)*0,7

Živice : 340*(0,04+0,04+0,1)

dlažba : 62*(0,05+0,05)

betonová plocha : 6*0,3

1,80000

SO01 02 :

ŠACHTA Š1 VČETNĚ POKLOPU

2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1

ŠACHTA Š2 VČETNĚ POKLOPU :

1,4*1,4*0,25+(1,4*1,4)*1

ŠACHTA Š3 VČETNĚ POKLOPU :

1,4*1,4*0,25+(1,4*1,4)*1

2,45000

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO01	Areál ČOV
R: SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ŠACHTA Š4 VČETNĚ POKLOPU : 2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1		0,70000				
		ŠACHTA Š5 VČETNĚ POKLOPU : 2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1		0,70000				
		ŠACHTA Š6 VČETNĚ POKLOPU : 2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1		0,70000				
		ŠACHTA Š7 VČETNĚ POKLOPU : 2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1		0,70000				
		ŠACHTA Š8 VČETNĚ POKLOPU : 2*0,4*0,4*PI*0,2+0,4*0,4*PI*1		0,70000				
		KnS KOMPOST NA SHRABKY - ŽB TROUBY JS 1000 MM VČETNĚ POKLOPU : 2*0,5*0,5*PI*0,2+0,5*0,5*PI*1		1,10000				
		KS - ŽB TROUBY JS 1000 MM VČETNĚ POKLOPU : 2*0,5*0,5*PI*0,2+0,5*0,5*PI*1		1,10000				
		VK VČETNĚ POKLOPU : 1,4*2,4*0,25+(1,4*2,4)*1		4,20000				
		BOURÁNÍ PATEK ZASTŘEŠENÍ : 0,86*0,5*8		3,44000				
6	919735111R00	Řezání slávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	29,50000	13,69	403,81	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		SO01.02 : 29,5		29,50000				
7	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	340,00000	25,62	8 710,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		SO01.02 : 340		340,00000				
8	113108405RX1	Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.4 cm	m2	340,00000	190,32	64 708,80	Vlastní	Indiv
		SO01.02 : 340		340,00000				
9	113107610R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	340,00000	6,00	2 040,82	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		SO01.02 :						

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO01	Areál ČOV
R:	SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Penetrační makadama : 340								
10	113105113RX1	Rozebrání dlažeb včetně lože z MC, spáry s MC	m2	62,00000	31,48	1 951,51	Vlastní	Indiv
				SO01.02 :		lože z cementové malty tl. 50mm : Dlaždice betonové tl. 50mm62		
11	113231536RX1	Bourání odvodňovacího žlabu, š.590 mm včetně lože	m	100,00000	35,87	3 586,80	Vlastní	Indiv
				SO01.02 :		Odstranění betonových žlabových tváří : 100		
12	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	6,00000	13,18	79,06	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				SO01.02 :		Demolice betonové plochy : 6		
13	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	4,20000	852,78	3 581,68	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				USAZOVACÍ NÁDRŽ A BČ25 · 3*1,4				
14	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	66,20601	852,78	56 459,16	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				SO01.02 :		ŠACHTA Š1 VČETNĚ POKLOPU : 2*0,4*PI*0,2+0,8*PI*1*0,15		
						0,88000		
						1,89000		
						1,89000		
						0,88000		
						0,88000		
						0,88000		
						0,88000		
						0,88000		

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO01	Areál ČOV
R: SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ŠACHTA Š7 VČETNĚ POKLOPU : 2*0,4*PI*0,2+0,8*PI*1*0,15		0,88000				
		ŠACHTA Š8 VČETNĚ POKLOPU : 2*0,4*PI*0,2+0,8*PI*1*0,15		0,88000				
		KuS KOMPOS : NA SHRAVKY - ŽB TROUBY JS 1000 MM VČETNĚ POKLOPU : 2*0,5*PI*0,2+1*PI*1*0,15		1,10000				
		KS - ŽB TROUBY JS 1000 MM VČETNĚ POKLOPU . 2*0,5*PI*0,2+1*PI*1*0,15		1,10000				
		VK VČETNĚ POKLOPU : 1,4*2,4*0,25+(1,4*2+2,4*2)*0,25*1		2,74000				
		BOURÁNÍ PATEK ZASTŘEŠENÍ : 0,86*0,5*8		3,44000				
		USAZOVACÍ NÁDRŽ A BČ25 : (4,2*3,9+6,12*2,53+1,5*2+1*1,2)*0,47 (2*(4,2+3,9)*0,3+4,2*0,3)*3,13 (2*6,12+2,53)*0,25*3,13 (1,5+2)*0,2*0,7 2*(1+1,2)*0,2*0,7		16,95000 19,16000 11,56000 0,49000 0,62000				
15	182001121R00	Plášťná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	408,00000	8,05	3 285,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		340+62+6		408,00000				

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
16	00411 R1	Zajištění povolení na kácení	Soubor	1,00000	732,00		Vlastní	Indiv
17	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmenů 70-90 cm	kus	3,00000	207,16		RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	112201104R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	3,00000	345,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
19	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	3,00000	106,87		RTS 19/ II	RTS 19/ II
20	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	3,00000	975,02		RTS 19/ II	RTS 19/ II
21	162201424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 1000 m	kus	3,00000	208,62		RTS 19/ II	RTS 19/ II
						6 261,53		

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO01	Areál ČOV
R: SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
22	963053936RX1	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných včetně podkladních vrstev	m2	4,29000	229,12	982,91	Vlastní	Indiv

SO01.02 :
3,3*1,3

4,29000

Díl: 98	Demolice							
23	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké včetně rozřídění odpadu	m3	39,67440	22,69	900,29	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO01.03 a SO01.04 :

zastřešení - řez AA, pudorys 5,42*7,32

39,67000

24	981011111RX1	Demontáž technologii a ocelových částí v areálu ČOV (nádrží atd.) včetně likvidace	soubor	1,00000	21 960,00	21 960,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

řez BB a řez CC : 1

1,00000

Díl: 765	Krytiny tvrdé							
25	765323810R00	Demontáž azbestocement.vínovek, na bednění, do sutí	m2	84,03360	75,40	6 335,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO01.04 :

{5,74*2}*7,32

84,03000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
26	767914830RX1	Demontáž a likvidace oplocení H 2,2 m včetně sloupků, dřevěné výplně, základů	m	140,00000	157,38	22 033,20	Vlastní	Indiv

SO01.02 :

Demolice oplocení včetně základů : 140

140,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
27	979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební sutí	t	273,31730	3,66	1 000,34	RTS 19/ II	RTS 19/ II
28	979096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drtící jednotkou	t	273,31730	19,03	5 201,77	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Dlažby : 36,332

Žlab : 90

36,33200

90,00000

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO01	Areál ČOV
R: SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Betonový podklad : 4,32		4,32000				
		Ostatní betonové konstrukce : 132,41202+4,2*2		140,81202				
		Schodiště : 1,85328		1,85328				
29	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	348,11730	46,12	16 053,78	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odvoz suti :						
		Dlažby : 36,332		36,33000				
		Žlab : 90		90,00000				
		Betonový podklad : 4,32		4,32000				
		Ostatní betonové konstrukce : 132,41202+4,2*2		140,81000				
		Schodiště : 1,85328		1,85000				
		Kamenivo ponechané : 394,46-319,66		74,80000				
30	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	279,76672	86,38	24 165,13	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odvoz : 330,38402-273,3173		57,07000				
		Odvoz suti nad : 222,7		222,70000				
31	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 222,93728	6,95	29 366,31	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		57,06672*74		4 222,94000				
32	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	55,51942	162,50	9 022,13	RTS 19/ II	RTS 19/ II
33	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,54730	732,00	1 132,62	RTS 19/ II	RTS 19/ II
34	979083117RX1	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m azbest	t	1,84874	86,38	159,69	Vlastní	Indiv
35	979083191RX2	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m azbest	t	136,80676	6,95	951,35	Vlastní	Indiv
36	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	1,84874	1 317,60	2 435,90	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Celkem	423 282,20
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO01	Areál ČOV
R:	SO1b	Areál ČOV - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO02	Kobka
R: SO02	Kobka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				74 286,36		
1	130901123RT3	Bourání konstrukci ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	11,92620	908,70	10 837,34	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO04.02 a SO04.03 :

Pasy : (5,685*2+3,54*2+2,4)*0,88*0,65 11,93000

2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	465,00000	28,86	13 419,90	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	941,92620	28,86	27 183,99	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		obkop : 465		465,00000				
		zásyp : 465		465,00000				
		zásyp : 11,9262		11,93000				

4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	476,92620	16,38	7 812,05	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Zemina : 465		465,00000				
		Suť : 11,9262		11,93000				

5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	485,00000	4,33	2 012,99	RTS 19/ II	RTS 19/ II
6	174101101R00	Zásyp jam. rýh, šachet se zhutněním	m3	476,92620	27,30	13 020,09	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		obkop : 465		465,00000				
		zásyp : 11,9262		11,93000				

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				4 995,59		
7	00411 R1	Zajištění povolení na kácení	Soubor	1,00000	780,00	780,00	Vlastní	Indiv
8	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	2,00000	220,74	441,48	RTS 19/ II	RTS 19/ II
9	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	2,00000	368,16	736,32	RTS 19/ II	RTS 19/ II
10	11211111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	2,00000	113,88	227,76	RTS 19/ II	RTS 19/ II
11	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	2,00000	1 038,96	2 077,92	RTS 19/ II	RTS 19/ II
12	162201424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 1000 m	kus	2,00000	222,30	444,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
13	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00000	11,80	236,03	RTS 19/ II	RTS 19/ II
14	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	20,00000	2,57	51,48	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				43 490,07		

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO02	Kobka
R:	SO02	Kobka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	29,70000	971,10	28 841,67	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO02 02

Opěrná stěna : 33*0,45

14,85000

Opěrná stěna : 33*0,45

14,85000

16	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	156,00	156,00	Vlastní	Indiv
17	961171010RX2	Vykližení objektu včetně likvidace	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní	Indiv
18	963053936RX2	Bourání ŽB schodišťových ramen a podest samonosných včetně podkladních vrstev	m2	27,50000	243,36	6 692,40	Vlastní	Indiv

SO02.02

27,5

27,50000

Díl: 98		Demolice		7 785,92				
19	981011316RX1	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 40 %, MVC včetně rozřídění odpadu	m3	62,38719	124,80	7 785,92	Vlastní	Indiv

SO04 02 a SO04 03

Vrchní část : 5,685*3,54*3,1

62,39000

Díl: 721		Vnitřní kanalizace			903,24	
20	721160802RX1	Demontáž potrubí-komínků azbestocementového DN 125	m	7,72000	117,00	903,24
					Vlastní	Indiv

SO02.03 :

3,86*2

7,72000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					113 991,65	
21	979096205R00	Plnění mobilní drtič jednotky stavební suti	t	76,00620	3,90	296,42	RTS 19/ II	RTS 19/ II
22	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtič jednotkou	t	76,00620	7,80	592,85	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Zaklady : 23,8524/2

Stěna : 83,16/2

Zdivo : 45/2

23	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	76,00620	49,14	3 734,94	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	------------	------------

odvoz suti : (45+107,0124)/2

76,01000

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO02	Kobka
R: SO02	Kobka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	77,79659	92,04	7 160,40	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Zdivo : 45/2		22,50000				
		Základy : 23,8524/2		11,93000				
		Stěna : 83,16/2		41,58000				
		Suť z objektu : 1,79039		1,79000				
25	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5 721,13986	7,41	42 393,65	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Zdivo : 45/2*74		1 665,00000				
		Základy : 23,8524/2*74		882,54000				
		Stěna : 83,16/2*74		3 076,92000				
		Suť z objektu : 1,79039*54		96,68000				
26	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	1,25625	173,16	217,53	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Suť z objektu : 1,79039-0,53414		1,26000				
27	979999999RX8	Poplatek za skládku nebezpečný odpad	t	76,00620	780,00	59 284,84	Vlastní	Indiv
		Zdivo : 45/2		22,50000				
		Základy : 23,8524/2		11,93000				
		Stěna : 83,16/2		41,58000				
28	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,53414	346,32	184,98	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odstraněné izolační pásy : (20*3+18,4*2,7)*0,00487		0,53000				
29	979083117RX1	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m azbest	t	0,06165	92,04	5,67	Vlastní	Indiv
30	979083191RX2	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m azbest	t	4,56210	7,41	33,81	Vlastní	Indiv
31	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,06165	1 404,00	86,56	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Celkem							245 452,83	

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO03	Mycí plocha
R: SO03	Mycí plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				112 367,68		
1	13090123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách bagrem s kladivem	m3	50,56800	932,00	47 129,38	RTS 19/ II	RTS 19/ II

včetně vybourání kompetně veškeré konstrukce a části :

zásyp řez b-b : 12*6*(0,22*(0,03+0,1)/2) 20,52000

zásyp c-c, d-d, e-e - odhad : 12*4*3,13*1/5 30,05000

2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	350,00000	29,60	10 360,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	921,52000	29,60	27 276,99	RTS 19/ II	RTS 19/ II

obkop : 350

zásyp : 350

zásyp řez b-b : 12*6*0,99

zásyp c-c, d-d, e-e : 12*4*3,13

4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	571,52000	17,60	10 058,75	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Zemina : 350				350,00000				
Sut' : 221,52				221,52000				

5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	350,00000	4,40	1 540,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	571,52000	28,00	16 002,56	RTS 19/ II	RTS 19/ II

obkop : 350

zásyp řez b-b : 12*6*0,99

zásyp c-c, d-d, e-e : 12*4*3,13

Díl: 98		Demolice				12 000,00		
7	98101111RX1	Demontáž technologií a ocelových částí včetně likvidace řez BB a řez CC : 1	soubor	1,00000	4 000,00	Vlastní	Indiv	
				1,00000				

8	986011111RX5	Odvoz a likvidace skladek v okolí objektu	soubor	1,00000	8 000,00	Vlastní	Indiv	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				97 050,10		
9	979096205R00	Plnění mobilní drtiči jednotky stavební sutí	t	50,56800	4,00	202,27	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO03	Mycí plocha
R: SO03	Mycí plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	979096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drtičí jednotkou zásyp řez b-b : $(12 \times 6 \times (0,22 + (0,03 + 0,1)/2))/2 \times 2$ zásyp c-c, d-d, e-e - odhad : $(12 \times 4 \times 3,13 \times 1/5)/2 \times 2$	t	50,56800 20,52000 30,04800	8,00	404,54	RTS 19/II	RTS 19/II
11	979083112R00	Vodrovné přemístění sutí na skládku do 1000 m odvoz sutí : 25,284*2	t	50,56800 50,57000	50,40	2 548,63	RTS 19/II	RTS 19/II
12	979083117R00	Vodrovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 25,284*2	t	50,56800 50,57000	94,40	4 773,62	RTS 19/II	RTS 19/II
13	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 25,284*74*2	t	3 742,03200 3 742,03000	7,60	28 439,44	RTS 19/II	RTS 19/II
14	979999999RX8	Poplatek za skládku nebezpečný odpad	t	50,56800	1 200,00	60 681,60	Vlastní	Indiv
Celkem						221 417,78		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO04	Sklad PHM
R: SO04	Sklad PHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				71 947,69		
1	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách bagrem s kladivem	m3	33,49850	932,00	31 220,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO04.02 a SO04.03 -
Pasy : (3,5*2+10,15*2)*1,65*0,5
palky : 4*1,4*1,4*1,4
22,52000
10,98000

2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	160,00000	29,60	4 736,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	353,49850	29,60	10 463,56	RTS 19/ II	RTS 19/ II

obkop : 160
zásyp : 160
zásyp : 33,4985

4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	193,49850	17,60	3 405,57	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	------------	------------

Zemina : 160
Suť : 33,4985

5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	160,00000	4,40	704,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	193,49850	28,00	5 417,96	RTS 19/ II	RTS 19/ II

obkop : 160
zásyp : 33,4985

7	113231536RX5	Bourání žlabu, roštu (220 kg) a nádobý (50 kg) včetně podkladních vrstev	m	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	---------	-------

Konstrukce- stěny ze železobetonu tl. 200 mm, dno zpuměrované na 170 mm, světlá hloubka cca 800 mm, světla šířka 600 mm, světla délka 2600 mm. : 1

Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 600,00		
8	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
9	961171010RX2	Vykizení objektu včetně likvidace	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 98		Demolice				15 449,76		

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO04	Sklad PHM
R: SO04	Sklad PHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	981011315R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC včetně rozřídění odpadu	m3	110,12750	128,00	14 096,32	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO04.02 a SO04.03 :

Vrchní část : 3,5*10,15*(3,2+3)/2 110,13000

11	981332111RX1	Demolice ocelových konstrukcí	t	4,83372	280,00	1 353,44	Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------	---	---------	--------	----------	---------	-------

SO04.05 :

2xU240 : 5,8*4*2*33,2/1000 1,54000

l140 : 8*11,1*14,7/1000 1,31000

2xU260 : 4,25*4*2*39,45/1000 1,34000

Plech : 100,4*6,44/1000 0,65000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 101 756,49								
12	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí	t	59,80912	4,00	239,24	RTS 19/ II	RTS 19/ II
13	979096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drticí jednotkou	t	59,80912	8,00	478,47	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Základy : 66.997/2*10,15*3,5*0,25/2 37,93913

Strop : 10*3*0,15/2 2,25000

Zdivo : 39,24/2 19,62000

14	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	59,80912	50,40	3 014,38	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	------------	------------

Odvoz sutí :

Zdivo : 39,24/2 19,62000

Základy : 66.997/2*10,15*3,5*0,25/2 37,94000

Strop : 10*3*0,15/2 2,25000

15	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	67,75802	94,40	6 396,36	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	------------	------------

Odvoz sutí :

Zdivo : 39,24/2 19,62000

Základy : 66.997/2*10,15*3,5*0,25/2 37,94000

Strop : 10*3*0,15/2 2,25000

Další sut' : 7.94889 7,95000

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO04	Sklad PHM
R: SO04	Sklad PHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 409,72481	7,60	18 313,91	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Odvoz sutí :

Zdivo : 39,24/2*74
 Základy : 66,997/2+10,15*3,5*0,25/2*74
 Strop : 10*3*0,15/2*74
 Další suť : 7,94889*54

17	979999999RX8	Poplatek za skládku nebezpečný odpad	t	59,80912	1 200,00	71 770,94	Vlastní	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	----------	-----------	---------	-------

Odvoz sutí :

Zdivo : 39,24/2
 Základy : 66,997/2+10,15*3,5*0,25/2
 Strop : 10*3*0,15/2

18	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	7,20865	177,60	1 280,26	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	-------------------------------	---	---------	--------	----------	------------	------------

Odvoz sutí :

Další suť : 7,94889-0,74024

19	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,74024	355,20	262,93	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	------------	------------

Odstrané izolační pásy : (38*4)*0,00487

Celkem						198 753,94		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO04	Sklad PHM
R: SO04	Sklad PHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO05	Sklad PB
R: SO05	Sklad PB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				3 175,58		
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	27,00000	11,20	302,40	RTS 19/ II	RTS 19/ II

nárys situace : Púdorys

3*9

27,00000

2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	99,16000	9,84	975,73	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	----------	------	--------	------------	------------

nárys situace : Púdorys

13,4*7,4

99,16000

3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	25,23200	29,60	746,87	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zásyp : 27*0,2+99,16*0,2		25,23000				

4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	25,23200	17,60	444,08	RTS 19/ II	RTS 19/ II
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,23200	28,00	706,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zásyp : 27*0,2+99,16*0,2		25,23000				

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 528,80		
6	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	105,00000	12,16	1 276,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	105,00000	2,40	252,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 784,00		
8	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
9	962052314RX1	Bourání železobetonových sloupů veřejného osvětlení včetně základových konstrukcí	kus	2,00000	1 092,00	2 184,00	Vlastní	Indiv

G03

2

2,00000

Díl: 98		Demolice				238,69		
10	981014416R00	Demolice budov mechanizací, beton, konstr. do 35 % včetně rozřídění odpadu	m3	1,86480	128,00	238,69	RTS 19/ II	RTS 19/ II

nárys situace : Púdorys

Regulační stanice : 1,44*0,74*1,75

1,86000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				19 664,16		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO05	Sklad PB
R:	SO05	Sklad PB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg ponecháno v areálu nárys situace : Púdorys	kg	4 260,00000	4,62	19 664,16	RTS 19/II	RTS 19/II

Demontáž kulových zásobníků : 4*1065

4 260,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
12	979096205R00	Plnění mobilní drtičí jednotky stavební suti	t	17,08406	4,00	68,34	RTS 19/II	RTS 19/II
13	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtičí jednotkou panely : 11,016 Budova : 1,26806 Sloupky : 4,8	t	17,08406	20,80	355,35	RTS 19/II	RTS 19/II

11,01600

1,26806

4,80000

14	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m Odvoz suti :	t	60,71446	50,40	3 060,01	RTS 19/II	RTS 19/II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

panely : 11,016

kamenivo ponechane : 43,6304

Budova : 1,26806

Sloupky : 4,8

11,02000

43,63000

1,27000

4,80000

Celkem	31 874,93							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO05	Sklad PB
R: SO05	Sklad PB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO06	Pohotovostní kotec
R: SO06	Pohotovostní kotec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							15 009,14	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,90000	12,00	46,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II

SO06.02 :

Rozebrání dlažby : 3,96*0,6+2,54*0,6

2	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách bagrem s kladivem	m3	7,96500	932,00	7 423,38	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	------------	------------

SO04.02 a SO04.03 :

Pasy : (3,36*2+2,54*2)*1,35*0,5

3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	50,00000	29,60	1 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	107,96500	29,60	3 195,76	RTS 19/ II	RTS 19/ II

obkop . 50

zásyp . 50

zásyp : (3,36*2+2,54*2)*1,35*0,5

5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	57,96500	17,60	1 020,18	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	------------	------------

Zemina : 50

Sut : 7,965

6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	50,00000	4,40	220,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	57,96500	28,00	1 623,02	RTS 19/ II	RTS 19/ II

zásyp : 50

zásyp : (3,36*2+2,54*2)*1,35*0,5

Díl: 96 Bourání konstrukcí							3 200,00	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

8	961171010RX1	Odpojení a zasklení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
9	961171010RX2	Vykližení objektu včetně likvidace	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv

Díl: 98 Demolice

10	767581802RX1	Demontáž podhledů - azbestocementové desky tl. 10mm	m2	5,93840	400,00	2 374,56	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	-------

SO06.02 :

1,94*3,06

5,94000

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO06	Pohotovostní kotec
R: SO06	Pohotovostní kotec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	981011316RX1	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 40 %, MVC včetně rozřídění odpadu	m3	24,74976	152,00	3 761,96	Vlastní	Indiv

SO06.02 a SO06.03 :

Vrchní část : 3,36*2,54*(3,1+2,7)/2

24,75000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					5 694,38
12	979096205R00	Plnění mobilní drtiči jednotky stavební sutí	t	30,14820	4,00	120,59
13	979096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drtičí jednotkou	t	30,14820	20,80	627,08

Dlažby : 0,5382

Základy : 15,93

Zdivo : 13,68

14	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	30,14820	51,20	1 543,59
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Zdivo : 13,68

Dlažby : 0,5382

Základy : 15,93

15	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	4,88232	94,40	460,89
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Ostatní suť : 4,88232

16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	263,64528	7,60	2 003,70
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Ostatní suť : 4,88232*54

17	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	4,76057	177,60	845,48
----	--------------	-------------------------------	---	---------	--------	--------

4,88232-0,12175

18	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,12175	355,20	43,25
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

Odstrané izolační pásy : (25)*0,00487

19	979083117RX1	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m azbest	t	0,02375	94,40	2,24
----	--------------	---	---	---------	-------	------

Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m azbest

20	979083191RX2	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m azbest	t	1,75750	7,60	13,36
----	--------------	--	---	---------	------	-------

21	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	0,02375	1 440,00	34,20
----	--------------	--	---	---------	----------	-------

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO06	Pohotovostní kotec
R:	SO06	Pohotovostní kotec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Celkem						30 040,04		
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO07	Sklad odpadků
R: SO07	Sklad odpadků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	55,00000	12,00	660,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
						49 178,19		

SO07.02 :

Rozebrání dlažby : 55

55,00000

2	130901123RT3	Bourání konstrukci ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	33,01250	932,00	30 767,65	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------------	------------

SO07.02 a SO07 03 :

Pašy : 118,5*2+3,5*2+2,94*3)*1,25*0,5

33,01000

3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	110,00000	29,60	3 256,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	253,01250	29,60	7 489,17	RTS 19/ II	RTS 19/ II

obkop : 110

110,00000

zásyp : 110

110,00000

zásyp : 33,0125

33,01000

5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	143,01250	17,60	2 517,02	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	------------	------------

Zemina : 110

110,00000

Suť : 33,0125

33,01000

6	171201201R00	Uložení: sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	110,00000	4,40	484,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,01250	28,00	4 004,35	RTS 19/ II	RTS 19/ II

zásyp : 110

110,00000

zásyp : 33,0125

33,01000

Díl: 96									Bourání konstrukcí			5 600,00					
8	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí			soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv							
9	961171010RX2	Vykizení objektu včetně likvidace			soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv							
Díl: 98												Demolice			35 609,05		
10	767581802RX1	Demontáž podhledů - azbestocementové desky tl. 10mm			m2	41,50000	400,00	400,00	Vlastní	Indiv							

SO07.02 :

16,6*2,5

41,50000

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO07	Sklad odpadků
R:	SO07	Sklad odpadků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	981011314R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC včetně rozřídění odpadu	m3	197,48750	76,00	15 009,05	RTS 19/ II	RTS 19/ II
SO07.02 a SO07.03 :								
				Vrchní část : 18,5*3,5*(3,25+2,85)/2				
12	98601111RX5	Odvoz a likvidace skládek v okolí objektu	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						28 177,49		
13	979096205R00	Plnění mobilní drtičky jednotky stavební sutí	t	146,50000	4,00	586,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
14	979096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drtičky jednotkou	t	146,50000	20,80	3 047,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				Dlažby : 7,59				
				Základy : 66,025+19,425				
				Zdivo : 53,46				
15	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	146,50000	50,40	7 383,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				Zdivo 53,46				
				Dlažby : 7,59				
				Základy : 66,025+19,425				
16	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	18,96758	94,40	1 790,54	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				Ostatní suť : 88,86938-53,46-19,425+2,9832				
				18,97000				
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 024,24932	7,60	7 784,29	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				Ostatní suť : 18,96758*54				
				1 024,25000				
18	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	12,28677	177,60	2 182,13	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				12,82247-0,5357				
				12,29000				
19	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	6,45456	800,00	5 163,65	RTS 19/ II	RTS 19/ II
20	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,53570	355,20	190,28	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				Odstraněné izolační pásy : (110)*0,00487				
				0,54000				
21	979083117RX1	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m azbest	t	0,02375	94,40	2,24	Vlastní	Indiv
22	979083191RX2	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m azbest	t	1,75750	7,60	13,36	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO07	Sklad odpadků
R: SO07	Sklad odpadků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost RTS 19/ II	Cenová úroveň RTS 19/ II
23	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,02375	1 440,00	34,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Celkem	118 564,73							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...
R: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	113105113RX1	Rozebrání dlažeb včetně lože z MC, spáry s MC	m2	540,00000	12,00	6 480,00	Vlastní	Indiv
C03 : lože z cementové malty tl. 50mm : Dlaždice betonové tl. 50mm540								
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	540,00000	10,40	5 616,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
C03 : Štěrkodř : 540								
3	113231336RX1	Bourání odvodňovacího žlabu, š.590 mm včetně lože	m	251,00000	28,00	7 028,00	Vlastní	Indiv
C03 : Odstranění betonových žlabových tvárníc : 251								
4	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	28,00000	253,60	7 100,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
C03 : Demolice betonové plochy : 28								
5	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	29,87000	15,20	454,02	RTS 19/ II	RTS 19/ II
C03 : 21,6+8,27								
6	113151313R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm	m2	1 960,00000	28,80	56 448,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
C03 : 1960								
7	113108405RX1	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.4 cm	m2	1 960,00000	6,80	13 328,00	Vlastní	Indiv
C03 : 1960								
8	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 960,00000	6,56	12 857,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
C03 : 1960								
9	113107430RX1	Odstranění souvrství hrňsté (povrch antuka)	m2	750,00000	9,84	7 380,00	Vlastní	Indiv
C03 : 1960								

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...
R: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			C03 :						
			750		750,00000				
	10	113202111R00	Vytřhání obrub obrubníků silničních	m	59,00000	22,40	1 321,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
			C03 :						
			4+16+6+33		59,00000				
	11	113201111R00	Vytřhání obrubníků chodníkových a parkových	m	339,35000	22,40	7 601,44	RTS 19/ II	RTS 19/ II
			C03 :						
			lemování hřiště : 34*2+22*2		112,00000				
			odstranění po obvodu živé plochy : 296-29-20-8,3-11,35		227,35000				
	12	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	17,41433	932,00	16 230,16	RTS 19/ II	RTS 19/ II
			C03 :						
			ŠACHTY : (2*0,4*PI*0,2+0,8*PI*1*0,15)*16		14,07000				
			VPUSŤ : 0,4*4*0,15*1*5		1,20000				
			LAPOL : 2,2*1,5*0,2+(2,2*2+1,5*2)*0,2*1		2,14000				
	13	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	6,83600	932,00	6 371,15	RTS 19/ II	RTS 19/ II
			C03 :						
			Demolice kamenné zidky : (0,5+0,86+4)*0,8*0,5		2,14000				
			Demolice kamenné nadezd vky : 1,5*1,6*0,8		1,92000				
			Kamenné piliře u brány : 1,5*0,5*0,9*2		1,35000				
			Kamenné piliře u brány : 1,5*0,5*0,9*2		1,35000				
			Demolice ocelového nosiče vlnjak : 0,2*0,2*0,9*2		0,07000				
	14	113231536RX2	Bourání meiloračního žlabu včetně podkladních vrstev	m	103,70000	28,00	2 903,60	Vlastní	Indiv
			SO01.02 :						

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...
R: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odstavení melioračního žlabu včetně podkladních vrstev a vnitřního plechu : 103,7								
15	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	103,70000	27,20	2 820,64	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Odstavení drenážního potrubí (vedoucí po celé délce odpadní stoky) : 103,7								
16	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	30,00000	29,60	888,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	595,20000	17,60	10 475,52	RTS 19/ II	RTS 19/ II
hloubení : 30								
C03 .								
živice : 1960*(0,04+0,04+0,1)								
dlažba : 540*(0,05+0,05)								
betonová plocha : 28*0,3								
hřiště : 750*0,2								
18	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	625,20000	29,60	18 505,92	RTS 19/ II	RTS 19/ II
hloubení : 30								
zásyp : 30								
C03 .								
živice : 1960*(0,04+0,04+0,1)								
dlažba : 540*(0,05+0,05)								
betonová plocha : 28*0 3								
hřiště : 750*0,2								
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	595,20000	28,00	16 665,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
hloubení : 30								
C03 .								
živice : 1960*(0,04+0,04+0,1)								
dlažba : 540*(0,05+0,05)								
betonová plocha : 28*0,3								
hřiště : 750*0,2								

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...
R: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	3 426,00000	8,80	30 148,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
1960+750+540+148+28				3 426,00000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
21	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	8,27000	184,80	1 528,30	RTS 19/ II	RTS 19/ II
C03 :				8,27				

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
22	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	10,63800	208,80	2 221,21	RTS 19/ II	RTS 19/ II
C03 :				8,27000		37 705,53		

Demolice kamenné zidky : (0,5*0,86+4)*0,6*0,5
 Demolice kamenné nadezdívky : 1,5*1,6*1,15
 Demolice kamenné nadezdívky u SO09 : 1,5*1,6*1,15
 Demolice kamenné nadezdívky u schodiště : 5,85*2*0,3

23	962025151R00	Bourání pilířů kamenných	m3	7,20000	193,60	1 393,92	RTS 19/ II	RTS 19/ II
C03 :								

Kamenné pilíře u brány : 1,5*0,5*2,4*2
 Kamenné pilíře u brány : 1,5*0,5*2,4*2

24	963053936RX1	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných včetně podkladních vrstev	m2	106,00000	249,60	26 457,60	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

C03 :
 hnědá šrafa : 66
 tmavě žlutá šrafa : 40

25	962052314RX1	Bourání železobetonových sloupů veřejného osvětlení včetně základových konstrukcí	kus	4,00000	1 090,40	4 361,60	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

C03 :
 4
 4,00000

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...
R:	SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	962052314RX2	Odstranění elektrických rozvaděčů	kus	3,00000	1 090,40	3 271,20	Vlastní	Indiv

C03 :

3

3,000000

Díl: 97	Prorážení otvorů							855,98
27	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel ponecháno v areálu	m	20,98000	40,80	855,98	RTS 19/ II	RTS 19/ II

C03 :

zábradlí schodiště : 20,98

20,980000

Díl: 98	Demolice							21 476,00
28	981512114RX1b	D+M železobetonové poklopy dle PD (TZ str.17-18)	soubor	24,00000	740,00	17 760,00	Vlastní	Indiv

C02 :

24

24,000000

29	981512114RX2	Demolice vodoměrné šachty včetně rozřídění odpadu	soubor	1,00000	960,00	960,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-------

C03 :

Šoupě : 1

1,000000

30	981512114RX1	Bourání šoupat včetně rozřídění odpadu	soubor	3,00000	280,00	840,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------	---------	-------

C03 :

Šoupě : 3

3,000000

31	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké včetně rozřídění odpadu	m3	45,00000	24,80	1 116,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------------	------------

C03 :

strážní věž : 3*3*5

45,000000

32	986011111RX5	Odvoz a likvidace skládek v okolí objektu	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							161 651,20
33	767920860R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2	kus	2,00000	388,80	777,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II

C03 :

2

2,000000

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...
R: SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	767914830RX2	Demontáž a likvidace oplocení H 2,2 m včetně sloupků, drátěné pletivo, základů	m	36,00000	172,00	6 192,00	Vlastní	Indiv

C03 :

Demolice oplocení včetně základů : 36

35	767914830RX3	Demontáž a likvidace oplocení H 2,6 m včetně sloupků, dřevěné výplně, ostenatého dr. a základů	m	890,00000	172,00	153 080,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	---------	-------

C03 :

Demolice oplocení včetně základů : 890

36	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg ponechat v areálu	kg	260,00000	6,16	1 601,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	------------	------------

C03 :

Demolice ocelového nosiče vřaje : 130*2

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	731 705,83						
37	979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky slavební sutí	t	801,80900	4,00	3 207,24	RTS 19/ II	RTS 19/ II
38	979096211R00	Drcení slavební sutí mobilní drtící jednotkou	t	801,80900	8,00	6 414,47	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Dlažby : 316,44

Žlab : 225,9

Betonová plocha : 20,16

Obruba : 15,93+74,657

Kanál : 93,33

Schodiště : 45,792

Osvětlení : 9,6

39	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	1 800,15150	50,40	90 727,64	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	------------	------------

Celková suť :

344,3475+178,2+431,2+26,595+18+801,809

40	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	1 109,62000	94,40	104 748,13	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	------------	------------

Ostatní suť :

172,48+215,6+330+3+7,23+1,755+0,8+1,755

735,62000

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...
R:	SO08	Oplocení, zpevněné plochy, drobné objekty...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Předpokládaný zbytek sutí : 374 374,00000								
41	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	82 111,88000	4,00	328 447,52	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Ostatní suť : 1109,62*74 82 111,88000								
42	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí hřbiště : 330 rozvaděč 3 ostatní : 3+7,23+1,755+0,8	t	719,78500	177,60	127 833,82	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Předpokládaný zbytek sutí : 374 330,00000								
43	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt živice 172,48+215,6	t	388,08000	177,60	68 923,01	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Předpokládaný zbytek sutí : 374 388,08000								
44	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	1,75500	800,00	1 404,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Celkem 1 185 547,69								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO09	Ubytovací monoblok
R: SO09	Ubytovací monoblok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				188 685,19		
1	122201403R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 10000 m3	m3	420,00000	16,24	6 820,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		2100*0,2		420,00000				

2	122202109R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	420,00000	5,76	2 419,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemísťování výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	420,00000	79,03	33 193,44	RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	171203111R00	Uložení výkopku bez zhuštění na svahu do 1 : 5	m3	420,00000	74,46	31 271,52	RTS 19/ II	RTS 19/ II
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním s použitím předrcené stavební suťi	m3	3 441,87000	28,30	97 418,69	RTS 19/ II	RTS 19/ II
6	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	2 100,00000	4,80	10 080,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	181006112R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	2 100,00000	2,65	5 560,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		pozemek po demolici bude tarován zeminou v tl. 15 cm						

celková výměra i z okolní plochou využitou pro demolici : 2 100,00000
2100

8	00572407R	Směs travní do sucha balení 25 kg PROFI	kg	63,00000	30,49	1 920,74	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		spotřeba 30 g/m2 : 2100*0,03		63,00000				

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				5 920,00		
9	989001001	Odpojení objektu od elektropřípojky	soubor	1,00000	2 960,00	2 960,00	Vlastní	Indiv

V ceně je odpojení objektu od elektropřípojky v hlavním rozvaděči.

Přezkoušení vnitřních rozvodů před zahájením demontažních prací : 1
1,00000

10	989001002	Odpojení objektu od areálového rozvodu vody	soubor	1,00000	2 960,00	2 960,00	Vlastní	Indiv
Díl: 98		Demolice				1 615 216,67		
11	981133713R00	Demolice hal mechanizací, ŽB, konstrukce do 20 %	m3	14 084,29160	85,00	1 197 164,79	RTS 19/ II	RTS 19/ II

budova

51,48*16,06*(1,85+7,6)
10,05*40,25*3,45

7 812,97000
1 395,57000

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO09	Ubytovací monoblok
R: SO09	Ubytovací monoblok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,25*2,25*0,8+1,85*1,85*0,3+0,95*0,95*0,7)*3		17,13000				
		(2,55*2,55*0,8+1,9*1,9*0,3+1*1*0,7)*3		20,95000				
14	9801	Demontáže zařizovacích předmětů ZTI a rozvodů ÚT vč. topných těles	hod	320,00000	53,28	17 049,60	Vlastní	Indiv
		předpoklad - 10 pracovních dnů, 4 dělníci, 8 pracovních hodin : 10*4*8		320,00000				
15	9802	Demontáže elektroinstalace	hod	240,00000	53,28	12 787,20	Vlastní	Indiv
		předpoklad 10 pracovních dnů, 3 dělníci, 8 pracovních hodin : 10*3*8		240,00000				

Díl: 712	Živičné krytiny					5 355,05		
16	712600831R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé	m2	1 556,70000	3,44	5 355,05	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 762	Konstrukce tesařské					58 756,30		
17	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	3 040,42000	9,67	29 406,94	RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	618,47000	12,14	7 505,75	RTS 19/ II	RTS 19/ II
19	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	741,57000	14,59	10 820,99	RTS 19/ II	RTS 19/ II
20	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	1 483,13000	7,43	11 022,62	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 764	Konstrukce klempířské					15 031,21		
21	764312832R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 45°	m2	1 556,70000	7,43	11 569,39	RTS 19/ II	RTS 19/ II
22	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	129,00000	4,53	584,11	RTS 19/ II	RTS 19/ II
23	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	129,80000	6,13	795,41	RTS 19/ II	RTS 19/ II
24	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	12,00000	38,48	461,76	RTS 19/ II	RTS 19/ II
25	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	264,52000	4,44	1 174,47	RTS 19/ II	RTS 19/ II
26	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	74,40000	2,96	220,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
27	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	76,30000	2,96	225,85	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					5 177,04		
28	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	290,10000	4,44	1 288,04	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		11,7+14,2+3,5+260,7		290,10000				

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO09	Ubytovací monoblok
R:	SO09	Ubytovací monoblok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	290,10000	4,44	1 288,04	RTS 19/ II	RTS 19/ II
30	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2	m2	292,90000	4,44	1 300,48	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				234,3+58,6		292,90000		

31	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	292,90000	4,44	1 300,48	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Přesuny suti a vybouraných hmot								
1 167 980,06								
32	167101102R00	Nakládání předcenené suti v množství nad 100 m3	m3	7 011,25947	8,29	58 109,32	RTS 19/ II	RTS 19/ II
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 611,66047	3,55	5 724,62	RTS 19/ II	RTS 19/ II

směsná stavební suť : 350
asfaltové pásy, PVC 10,00
krov 73,03
truhlářské prvky : 13,05
stavební keramika : 1,5
skleněné tvárnice, skleněné výplně : 4
vzniklá stavební suť - předcenená, částečné použití pro
zásyp stavební jámy : 7011,25947
přepočtená drcená suť na m3 - přepočten 1m3/1,7t :

množství potřebné pro zásyp stavební jámy - přesun z
mezideponie do stavební jámy : -3441,87*1,7

34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38 679,85128	4,14	160 289,30	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	--------------	------	------------	------------	------------

Odvoz na skládku Vimperk - dopravní vzdálenost 25 km
24*1611,66047

Kalkulace počítá s trasou Borová Lada - Horní Vltavice -
Vimperk.

Nelze použít kratší a přímou cestu Borová Lada -
Vimperk, kvůli nízké podjezdové výšce mostu v obci Lipka.

35	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	5 851,17900	3,26	19 051,44	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	------------	------------

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO09	Ubytovací monoblok
R: SO09	Ubytovací monoblok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

množství potřebné pro zásyp stavební jámy - přesun z mezideponie do stavební jámy : 3441,87*1,7 5 851,18000

36	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	7 463,43947	32,00	238 830,06	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	------------	------------

přemístění veškeré suti na určenou deponii pro třídění a drcení suti :

stavební suť : 7361,25947
asfaltové pásy. PVC : 10,00
krov : 73,03
truhlářské prvky : 13,05
stavební keramika : 1,5
skleněné tvárnice, skleněné výplně : 4
minerální vata, tepelná izolace : 0,6

37	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 611,66047	32,79	52 849,57	RTS 19/ II	RTS 19/ II
38	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	1 611,66047	7,40	11 926,29	RTS 19/ II	RTS 19/ II
39	979096205R00	Plnění mobilní drtič jednotky stavební suti	t	7 011,25947	2,40	16 827,02	RTS 19/ II	RTS 19/ II
40	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtič jednotkou	t	7 011,25947	8,00	56 090,08	RTS 19/ II	RTS 19/ II

vzniklá stavební suť : 7361,25947 7 361,25947

předpoklad směsné stavební suti - bez možnosti drcení : -

350 -350,00000

41	9702	Poplatek za uložení stavební suti na skládce	t	1 133,98028	200,00	226 796,06	Vlastní	Indiv
42	9704	Poplatek za uložení směsného materiálu	t	350,00000	320,00	112 000,00	Vlastní	Indiv
43	9705	Poplatek za uložení asfaltových pásů a lepenek na skládce	t	10,01000	355,20	3 555,55	Vlastní	Indiv
44	9706	Poplatek za uložení minerální vaty na skládce	t	0,60000	355,20	213,12	Vlastní	Indiv
45	9707	Poplatek za uložení na skládce - dřevo	t	73,03000	236,80	17 293,50	Vlastní	Indiv
46	9708	Poplatek za uložení na skládce - truhlářské prvky	t	13,05000	236,80	3 090,24	Vlastní	Indiv
47	9709	Poplatek za uložení na skládce - stavební keramika	t	1,50000	236,80	355,20	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10	Demolice - rota Borová Lada
O:	SO09	Ubytovací monoblok
R:	SO09	Ubytovací monoblok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	9710	Poplatek za uložení na skládce - skleněné tvárnice, skleněné výplně	t	4,00000	236,80	947,20	Vlastní	Indiv
49	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	7 361,25947	25,00	184 031,49	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Celkem	3 062 121,52							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO10	Psinec
R: SO10	Psinec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				21 269,20		
1	122202109R00	Příplatek za lepičnost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	160,00000	5,76	921,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
2	122201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	160,00000	16,24	2 598,40	RTS 19/ II	RTS 19/ II
vyrovnání vzniklé stavební jámy : 320*0,5				160,00000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	160,00000	78,40	12 544,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	185,90000	28,00	5 205,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 98		Demolice				55 480,30		
5	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	208,81875	72,00	15 034,95	RTS 19/ II	RTS 19/ II
budova : 8,75*6,45*3,7				208,82000				
6	981014711R00	Demolice budov mechanizací, ŽB, konstr. do 10 %	m3	347,21700	84,00	29 186,23	RTS 19/ II	RTS 19/ II
kotel : 30,7*4,35*2,6				347,22000				
7	981512113R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý	m3	109,54900	80,00	8 763,92	RTS 19/ II	RTS 19/ II
venkovní okapový chodník a dlažba :				9,04000				
0,1*(9,15*2,1+2,1*8,75+0,6*39,45*2+9,15*0,6)								
základy objekt : 1,15*0,7*(8,75*2+5,4*2)				22,78000				
1,15*0,7*(8,75*2+5,4*2)				22,78000				
0,4*0,5*(2,35+3,9+2,5+0,9)				1,93000				
0,5*0,5*0,5				0,13000				
základy kotelc :				52,89000				
0,85*1,1*30,7+1,15*0,6*30,7+1,15*0,6*4,35								
8	9801	Demontáž zařízení v předmetu a topení	hod	16,00000	53,60	857,60	Vlastní	Indiv
předpoklad 1 pracovní den, 2 pracovníci, 8 pracovních hodin : 1*2*8				16,00000				
9	9802	Demontáž elektroinstalace	hod	16,00000	53,60	857,60	Vlastní	Indiv
1*2*8				16,00000				
10	9803	Odpojení objektu od inženýrských sítí	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
Díl: 712		Živičné krytiny				299,28		

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO10	Psinec
R: SO10	Psinec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	712600831R00	Odstanění živič. krytiny střech nad 30° 1vrstvé	m2	87,00000	3,44	299,28	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						5 950,37		
12	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	448,71000	9,67	4 339,92	RTS 19/ II	RTS 19/ II
13	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	32,53000	12,14	394,78	RTS 19/ II	RTS 19/ II
14	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	39,00000	14,59	569,09	RTS 19/ II	RTS 19/ II
15	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	87,00000	7,43	646,58	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						2 387,32		
16	764312832R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 45°	m2	233,16000	7,43	1 732,85	RTS 19/ II	RTS 19/ II
17	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	40,00000	4,53	181,12	RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	40,10000	6,13	245,73	RTS 19/ II	RTS 19/ II
19	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	4,00000	38,48	153,92	RTS 19/ II	RTS 19/ II
20	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,00000	4,44	26,64	RTS 19/ II	RTS 19/ II
21	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	3,90000	2,96	11,54	RTS 19/ II	RTS 19/ II
22	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	12,00000	2,96	35,52	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3*2,5+4,5						12,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						622,16		
23	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	34,98000	4,40	153,91	RTS 19/ II	RTS 19/ II
24	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	34,98000	4,40	153,91	RTS 19/ II	RTS 19/ II
25	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2	m2	35,72000	4,40	157,17	RTS 19/ II	RTS 19/ II
26	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	35,72000	4,40	157,17	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 776,80		
27	767914830R00	Demontáž oplacení rámového H do 2 m	m	36,50000	43,20	1 576,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
28	767920810R00	Demontáž vrat k oplacení plochy do 2 m2	kus	1,00000	200,00	200,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						162 199,82		
29	162301101R00	Vodorovné přemístění předrcené suti do 500 m	m3	407,47484	3,20	1 303,92	RTS 19/ II	RTS 19/ II
30	167101102R00	Nakládání předrcené suti v množství nad 100 m3	m3	397,47484	8,00	3 179,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO10	Psinec
R: SO10	Psinec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	407,47484	8,00	3 259,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
32	979096205R00	Plnění mobilní drtičí jednotky stavební suti	t	397,47484	2,40	953,94	RTS 19/ II	RTS 19/ II
33	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtičí jednotkou	t	397,47484	22,40	8 903,44	RTS 19/ II	RTS 19/ II

vzniklá stavební suť : 407,47484

předpoklad směsné stavební suti - bez možnosti drcení : -

10 -10,00000

34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	417,35984	3,55	1 482,46	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	------------	------------

předrcená suť : 397,47484

směsná stavební suť : 10

asfaltové pásy. PVC : 0.52

krov : 6,28

truhlářské prvky : 2.06

stavební keramika : 0.85

minerální vata, tepelná izolace : 0.175

397,47000

10,00000

0,52000

6,28000

2,06000

0,85000

0,18000

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Odvoz na skládku Vimperk - dopravní vzdálenost 25 km :

24*417,35984

Kalkulace počítá s trasou Borová Lada - Horní Vltavice -

Vimperk. :

Než lze použít kratší a přímou cestu Borová Lada -

Vimperk, kvůli nízké podjezdové výšce mostu v obci Lipka.

10 016,64000

4,14

41 508,94

RTS 19/ II

RTS 19/ II

RTS 19/ II

RTS 19/ II

RTS 19/ II

RTS 19/ II

RTS 19/ II

RTS 19/ II

RTS 19/ II

RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: SO10	Psinec
R: SO10	Psinec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

stavební keramika : 0,85

minerální vata, tepelná izolace : 0.175

0.85000

0.18000

37	979093111R00	Uložení suti na skládce bez zhutnění	t	19,88500	7,40	147,15	RTS 19/ II	RTS 19/ II
38	9702	Poplatek za uložení stavební suti na skládce	t	397,47484	177,60	70 591,53	Vlastní	Indiv
39	9704	Poplatek za uložení směsného materiálu	t	10,00000	355,20	3 552,00	Vlastní	Indiv
40	9705	Poplatek za uložení asfaltových pásů a lepenek na skládce	t	0,52000	355,20	184,70	Vlastní	Indiv
41	9706	poplatek za uložení na skládce - minerální vata nebo polystyren	t	0,17500	t 200,00	210,00	Vlastní	Indiv
42	9707	poplatek za uložení na skládce - dřevo	t	6,28000	800,00	5 024,00	Vlastní	Indiv
43	9708	Poplatek za uložení na skládce - truhlářské prvky	t	2,06000	320,00	659,20	Vlastní	Indiv
44	9709	Poplatek za uložení na skládce - stavební keramika	t	0,85000	240,00	204,00	Vlastní	Indiv

Celkem	249 985,25							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10	Demolice - rota Borová Lada
O: VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R: VRN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				93 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 19/ II	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 19/ II	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 19/ II	Indiv
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
6	1005T	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
7	1006T	Odčerpání a odstranění náplně všech jímek včetně likvidace	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
8	1007T	Zpracování technologického postupu provádění bouracích prací	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	93 500,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání