

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DN-019-003-01
Stavba: REKONSTRUKCE ŠATEN A SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ T.G.M.

KSO: 801 32
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ: 12631
Datum: 29. 7. 2019

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ:

Uchazeč:
Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 308,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	15 308,00		3 215,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		18 523,00
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-019-003-01

Stavba: REKONSTRUKCE ŠATEN A SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ T.G.M.

Místo: **Bystřice pod Hostýnem**

Datum: 29. 7. 2019

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Uchazeč: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

15 308,00 **18 523,00**

DN-019-003-01 **REKONSTRUKCE ŠATEN A SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ T.G.M.**

15 308,00 18 523,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠATEN A SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ T.G.M.

KSO: 801 32
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ: 12631
Datum: 29. 7. 2019

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ:

Uchazeč:
Pavel Ulrych - STAVITEL S.R.O.

IČ: 29183375
DIČ: cz29183375

Projektant:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 308,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 308,00	21,00%	3 215,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 523,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠATEN A SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ T.G.M.

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Uchazeč: Pavel Ulrych - STAVITEL S.R.O.

Datum: 29. 7. 2019
Projektant: dnprojekce s.r.o.
Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 308,00

HSV - Práce a dodávky HSV	9 853,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 633,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 455,00
710 - Bourací práce PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
730 - Zdravotechnika, zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
736 - Ústřední vytápění	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 455,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠATEN A SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ T.G.M.

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Uchazeč: Pavel Ulrych - STAVITEL S.R.O.

Datum: 29. 7. 2019
Projektant: dnprojekce s.r.o.
Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 308,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 853,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000		0,00
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1,480		0,00
3	K	346244352.1	Obezdívka ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	4,108		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 220,00
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	24,600	65,00	1 599,00
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,335		0,00
6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,300	220,00	2 706,00
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	36,900	79,00	2 915,00
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	14,891		0,00
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,891		0,00
10	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,375		0,00
11	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	22,860		0,00
12	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	8,500		0,00
13	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
14	M	55331191	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 900 levá,pravá</i>	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 633,00
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	72,670		0,00
16	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	8,500	194,00	1 649,00
17	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,825		0,00
18	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,300	80,00	984,00
19	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
20	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,245		0,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,245		0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,245		0,00
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	5,245		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,233		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 455,00
D	710		Bourací práce PSV				0,00
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		0,00
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00
27	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00
29	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000		0,00
30	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	20,790		0,00
31	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	8,000		0,00
32	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,000		0,00
33	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000		0,00
34	K	767132812	Demontáž příček svařovaných do sutí	m2	9,300		0,00
35	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	1,600		0,00
36	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,500		0,00
37	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	28,070		0,00
38	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	24,400		0,00
39	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	18,450		0,00
40	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - demontáž rozvodů ZTI a ÚT	hod	8,000		0,00
41	K	710-001	Odvoz a likvidace rozvodů ZTI a ÚT	Kč	1,000		0,00
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							0,00
42	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000		0,00
43	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000		0,00
44	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000		0,00
45	M	6000074800	Štětka na WC	kus	3,000		0,00
46	M	AZP.Z106	koš odpadkový nášlapný, objem 5 litrů - nerez	kus	1,000		0,00
47	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	45,350		0,00
D 730 Zdravotnicka, zařizovací předměty							0,00
48	K	730-001	Zdravotnicka - položkový rozpočet příloha	Kč	1,000		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
49	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,790		0,00
D 736 Ústřední vytápění							0,00
50	K	736-001	ÚT - položkový rozpočet v příloze	Kč	1,000		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
51	K	741-001	Likvidace odpadu elektro	Kč	1,000		0,00
52	K	741-002	Silnoproud - výměna světel 5ks, vypínačů 5 ks, zásuvek 1ks	Kč	1,000		0,00
53	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž zásuvek, vypínačů, světel, zvonku	hod	4,000		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
54	K	763164511	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	2,850		0,00
55	K	763412113	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 25 mm	m2	5,743		0,00
56	K	763412123	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,000		0,00
57	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	466,510		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
58	K	766-001	Šatní lavice s háčky záda lamino tl.25 mm v.1800, š.2000, hl.430 mm	kus	3,000		0,00
59	K	766-002	Šatní lavice s háčky záda lamino tl.25 mm v.1800, š.1500, hl.430 mm	kus	1,000		0,00
60	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		0,00
61	M	61162702	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 800x1970mm	kus	3,000		0,00
62	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	3,000		0,00
63	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
64	M	61165314	dveře vnitřní protipožární 1křídlové 900x1970mm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	M	54914110	<i>kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr</i>	<i>kus</i>	1,000		0,00
66	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	180,350		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
67	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,500		0,00
68	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,500		0,00
69	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	8,500		0,00
70	M	59761434	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	9,350		0,00
71	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	92,586		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
72	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	28,070		0,00
73	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	28,070		0,00
74	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	28,070		0,00
75	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	28,070		0,00
76	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	28,070		0,00
77	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	<i>m2</i>	30,877		0,00
78	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	12,600		0,00
79	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	24,400		0,00
80	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	<i>m</i>	24,888		0,00
81	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	316,082		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
82	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	29,160		0,00
83	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	29,160		0,00
84	M	59761040	<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2</i>	<i>m2</i>	32,076		0,00
85	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,450		0,00
86	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	24,800		0,00
87	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	368,517		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
88	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,880		0,00
89	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,836		0,00
90	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,880		0,00
91	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,836		0,00
92	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,836		0,00
93	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	11,556		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							5 455,00
94	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,918		0,00
95	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,400	76,40	5 455,00
96	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	136,188		0,00
97	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	136,188		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
98	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,000		0,00