

STAVBY VZL s.r.o.
NÁMĚSTÍ MÍRU
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 01567411
DIČ: CZ01567411



Příloha č. 1 čj. 3 SPR 154/2020

KRYCÍ LIST NABÍDKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název veřejné zakázky: **KSZ v Plzni - OSZ v Domažlicích, Komenského 8 – sanace vlhkého zdiva**

Zadavatel: Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Plzni
Sídlo: Veleslavínova 38, 306 36 Plzeň

IČO: 00026034

Jejmž jménem jedná: [redacted] krajská státní zástupkyně v Plzni

Kontaktní osoba a e-mail: [redacted] ředitel správy, [redacted]
[redacted]@ksz.plz.justice.cz

Dodavatel: STAVBY VZL s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: náměstí Míru 57, 34401 Domažlice

IČO: 01567411

DIČ: CZ01567411

Osoba oprávněná

zastupovat dodavatele: [redacted] - jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. [redacted]


Osoby zmocněné

k zastupování: [redacted] - jednatel

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]@stavbyvzl.cz

Předmět plnění	Nabídková cena v Kč bez DPH	Z toho DPH v Kč	Nabídková cena v Kč včetně DPH
KSZ v Plzni - OSZ v Domažlicích, Komenského 8 – sanace vlhkého zdiva	82755,69	17379,-	100135,-
Celkem	82755,69	17379,-	100135,-

V Domažlicích dne 1.6. 2020


STAVBY VZL s.r.o.
NÁMĚSTÍ MÍRU 57
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 01567411
podpis osoby oprávněné ①
zastupovat dodavatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-06-26 Domažlice - Okresní státní zastupitelství č.p. 8

Objekt: S001 Komenského č.p. 8, Domažlice

Rozpočet: 1 Sanace vlhkého zdiva

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VZL s.r.o.
náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice
IČO: 01567411
DIČ: CZ01567411


Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 743,57
PSV	402,60
MON	13 500,00
Vedlejší náklady	7 137,50
Ostatní náklady	17 972,02
Celkem	82 755,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 755,69 CZK
Základní DPH	21 %	17 379,00 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

Cena celkem s DPH **100 135,00 CZK**

v 3.6.2020 dne 3.6.2020



Za zhotovitele

Za objednatele

řekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Úpravy povrchů	HSV			16 079,88	19
0	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			25 540,00	31
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 123,69	3
784	Malby	PSV			402,60	0
M21	Elektromontáže	MON			13 500,00	16
VN	Vedlejší náklady	VN			7 137,50	9
ON	Ostatní náklady	ON			17 972,02	22
Cena celkem					82 755,69	100

Položkový rozpočet

S:	2019-06-26	Domažlice - Okresní státní zastupitelství č.p. 8
O:	S001	Komenského č.p. 8, Domažlice
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů						16 079,88
1	319201315R00	Vyrovnaní zdiva pod sanační omítku viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	156,50	688,60
2	602011122RT1	Omítky sanační, ručně, tloušťka vrstvy do 30 mm viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	590,00	2 596,00
3	602011124R00	Podhoz sanační ručně, tl.15 mm viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	349,50	1 537,80
4	602011151RT0	Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	145,50	640,20
5	602016103RT3	Postřík stěn, ručně, 80 % pokrytí plochy viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	76,70	337,48
6	610411129R00	Nástřík protisolným roztokem viz. D.1.1.2.: 4,4*1*2	m2	8,80000	93,50	822,80
7	611424491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	200,00	880,00
8	900 R03	HZS - dořešení sanačních detailů, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	18,00000	476,50	8 577,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						25 540,00
9	911999001	HZS - neměřitelné práce (zakrývání povrchů, zednická připomoc, apod.), dělník tarif 6	hod	14,00000	385,00	5 390,00
10	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu (sanační úpravy skrytých kcl, aj.)	hod	22,00000	400,00	8 800,00
11	911999004	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování inventáře a nábytku, aj.	hod	17,00000	350,00	5 950,00
12	911999005	HZS - překotvení elektroinstalací, drobné elektrikářské práce, aj.	hod	12,00000	450,00	5 400,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 123,69
13	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	167,00	734,80
14	978013191R00	Očištění omítek stěn ve stanoveném rozsahu viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	87,60	385,44
15	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	74,10	326,04
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. viz. D.1.1.2.: 4,4*1*0,04*1,8	t	0,31680	500,00	158,40
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km viz. D.1.1.2.: 4,4*1*0,04*1,8*10	t	3,16800	1,33	4,21
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m viz. D.1.1.2.: 4,4*1*0,04*1,8	t	0,31680	500,00	158,40
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m viz. D.1.1.2.: 4,4*1*0,04*1,8*4	t	1,26720	20,83	26,40
20	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t viz. D.1.1.2.: 4,4*1*0,04*1,8	t	0,31680	500,00	158,40
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí viz. D.1.1.2.: 4,4*1*0,04*1,8	t	0,31680	541,67	171,60
Díl: 784 Malby						402,60

Položkový rozpočet

S:	2019-06-26	Domažlice - Okresní státní zastupitelství č.p. 8
O:	SO01	Komenského č.p. 8, Domažlice
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	22,30	98,12
23	784142112R00	Malba vápenná v rozsahu sanace, bez penetrace 2 x viz. D.1.1.2.: 4,4*1	m2	4,40000	69,20	304,48

Díl: M21	Elektromontáže					13 500,00
24 R - 2110	Jednotka větrání s vývodem přes fasádu, popř. komína vč. jádrového vrtu DN 110mm, napojení na elektrinstalaci, montáž strojního vybavení, vyřezání drážek, zazdění se viz. D.1.1.2.: 1	ks	1,00000	13 500,00		13 500,00

Díl: VN	Vedlejší náklady					7 137,50
25 00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	hod	5,00000	450,00		2 250,00
26 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací	hod	2,00000	450,00		900,00
27 005121010R	Výbudování zařízení staveniště	%	1,20000	625,00		750,00
28 005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,80000	625,00		500,00
29 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000	625,00		250,00
30 005124010R	Koordinační činnost	%	1,10000	625,00		687,50
31 00523 R	Zkoušky a revize	hod	4,00000	450,00		1 800,00

Díl: ON	Ostatní náklady					17 972,02
32 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	%	3,20000	725,63		2 322,02
33 005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	4,00000	650,00		2 600,00
34 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	hod	5,00000	650,00		3 250,00
35 005211010R	Předání a převzetí staveniště	hod	8,00000	350,00		2 800,00
36 005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	hod	4,00000	450,00		1 800,00
37 005231040R	Provozní řady	hod	5,00000	650,00		3 250,00
38 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	3,00000	650,00		1 950,00

Celkem	82 755,69
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání