

<b>Zemní práce</b>						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	počet m.j.	cena za m.j. /Kč/	Cena celkem
9	R	Odstranění pařezů s převozem IV-21 Ks, V- 23 Ks	ks	44,0	1 200,00	52 800 Kč
10	R	Zhotovnění propusku mezi cestou a komunikací Etapa V	sou	1,0	25 000,00	25 000 Kč
Celkem za zemní práce bez DPH						<b>77 800 Kč</b>

<b>Komunikace</b>						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	počet m.j.	cena za m.j. (Kč)	Cena celkem
11	2356312 ASPE	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 100MM drobné drcené kamenivo 0/32 ŠDb tl. 80mm + válcovaná lomová výsivka červenohnědého odstínu (lom Babí u Trutnova) 0/4 DDK tl. 20mm povrch cest MZK 338m <sup>2</sup> IV etapa 3 m, V etapa 4m =7 m x1,6=11,2	m <sup>2</sup>	11,2	120,00	1 344 Kč
12	2456334 ASPE	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM směs kameniva 0/63 ŠDb tl. 200mm povrch cest MZK 338m <sup>2</sup> x 1,1 koef. = 372m <sup>2</sup> 11,2*1,1=12,32	m <sup>2</sup>	12,3	215,00	2 649 Kč
Celkem za komunikace bez DPH						<b>3 993 Kč</b>

<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	počet m.j.	cena za m.j. (Kč)	Cena celkem
13	R	obruba cest z prkna; prkno z jehličnatého dřeva tl. 18mm, šířky cca 150mm; fixované do země dřevěnými kolíky 20x40mm s roztečí 1m; výška horní hrany prkna zároveň s okolním terénem a povrchem z MZK 11,2*2=22,4	m	22,4	30,00	672 Kč
Celkem za ostatní konstrukce a práce bez DPH						<b>672 Kč</b>

Cena celkem bez DPH	<b>82 465 Kč</b>
DPH 21 %	17 318 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH 21 % /Kč/</b>	<b>99 782 Kč</b>

Kalkulace nákladů byla provedena podle ASPE a ceníku ÚRS 800-1 Zemní práce