

*J. Jokeš*

## SMLOUVA O DÍLO č. 05 / 2020

uzavřená podle § 2586 až 2629 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : Obec Příluka  
Příluka č.p. 80  
539 44 Příluka

Bankovní spojení : ČS a.s.  
Číslo účtu : 12 20 74 33 29/0800  
IČO : 00 27 72 23  
DIČ : není plátcem DPH  
Oprávněné osoby : **David Šimek**, starosta obce, tel. 464 601 901, mo. 605 149 504  
E – mail : [obec@priluka.cz](mailto:obec@priluka.cz)

**Zhotovitel** : STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o.  
569 51 Morašice 59

Bankovní spojení : Komerční banka Svitavy, expozitura Litomyšl  
Číslo účtu : 19 69 82 32 02 37/0100  
IČO : 25 25 33 87  
DIČ : CZ 25 25 33 87  
Oprávněné osoby : **Josef Jokeš**, jednatel společnosti, tel. 777 618 330, 461 618 333  
**Vítězslav Jokeš**, stavbyvedoucí tel. 777 618 331  
**Ing. Josef Jokeš**, stavbyvedoucí tel. 777 618 920  
E-mail : [info@stavitelstvi-jokes.cz](mailto:info@stavitelstvi-jokes.cz)  
Zápis do obchodního rejstříku: 1. 7. 1996 oddíl C, vložka 10303

### II. Předmět smlouvy o dílo

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (§ 2586, odst. 1 občanského zákoníku).

„ **Oprava mateřské školy** “. Stavba bude provedena a rozsah stavebních prací se řídí nabídkovým rozpočtem zhotovitele č. **40189-01 Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace-CN** ze dne 5.3. 2020, která je nedílnou součástí smlouvy.

### III. Termíny plnění

**3.1** Zahájení prací : **VI 2020**

**3.2** Ukončení prací: **Oprava střechy, elektroinstalace, vnitřní úpravy do konce roku 2020**  
**Fasáda nejdéle do VI 2021**

**3.3** Ukončením prací se rozumí dokončení stavby ( dle předmětu smlouvy ) a předání a převzetí předmětu díla objednatelem.

## IV. Odměna za dílo

4.1 Podle § 2 Zákona o cenách č. 526/1990 Sb. se smluvní strany dohodly, že za odvedené výkony dle předmětu smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli následující odměnu:

dle položkového rozpočtu č. **40189-01 Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace- CN**

cena bez DPH ..... 3 394 688,60,- Kč

DPH 21% ..... 712 885,- Kč vč. DPH 15%

**Cena včetně DPH 21% ..... 4 107 574,- Kč**

( slovy čtyři miliony jedno sto sedm tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých )

4.2 **Jednotkové ceny** nabídkového rozpočtu jsou **pevné**. Práce budou **fakturovány dle skutečnosti** v rozsahu upřesněného zadání, odsouhlaseného investorem. Ve výše uvedené smluvní odměně jsou zahrnuty veškeré režijní náklady zhotovitele. V případě změny sazby DPH bude od data účinnosti změny účtována platná sazba DPH.

## V. Platební podmínky

5.1 Faktura je splatná do 60 dnů od data jejího doručení.

5.2 Objednatel potvrzuje svoji solventnost ve výši potřebné k uhrazení díla dle článku IV. této smlouvy.

5.3 Fakturace bude prováděna v průběhu stavby na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací- dílčích vyrovnání provedených prací. Poslední vyrovnání - faktura bude vystavena po ukončení – předání a převzetí díla.  
Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez zbytečných průtahů.

5.4 Poplatek za prodlení při platbě faktur se sjednává ve výši **300,00 Kč** za každý den prodlení.

5.5 Poplatek při nedodržení termínu dokončení stavby ze strany zhotovitele se sjednává ve výši **300,00Kč** za každý den prodlení.

5.6 Poplatek při nedodržení termínu dle bodu 5.4 a 5.5 se nebude účtovat v případě zásahu vyšší moci– viz. bod 9 této smlouvy.

## VI. Způsob provádění díla

6.1 Dodacími a kvalitativními podmínkami určujícími rozsah, množství a kvalitu stavebních prací tvořících předmět smlouvy jsou zejména:

- všeobecné podmínky ceníků stavebních prací VCSP 1995 vydaných URS Praha
- platné ČSN a příslušné technologické postupy

6.2 Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat dle PD, práce budou prováděny v prvotřídní kvalitě, materiál použitý k výstavbě bude první jakostní třídy. Odchylky od PD i od použití materiálů musí být předem odsouhlaseny objednatelem a projektantem.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že za objednatele bude práce a výkony dohodnuté v bodě II. smlouvy přebírat: **David Šimek, popř. osoba jimi pověřená.**

6.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající v:

- uložení materiálu
- zpřístupnění objektu, kde budou práce prováděny
- zpřístupnění napájecích bodů elektrické energie a vody atd.

- 6.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby ve smyslu stavebního zákona v platném znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci.
- 6.6 Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby, jsou k tíži zhotovitele. Rovněž tak zodpovídá zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, pokud za ně ponese obecnou nebo přímou zodpovědnost. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé škody uhradit.
- 6.7 Zhotovitel na své náklady zlikviduje veškeré odpady vyprodukované jeho činností při provádění díla a při předání díla přiloží doklad o jejich likvidaci. Bude udržovat pořádek na veřejných pozemcích.
- 6.8 Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat **osobu pověřenou objednatelem** k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel **osobu pověřenou objednatelem** ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.
- 6.9 O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník.
- 6.10 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit bezvadnými pracemi. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
- 6.11 Staveniště předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací.

## VII. Předání a převzetí předmětu díla

- 7.1 Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 7 dnů předem k příjemce dokončeného stavebního díla nebo stavební etapy.
- 7.2 O předání a následném převzetí předmětu díla sestaví zhotovitel zápis - předávací protokol, který bude obsahovat zhodnocení díla, zejména z hlediska jakosti, soupis zjištěných vad nebo nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- 7.3 Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí díla, že dodávku přijímá.
- 7.4 Nedokončenou dodávku, nebo její část není objednatel povinen převzít.
- 7.5 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.6 V případě stavby na objednávku nese zhotovitel nebezpečí škody, nebo zničení stavby až do jejího předání.

## VIII. Záruční doba

- 8.1 Zhotovitel poskytne na dílo dle předmětu smlouvy uvedeném v čl. II. záruku v trvání **36 měsíců** od data předání a převzetí stavby objednatelem.
- 8.2 Záruka se nevztahuje na výrobky a části stavby, kde výrobce poskytuje jinou dobu záruky, zde platí záruka uváděná výrobcem daného výrobku, části stavby.
- 8.3 Vady, které objednatel nemohl zjistit při převzetí díla (skryté vady) a které se vyskytnou v záruční době, je objednatel povinen bezodkladně reklamovat u zhotovitele písemnou formou. Zhotovitel je povinen na reklamaci reagovat do 7 dnů po doručení a dohodnout se

s objednatelem na způsobu odstranění závadného stavu

8.4 V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě přes to, že tyto uznal, má objednatel právo odstranit vady pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

### IX. Zásahy vyšší moci

9.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, pokud se tak stane v důsledku zásahu vyšší moci.

9.2 Pod pojmem zásahy vyšší moci se rozumí skutečnost nebo událost, která je mimo kontrolu smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména skryté překážky, které brání řádnému průběhu zhotovení díla (archeologické nálezy, nálezy munice a trhavin, telekomunikační sítě nezaznamenané v dostupné dokumentaci, apod.). Uvedenými událostmi jsou např. živelné katastrofy, stávky, války, hromadné dopravní nehody, epidemie nemocí, apod.

9.3 V případě zásahu vyšší moci ta strana, která se na její zásah odvolává, bez prodlení informuje druhou stranu a podrobně své důvody doloží. Obě strany se pak zavazují učinit bez zbytečného prodlení opatření, vedoucí k odstranění následků působení zásahu vyšší moci.

### X. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva, práva a povinnosti v ní obsažené, zavazuje v plném rozsahu i případné právní nástupce obou stran.

10.2 Případné změny a doplňky k této smlouvě je možno provést jen písemným dodatkem, který schválí obě strany.


10.3 Podmínky zániku smlouvy:


- a/ splnění účelu smlouvy
- b/ dohodou, po vzájemném vypořádání závazků
- c/ výpovědí, pokud bude kterákoliv smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků více než 7 dnů s tím, že výpovědní lhůta se sjednává na dobu 3 dnů
- d/ Zadavatel i po podepsání smlouvy, může od ní odstoupit v případě, když neobdrží dotaci z dotačního titulu z Ministerstva financí do programu 298D2280– Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že vzájemné vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí v dalším především zák. č. 89/2012 Sb. Smlouva se zhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

10.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě.

V Morašicích, dne 9.3. 2020

  
.....  
za zhotovitele  
Josef Jokeš  
jednatel

  
.....  
za objednatele  
David Šimek  
starosta obce

  
-3-  
JOKEŠ, spol. s r.o.  
569 51 MORAŠICE 59  
tel.: 461 618 333, 777 618 330  
IČ: 25253387 DIČ: CZ25253387

**OBEC PŘÍLUKA**  
okr. Svitavy

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	40 189	MŠ Příluka
Objekt:	SO 01	Mateřská školka
Rozpočet:	40189-01	Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace- CN
Objednatel:	Obec Příluka Příluka 80 53944 Příluka	IČO: 277223 DIČ:
Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o. č.p. 59 56951 Morašice	IČO: 25253387 DIČ: CZ 25253387
Vypracoval:	David Pohorský	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 422 089,79
PSV	1 132 240,33
MON	775 428,20
Vedlejší náklady	64 930,28
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 394 688,60</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 394 688,60 CZK
Základní DPH	21 %	712 885,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

**Cena celkem s DPH** **4 107 574,00 CZK**

v Morašicích dne 5.3.2020


  
 tel.: 461 618 333, 777 618 330  
 Č: 25253387 DIČ: CZ25253387  
 Ing. Josef Jokeš  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Položkový rozpočet

S: 40 189	MŠ Příluka
O: SO 01	Mateřská školka
R: 40189-01	Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace- CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>							<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	18200111	Úprava terénu, osetí	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 11</b>							<b>15 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	111101101R00	Přípravné práce - Zjednodušená dokumentace	soubor	1,00000	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	111101101R01	Přípravné práce - ochranná stříška nad vstupem	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 3</b>							<b>219 701,50</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	310239211	Oprava podesty schodiště u vstupu a podezdění schodiště	soubor	1,00000	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	313212122	Zdivo z kamene - opuka - oprava, spárování práce+dodávka kamene	soubor	1,00000	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	349234841	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních - oprava zděných říms	m	113,87000	950,00	108 176,50	0,09	9,84	0,00	0,00
Pohled JV Čelní :										
				31,40000						
3,3+2,3*2+8,4+11,4+3,7										
Pohled SV :										
				39,87000						
12,7+10,7+2,07+2,4*6										
				4,00000						
Pohled JZ :										
				8,80000						
8,0+0,8										
Pohled SZ :										
				29,80000						
8,6+6,6+6,5+5,5+2,6										
7	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu pod parapety, vrch kamen. soklu	soubor	1,00000	35 925,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 46</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	631571002	Okapový chodník - odkop, nopová fólie, násyp z kameniva, obruba, obláčky	soubor	0,00000	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 61</b>							<b>91 500,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	612421637	Oprava omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	soubor	1,00000	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	612423531	Omítka rýh stěn - zahazování rýh po instalacích	kpl	1,00000	34 500,00	34 500,00	0,06	0,06	0,00	0,00
<b>Díl: 62</b>							<b>759 501,00</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S: 40 189	MŠ Příluka
O: SO 01	Mateřská školka
R: 40189-01	Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace- CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
12	620991002	Začistovací okenní lišta pro omítku - APU lišty včetně dodávky lišt	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	620991121	Zakryvání výplní vnějších otvorů, krovu z lešení	soubor	1,00000	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	622451144	Oprava vnějších omítek stěn do 50%, štuková, složitost 3 penetrace, vnější štuk, nátěr 100%ploch	m2	120,99000	1 250,00	151 237,50	0,06	7,51	0,00	0,00

Pohled JV Čelní - štíty se zdobením :

8,42+10,17+94,90+7,5 120,99000

15	622454511	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 % penetrace, vnější štuk, nátěr 100%ploch	m2	187,73000	830,00	155 815,90	0,05	9,38	0,00	0,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------	------	------	------

Pohled JV Čelní :

3,69+14,28+16,57 34,54000

Pohled SV :

2,35+24,55+25,82+31,57+7,14+7,76+31,34 130,53000

Pohled JZ :

7,02 7,02000

Pohled SV :

7,82\*2 15,64000

16	622474212	Omítka vnější štuková, 3.vrst, slož. 1-2 jádrová omítka, penetrace, lepidlo s perlinkou, vnější štuk, nátěr	m2	385,78000	960,00	370 348,80	0,03	9,72	0,00	0,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	------	------	------	------

Pohled JZ :

1,78+123,09+52,19 177,06000

Pohled SZ - zadní :

59,34+5,38+31,55+46,61 142,88000

Pohled SZ - P2 - bok m.č. 2.07 :

18,02 18,02000

Pohled SZ - P1 Schodišť. zed' :

46,07+1,75 47,82000

17	783108811	Očištění stáv. kamen. soklu, OPRAVA SPÁROVÁNÍ	m2	65,52000	690,00	45 208,80	0,00	0,14	0,00	0,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------

Pohled JV Čelní :

15,37+0,65 16,02000

Pohled SV :

## Položkový rozpočet

S: 40 189	MŠ Příluka
O: SO 01	Mateřská školka
R: 40189-01	Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace- CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
		6,44+4,8		11,24000						
		Pohled SZ :								
		5,57+3,23+1,53+1,68+2,2		14,21000						
		3,75+0,38+1,94		6,07000						
		Pohled JZ :								
		0,38+10,64+6,96		17,98000						
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>142 153,01</b>		<b>28,00</b>		<b>0,00</b>
18	941941051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m, H 10 m	m2	1 104,53000	68,00	75 108,04	0,02	26,80	0,00	0,00
		Pohled JV Čelní :								
		(11,5+1,5*2)*13,0+3,3*11,0+3,6*11,0		264,40000						
		Pohled SV :								
		(6,0+10,24)*12,0		194,88000						
		BOK WC NAD STRÍŠKOU :								
		(2,0+1,5)*5,0*2		35,00000						
		Pohled JZ :								
		2,0*5,0+6,0*11,0+(11,95+1,5*2)*13,0+1,5*3,5		275,60000						
		Pohled SZ :								
		(8,33+1,5*2)*11,0+4,22*11,0+(5,8+1,5*2)*9,5		254,65000						
		Pohled SZ - P2 - bok m.č. 2,07 :								
		2,4*9,5		22,80000						
		Pohled SZ - P1 Schodišť. zed' :								
		5,2*11,0		57,20000						

19	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 104,53000	34,70	38 327,19	0,00	1,20	0,00	0,00
20	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m,H 10 m	m2	1 104,53000	26,00	28 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>32 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
21	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	70836126.M	HZS - ostatní stavební práce a materiál	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>54 694,94</b>		<b>0,00</b>		<b>43,18</b>
23	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	2,76300	1 000,00	2 763,00	0,00	0,00	2,50	6,91



## Položkový rozpočet

S:	40 189	MŠ Přílika
O:	SO 01	Mateřská školka
R:	40189-01	Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace- CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
		PODEZDĚNÍ SCHODŮ - VSTUP :								
		2,46*0,3		0,73800						
		KAMEN. PODEZDÍVKA V POHLEDU SV a SZ :								
		0,45*1,0*1,5*3		2,02500						
24	978015261	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	308,72000	62,00	19 140,64	0,00	0,00	0,00	10,81
		Pohled JV Čelní :								
		8,42+10,17+94,90+7,5+3,69+14,28+16,57		155,53000						
		Pohled SV :								
		2,35+24,55+25,82+31,57+7,14+7,76+31,34		130,53000						
		Pohled JZ :								
		7,02		7,02000						
		Pohled SV :								
		7,82*2		15,64000						
25	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	385,78000	85,00	32 791,30	0,00	0,00	0,00	25,46
		Pohled JZ :								
		1,78+123,09+52,19		177,06000						
		Pohled SZ - zadní :								
		59,34+5,38+31,55+46,61		142,88000						
		Pohled SZ - P2 - bok m.č. 2,07 :								
		18,02		18,02000						
		Pohled SZ - P1 Schodišť. zed' :								
		46,07+1,75		47,82000						
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>13 900,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	64,65427	215,00	13 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	71516215000M2	Ústřední vytápění dle přílohy - CN Klofanda	soubor	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>						<b>628 103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	764239210RR1	Klempířské kce - falcovaná střecha, oplech. fasády, atd - dle přílohy CN Boštík	soubor	1,00000	612 784,00	612 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	15 319,60	15 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	40 189	MŠ Příluka
O:	SO 01	Mateřská školka
R:	40189-01	Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace- CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 765</b>							<b>442 809,23</b>			
	30	762342812	<b>Krytiny tvrdé</b>					<b>0,05</b>		<b>12,31</b>
			Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 50 cm oceněno v CN Bošтік	m2	262,00000	0,00	0,00	0,00	0,01	1,31
	31	765312810	Demontáž krytiny dvoudřázkové, na sucho, do suti oceněno v CN Bošтік	m2	262,00000	0,00	0,00	0,00	0,04	11,00
	32	765312612R00	Krytiny tvrdé - pálené tašky - dle přílohy CN Bošтік	soubor	1,00000	432 009,00	432 009,00	0,05	0,00	0,00
	33	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	1,00000	10 800,23	10 800,23	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 766</b>							<b>3 870,00</b>			
	34	766411821	Demontáž dřevěného obložení stěn vč. likvidace	sobor	1,00000	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,01
<b>Díl: 767</b>							<b>5 857,50</b>			
	35	767111110R00	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			Ocel. zábradlí, jiné kov. prvky - nátěr / oprava	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	36	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	55,00000	6,50	357,50	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 783</b>							<b>0,00</b>			
	37	783897111	Nátěr soklu ???	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 784</b>							<b>51 600,00</b>			
	38	784195112	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x, střední bělost barevné provedení nebo vysoká bělost bude příplatkem	m2	1 200,00000	43,00	51 600,00	0,00	0,17	0,00
<b>Díl: M21</b>							<b>775 428,20</b>			
	39	419991001	<b>Elektromontáže</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			Elektroinstalace vnitřní, hromosvod - dle přílohy CN Elektro Rouha	soubor	1,00000	775 428,20	775 428,20	0,00	0,00	0,00
Začátek provozního součtu										
elektroinstalace- dle přílohy CN Rouha :										
597364,20										
hromosvod :										
178064,00										
Konec provozního součtu										
1										
<b>Díl: D96</b>							<b>87 688,67</b>			
	40	979084212	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	55,49916	580,00	32 189,51	0,00	0,00	0,00
	41	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	55,49916	320,00	17 759,73	0,00	0,00	0,00

579 804,20000

168 864,00000

1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

## Položkový rozpočet

S:	40 189	MŠ Příluka
O:	SO 01	Mateřská školka
R:	40189-01	Oprava fasády, zastřešení, elektroinstalace- CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
42	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	55,49916	380,00	21 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00
43	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	55,49916	300,00	16 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>							<b>64 930,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	26 638,06	26 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00
45	00528 R	Ztížené výrobní podmínky	%	1,00000	38 292,22	38 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00
46	00528 R2	Přesun stavebních kapacit	%	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



strechy-bostik.cz

## Příloha rozpočtu - CN Boštík

Dodavatel:

Milan Boštík Klempířství pokrývačství  
Chotěnov 6 57001 Litomyšl  
Tel.603725286, 461632850  
IČO 65190769, DIČ CZ7312013511

Odběratel:

obec Příluka  
Oprava MŠ

hák Prefa 333 hnědý nástřešní	90ks	24 120,-
žlab 333 nástřešní	84m	47 796,-
žlabový roh 333	8ks	7 496,-
kotlík 333/100	3ks	2 280,-
koleno 100	6ks	1 698,-
objímka 100	14ks	2 982,-
svod 100	24m	6 248,-
svod 120	44m	17 292,-
lemování úžlabí plech Prefa	26m	10 894,-
utěšňovací klínový pás	58ks	2 436,-
čelo pro nástřešní žlab	6ks	5 442,-
okapový plech pod žlabem Prefa	85m	32 130,-
zavěšovací plech	85ks	22 228,-
koleno 120	8ks	3 536,-
objímka 120	24ks	5 756,-
kotlík 333/120	4ks	3 440,-
dilatace nástřešního žlabu	5ks	8 965,-
hák podokapní 250	12ks	1 440,-
žlab 250	9m	1 584,-
čelo 250	4ks	168,-
lemování atiky, štít , úhel	16m	28 368,-
lemování atiky vchod, předeek	1ks	37 213,-
lemování komína v atice	1ks	5 760,-
klempířské práce atika, úhel		21 780,-
Prefa speciální lepicí sada	6ks	5 826,-
spojovací materiál		4 700,-
přesun hmot		9 100,-
lepidlo Enkolit		6 770,-
lemování parapetů		29 440,-
lemování římsy, fasáda	36m	21 456,-
lem.falcovaná střecha - fasáda	25m <sup>2</sup>	43 750,-
	18m <sup>2</sup>	31 500,-
	195m <sup>2</sup>	34 125,-
	6m <sup>2</sup>	10 500,-
	3,7m <sup>2</sup>	6 475,-
	4,8m <sup>2</sup>	8 400,-
klempířské práce montáž parapetů, římsy		25 960,-
klemp.práce svody		10 160,-
klemp.práce žlaby, háky		25 200,-
klemp.práce - okapový plech a zavěšovák		17 000,-
demontáž stávajících nástřešních žlabů, háků		8 720,-
demontáž falc.střech	77m <sup>2</sup>	12 650,-
	cena bez DPH	612 784,-

krytina Tondach Stodo 12 režná	4200ks 262m <sup>2</sup>	115 248,-
hřebenáč	220ks	39 831,-
příchytka hřebene	220ks	1 012,-
nároží dlouhé	6ks	3 222,-
hřebenáč valbový	3ks	3 948,-
větrací taška	88ks	12 118,-
okapový pás proti ptákům	18rolí	2 646,-
mřížka jednoduchá	88ks	2 464,-
lem.okapnice pod folii	88m	8 360,-
pás větrací nároží Figarool	18rolí	19 860,-
držák latě hřebene	90ks	2 610,-
folie kontaktní	4rolí	29 610,-
střešní latě 6x4	1700m	28 050,-
přesun hmot pro krytiny tvrdé		14 760,-
spojovací materiál		6 900,-
demontáž stávající krytiny, latí		28 920,-
pokrytí		46 540,-
montáž hřebenů		12 880,-
laťování, montáž folie		32 440,-
přířezání valby a úžlabí		16 890,-
montáž ochranných mřížek a okapnice		3 700,-
	<b>cena bez DPH</b>	<b>432 009,-</b>

Cenová nabídka je předběžná, bude upřesněna dle skutečných rozměrů střechy a množství spotřebovaného materiálu.

V Morašicích dne 5.3. 2020

za zhotovitele: Ing. Josef Jokeš


  
 -3-
   
 JOKEŠ, spol. s r.o.
   
 569 51 MORAŠICE 59
   
 tel.: 461 618 333, 777 618 330
   
 IČ: 25253387 DIČ: CZ25253387

## Položkový soupis prací a dodávek

	2982	OPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍLUCE
O:	01	
R:	01.2.7	Elektroinstalace

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 210-01</b>		<b>Trubky, chráničky, lišty, žlaby a kanály elektro</b>	<b>3 304,80</b>			
1	1001	Montáž trubek EI - pod omítkou, plastové OHEBNÉ, 320N, PVC, D20	m	68,00000	48,60	3 304,80
<b>Díl: 210-02</b>		<b>Krabice, svorky, ocel. konstrukce</b>	<b>10 080,00</b>			
2	2001	Kr. pod omítku KU68/1	ks	145,00000	42,00	6 090,00
3	2002	Kr. pod omítku KU68/3 s víčkem a svorkovnicí	ks	35,00000	84,00	2 940,00
4	2003	Kr. pod omítku KR97 s víčkem a svorkovnicí	ks	10,00000	105,00	1 050,00
<b>Díl: 210-04</b>		<b>Dodávka a montáž vodičů a kabelů do 1kV - POD OMÍTKU/PEVNĚ</b>	<b>122 035,60</b>			
5	4001	CYY, CYA - 4 mm <sup>2</sup>	m	65,00000	34,00	2 210,00
6	4002	CYY, CYA - 10 mm <sup>2</sup>	m	72,00000	58,00	4 176,00
7	4003	CYKY 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	1 150,00000	34,00	39 100,00
8	4004	CYKY 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	890,00000	42,10	37 469,00
10	4006	CYKY 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	250,00000	38,00	9 500,00
11	4007	CYKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	80,00000	48,30	3 864,00
12	4008	CYKY 5 x 4 mm <sup>2</sup>	m	138,00000	68,70	9 480,60
13	4009	CYKY 5 x 6 mm <sup>2</sup>	m	144,00000	94,20	13 564,80
14	4010	CYKY 5 x 10 mm <sup>2</sup>	m	18,00000	148,40	2 671,20
<b>Díl: 210-07</b>		<b>Dodávka a montáž vodičů a kabelů SLB a ostatních</b>	<b>11 405,10</b>			
16	7001	JYTY 2 x 1 zvonk. signalizace	m	115,00000	24,50	2 817,50
17	7002	SYKFY 10x2x0.5	m	35,00000	41,20	1 442,00
19	7004	UTP cat.5e - lanko	m	180,00000	28,40	5 112,00
20	7005	SYKFY 2x2x0.5	m	82,00000	24,80	2 033,60
<b>Díl: 210-08</b>		<b>Ukončení vodičů, kabelů a spojky</b>	<b>11 200,00</b>			
21	8001	Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj	hod	35,00000	320,00	11 200,00
<b>Díl: 210-09</b>		<b>Dodávka, montáž a zapojení - ovladačů, vypínačů a zásuvek</b>	<b>51 969,00</b>			
22	9001	Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 1	ks	22,00000	205,00	4 510,00
23	9002	Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 5	ks	5,00000	225,00	1 125,00
24	9003	Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 6	ks	20,00000	208,00	4 160,00
25	9004	Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 6+6	ks	2,00000	258,00	516,00
26	9005	Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. 7	ks	6,00000	246,00	1 476,00
27	9006	Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. tlač. 1/0	ks	4,00000	208,00	832,00
28	9007	Spínač - SPORÁKOVÁ KOMBINACE	ks	2,00000	510,00	1 020,00
29	9008	Zásuvka jednonásobná 230/16A	ks	32,00000	204,00	6 528,00
30	9009	Zásuvka dvojnásobná 230/16A (1x45°)	ks	24,00000	228,00	5 472,00
31	9010	Zásuvka jednonásobná 230/16A s přepětovou ochranou	ks	3,00000	870,00	2 610,00
33	9012	Datová zásuvka 2 x RJ45	ks	6,00000	324,00	1 944,00
34	9013	Snímač pohybu osob - kužel. snímání - reléový	ks	8,00000	1 368,00	10 944,00
35	9014	Zásuvka KOMBINOVANÁ - 400/230V - 16A, nástěnná	ks	1,00000	472,00	472,00
36	9015	Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. tlač. 1/0	ks	24,00000	189,00	4 536,00
37	11002	Spínač - bezšroubový spoj, zapojení řaz. tlač. 1/0	ks	28,00000	208,00	5 824,00
<b>Díl: 210-12</b>		<b>Montáž a zapojení - ROZVADĚČE</b>	<b>12 200,00</b>			
38	12001	Rozvodnice OCEL / PLAST - běžné provedení do váhy 50kg	ks	4,00000	2 450,00	9 800,00
41	12004	Slaboproudá skříň - MIS1b - FAB - POD OMÍTKU	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
<b>Díl: 210-13</b>		<b>OSVĚTLOVACÍ TĚLESA vč zdrojů a ek. poplatku</b>	<b>100 686,00</b>			
43	13002	Světlo pod kuch. skříňky - 11W, IPx4, z plastu	ks	2,00000	680,00	1 360,00
44	13003	Stropní světlo led 12W přisazené	ks	28,00000	785,00	21 980,00

45	13004	Stropní světlo led 24W přisazené	ks	6,00000	895,00	5 856,00
49	13008	Stropní a nástěn. světlo, s integrovaným PIR čidlem, IPx4(6)	ks	8,00000	1 242,00	9 936,00
51	13010	Nástěnné světlo , E27, IP x4, (sklepy, sklady, atp.) vč.led zdroje	ks	12,00000	680,00	8 160,00
52	13011	Záf. Světlo LED přisazené,leštěná mřížka ( náhrada za 2x36W)	ks	28,00000	1 380,00	38 640,00
53	13012	Záf. Světlo LED přisazené,leštěná mřížka ( náhrada za 1x36W)	ks	3,00000	1 340,00	4 020,00
55	13014	N.O. - orientační osvětlení 11W/60 minut, IP20, ve v. 2,5 m	ks	12,00000	935,00	11 220,00
<b>Díl: 210-16 Dodávky, montáž a zapojení - SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ</b>						<b>15 682,00</b>
69	16001	Zvonkového tabla -	ks	1,00000	5 856,00	5 856,00
70	16002	Elektrického zámku	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00
71	16003	Domácího videotel	ks	2,00000	4 238,00	8 476,00
<b>Díl: A Práce pomocné a výše nespecifikované + prostřih a pomocný materiál</b>						<b>14 000,00</b>
82	A001	Práce pomocné a výše nespecifikované (%) + prostřih a pomocný materiál (%)	soub.	1,00000	14 000,00	14 000,00
<b>Díl: A5 Bourací a stavební práce</b>						<b>48 750,00</b>
83	A5	Bourací a stavební práce - STANOVENÍ PROCENTNÍ SAZBOU (elektromontáže bez dodávek)	ks	1,00000	48 750,00	48 750,00
<b>Díl: A8-1 ROZVADĚČE</b>						<b>54 512,00</b>
84	100	Rozvaděč RE	ks	1,00000	7 540,00	7 540,00
85	101	RMS 1	ks	1,00000	24 862,00	24 862,00
86	102	RMS 2	ks	1,00000	12 240,00	12 240,00
87	103	RK	ks	1,00000	9 870,00	9 870,00
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>35 350,00</b>
99	460 20-0 008	Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna, š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tř. 3	m	35,00000	450,00	15 750,00
100	460 42-0 003	Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání, lože z prohozeného výkopku (zeminy) - 10 cm	m	95,00000	35,00	3 325,00
102	460 56-0 008	Zásyp kabel. rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu, š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tř. 3	m	95,00000	125,00	11 875,00
103	460 62-0 003	Provizorní úprava terénu do tř. 4	m2	40,00000	110,00	4 400,00
<b>Díl: B VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)</b>						<b>44 609,70</b>
104	B1	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
105	B2	Skladování a mimostav. doprava	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
106	B5	doprava, VRN	%	0,05000	552 194,00	27 609,70
<b>Díl: DN Doplnkové náklady</b>						<b>61 580,00</b>
108	C2	Doplnění PD + výkresy skutečného provedení, STANOVENÍ PROCENTNÍ SAZBOU - 1,3%		1,00000	20 000,00	20 000,00
109	C3	Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.)	hod	20,00000	320,00	6 400,00
110	C4	Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.)	hod	4,00000	320,00	1 280,00
111	C5	Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.)	hod	1,00000	9 500,00	4 500,00
112	C6	Příhláška popř. jednání se správcí sítě včetně distr. sítě NN, STANOVENÍ PROCENTNÍ SAZBOU - 0,5%	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
113	C7	Výchozí revize + hlídací služba, STANOVENÍ PROCENTNÍ SAZBOU - 1,0%	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
114	C8	Ostatní ( pomocné práce jinde nespecifikované - např. úklidové práce atp.)	hod	45,00000	320,00	14 400,00
<b>Celkem</b>						<b>597 364,20</b>

V Morašicích dne 5.3. 2020

za zhotovitele: Ing. Josef Jokeš

**STAVITELSTVÍ**  
 JOKEŠ, spol. s r.o.  
 569 51 MORAŠICE 59  
 tel.: 461 618 333, 777 618 330  
 IČ: 25253387 DIČ: CZ25253387

-3-

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2982	OPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍLUCE
O:	01	
R:	01.2.7	HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 210-14</b>		<b>Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ</b>				<b>65 779,00</b>
56	14001	Vodič - FeZn 30/4 mm v základech popř. v zemní rýze	m	100,00000	85,00	8 500,00
57	14002	Vodič - FeZn 10mm - pevně ložený	m	16,00000	89,00	1 424,00
58	14003	Jímací vedení - VČETNĚ PODPĚR - z vodiče : AlMg Si 8 mm	m	268,00000	158,00	42 344,00
59	14005	Jímací tyč +postavec+podložka+svorka , např. AlMgSi (Al), délky 1,5 m	ks	4,00000	780,00	3 120,00
60	14006	Jímač na anténní stožár (VZT, technologii na střeše)+ HVI držáky + svorky a upevnění	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
61	14007	Pomocný jímač 0,6m, vytvořen z jím. vedení + svorky a tvarování	ks	6,00000	230,00	1 380,00
62	14008	Svorky hromosvodové - SS	ks	56,00000	58,00	3 248,00
63	14009	Svorky hromosvodové - SK	ks	3,00000	58,00	174,00
64	14010	Svorky hromosvodové - SP	ks	4,00000	58,00	232,00
65	14011	Svorky hromosvodové - SO	ks	14,00000	58,00	812,00
66	14012	Svorky hromosvodové - SR	ks	20,00000	58,00	1 160,00
67	14013	Svorky hromosvodové - SZ	ks	5,00000	85,00	425,00
68	14014	Ochranný úhelník vč.podpěr	ks	6,00000	285,00	1 710,00
<b>Díl: A</b>		<b>Práce pomocné a výše nespecifikované + prostřih a pomocný materiál</b>				<b>4 500,00</b>
82	A001	Práce pomocné a výše nespecifikované (%) + prostřih a pomocný materiál (%)	soub.	1,00000	4 500,00	4 500,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>59 025,00</b>
99	460 20-0 008	Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna, š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tř. 3	m	95,00000	450,00	42 750,00
102	460 56-0 008	Zásyp kabel. rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu, š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tř. 3	m	95,00000	125,00	11 875,00
103	460 62-0 003	Provizorní úprava terénu do tř. 4	m2	40,00000	110,00	4 400,00
<b>Díl: B</b>		<b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)</b>				<b>10 000,00</b>
104	B1	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
105	B2	Skladování a mimostav. doprava	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
<b>Díl: DN</b>		<b>Doplňkové náklady</b>				<b>38 760,00</b>
108	C2	Doplnění PD + výkresy skutečného provedení, STANOVENÍ PROCENTNÍ SAZBOU - 1,3%		1,00000	6 500,00	6 500,00
109	C3	Spolupráce s ostatními řemesly	hod	18,00000	320,00	5 760,00
111	C5	Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.)	hod	30,00000	650,00	19 500,00
113	C7	Výchozí revize + hlídací služba, STANOVENÍ PROCENTNÍ SAZBOU - 1,0%	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
114	C8	Ostatní ( pomocné práce jinde nespecifikované - např. úklidové práce atp.)	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem</b>						<b>178 064,00</b>

V Morašicích dne 5.3. 2020

  
 za zhotovitele: Ing. Josef Jokeš

  
**STAVITELSTVÍ**  
 JOKES, spol. s r.o.  
 569 51 MORAŠICE 59  
 tel.: 461 618 333, 777 618 330  
 IČ: 25253387 DIČ: CZ25253387



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI  
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Morašice  
poř. č. legalizace 87/2020  
vlastnoručně podepsal  
Josef Jokeš  
19.06.1950, Litomyšl  
(datum a místo narození žadatele)  
č. p. 116, Morašice, okr. Svitavy  
(adresa místa trvalého pobytu)  
OP číslo 207745343 (druh a číslo dokladu)  
V Morašicích dne 16.06.2020  
Jarmila Šiklová  
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI  
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Morašice  
poř. č. legalizace 88/2020  
vlastnoručně podepsal  
David Šimek  
26.03.1979, Litomyšl  
(datum a místo narození žadatele)  
č. p. 75, Příluka, okr. Svitavy  
(adresa místa trvalého pobytu)  
OP číslo 210243771 (druh a číslo dokladu)  
V Morašicích dne 16.06.2020  
Jarmila Šiklová  
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

