




SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:





Jméno: **ALFA CZ s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: 26. května 1999
Zastoupený: 
Sídlo: Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 21 894
DIČ: CZ25921984
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: , ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávajících střešních konstrukcí a dešťových svodů na budově základní a mateřské školy a na objektu tělocvičny Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 120060 s názvem „MASARYKOVA ZÁKLADNÍ

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ – PLOTIŠTĚ – OPRAVA STŘECHY“ (dále jen „zakázka“) zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - odstranění stávajícího rozvodu bleskosvodu;
 - odstranění stávající střešní krytiny z eternitových šablon;
 - revize stávajícího bednění, případná výměna narušených částí;
 - ošetření dřevěných prvků krovu a bednění fungicidním nátěrem;
 - demontáž veškerých stávajících prvků na střechách včetně dešťových okapů a svodů;
 - položení nové pojistné hydroizolační folie dle požadavků výrobce střešní krytiny;
 - montáž nové střešní krytiny – vláknocementová skládaná krytina např. CEMBRIT, česká šablona, odstínu červeného (dle stávajícího střešního pláště);
 - osazení systémových střešních prvků a oplechování;
 - montáž nových dešťových žlabů a svodů;
 - výměna stávajících světlíků a výlezů na střechu;
 - oprava stávajících omítek na římsách přilehlých ke střešním konstrukcím;
 - montáž nové jímací soustavy a svodové soustavy bleskosvodu;
 - odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací „MASARYKOVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OPRAVA STŘECHY, pozemek č. st. 614, k. ú. Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického č. p. 420/6, Hradec Králové 16“, zpracovanou [redacted] a [redacted] a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace.
4. **Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.**
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.
8. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zabezpečit ověření zdravotní způsobilosti pracovníků pro práci s azbestem a je povinen zajistit proškolení pracovníků pro tyto práce.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla stanovit technologický postup prací a nahlásit práce s azbestem na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje, a to vše v dostatečném předstihu tak, aby byly práce zahájeny v řádném termínu stanoveném touto smlouvou.
10. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveništi.
12. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
13. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň

v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

15. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): nejpozději **do 5 dnů** od podpisu této smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději **do 27. 11. 2020.**
3. Místem plnění je Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení:

Celková smluvní cena díla bez DPH	5 109 238,00,- Kč
DPH 21	1 072 939,98,- Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH	6 182 177,98,- Kč

2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými

číslly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinností, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemně odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započítím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutná k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutná pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.
23. Před započítím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; neúčastní-li se objednatel zkoušky a nevyklučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

3. Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopísech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Hradci Králové dne *0.8.2020*

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



jednatel
ALFA CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Podepsal
DN: cn=Ing.
=TECHNICKÉ
SLUŽBY HRADEC
KRÁLOVÉ [IČ 64809447],
ou=1061, email=info@tshk.cz
Datum: 2020.08.07 08:09:09
+02'00'

ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01-203-2020-R1
Stavba: Masarykova ZŠ a MŠ Plotičtš nad Labem - oprava střechy

KSO:
Místo: Plotičtš nad Labem

CC-CZ:
Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Alfa CZ s.r.o.

IČ: 259 21 894
DIČ: CZ25921984

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 109 238,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 109 238,00	1 072 939,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 182 177,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01-203-2020-R1

Stavba: Masarykova ZŠ a MŠ Plotiště nad Labem - oprava střechy

Místo: Plotiště nad Labem

Datum: 07.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Alfa CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 109 238,00

6 182 177,98

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Stavební část |
| 2 | Elektroinstalace - hromosvod |
| 3 | Vedlejší rozpočtové náklady |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Masarykova ZŠ a MŠ Plotiště nad Labem - oprava střechy

Objekt:

1 - Stavební část

Místo: Plotiště nad Labem

Datum: 07.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Alfa CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	6-01	Nátěr fasádní barvou silikonovou ve dvou vrstvách	m2		397,412		
	VV		"nátěr opravované římsy - celá plocha"					
	VV		397,412			397,412		
	VV		Součet				397,412	
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2		397,412		S ÚRS 2019 01
	VV		"nátěr opravované římsy - celá plocha"					
	VV		397,412			397,412		
	VV		Součet				397,412	
3	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2		59,612		S ÚRS 2019 01
	VV		"oprava římsy z 15%"					
	VV		59,612			59,612		
4	K	622321131.1	Potažení vnějších stěn štukem tloušťky do 3 mm	m2		59,612		
	VV		"oprava římsy z 15%"					
	VV		"škola"					
	VV		$((24,03+17,05+103+28,65+13,43+45,7)*1,26)*0,15$			43,822		
	VV		$((8,92*2*2)*1,06)*0,15$			5,673		
	VV		"téllocvična"					
	VV		$((2,74+25,09+11,09+24,115)*1,07)*0,15$			10,117		
	VV		Součet				59,612	
5	K	622325312	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%	m2		397,412		S ÚRS 2019 01
	VV		"škola"					
	VV		$(24,03+17,05+103+28,65+13,43+45,7)*1,26$			292,144		
	VV		$(8,92*2*2)*1,06$			37,821		
	VV		"téllocvična"					
	VV		$(2,74+25,09+11,09+24,115)*1,07$			67,447		
	VV		Součet				397,412	
6	K	623125101	Výplnění spár cementovou maltou vnějších piliřů nebo sloupů z cihel	m2		133,540		S ÚRS 2019 01
	VV		"vyspravení spár kominových těles cemen. maltou"					
	VV		"škola"					
	VV		$(1+1,2)*2*2,8$			12,320		
	VV		$(1+0,5)*2*2$			6,000		
	VV		$(2+0,5)*2*2$			10,000		
	VV		$(1,2+0,5)*2*2$			6,800		
	VV		$(1,8+0,5)*2*2$			9,200		
	VV		$(1,2+0,5)*2*2$			6,800		
	VV		$(1,6+0,5)*2*2$			8,400		
	VV		$(1+1,05)*2*2$			8,200		
	VV		$(1,3+0,5)*2*3,7$			13,320		
	VV		$((0,5+1,1)*2*2,5)*6$			48,000		
	VV		"téllocvična"					
	VV		$(1+0,5)*2*1,5$			4,500		
	VV		Součet				133,540	
7	K	629991011	Zakrytí svislých ploch fólií	m2		400,880		S ÚRS 2019 01
	VV		"zakrytí fasády při tlakovém čištění"					
	VV		$(46+13,7+28,7+10,6+17,05+24,2+25+24,1+11,09)*2$			400,880		
	VV		Součet				400,880	
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2		397,412		S ÚRS 2019 01
	VV		"škola"					
	VV		$(24,03+17,05+103+28,65+13,43+45,7)*1,26$			292,144		
	VV		$(8,92*2*2)*1,06$			37,821		
	VV		"téllocvična"					
	VV		$(2,74+25,09+11,09+24,115)*1,07$			67,447		
	VV		Součet				397,412	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	9.01	Demontáž a zpětná montáž zařízení (satelit, internet ...) bez poškození	soubor	1,000			
10	K	9.02	Vynesení lešení (podložení stojek lešení)	soubor	1,000			
11	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	kpl	543,512			S ÚRS 2019 01
	VV		"téllocvična"					
	VV		"pohled J"					
	VV		$6,225*(3,54+1,5+1,2)$			38,844		
	VV		$(1,5+17,74)*(5,54+1,84+1,2)$			165,079		
	VV		"pohled S"					
	VV		$(7,755+1,5+1,5+1,2)*(3,54+1,168+1,2)$			70,630		
	VV		$(17,74+1,5)*(5,54+1,278+1,2)$			154,266		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"pohled V"					
	W		(11,09+1,5+1,5)*(5,54+1,4+1,2)				114,693	
	W		Součet				543,512	
12	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	kpl	2 414,856			S ÚRS 2019 01
	W		"škola"					
	W		"pohled S"				490,960	
	W		(24,2+1,5+1,5)*(15,7+1,15+1,2)					
	W		"pohled Z"				366,883	
	W		(17,35+1,5+1,5)*(13,2+0,8+1,2)+7,675*(6+1,5)					
	W		"vstup"-15*(4,2+0,8)				-75,000	
	W		(28,65+1,5)*(13,2+1,0+1,2)				464,310	
	W		"pohled J"					
	W		(10,6+1,5)*(13,2+0,735+1,2)				183,134	
	W		(13,665+1,5+1,5)*(13,2+1,032+1,2)				267,174	
	W		"vstup"-6,0*(3,54+1,032)				-27,432	
	W		"pohled V"					
	W		(6,76+28,615+2,0+1,5)*(13,2+1,36+1,2)				612,670	
	W		(7,675+1,5)*(13,2-6,78+1,6+1,2)				84,584	
	W		7,675*(6,0+1,5)				57,563	
	W		Součet				2 414,856	
13	K	941111221R	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za dobu výstavby (pronájem)	kpl	1,000			
14	K	941111222R	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za dobu výstavby (pronájem)	kpl	1,000			
15	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	543,512			S ÚRS 2019 01
16	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 414,856			S ÚRS 2019 01
17	K	944511111	Montáž a pronájem ochranné sítě z umělých vláken	kpl	2 738,368			S ÚRS 2019 01
	W		"téllocvična a škola"					
	W		543,512+2414,856-220				2 738,368	
	W		Součet				2 738,368	
18	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 738,368			S ÚRS 2019 01
19	K	944611111	Montáž a pronájem ochranné plachty z umělých vláken	kpl	220,000			S ÚRS 2019 01
	W		"neprůchozí zabezpečení"					
	W		110*2				220,000	
	W		Součet				220,000	
20	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z umělých vláken	m2	220,000			S ÚRS 2019 01
21	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	20,900			S ÚRS 2019 01
	W		"stříška nad vstupy"					
	W		2,9+3*15				20,900	
	W		Součet				20,900	
22	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	627,000			S ÚRS 2019 01
	W		20,9*30				627,000	
	W		Součet				627,000	
23	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	20,900			S ÚRS 2019 01
24	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	397,412			S ÚRS 2019 01
	W		"náter opravované římsy - celá plocha"					
	W		397,412				397,412	
	W		Součet				397,412	
25	K	978023471	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	133,540			S ÚRS 2019 01
	W		"škola"					
	W		(1+1,2)*2*2,8				12,320	
	W		(1+0,5)*2*2				6,000	
	W		(2+0,5)*2*2				10,000	
	W		(1,2+0,5)*2*2				6,800	
	W		(1,8+0,5)*2*2				9,200	
	W		(1,2+0,5)*2*2				6,800	
	W		(1,6+0,5)*2*2				8,400	
	W		(1+1,05)*2*2				8,200	
	W		(1,3+0,5)*2*3,7				13,320	
	W		((0,5+1,1)*2*2,5)*6				48,000	
	W		"téllocvična"					
	W		(1+0,5)*2*1,5				4,500	
	W		Součet				133,540	
D	997		Přesun sutě					
26	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	35,413			S ÚRS 2019 01
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,430			S ÚRS 2019 01
	W		"odečet odpad po demontáži klempířských prvků"					
	W		35,413-2,983				32,430	
	W		Součet				32,430	
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	291,870			S ÚRS 2019 01
	W		32,43*9				291,870	
	W		Součet				291,870	
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,844			S ÚRS 2020 01
30	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,417			S ÚRS 2019 01
31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	5,108			S ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	21,062			CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot					
33	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,246			CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
34	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	31,971			CS ÚRS 2019 01
35	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	340,500			CS ÚRS 2019 01
	W		"škola z 30%"					
	W		825*0,3		247,500			
	W		"těllocvična z 30%"					
	W		310*0,3		93,000			
	W		Součet		340,500			
36	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	11,237			CS ÚRS 2019 01
	W		340,5*0,03*1,1		11,237			
	W		Součet		11,237			
37	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	214,700			CS ÚRS 2019 01
38	M	60726286	deska dřevotříšpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	236,170			CS ÚRS 2019 01
	W		214,700*1,1		236,170			
39	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	340,500			CS ÚRS 2019 01
	W		"škola z 30%"					
	W		825*0,3		247,500			
	W		"těllocvična z 30%"					
	W		310*0,3		93,000			
	W		Součet		340,500			
40	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	1 349,700			CS ÚRS 2019 01
	W		"nová střecha"					
	W		(310+825)		1 135,000			
	W		"pod římsou"					
	W		214,7		214,700			
	W		Součet		1 349,700			
41	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	15,366			CS ÚRS 2019 01
	W		"nová střecha"					
	W		"latě "(310+825)*4,5*0,05*0,03*1,1		8,427			
	W		"kontralatě" (310+825)*1,5*0,06*0,04*1,1		4,495			
	W		"latě pod oplechování římsy"					
	W		214,7*4,5*0,05*0,03*1,1		1,594			
	W		"kontralatě pod oplechování římsy"					
	W		214,7*1,5*0,06*0,04*1,1		0,850			
	W		Součet		15,366			
42	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralátí na střechách sklonu do 60°	m	2 024,550			CS ÚRS 2019 01
	W		"nová střecha"					
	W		(310+825)*1,5		1 702,500			
	W		"pod oplechování říms"					
	W		214,7*1,5		322,050			
	W		Součet		2 024,550			
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	31,971			CS ÚRS 2019 01
	W		"prkna" 11,237		11,237			
	W		"latě" 15,366		15,366			
	W		"desky OSB" 214,7*0,025		5,368			
	W		Součet		31,971			
44	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3,000			CS ÚRS 2019 01
	D	764	Konstrukce klempířské					
45	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	40,200			CS ÚRS 2019 01
46	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	24,000			CS ÚRS 2019 01
47	K	764002821	Demontáž střešního výjezu do suti	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
48	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	18,000			CS ÚRS 2019 01
49	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,000			CS ÚRS 2019 01
50	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	228,500			CS ÚRS 2019 01
	W		18+46,5+25+46+24+9+24+11+25		228,500			
	W		Součet		228,500			
51	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	110,900			CS ÚRS 2019 01
	W		12,5+18+24+32,4+24		110,900			
	W		Součet		110,900			
52	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	26,400			CS ÚRS 2019 01
53	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	224,700			CS ÚRS 2019 01
	W		41,2+25+41,5+48+9+24+11+25		224,700			
	W		Součet		224,700			
54	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	153,000			CS ÚRS 2019 01
	W		116+28+9		153,000			
	W		Součet		153,000			
55	K	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	48,620			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/8"					
	W		44,2 * 1,1			48,620		
	W		Součet			48,620		
56	K	764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	26,400			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/6"					
	W		24*1,1			26,400		
	W		Součet			26,400		
57	K	764234405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	19,800			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/12"					
	W		9*2*1,1			19,800		
	W		Součet			19,800		
58	K	764234406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	13,750			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/9"					
	W		12,5*1,1			13,750		
	W		Součet			13,750		
59	K	76423441101	Oplechování horních ploch komínových desek bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	27,720			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/15"					
	W		25,2*1,1			27,720		
	W		Součet			27,720		
60	K	76423544601	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů komínových desek z Cu plechu rš přes 400 mm	kus	60,000			
	W		"komínové desky"15*4			60,000		
	W		Součet			60,000		
61	K	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	m	3,300			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/10"					
	W		3*1,1			3,300		
	W		Součet			3,300		
62	K	764238411	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	162,085			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/3"					
	W		"škola"					
	W		(46,5+25+46+24)*1,1*0,7			108,955		
	W		"téllocvična"					
	W		(9+24+11+25)*1,1*0,7			53,130		
	W		Součet			162,085		
63	K	764238411	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	15,840			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/11"					
	W		9*2*1,1*0,8			15,840		
	W		Součet			15,840		
64	K	76433140401	Lemování komínových těles boční a spodní část z Cu plechu rš 330 mm	m	62,040			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/16 - boční"					
	W		32,4*1,1			35,640		
	W		"K/16 - spodní"					
	W		24*1,1			26,400		
	W		Součet			62,040		
65	K	76433140601	Lemování komínových těles horní část z Cu plechu rš 500 mm	m	26,400			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/16 - horní"					
	W		24*1,1			26,400		
	W		Součet			26,400		
66	K	76433140701	Lemování atikových zdí střech šikmých z Cu plechu rš 670 mm	m	19,800			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/13"					
	W		9*2*1,1			19,800		
	W		Součet			19,800		
67	K	764336425	Lemování ventilačních nástavců z Cu plechu na skládané krytině průměru do 300 mm	kus	1,000			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/14 - 1,3*1,3*1,1 =2m2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
68	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	158,400			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků - lakované"					
	W		"K/1 - škola"					
	W		116*1,1			127,600		
	W		"K/2- téllocvična"					
	W		28*1,1			30,800		
	W		Součet			158,400		
69	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	26,400			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/5"					
	W		24*1,1			26,400		
	W		Součet			26,400		
70	K	764533406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 500 mm	m	225,170			ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"škola"					
			(41,2+25+41,5+28)*1,1		149,270			
			"tělocvična"					
			(9+24+11+25)*1,1		75,900			
			Součet		225,170			
71	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	9,900			S ÚRS 2019 01
			"dle výpisu výrobků"					
			"K7"					
			2*4,5*1,1		9,900			
			Součet		9,900			
72	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000			S ÚRS 2019 01
		D 765	Krytina skládaná					
73	K	765.1	Napojení nové střechy a pultové stávající střechy	m	24,200			
74	K	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro vláknocementovou krytinu	kus	8,000			S ÚRS 2019 01
75	M	59244014	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	sada	8,000			S ÚRS 2019 01
			"dle výpisu výrobků"					
			"S1"					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
76	K	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	3,000			S ÚRS 2019 01
			"dle výpisu výrobků"					
			"T1"3		3,000			
			Součet		3,000			
77	M	5924401601	okno střešní výstupní univerzální rozměr 460x610mm	kus	3,000			
			"dle výpisu výrobků"					
			"T1"3		3,000			
			Součet		3,000			
78	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	166,425			S ÚRS 2019 01
			158,5*1,05		166,425			
			Součet		166,425			
79	M	59164504	hřebenáč kónický vláknocementový barevný	kus	416,000			S ÚRS 2019 01
			"dle výpisu výrobků"					
			"D7"416		416,000			
			Součet		416,000			
80	M	59160749	hřebenáč rozbočovací laminát 400x400mm v barvách krytiny	kus	10,000			S ÚRS 2019 01
			"dle výpisu výrobků"					
			"D8"10		10,000			
			Součet		10,000			
81	M	591607490101	hřebenáč ukončovací laminát 170x230mm v barvách krytiny	kus	10,000			
			"dle výpisu výrobků"					
			"D9"10		10,000			
			Součet		10,000			
82	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	1 135,000			S ÚRS 2019 01
			"výměra střechy dle PD"					
			"škola"825		825,000			
			"tělocvična"310		310,000			
			Součet		1 135,000			
83	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	158,500			S ÚRS 2019 01
84	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	1 135,000			S ÚRS 2019 01
85	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	158,500			S ÚRS 2019 01
86	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	1 135,000			S ÚRS 2019 01
			"výměra plochy střechy dle PD"					
			"škola"825		825,000			
			"tělocvična"310		310,000			
			Součet		1 135,000			
87	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	234,500			S ÚRS 2019 01
			"dle výpisu výrobků"					
			"K3 a K6"					
			46,5+25+46+24+9+24+11+25+24		234,500			
			Součet		234,500			
88	K	765133041	Úžlabí vláknocementové krytiny zasekáním šablon podél oplechování	m	44,200			S ÚRS 2019 01
89	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2	kus	6,000			S ÚRS 2019 01
			6		6,000			
			Součet		6,000			
90	M	59161148.1	hlavice větrací pr. 110mm plast pro šablony vláknocementové krytiny	kus	2,000			
			"dle výpisu výrobků"					
			"D/1- šablona ozn. SL" 2		2,000			
			Součet		2,000			
91	M	59161152	prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 400x400mm Dmax 60mm	kus	4,000			S ÚRS 2019 01
			"dle výpisu výrobků"					
			"D/2"					
			4		4,000			
			Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	765135021	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky do 1,0m	kus	4,000			S ÚRS 2019 01
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
93	M	76513500.3	Stoupací plošina bez zábradlí	ks	4,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/5" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
94	K	765135023	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky přes 1,0m	kus	3,000			S ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/3 - dvě sestavy k sobě spojené spojkou stoupací plošiny rozměr 100x300 mm"2		2,000			
	W		"D/4 - jedna sestava"1		1,000			
	W		Součet		3,000			
95	M	76513500.1	Komínová lávka - stoupací plošina vč. zábradlí	ks	2,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/3 - sestava dvou plošin spojené spojkou" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
96	M	76513500.2	Komínová lávka - stoupací plošina vč. zábradlí	ks	1,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/4 - jedna sestava" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
97	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	568,000			S ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/6"					
	W		568		568,000			
	W		Součet		568,000			
98	M	59161158	háček protisněhový 400mm barevný, pro vláknocementové krytiny	kus	568,000			S ÚRS 2019 01
99	K	765135111	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 m2	kus	6,000			S ÚRS 2019 01
100	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	1 135,000			S ÚRS 2019 01
	W		"škola"825		825,000			
	W		"tělocvična"310		310,000			
	W		Součet		1 135,000			
101	M	28329320.1	pojistná hydroizolační fólie difúzně otevřená	m2	1 248,500			
	W		"pojistná difúzně otevřená hydroizolační fólie 2.stupně tř.A a nebo tř.B"					
	W		"škola"825		825,000			
	W		"tělocvična"310		310,000			
	W		Součet		1 135,000			
	W		1135*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 248,500			
102	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	1 135,000			S ÚRS 2019 01
	W		"stávající lepenka"					
	W		310+825		1 135,000			
	W		Součet		1 135,000			
103	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	3,000			S ÚRS 2019 01
D	766		Konstrukce truhlářské					
104	K	766671001	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm	kus	10,000			S ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"T/2"10		10,000			
	W		Součet		10,000			
105	M	61124450.1	okno střešní dřevěné kyvné, izolační dvojsklo 55x78cm, Al oplechování	kus	10,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"T/2"10		10,000			
	W		Součet		10,000			
106	M	61124160.1	lemování střešních oken 550x780mm	kus	10,000			
107	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	10,000			S ÚRS 2019 01
108	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2,000			S ÚRS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
109	K	783826655.1	Finální penetrační nátěr komínového zdíva	m2	133,540			
	W		"impregnační ochranný nátěr komínového zdíva např. Den Braven Profi"					
	W		133,54		133,540			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Masarykova ZŠ a MŠ Plotičtět nad Labem - oprava střechy

Objekt:

2 - Elektroinstalace - hromosvod

Místo:

Plotičtět nad Labem

Datum:

07.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Alfa CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	M	M						
D	21-M-1		Elektromontáže materiál					
1	K	021-001	zemníc drát 7	kg	91,350			
2	K	021-002	zemníc cu svorka SOc TR	kg	26,000			
3	K	021-003	zemníc cu podpera PV 22ap TR	ks	52,000			
4	K	021-004	zemníc cu podpera PV 15b	ks	88,000			
5	K	021-005	zemníc cu podpera PV 32	ks	12,000			
6	K	021-006	zemníc cu podpera zdivo PV 42	ks	112,000			
7	K	021-007	zemníc cu svorka SS DT	ks	96,000			
8	K	021-008	zemníc cu svorka SU universal	ks	14,000			
9	K	021-009	zemníc cu svorka PV 01h	ks	8,000			
10	K	021-010	zemníc cu svorka SZ VaV	ks	14,000			
11	K	021-011	přechodová lišta Pb	ks	14,000			
12	K	021-012	zemníc CU tyč jímací JT 3	ks	9,000			
13	K	021-013	držák jímače a ochranné trubky CU	ks	9,000			
14	K	021-014	zemníc FEZN drát 10	ks	22,000			
15	K	021-015	zemníc FEZN svorka SR3	ks	8,000			
16	K	021-016	zemníc FEZN držák DJD	ks	16,000			
17	K	021-017	zemníc FEZN ochranný úhelník OÚ	ks	8,000			
18	K	021-018	podpěra veení do zdiva CU PV42	ks	112,000			
D	21-M-2		Elektromontáže montáže					
19	K	021-019	svodový vodič do 10 mm pevně	m	261,000			
20	K	021-020	jímací tyč do 3 m hřeben	ks	9,000			
21	K	021-021	olověná vložka	ks	14,000			
22	K	021-022	svorka na okap	ks	26,000			
23	K	021-023	svorka na dva šrouby	ks	132,000			
24	K	021-024	ochranný úhelník vč. držáků	ks	8,000			
25	K	021-025	štítek označení svodů	ks	14,000			
26	K	021-026	řezání spáry zp	m	6,000			
27	K	021-027	řezání spáry živice	m	6,000			
28	K	021-028	zabetonování povrchu do 10 cm	m2	6,000			
29	K	021-029	zaasfaltování povrchu do 10 cm	m2	6,000			
30	K	021-030	výkop rýhy 35x80 třída 4	m	6,000			
31	K	021-031	zásyp rýhy 35x80 třída 4	m	6,000			
32	K	021-032	odvoz suší a zeminy	t	3,500			
33	K	021-033	zajištění SLB zařízení - zabezpečení chodu	ks	6,000			
D	21-M-3		Elektromontáže ostatní					
34	K	021-01	podružný materiál, práce ve výšce	kpl	1,000			
35	K	021-02	projektová dokumentace DSPS skut. provedení	kpl	1,000			
36	K	021-03	vypracování revize hromosvodu a uzemění	kpl	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Masarykova ZŠ a MŠ Plotiště nad Labem - oprava střechy

Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Plotiště nad Labem

Datum:

07.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Alfa CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			S ÚRS 2019 01
2	K	034103000	Oplocení staveniště	m	56,650			S ÚRS 2019 01
	WV		" výška 1,8m, kotvení sloupků do mobilních patek"					
	WV		56,65		56,650			
	WV		Součet		56,650			
D	VRN4		Inženýrská činnost					
3	K	043194000	Ostatní zkoušky	ks	2,000			S ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Kontrolní měření koncentrace minerálních a azbestových vláken v podkrovní, v počítačové učebně a tělocvičně po dokončení bouracích prací a po dokončení díla</i>					
	WV		2		2,000			
D	VRN7		Provozní vlivy					
4	K	070001000	Provozní vlivy - opatření pro zajištění provozu ZŠ	kpl	1,000			S ÚRS 2019 01
D	VRN9		Ostatní náklady					
5	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000			S ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady vyplývající ze SOD a dokladové části PD: informační tabule, důkladný úklid, apod.</i>					
	WV		1		1,000			

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **501035_005744**, skládající se z **23** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Hradec Králové 3**

Česká pošta, s.p. dne **06.08.2020**



130954249-228735-200806141530