

## Změnový list č. 21/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011 S/ŘVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 06 Posun svodidel Název ZBV: Variace č. 25 - Rozepření stojek svodidla do trvalé štětové stěny	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  <b>IO 06</b>	Pořadové číslo ZBV:  <b>21</b>
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu:  Zápis z jednání o Variaci ze dne 10.3.2020  Návrh na ocenění Variace č. 25 Rozepření stojek svodidla do trvalé štětové stěny  Plná moc Ing. Martin Stašek	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)  2 Zhotovitel  3 Projektant  4 Supervize
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při beranění stojek svodidla S28.29.30.31 nebylo dosaženo požadované hloubky vetknutí. Hloubka zaberanění se pohybovala pouze 1,5 - 2 m pod dnem kanálu tedy o cca. 3,5 – 4,0 metru méně než předpokládala DPS. Toto vetknutí nebylo ze statického hlediska dostačující. Zhotovitel navrhnul v rámci zpracování VTD pro zajištění stability stojek jejich rozepření v úrovni 1,0 m nad dnem kanálu do trvalé štětové stěny. Rozepření bylo provedeno rozpěrou z trubky pr. 219 mm tl 100 mm z oceli S 235. Ke štětové stěně a svodidlu je rozpěra přivařena koutovým svarem 8 mm. Rozpěry jsou opatřeny metalizací. Změna vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, jedná se tedy o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00 Kč</b>	<b>41 427,96 Kč</b>	<b>41 427,96 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení</b>	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o žádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :**

**a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů**

**b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

**a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**

**b) nemění celkovou povahu zakázky**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

**a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**

**b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**

**c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**

**d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno		datum	Podpis
Supervize	jméno		datum	Podpis
Správce stavby	jméno		datum	Podpis
Vyjádření:				
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	20.10.2020	
týká se bodu :	50 127,83 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
<b>Objednatel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno		datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno		datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno		datum	Podpis
				Číslo paré:



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Stavba:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Zápis z jednání k projednání nepředvídatelných fyzických podmínkách

**Související korespondence:** Vyjádření projektanta ZSJ – 2.3.2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 4.12; 13.1; 13.3 a 3.3

**Účastníci jednání:** **Správce stavby:** [redacted]; **Zhotovitel:** [redacted]

Datum jednání: 10.3.2020

Místo jednání: Stavba Úprava ohlaví PK Hořín

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MEZI ZHOTOVITELEM A SPRÁVCEM STAVBY

Při beranění stojek svodidla S28.29.30.31 nebylo dosaženo požadované hloubky vetknutí. Hloubka zaberanění se pohybuje pouze 1,5 - 2 m pod dnem kanálu tedy o cca. 3,5 – 4,0 metru méně než předpokládala DPS. Toto vetknutí není ze statického hlediska dostačující.

Zhotovitel svolal toto jednání se Správcem stavby na základě vyjádření projektanta VTD ke skutečnosti, která byla zastižena při beranění svislých prvků svodidel na objektu IO 06 Posun svodidel. Zhotovitel navrhnul pro zajištění stability stojek jejich rozepření v úrovni 1,0m nad dnem kanálu do trvalé štětové stěny (viz vyjádření projektanta VTD). Rozepření bude provedeno rozpěrkou z trubky min. pr. 219 mm tl. 10 mm z oceli S 235. Ke štětové stěně a svodidlu bude rozpěra přivařena koutovým svarem 8 mm. Rozpěry budou opatřeny metalizací. AD návrh zhotovitele odsouhlasil.

Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel:

1. Vyčíslil a předal návrh na variaci č. 25 Rozepření spojek svodidla do trvalé štětové stěny (PS 06 – Posun svodidel)
2. Započal bez odkladu práce na tomto rozepření.

Vzhledem k tomu, že včasným neprovedením návrhu Zhotovitele na odstranění nepředvídatelných fyzických podmínek by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává Správce stavby tímto Pokyn k provedení tohoto návrhu před potvrzením změnového listu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Vyjádření projektanta ZSJ ze den 2.3.2020

.....  
[redacted]  
Za Zhotovitele stavby  
Metrostav a.s

.....  
[redacted]  
Za Správce stavby  
Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín

**Stavba: PK Hořín- IO 06- Svodidla na horní vodě**  
**Věc: Vyjádření projektanta ZSJ- 2.3.2020**

**Vyjádření:**

**Úprava délek stojek S 28,29,30,31**

Při beranění stojek svodidla S 28.29.30.31 nebylo dosaženo požadované hloubky vetknutí na kótu 154.85 m n.m.. Hloubka zaberanění se pohybuje 1.5- 2 m pod dnem kanálu v úrovni 160.40 m n.m. tedy pata stojek se nachází v úrovni 158.40- 158.90 m n.m.. Toto vetknutí není ze statického hlediska dostačující. Pro zajištění stability stojek navrhujeme jejich rozepření v úrovni 1.0 m nad dnem kanálu do trvalé nábrežní štětové stěny. Rozepření bude provedeno rozpěrou z trubky min. pr. 219 mm, min. tl. 10 mm z oceli S 235. Rozpěra bude navařena na štětovou stěnu a stojku svodidla průběžným koutovým svarem a 8 mm. Rozpěry mohou být dle požadavku opatřeny antikoročním nátěrem či metalizací. Schéma viz příloha k tomuto vyjádření.

V Praze dne 2.3.2020

FG Consult s.r.o.



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Návrh na Variaci,

**Související korespondence:** Zápis z jednání mezi zhotovitelem a správcem stavby ze dne 10.3.2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 13.1.;13.3,

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 30.3.2020

## **NÁVRH NA VARIACI: Č.25 - ROZEPŘENÍ STOJEK SVODIDLA DO TRVALÉ ŠTĚTOVÉ STĚNY**

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě jednání ze dne 10.3.2020 Vám předkládáme návrh na Variaci č. 25 :

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
  - provedení rozepření za pomoci Trubky TR 219 /8 mm
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
  - bez změny v Harmonogramu
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
  - viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 41 427,96,- Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění Variace č. 2

Příloha č. 2 – Zápis z jednání mezi Zhotovitelem a Správcem stavby

S pozdravem

.....

[REDACTED],  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....

Převzal: [REDACTED]  
Správce stavby

## REKAPITULACE VYČÍSLLENÍ VARIACE Č. 25 - Rozepření stojek svodidla do trvalé štětové stěny

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

**IO 06 - Posun svodidel**

Místo:

Hořín

Datum:

07.05.2020

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Objekt	Název objektu	Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH	Cena navrhovaných Změn záporných bez DPH	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem bez DPH
IO 06	Posun svodidel	41 427,96 Kč	- Kč	41 427,96 Kč

## SOUPIS PRACÍ - VARIACE Č. 25 - Rozepření stojek svodidla do trvalé štetové stěny

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

**IO 06 - Posun svodidel**

Místo:

Hořín

Datum:

22.05.2020

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>41 427,96</b>	
2101	K	1.2	Dodávka a montáž dočasných rozpěr stojek TR 219/8 mm, délka 10,35 m	t	0,431			cena odvozená z SoD IO 01, pol. č. 2
VV		10,35 m * 41,65 kg/m = 431,078 kg = 0,431 t			0,431			

## PLNÁ MOC

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsdou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

### tímto zmocňuje

**Ing. Martina Staška**, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, datum nar. [REDAKCE]  
trvale bytem: [REDAKCE] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodateků) ke Smlouvě o dílo (č. objednávky S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

[REDAKCE]  
.....  
Ing. Zdeněk Šinovský  
místopředsda představenstva  
Metrostav a.s.

[REDAKCE]  
.....  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]  
.....  
Ing. Martin Stašek  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a.s.