

## Pravidla chování v prostorách DP z hlediska prací na prvcích datové sítě

1. Pracovníci Zhotovitele s vydanými vstupními kartami systému EKV jsou povinni dodržovat Směrnici č. SM 18-2012-02 Správa a servis přístupových systémů v DP. Zejména musí být seznámeni a dodržovat kapitoly 4 a 5, této směrnice.  
Veškeré zde zmíněné směrnice Objednatele byly k dispozici Zhotoviteli v rámci zadání poptávkového řízení na vyžádání.
2. Zvláštní pravidla pro sdělovací místnosti:  
Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni vstupovat pouze do těch sdělovacích místností, v nichž se nacházejí rozvaděče datové sítě (viz seznam v příloze č. 4 Rámcové smlouvy). Do jiných sdělovacích místností je vstup zakázán, vyjma případů, kdy na základě souhlasu k pracím provádějí v jiných sdělovacích místnostech opravy a instalace datových nebo optických kabeláží.
3. Pracovníci Zhotovitele vstupující do sdělovacích místností, místností optických zařízení, do provozních hal dep a dále pracovníci vykonávající práce uvnitř datových rozvaděčů v obvodu dráhy (tj. ve všech prostorách metra včetně všech prostor dep, Centrálního dispečinku, všechny prostory vozoven a opraven tramvají, prostory lanových drah) musí mít kvalifikaci nejméně osoby poučené dle vyhl. MD č. 100/1995 Sb.
4. Pracovníci vykonávající práce uvnitř datových rozvaděčů mimo obvod dráhy (budova ředitelství, autobusové garáže) musí mít kvalifikaci nejméně pracovník poučený - § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
5. Po odemčení datového rozvaděče pracovník Zhotovitele zkontroluje pohledem, zda se v datovém rozvaděči nachází napájecí panel obsahující proudový chránič. Pokud ano provede před započítím jakýchkoli dalších prací nejdříve zkoušku funkčnosti chrániče dle přílohy č. 5 Rámcové smlouvy - Postup při zkoušení funkčnosti chráničů.
6. Budou-li prováděny práce, které mohou mít za následek výluky nebo výpadek datové sítě, je pracovník Zhotovitele povinen zaslat e-mailem žádost o schválení výluky datové sítě Objednatele minimálně 3 pracovní dny před plánovaným začátkem prací. Tato žádost musí obsahovat:
  - a. jaké zařízení bude ve výluce,
  - b. den a čas plánovaného začátku prací
  - c. čas plánovaného konce prací
  - d. jaké části datové sítě a zařízení připojená do datové sítě budou po dobu výluky bez provozu
  - e. kontakt na odpovědnou osobu provádějící práce
  - f. Práce mohou být zahájeny až po obdržení schválení této výluky v plánovaném čase.
7. Po skončení prací musí být všechny datové rozvaděče uzamčeny. Nelze-li rozvaděč uzamknout, ohlásí to pracovník neprodleně na kontaktní telefonní číslo. Uzamčení místností se systémem

Alex se řídí pravidly dle Směrnice generálního ředitele č. 10/2009 Správa a servis přístupových systémů (kapitola 5).

Pracovníci poskytovatele jsou povinni dále dodržovat směrnice DP:

8. Směrnici č. 12/2011 Činnost zaměstnanců a jiných osob při signalizaci požáru a poruchách EPS
9. Směrnici generálního ředitele č. 4/2009 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Pracovníci Zhotovitele musí před získání oprávnění ke vstupu absolvovat školení dle:

10. Směrnice generálního ředitele č. 39/2010 Školení a odborná příprava zaměstnanců DP a zaměstnanců cizích organizací o požární ochraně
11. Směrnice generálního ředitele č. 18/2005 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v DP, a.s.
12. **Práce na silových rozvodech a zařízení NN služby 241000 v prostorách Metra a v depech Metra:**
  - a. Zhotovitel je povinen Dílo provádět v souladu s relevantními technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN IEC) a vnitřními předpisy DPP, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v příloze č. 8 této smlouvy.
  - b. Zaměstnanci zhotovitele musí splňovat požadavky Směrnice 46-2010-01 „Elektrotechnická kvalifikace zaměstnanců“ podle vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. v platném znění.
  - c. Práce mohou být prováděny pouze na základě Souhlasu k činnosti cizích organizací ve vztahu k provozu metra vycházející ze směrnice DPP Os 3/1 „Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra“. Zhotovitel je povinen plánované práce na el. zařízení sl. 241000 provádět jen na základě řádně vyplněné a předem schválené Žádanky o práce a výluky elektrických zařízení služby 241000 - viz příloha č. 7 Smlouvy. Práce musí být uplatněny 14 dní předem.
  - d. Zhotovitel stavby před uvedením el. zařízení do provozu musí uskutečnit komplexní zkoušky za účasti provozovatele. Zkoušky a montážní práce je nutno provádět tak, aby nebyl narušen provoz metra.
  - e. Na zařízení UTZ musí být vystavena zpráva o výchozí revizi revizním technikem určených technických zařízení podle § 48 zákona č. 266/1994 o drahách, v platném znění a potřebném rozsahu;
  - f. Zhotovitel v případě potřeby zajistí vystavení protokolu o technické prohlídce a zkoušce UTZ a doplnění stávajícího nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ dle zákona č. 266/1994 sb. v platném znění.
  - g. před zahájením provádění technických prohlídek a zkoušek a revizí dodavatel (revizní technik) předloží doklad o tom, že je veden v evidenci odborně způsobilých osob vedené útvarem 200210 Oddělení revize. Před zapsáním do evidence předloží dodavatel útvaru 200210 Oddělení revize doklady uvedené v příloze č. 6 Smlouvy;