

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 03. 09. 2019 na realizaci stavby

### „Domov seniorů Prostějov – Modernizace sociálních zařízení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

**Společnost s názvem „Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov – Modernizace sociálních zařízení“ (dále jen „společnost“), která vznikla na základě Smlouvy o společnosti z 27. února 2019 (příloha smlouvy o dílo):**

*První společník společnosti:*

**Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Elektronický podpis - 29.7.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Dřabal  
Vydal : ICA Qualified 2 CA/RS...  
Platnost do : 12.9.2020 07:49:22-000 +02:00

Elektronický podpis - 7.8.2019

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Jiří Zemánek  
Vydal : ICA Qualified 2 CA/RS...  
Platnost do : 29.10.2020

*Druhý společník společnosti:*

**POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623

Se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

IČO: 25527380


DIČ: CZ25527380

Zastoupený: Milanem Grmelou, statutárním ředitelem

Bankovní spojení:



Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 03.09.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/03618/OI/DSM pod názvem akce „**Domov seniorů Prostějov – Modernizace sociálních zařízení**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší modernizaci obytných buněk a buněk sloužících pro potřeby klientů v ubytovacím objektu (dále jen „Smlouva“).

Ke Smlouvě smluvní strany uzavřely dne 07. 10. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo k opravě administrativního pochybení, které vzniklo v rámci zadávacího řízení při uzavírání Smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla. Tímto dodatkem dále dochází ke změně termínu dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Odpočty demontáží zařizovacích předmětů, ZL č. 1c (§ 222 odst. 5 ZZVZ)</b> Odpočet demontáže 166 ks zápachových uzávěrek DN 70, 156 ks klozetů kombi, 156 ks umyvadel, 156 ks sprchových vaniček.	0,00	-44 473,54
<b>2) Odpočet provedení stínové spáry SDK podhledu a sprchových zástěn z kompaktních desek, ZL č. 1a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> Odpočet 1529,49 m stínové spáry SDK podhledu, odpočet 28 ks sprchových zástěn z kompaktních desek.	0,00	-348 592,46
<b>3) Odpočet lešení, ZL č. 1b (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> Odpočet 150 ks zapravení malých ploch, odpočet 2580,6 m <sup>2</sup> montáže, příplatku za použití a demontáže řadového lešení a ochranných sítí, odpočet 18 m montáže, příplatku za použití a demontáže shozu.	0,00	-745 890,68
<b>4) Úprava napájecích rozvodů elektroinstalace, ZL 2, (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> D+M 10 m kabelu 1-CXKH - R J3 x 95+70 mm <sup>2</sup> , D+M 10m kabelu 1-CXKH - R 70 mm <sup>2</sup> , D+M 96 m kabelového žlabu včetně nosných prvků, D+M rozvaděče RH3, D+M 1 ks požárních ucpávek, zapojení a odzkoušení chodu, demontáže, revizní technik.	114 031,21	0,00
<b>5) Přeložení napájecích rozvodů elektroinstalace ve středové části budovy, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> D+M 132 m kabelu 1-CXKH - R J5 x 4 mm <sup>2</sup> , D+M 149m kabelu 1-CXKH - R J5 x 6 mm <sup>2</sup> , D+M 12 ks požárních ucpávek, zapojení a odzkoušení chodu, revizní technik.	54 511,58	0,00
<b>6) Opláštění rozvaděčů na chodbách požárním sádkartonem, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> D+M 30,91 m <sup>2</sup> SDK stěny dvojitě opláštěné protipožárními deskami, EI 60.	24 982,84	0,00
<b>7) Zrcadlové skříňky, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> D+M 100 ks zrcadlových skříňek. Odpočet D+M 54 m <sup>2</sup> lepených zrcadel.	308 000,00	-116 181,00
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>501 525,63</b>	<b>-1 255 137,68</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>		<b>-753 612,05</b>

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Kvůli situaci ohledně šíření COVID-19 přijalo vedení Olomouckého kraje dne 16. 03. 2020 preventivní opatření spočívající v zastavení investičních staveb po dobu nezbytně nutnou. Stavba byla proto na základě pokynu Objednatele dne 16. 03. 2020 pozastavena a opět zahájena dne 02. 06. 2020, což si vyžádalo zdržení 78 dnů.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla v čl. III. odst. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA Smlouvy, a to tak:

2. Termín dokončení díla: **do 36 měsíců a 78 dnů ode dne zahájení prací**

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	106 468 972,00	15 970 345,80	122 439 317,80
Změna ceny dle Dodatku č. 1 (oprava administrativního pochybení)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 2 Smlouvy	-753 612,05	-113 041,81	-866 653,86
<b>Celková cena díla dle Smlouvy ve znění dodatků</b>	<b>105 715 359,95</b>	<b>15 857 303,99</b>	<b>121 572 663,94</b>

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: jedno-sto-dvacet-jedna-milionů-pět-set-sedmdesát-dva-tisíc-šest-set-šedesát-tří-koron-českých-devadesát-čtyři-haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/98/20/2020 ze dne 27. 07. 2020.

**Příloha:** Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

Olomouci dne:

Za Objednatele

.....  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne:

Za Zhotovitele

**Josef**  
**Velešík**  
Digitálně podepsal  
Josef Velešík  
Datum: 2020.07.31  
14:57:40 +02'00'

.....  
**Ing. Bc. Josef Velešík**  
jednatel prvního společníka společnosti

V Prostějově dne:

Za Zhotovitele

**Milan**  
**Grmela**  
Digitálně podepsal  
Milan Grmela  
Datum: 2020.08.04  
08:07:08 +02'00'

.....  
**Milan Grmela**  
statutární ředitel druhého  
společníka společnosti

## Domov seniorů Prostějov – Modernizace sociálních zařízení

### Dodatek č. 2 k SOD

Číslo	Název	Odpočty	přípočty	celkem
ZL 01a	Typická buňka, provoz, patrové kuchyňky - odpočty HSV - stínová spára, zástěny ve sprše	-348 592,46		-348 592,46
ZL 01b	Lešení - odpočty	-745 890,68		-745 890,68
ZL 01c	Odpočty ZTI - demontáže zařizovacích předmětů	-44 473,54		-44 473,54
ZL 02	Silnoproud - úprava napájecích rozvodů		114 031,21	114 031,21
ZL 03	Silnoproud - přeložení napájecích rozvodů do jižních a severních rozvaděčů		54 511,58	54 511,58
ZL 04	Opláštění rozvaděčů na chodbách protipož. SDK		24 982,84	24 982,84
ZL 05	Zrcadlové skříňky	-116 181,00	308 000,00	191 819,00
	<b>CELKEM</b>	<b>-1 255 137,68</b>	<b>501 525,63</b>	<b>-753 612,05</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>2019-901_Z1</b>	<b>Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky</b>	
Objekt:	<b>01</b>	<b>Změnové listy</b>	
Rozpočet:	<b>ZL 01a</b>	<b>Typická buňka, provoz, patrové kuchyňky - odpočty HSV - stínová spára, zástěny ve sprše</b>	
Objednatel:	<b>Olomoucký kraj</b> <b>Jeremenkova 1191/40a</b> <b>77900 Olomouc</b>	IČO: <b>60609460</b>	DIČ: <b>CZ60609460</b>
Zhotovitel:	<b>Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.</b> <b>Vápenice 2970/17</b> <b>79601 Prostějov</b>	IČO: <b>46972021</b>	DIČ: <b>CZ46972021</b>
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-348 592,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-348 592,46</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>-348 592,46 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>-52 288,87 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-400 881,33 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

## Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 01a	Typická buňka, provoz, patrové kuchyňky - odpočty HSV - stínová spára, zástěny ve sprše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>-82 592,46</b>	
1	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=11" : "2NP- 201-228 = 28" : "3NP - 301-328 =28" : "4NP -401-428 = 28" : "5NP - 501-528 = 28" : "6NP - 601-628 = 28" : "celkový počet bytových jednotek = 151" : "pokoj" 2*3,70+0,80 : "předsíň" 1,20 : Součet : 9,40*151 : "101a" 1,42 : "102a" 3,49 : "106c" 0,80 : "107a" 1,42 : "113a" 1,42 : "125b" 2,60 : "126a" 1,42 : Součet : -1431,97	m	-1 431,97000	54,00	-77 326,38	SOD-typická buňka pol.č. 48
2	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára "1NP - 135-sociální pracovník" : "2NP - 235-sesterna" : "3NP - 335-sesterna" : "4NP - 435-sesterna" : "5NP - 535-sesterna" : "6NP - 635-šatna" : "pokoj" 2*3,70+0,80+1,22 : 9,42*6 : -9,42*6	m	-56,52000	54,00	-3 052,08	SOD-provoz pol.č. 44
3	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára "2NP- 230 " : "3NP - 330" : "4NP -430" : "5NP - 530" : "6NP - 630" : "celkový počet patrových kuchyňek = 5" : "kuchyňka" 2*3,70+0,80 : 8,20*5 : -8,2*5	m	-41,00000	54,00	-2 214,00	SOD-patrové kuchyňky pol.č. 36
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-266 000,00</b>	
4	766-T1	D+M Zástěna sprchy a WC -provedení - kompaktní deska s povrchem HPL oboustranně s hranou se zaoblením do vlhkého prostředí -nerez kování - otočné vel 950/2000 "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=11" lůžková část : "2NP- 201-228 = 28" lůžková část : "3NP - 301-328 =28" : "4NP -401-428 = 28" : "5NP - 501-528 = 28" : "6NP - 601-628 = 28" :	soubor	-28,00000	9 500,00	-266 000,00	SOD-typická buňka pol.č. 80



### Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 01a	Typická buňka, provoz, patrové kuchyňky - odpočty HSV - stínová spára, zástěny ve sprše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		"celkový počet bytových jednotek = 151, " :					
		1*(151-11-28) :					
		Součet :					
		odpočet 28 ks buněk : -28,0				-28,00000	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>2019-901_Z1</b>	<b>Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Změnové listy</b>
Rozpočet:	<b>ZL 01b</b>	<b>Lešení - odpočty</b>

Objednatel:	<b>Olomoucký kraj</b> <b>Jeremenkova 1191/40a</b> <b>77900 Olomouc</b>	IČO: <b>60609460</b> DIČ: <b>CZ60609460</b>
-------------	--	--

Zhotovitel:	<b>Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.</b> <b>Vápenice 2970/17</b> <b>79601 Prostějov</b>	IČO: <b>46972021</b> DIČ: <b>CZ46972021</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-745 890,68
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-745 890,68</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>-745 890,68 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>-111 883,60 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -857 774,28 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1 Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	01 Změnové listy
R:	ZL 01b Lešení - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-72 000,00</b>	
1	622525-1	Zapravení malých ploch do 0,25m2 po demontáži lešení	kus	-150,00000	480,00	-72 000,00	SOD-lešení pol.č.1
		"předpoklad" 150,0 :					
		-150		-150,00000			
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-673 683,68</b>	
2	94111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	-2 580,60000	58,50	-150 965,10	SOD-lešení pol.č.2
		69,0*18,70 :					
		69,0*18,70 :					
		Součet :					
		-2580,6		-2 580,60000			
3	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	-216 770,40000	0,86	-186 422,54	SOD-lešení pol.č.3
		"12týdnů=84dnů) :					
		2580,60*84 :					
		-216770,4		-216			
4	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	-2 580,60000	35,00	-90 321,00	SOD-lešení pol.č.4
5	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	-2 580,60000	16,10	-41 547,66	SOD-lešení pol.č.5
6	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	-216 770,40000	0,35	-75 869,64	SOD-lešení pol.č.6
		2580,600*84 :					
		-216770,4		-216			
7	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	-2 580,60000	10,90	-28 128,54	SOD-lešení pol.č.7
8	997013312	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	-18,00000	489,00	-8 802,00	SOD-lešení pol.č.10
9	997013322	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	-1 512,00000	60,60	-91 627,20	SOD-lešení pol.č.11
		1 etapa 12 týdnů, cca 12 etap, předpoklad bourání a vyklizení cca 7 dní v rámci 1 etapy :					
		7*12*18 :					
		Součet :					
		-1512		-1 512,00000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-207,00</b>	
10	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,18750	1 104,00	-207,00	SOD-lešení pol.č.8

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>2019-901_Z1</b>	<b>Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Změnové listy</b>
Rozpočet:	<b>ZL 01c</b>	<b>Odpočty ZTI - demontáže</b>

Objednatel:	<b>Olomoucký kraj</b> <b>Jeremenkova 1191/40a</b> <b>77900 Olomouc</b>	IČO: <b>60609460</b> DIČ: <b>CZ60609460</b>
-------------	--	--

Zhotovitel:	<b>Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.</b> <b>Vápenice 2970/17</b> <b>79601 Prostějov</b>	IČO: <b>46972021</b> DIČ: <b>CZ46972021</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-44 473,54
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-44 473,54</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>-44 473,54 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>-6 671,03 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -51 144,57 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 01c	Odpočty ZTI - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>				<b>-2 581,30</b>	
1	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 "DN40-umyvadla" 157 : "DN50-dřezy+sprch. vanička" 162+157 : Součet : -151-6-9	kus	-166,00000	14,00	-2 324,00	SOD-ZTI pol.č.31
				-166,00000			
2	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	-0,51460	500,00	-257,30	SOD-ZTI pol.č.34
<b>Díl: 725</b>		<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				<b>-41 892,24</b>	
3	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	-156,00000	104,00	-16 224,00	SOD-ZTI pol.č.78
4	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-156,00000	69,00	-10 764,00	SOD-ZTI pol.č.79
5	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	-156,00000	76,00	-11 856,00	SOD-ZTI pol.č.80
6	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	-12,19296	250,00	-3 048,24	SOD-ZTI pol.č.83

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>2019-901_Z1</b>	<b>Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Změnové listy</b>
Rozpočet:	<b>ZL 02</b>	<b>Silnoproud - úprava napájecích rozvodů</b>

Objednatel:	<b>Olomoucký kraj</b> <b>Jeremenkova 1191/40a</b> <b>77900 Olomouc</b>	IČO: <b>60609460</b> DIČ: <b>CZ60609460</b>
-------------	--	--

Zhotovitel:	<b>Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.</b> <b>Vápenice 2970/17</b> <b>79601 Prostějov</b>	IČO: <b>46972021</b> DIČ: <b>CZ46972021</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		114 031,21
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>114 031,21</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>114 031,21 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>17 104,68 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>131 135,89 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 02	Silnoproud - úprava napájecích rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>114 031,21</b>	
1	210810113R00	1-CXKH - R J3 x 95+70 (PU)	m	10,00000	87,00	870,00	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-montáž pol.č. 19
		-200,0		-200,00000			
		210,0		210,00000			
2	02950	1-CXKH - R J3 x 95 + 70 mm2	m	10,00000	1 056,00	10 560,00	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-materiál pol.č. 12
		-200,0		-200,00000			
		210,0		210,00000			
3	210800652R00	1-CXKH - R 70 mm2 (PU)	m	10,00000	60,50	605,00	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-montáž pol.č. 14
		-200,0		-200,00000			
		210,0		210,00000			
4	02851	1-CXKH - R 70 mm2	m	10,00000	214,50	2 145,00	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-materiál pol.č. 10
		-200,0		-200,00000			
		210,0		210,00000			
5	210020304R00	Kabelový žlab drátěný 100/55	m	96,00000	159,50	15 312,00	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-montáž pol.č. 3
6	00402	Kabelový žlab drátěný 100/55	m	96,00000	319,00	30 624,00	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-materiál pol.č. 3
7	210020651R00	Nosné konstrukce pro zařízení o váze 5 kg	kus	8,00000	313,50	2 508,00	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-montáž pol.č. 4
8	13176	Nosník žlabu	ks	48,00000	93,50	4 488,00	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-materiál pol.č. 17
9	713551153RT1	Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60, do 0,2m2 Promastop typ P	kus	1,00000	1 152,00	1 152,00	viz příloha - kalkulace položky
10	210991	Montáž rozvaděče RH1/p3	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	cena dle subdodavatele Gemo - viz příloha
11	210992	Rozvaděč RH1/p3 - dodávka	ks	1,00000	36 299,00	36 299,00	cena dle subdodavatele Gemo - viz příloha
12	01	Zapojení a odzkoušení chodu	hod	11,18779	385,00	4 307,30	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-HZS pol.č. 1
		poměrná část : 150/1539499,75*114824,0		11,18779			
13	02	Demontáže	hod	1,86463	385,00	717,88	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-HZS pol.č. 2
		poměrná část : 25/1539499,75*114824,0		1,86463			
14	01a	Revizní technik	hod	0,89502	495,00	443,03	SOD-silnoproud-napájecí rozvody-HZS pol.č. 6
		poměrná část : 12/1539499,75*114824,0		0,89502			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>2019-901_Z1</b>	<b>Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Změnové listy</b>
Rozpočet:	<b>ZL 03</b>	<b>Silnoproud - přeložení napájecích rozvodů do jižních a severních rozvaděčů</b>

Objednatel:	<b>Olomoucký kraj</b> <b>Jeremenkova 1191/40a</b> <b>77900 Olomouc</b>	IČO: <b>60609460</b> DIČ: <b>CZ60609460</b>
-------------	--	--

Zhotovitel:	<b>Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.</b> <b>Vápenice 2970/17</b> <b>79601 Prostějov</b>	IČO: <b>46972021</b> DIČ: <b>CZ46972021</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		54 511,58
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>54 511,58</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>54 511,58 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>8 176,74 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 62 688,32 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele



Popis rozpočtu: ZL 03 - Silnoproud - přeložení napájecích rozvodů do jižních a severních rozvaděčů

Jižní napájení - rozvaděče RB2.35, RB3.35, RB4.35, RB5.35, RB6.35

Severní napájení - rozvaděče RB1.35, RK1.30 až RK6.30, RK3.38

### Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 03	Silnoproud - přeložení napájecích rozvodů do jižních a severních rozvaděčů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>54 511,58</b>	
1	R1001	1-CXKH - R J5 x 4 mm2 (PU)	m	132,00000	31,00	4 092,00	SOD-elektro napál.rozvod-montáž 17
		-55,0		-55,00000			
		187,0		187,00000			
2	R0001	1-CXKH - R J5 x 4 mm2	m	132,00000	87,00	11 484,00	SOD-elektro napál.rozvod-materiál 25
		-55,0		-55,00000			
		187,0		187,00000			
3	R1002	1-CXKH - R J5 x 6 mm2 (PU)	m	149,00000	31,00	4 619,00	SOD-elektro napál.rozvod-montáž 18
		-45,0		-45,00000			
		194,0		194,00000			
4	R0002	1-CXKH - R J5 x 6 mm2	m	149,00000	123,00	18 327,00	SOD-elektro napál.rozvod-materiál 26
		-45,0		-45,00000			
		194,0		194,00000			
5	713551153RT1	Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60, do 0,2m2 Promastop typ P	kus	12,00000	1 152,00	13 824,00	viz příloha - kalkulace položky
6	01	Zapojení a odzkoušení chodu	hod	5,10029	385,00	1 963,61	SOD-elektro napál.rozvod-HZS 1
		poměrná část : 150/1539499,75*52346,0		5,10029			
7	01a	Revizní technik	hod	0,40802	495,00	201,97	SOD-elektro napál.rozvod-HZS 6
		poměrná část : 12/1539499,75*52346,0		0,40802			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>2019-901_Z1</b>	<b>Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Změnové listy</b>
Rozpočet:	<b>ZL 04</b>	<b>Opláštění rozvaděčů na chodbách požárním sádrokartonem</b>

Objednatel:	<b>Olomoucký kraj</b> <b>Jeremenkova 1191/40a</b> <b>77900 Olomouc</b>	IČO: <b>60609460</b> DIČ: <b>CZ60609460</b>
-------------	--	--

Zhotovitel:	<b>Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.</b> <b>Vápenice 2970/17</b> <b>79601 Prostějov</b>	IČO: <b>46972021</b> DIČ: <b>CZ46972021</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		24 982,84
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>24 982,84</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>24 982,84 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>3 747,43 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 28 730,27 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 04	Opláštění rozvaděčů na chodbách požárním sádrokartonem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
<b>Díl: 763 Konstrukce suché výstavby</b>						<b>24 982,84</b>	
1	763121463	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2x15 mm, EI 60	m2	30,91000	779,00	24 078,89	ÚRS 2020/1
opláštění rozvaděčů na chodbách - 11 ks : (0,3+0,7)*2,6*11+0,3*0,7*11				30,91000			
2	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,97830	924,00	903,95	SOD-typ.buňka 66
v objektech výšky přes 12 do 24 m							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>2019-901_1</b>	<b>Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - změnové listy</b>	
Objekt:	<b>D1.1 ST ARCH</b>	<b>Stavebně architektonické řešení</b>	
Rozpočet:	<b>ZL 05</b>	<b>Zrcadlové skříňky</b>	
Objednatel:	<b>Olomoucký kraj</b>	<b>IČO: 60609460</b>	
	<b>Jeremenkova 1191/40a</b>	<b>DIČ: CZ60609460</b>	
	<b>77900 Olomouc-Hodolany</b>		
Zhotovitel:	<b>Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.</b>	<b>IČO: 46972021</b>	
	<b>Vápenice 2970/17</b>	<b>DIČ: CZ46972021</b>	
	<b>79601 Prostějov-Prostějov</b>		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			191 819,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>191 819,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>191 819,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>40 281,99 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>232 100,99 CZK</b>
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-right: 100px;">_____</p> <p style="margin-right: 100px;">Za objednatele</p>			

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			308 000,00	161
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-116 181,00	-61
<b>Cena celkem</b>					<b>191 819,00</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2019-901_1 Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - změnové listy
O:	D1.1 ST ARCH Stavebně architektonické řešení
R:	ZL 05 Zrcadlové skříňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / SoD	Číslo položky
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>308 000,00</b>		
1	766-Z	Zrcadlové skříňky - DOD+MT	ks	100,00000	3 080,00	308 000,00		
							dle cenové nabídky dodavatele + 10% přírážka	
<b>Díl: 781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>-116 181,00</b>		
2	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	-54,00000	402,50	-21 735,00	SOD - Typ. buňka	101
		ozn. d :						
		" počet bytových jednotek = 100" :						
		0,60*0,90 :						
		-0,54*100			-54,00000			
3	634651220	zrcadlo nemontované číré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	-59,40000	1 590,00	-94 446,00	SOD - Typ. buňka	102
		54,00*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		-59,4			-59,40000			