

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařizení,omítek,fasady,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavba a Interier Praha s r o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10.2016

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

34 Stěny a příčky


55	R	34 21	Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky, rozměr 0,8 x 0,8m - výška 2,3m	ks	2 000				
56	R	3422	Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvarnic II 0,10m, do výšky 2,3m	ks	2 000				
57	R	3423	D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci	ks	2 000				
58	R	3424	Demontáž, dodávka + montáž sprchového závěsu vč. tyče vč. upevňovacích prvků délky 0,8m	ks	2 000				
59	R	3425	D+M sprchové páne vč. hadice a sprchové hlavice	ks	2 000				
60	R	3426	D+M tekuté hydroizolace svstá + vodorovná vč. těsnicí pásky	m2	11 000				
61	R	3427	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného sparování	m2	14 000				

4 Vodorovné konstrukce

35	011	430321616	Betonování schodiště - velikost stupňů 1,95 x 0,73 x 0,2m a 1,95 x 0,3 x 0,2m	m3	0,800				
33	011	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,700				
34	011	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,700				

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52	011	611142012	Potažení vnitřních stropů rabičovitým pletivem	m2	6 250				
53	011	611311111	Vápenná omítková jednovrstvá zatřena vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	6 250				
54	011	611311141	Vápenná omítková štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	6 250				



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zafizeni,omitek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s r o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10.2016

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6				
6	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanašený celoplošně ručně	m2	322,000				
13	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknivým pleťvem vtačeným do tenkovrstve hmoty - sokl	m2	151,000				
7	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanašena ručně	m2	322,000				
10	011	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 290,000				
14	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m2	151,000				
45	011	632441111	Potěr samonivelační tl do 20 mm - vyrovnání podlahy na chodbě	m2	264,000				
46	011	632441114	Potěr samonivelační tl do 50 mm - vyrovnání podlahy na chodbě	m2	25,000				
<b>8 Trubní vedení</b>									
30	271	877265271	Montáž lapače sítěšních splavenin z tvrdého PVC	kus	13,000				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
29	552	552441010	lapač sítěšních splavenin - geigr DN 125 mm	kus	13,000				
28	R	1	Ruční výkop pro napojení nových geigrů	m3	2,600				
2	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 450,000				
3	003	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	87 000,000				
4	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 450,000				
82	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	20,000				
32	013	963023711	Vybourání betonového schodiště velikost slupů - 1,95 x 0,73 x 0,2m a 1,95 x 0,3 x 0,2m	m	4,000				
43	013	965081222	Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	289,000				
51	013	978012181	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropu rakovských	m2	6,250				



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařízení,omítek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel

Zhotovitel Stavba a Interiér Praha s r o

Místo

Zpracoval

Datum: 5 10 2016

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montaz celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	013	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápencementové vnějš. omítky stupně číselnosti 1 a 2	m2	322,000				
12	013	978036391	Otlučení vnějších omítek - bítolit na soklu	m2	145,000				
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>						
75	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	53,027				
76	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,027				
77	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	530,027				
78	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,027				
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>						
<b>721</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						
31	721	721242804	Demontáž lapace sítěšních splavenin DN 125	kus	13,000				
<b>762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>						
42	762	762841812	Demontáž podbití z hrubých prken	m2	46,000				
40	762	762842131	Montáž podbití střešních šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	92,000				
41	611	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	46,000				
<b>764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>						
17	764	764004801	Demontáž podokapního žlábu do suti	m	173,000				
21	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	52,000				
19	764	764501103	Montáž žlábu podokapního příkulisitého	m	173,000				





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařizení,omítek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel


Zhotovitel Stavba a Interiér Praha s r o

Místo

Zpracoval

Datum 5 10 2016

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6				
26	764	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	13 000				
22	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	52 000				
24	764	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	26 000				
20	553	553441880	žlab půlkruhový podokapní 330 pozink	m	173 000				
23	553	553442040	svodové roury kruhové falcované 125 pozink	m	52 000				
25	553	553443310	objímka svodu tm 200 mm 125 pozink	kus	26 000				
27	553	553443480	koleno 72° dle DIN 18461 125 pozink	kus	13 000				
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>									
69	766	766662811	Demontáž truhlářských prahu dveří jednotkových	kus	36 000				
70	766	766695213	Montáž truhlářských prahu dveří 1křídlových	kus	36 000				
71	611	611871160	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 62 cm š 10 cm	kus	1 000				
72	611	611871560	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm	kus	4 000				
73	611	611871760	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 92 cm š 10 cm	kus	31 000				
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>									
68	R	0114	Demontáž nefunkčních držáků byvalého osvětlení	ks	2 000				
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>									
47	771	771411113	Montáž soklíků porovinových rovných do malty v do 120 mm	m	226 000				
44	771	771421810	Demontáž soklíků kladených do malty rovných	m	226 000				
49	771	771571115	Montáž podlah z keramických dlaždic do lepidla	m2	289 000				
50	597	597611160	Dlažba keramická protizluzová 33x33x0,8mm	m2	317 900				
					289 " 1,1				317 900
<b>781 Dokončovací práce - obklady</b>									
48	781	771495185	Řezání rovné keramických dlažeb sokl	kus	685 000				
15	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	5 300				





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařízení,omítek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel

Zhotovitel Stavba a Interier Praha s r o

Místo

Zpracoval

Datum 5 10 2016

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

36	781	781773120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem ( obklad schodů )	m <sup>2</sup>	5 000				
37	597	597611160	Dlažba keramická protizluzová 33x33x0 8mm schodiště	m <sup>2</sup>	5,500				
5 * 1,1					5,500				

### 783 Dokončovací práce - nátěry

39	R	78301	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr za mečnických konstrukcí (mříže v oknech - velikost ok 15cm x 47 cm) a konstrukce u vchodů	m <sup>2</sup>	312 000				
38	783	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (mříže v oknech - velikost ok 15cm x 47 cm) a konstrukce u vchodů	m <sup>2</sup>	312 000				
8	783	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	1 290 000				
62	783	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - sokl do výšky cca 1,6m	m <sup>2</sup>	384 000				
66	783	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých omítek - sokl do výšky cca 1,6m	m <sup>2</sup>	384 000				
9	783	783823133	Penetrační nátěr hladkých a štukových omítek	m <sup>2</sup>	1 290 000				
11	783	783827423	Krycí dvojnásobný síťkatový nátěr omítek slupně členitost 1 a 2	m <sup>2</sup>	1 290 000				
80	783	783913101	Napouštěcí jednonásobný nátěr dřevěného podbití	m <sup>2</sup>	73 000				
81	783	783927111	Krycí dvojnásobný a nátěr dřevěného podbití	m <sup>2</sup>	73 000				

### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

63	784	784121001	Oškrábání malby	m <sup>2</sup>	586 000				
64	784	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby	m <sup>2</sup>	586 000				
65	784	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	967 000				
67	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra vyborně ošetrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	583 000				

### M Práce a dodávky M



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava soc.zařízení,omítek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** Stavba a Interier Praha s.r.o

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.10.2016

Č	KGN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2			5		/	8	9	10

21-M		Elektromontáže	
74	R	4587	Demontáž, montáž a dodávka ventilátoru na WC včetně přípojen.

**Celkem**

