

nabídkový rozpočet

Ev. číslo dokladu: 8

Strana: 2 / 3

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Celkem s DPH (Kč)
3,0*1,7*0,15*4 +9,0*1,7*0,15 bourání beton. podlahy přístavek	5,35	m3	1400,00	21	9062,90
2,85*6,45*0,2 demontáž plechové střechy přístavku	3,67	m3	950,00	21	4218,67
9*3,4 demontáž plechového skladu	30,60	m2	130,00	21	4813,38
3,4+3,4+2,5+2,5*2,3 rozebrání dlažeb stavající chodník	27,14	m2	130,00	21	4269,12
20,7*1,0 +7,5*1,0 +1,5*1,0 zkopání horniny pod nový chodník do30 cm.	29,70	m2	95,00	21	3414,02
1,45*0,1*15,95 +1,05*0,3*15,95 +7,8*0,2*10,3 +20,7*0,2*1,0 +4,9*0,1*3,3 +2,2*0,1*3,1 ruční kopání patek pro garáž +altán	37,14	m3	370,00	21	16627,58
0,4*0,4*0,8*14 beton patek C16/20	1,79	m3	1460,00	21	3162,21
sklep zazdění dveří	1,79	m3	2600,00	21	5631,34
0,9*2,2*0,45 omítka dveří 1,98*2	1,98	m2	480,00	21	1149,98
izolace proti vodě+penetrace	3,96	m2	320,00	21	1533,31
2,0*2,0*2 nopová folie	8,00	m2	165,00	21	1597,20
5,00 přemístění plechové garáže 2000- 5000 Kč. podle složitosti	5,00	m2	65,00	21	393,25
1,00 montáž obruby pro okapový chodník oblázky v čtneř betonu	1,00	ks	5000,00	21	6050,00
15,95+8,5 okapový chodník oblázky	24,50	mb	235,00	21	6966,58
24,5*0,25*0,25 monáž obruby pro chodník	1,53	m3	765,00	21	1416,24
23,7+2,6+22+21+3+1,5 násyp pod dlažbu kamenivo 8 -16 mm. výška 20 cm. se zhuťněním	73,90	mb	235,00	21	21013,47
1,45*15,95*0,2 +1,05*15,95*0,2 +7,8*10,3*0,2 +20,7*1,0*0,2 +4,9*3,3*0,2 +2,2*3,1*0,2 pokládka zámkové dlažby íčko 6 cm. do štěrkového lože 4-8 mm. cca.163 m2	45,00	t	510,00	21	27769,50
163,00 přesun sutí a vybouraných hmot	163,00	m2	465,00	21	91711,95
258,76 nakládání sutí	258,76	t	98,00	21	30683,76
258,76 doprava sutí na skládku 18*17 km*14t.	258,76	t	18,00	21	5635,79
258,00 uložení sutí na skládku	258,00	t	60,00	21	18730,80
258,00	258,00	t	150,00	21	46827,00