

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY


č. 42

Stavba

I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice-silnice I/17

SO 306 Odvodnění komunikace km 4,660 – 5,020

Objednatel stavby:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice

Hlaváčova 902

530 02 Pardubice

Zhotovitel stavby:



Sdružení Chrudim

Piletická 498

503 41 Hradec Králové

1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	42
Název a evidenční číslo Stavby:	I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17 ISPROFIN 3271115026
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění komunikace km 4,66 – 5,02
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	306 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list ZBV	1 / 1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2 / 1	
Změnový list Skupiny 3	3 / 1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru	4 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	5 / 2	
Přehled zařazení změn do skupin	7 / 2	
Soupis prací	9 / 9	
Dodatek rozpočtu	18 / 4	
Vyjádření IBR Consulting, s.r.o.	22 / 4	
Příkaz správce stavby k ZBV	26 / 1	
Vybraná část technické zprávy	27 / 1	
Situace DZS	28 / 1	
Situace RDS	29 / 1	
Podélný řez DZS	30 / 1	
Podélný řez RDS	31 / 1	
Plná moc k podpisu ZBV –	32 / 1	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/37 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace km 4,660 - 5,020	ISPROFIN 3271115026	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 306 / 1	Číslo ZBV: 42
---	---------------------	---	-------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Sdružení Chrudim, vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 42 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.3	-138 618,12	94 194,14	-44 423,98

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42	-138 618,12	94 194,14	-44 423,98

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

1

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 42

Věcně příslušný útvar: 38 000 Správa Pardubice
 Název stavby: I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 306
 Název SO/PS: Odvodnění komunikace km 4,660 – 5,020

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **1 154 836 432,06 Kč;**
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 4 053 602,74 Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných : - 138 618,12 Kč, 3,41% z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 94 194,14 Kč, 2,32% z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Aktuální orientační smluvní částka: 1 174 545 391,38 Kč, 101,70% z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Změny výměr vycházejí jednak z upřesnění v dokumentaci RDS, jednak ze skutečně provedených a odsouhlasených množství. V době zpracování zadávací dokumentace měl investor předběžný souhlas majitele pozemku, přes který vedla část trasy kanalizace. Při dalším jednání však nastaly neřešitelné problémy s dohodou o výkupu pozemku. Proto byla v RDS trasa upravena tak, aby se dotčenému pozemku vyhnula. Došlo k úpravě v úseku mezi šachtami Š1 a Š5. Současně byla provedena úprava výškového uložení potrubí z důvodu dostatečného krytí sedimentační nádrže v souvislosti s pojezdem čistící mechanizace. Těmito úpravami došlo k navýšení výměry položek 12511, 13221B, 17120 17411. Všechny ostatní změny jsou již pouze změny záporné dle skutečného provedení. Veškeré výměry položek v RDS byly odsouhlaseny stavebním dozorem. Celkově dochází na objektu oproti nabídce k úspoře.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 4 této Směrnice):

Uvedené změny záporné nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolávají potřebu provedení dalších změn kladných a nevyvolávají vznik Odpovědnostních závazků Objednatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚNTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uved'te důvody pro zařazení do této Skupiny.

V době zpracování zadávací dokumentace měl investor předběžný souhlas majitele pozemku, přes který vedla část trasy kanalizace. Při dalším jednání však nastaly neřešitelné problémy s dohodou o výkupu pozemku. Proto byla v RDS trasa upravena tak, aby se dotčenému pozemku vyhnula. Došlo k úpravě v úseku mezi šachtami Š1 a Š5. Současně byla provedena úprava výškového uložení potrubí z důvodu dostatečného krytí sedimentační nádrže v souvislosti s pojezdem čistící mechanizace. Potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, neboť vlivem komplikací během majetkoprávního řešení stavby došlo k úpravě trasy kanalizace. Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky na základě upřesnění provedených v rámci RDS, přičemž se nejedná o Měření dle §7 této Směrnice a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o Změny kladné o objemu 94 194,14 Kč.

Změny záporné přímo souvisejí se Změnami kladnými. Tyto Změny záporné nevedou ke Změně podstatné ve smyslu §4, odst. (2) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolávají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Jedná se o Změny záporné o objemu -138 618,12 Kč.

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce:

Podpis:

datum: ...14.11.2016...

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVAR

Jméno:

Podpis:

datum: ...14.11.2016...

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: ISPROFIN 3271115026 I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace km 4,660 - 5,020	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 306 / 1	Číslo ZBV: 42.3
---	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2010 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Chrudim, vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Objednatel

Iniciátor změny: objednatel a zhotovitel

Popis Změny:

Při výstavbě tohoto objektu nastaly okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací. Změny výměr vycházejí jednak z upřesnění v dokumentaci RDS, jednak ze skutečně provedených a odsouhlasených množství. V době zpracování zadávací dokumentace měl investor předběžný souhlas majitele pozemku, přes který vedla část trasy kanalizace. Při dalším jednání však nastaly neřešitelné problémy s dohodou o výkupu pozemku. Proto byla v RDS trasa upravena tak, aby se dotčenému pozemku vyhnula. Došlo k úpravě v úseku mezi šachtami Š1 a SŠ5. (viz porovnání situace DZS a RDS v příloze). Současně byla provedena úprava výškového uložení potrubí z důvodu dostatečného krytí sedimentační nádrže v souvislosti s pojezdem čistící mechanizace. Těmito úpravami došlo k navýšení výměry položek 12511, 13221.B, 17120 a 17411. Všechny ostatní změny jsou již pouze Změny záporné dle skutečného provedení. Jedná se o položky 13121, 13221.A, 17481, 17581, 45157, 465512, 56340, 572123, 572214, 574132, 574622, 87434, 87445, 87446, 899642, 899652, 899662 a 89980. Veškeré provedené práce byly převzaty a výměry položek odsouhlaseny stavebním dozorem. Celkově dochází na objektu oproti nabídce k úspoře. Zařazení do Skupin včetně podrobného zdůvodnění je ve vyjádření IBR Consulting v příloze - strany 22 až 25.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-138 618,12	94 194,14	-44 423,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Vedoucí úseku výstavby ŘSD - Správa Pardubice	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 30. 11. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
			Číslo

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 42

Název Stavby: I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	306 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace km 4,660 - 5,020	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 053 602,74

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 053 602,74	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-138 618,12	94 194,14	94 194,14	2,32%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-138 618,12	4 009 178,76	-44 423,98	-1,10%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): *Souhlasím* 28. 11. 2016

Projektant (autorský dozor): *Souhlasím* 29. 11. 16

Stavební dozor: *Souhlasím* 28. 11. 2016

Správce stavby: *Souhlasím* 29. 11. 2016

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

Souhlasím

4



Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: 42



Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: 42

Za zhotovitele:

Datum: 24.11.2016

Za objednatele:

Datum:

29. 11. 2016

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN



SOUPIS PRACÍ



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

19



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



Dodatek č. 1 Ocenění RDS



Položky dodatku č. 1



Položky dodatku č. 1



Položky dodatku č. 1

V Liberci dne 13. 11. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice

Vyřizuje:

Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Tel.:

Č. j.:

Věc: „I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17 – vyjádření k ZBV č. 42 pro SO 306/1 – Odvodnění komunikace km 4,660 – 5,020“

Vážená paní inženýrko,

k předloženému ZBV, které jsme obdrželi dne 12. 7. 2016, zasíláme s odvoláním na SGŘ ŘSD č. 18/2016 následující stanovisko.

Předmětem tohoto stanoviska není posouzení změny objemu prací jednotlivých položek ani jednotkových cen nových položek založených v rámci posuzovaného ZBV.

SO 306 – Odvodnění komunikace km 4,660 – 5,020

Změny výměr vycházejí jednak z upřesnění v dokumentaci RDS, jednak ze skutečně provedených a odsouhlasených množství.

V době zpracování zadávací dokumentace měl investor předběžný souhlas majitele pozemku, přes který vedla část trasy kanalizace. Při dalším jednání však nastaly neřešitelné problémy s dohodou o výkupu pozemku. Proto byla v RDS trasa upravena tak, aby se dotčenému pozemku vyhnula. Došlo k úpravě v úseku mezi šachtami Š1 a Š5. (viz porovnání situace DZS a RDS v příloze). Současně byla provedena úprava výškového uložení potrubí z důvodu dostatečného krytí sedimentační nádrže v souvislosti s pojezdem čistící mechanizace.

Těmito úpravami došlo k navýšení výměry položek 12511, 13221.B, 17120 a 17411.

Všechny ostatní změny jsou Změny záporné dle skutečného provedení. Veškeré výměry položek v RDS byly odsouhlaseny stavebním dozorem. Celkově dochází na objektu oproti nabídce k úspoře.

Cena Změn kladných:	94 194,14 Kč
Cena Změn záporných:	-138 618,12 Kč
Celkové snížení ceny stavby:	-44 423,98 Kč

Položky Změn kladných:

2/12511	Vykopávky ze zemníků a skládek tř 1-2 Nárůst množství o 37,53 %
5/13221.B	Hloub rýh a melior kan šíř do 2m paž i nepaž tř 3 Nárůst množství o 37,53 %
6/17120	Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhut Nárůst množství o 6,73 %
7/17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhut Nárůst množství o 37,53 %

Položky Změn záporných:

3/13121	Hloubení jam zapaž i nepaž tř 3 Snížení množství o 4,60 %
4/13221.A	Hloub rýh a melior kan šíř do 2 m paž i nepaž tř 3 Snížení množství o 47,82 %
8/17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů Snížení množství o 100,00 %
9/17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů Snížení množství o 4,95 %
1/45157	Podkl a výplň vrstvy z kameniva těžného Snížení množství o 16,20 %
2/465512	Dlažby z lomového kamene na MC Snížení množství o 2,11 %
1/56340	Vozovkové vrstvy ze štěrkopísku Snížení množství o 2,50 %
2/572123	Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m ² Snížení množství o 2,50 %
3/572214	Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m ² Snížení množství o 2,50 %
4/574132	Asfaltový beton tř II tl 40 mm Snížení množství o 2,50 %
5/574622	Obalované kamenivo tř II tl do 100mm Snížení množství o 2,50 %
1/87434	Potrubí z trub plast odpad DN do 200mm Snížení množství o 0,83 %
2/87445	Potrubí z trub plast odpad DN do 300mm Snížení množství o 0,03 %
3/87446	Potrubí z trub plast odpad DN do 400mm Snížení množství o 10,73 %
10/899642	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 200mm Snížení množství o 0,83 %
11/899652	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300mm Snížení množství o 0,03 %
12/899662	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 400mm Snížení množství o 10,73 %
13/89980	Televizní prohlídka potrubí Snížení množství o 12,58 %

Vyjádření:

Změny z důvodu majetkoprávního řešení stavby

V době zpracování zadávací dokumentace měl investor předběžný souhlas majitele pozemku, přes který vedla část trasy kanalizace. Při dalším jednání však nastaly neřešitelné problémy s dohodou o výkupu pozemku. Proto byla v RDS trasa upravena tak, aby se dotčenému pozemku vyhnula. Došlo k úpravě v úseku mezi šachtami Š1 a Š5. (viz porovnání situace DZS a RDS v příloze). Současně byla provedena úprava výškového uložení potrubí z důvodu dostatečného krytí sedimentační nádrže v souvislosti s pojezdem čistící mechanizace.

Jedná se o následující položky:

2/12511	Vykopávky ze zemníků a skládek tř 1-2
---------	---------------------------------------

5/13221.B	Hloub rýh a melior kan šíř do 2m paž i nepaž tř 3
6/17120	Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhut
7/17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhut
3/13121	Hloubení jam zapaž i nepaž tř 3
4/13221.A	Hloub rýh a melior kan šíř do 2 m paž i nepaž tř 3
8/17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů
9/17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů
1/45157	Podkl a výplň vrstvy z kameniva těžného
2/465512	Dlažby z lomového kamene na MC
1/56340	Vozovkové vrstvy ze štěrkopísku
2/572123	Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m ²
3/572214	Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m ²
4/574132	Asfaltový beton tř II tl 40 mm
5/574622	Obalované kamenivo tř II tl do 100mm
1/87434	Potrubí z trub plast odpad DN do 200mm
2/87445	Potrubí z trub plast odpad DN do 300mm
3/87446	Potrubí z trub plast odpad DN do 400mm
10/899642	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 200mm
11/899652	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300mm
12/899662	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 400mm
13/89980	Televizní prohlídka potrubí

Potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, neboť vlivem komplikací během majetkoprávního řešení stavby došlo k úpravě trasy kanalizace. V době zpracování zadávací dokumentace stavby měl investor předběžný souhlas majitele pozemku. Při dalším jednání však nastaly problémy s dohodou s vlastníkem pozemku, které investor nemohl předvídat. Následkem toho došlo k úpravě trasy kanalizace v úseku mezi šachtami Š1 a Š5 a bylo upraveno výškové vedení uložení potrubí.

Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky na základě upřesnění provedených v rámci RDS, přičemž se nejedná o Měření dle § 7 této Směrnice a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou splněny.

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme zařazení Změn kladných do Skupiny 3 – Změny nepředvídané.

Jedná se o Změny kladné o objemu: 94 194,14 Kč

Uvedené Změny záporné přímo souvisejí s výše uvedenými Změnami kladnými. Tyto Změny záporné nevedou ke Změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Jedná se o Změny záporné o objemu: -138 618,12 Kč

Závěr:

Toto ZBV č. 42 pro SO 306/1 v sumě Změn kladných 94 194,14 Kč a s nimi související Změny záporné v sumě -138 618,12 Kč navrhujeme zařadit na základě předložených dokladů a zdůvodnění do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů.

S pozdravem

vedoucí střediska Liberec
Divize Contract Management
IBR Consulting, s. r. o.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



© ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Správa Pardubice

Hlaváčova 902

530 02 Pardubice

Schvaluji vícepráce
Požadují řešit v rámci ZBV

správce stavby

Zhotovitel stavby:



EUROVIA CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

odštěpný závod oblast Čechy východ

závod Pardubice

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

Vedoucí účastník

SDRUŽENÍ CHRUDIM



Číslo stavby: 1523.1120241ZJA

Datum

23-04-2014



M - SILNICE, a.s.

Husova 1697

530 02 Pardubice



Porr, a.s.

Václavské náměstí 837/11

110 00 Praha 1

SO 306

4

Objednatel:



EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1

odštěpný závod oblast Čechy východ

závod Pardubice

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.

Olišanská 1a, 130 80 Praha 3

Hlavní inženýr projektu:

Středisko:

202 - SILNIC A DÁLNIC

Název akce: I/37 CHRUDIM OBCHVAT, ÚSEK MEDLEŠICE - SILNICE I/17	Číslo smlouvy: 11 346 202
	Projektový stupeň: RDS
Část: C.3 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ SO 306 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE KM 4,660 - 5,020	Datum: 10/2013
	Číslo částí: C.3

a) **Základní identifikační údaje**

Stavba

Název stavby: I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - křižovatka I/17
Místo stavby: Pardubický kraj
Katastrální území: Mikulovice, Medlešice, Chrudim, Topol, Kočí, Vlčnov
Druh stavby: liniová novostavba – silnice S 11,5 / 100 (ZÚ - MÚK VESTEC)
silnice S 11,5 / 80 (MÚK VESTEC - KÚ)
Délka stavby: 5,085 km
Stupeň PD: realizační dokumentace stavby - RDS

Stavební objekt

Název objektu: SO 306 Odvodnění komunikace km 4,660 – 5,020

Objednatel stavby

Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
Zakázku zajišťuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Projektant RDS

Zakázku zajišťuje: SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
IČ 25 79 33 49

Zhotovitel stavby

Zhotovitel stavby: SDRUŽENÍ CHRUDIM
I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17
Vedoucí účastník: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Pardubice
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
Účastník: M - SILNICE, a.s.
Husova 1697
530 02 Pardubice
Účastník: Porr, a.s.
Dubečská 3238
100 00 Praha 10

Budoucí vlastník / správce SO

ŘSD ČR / ŘSD ČR

Změny RDS oproti ZDS

Po odevzdání ZDS z důvodů neřešitelných majetkoprávních vztahů mezi ŘSD ČR a některými majiteli pozemků dotčených původně navrženou trasou kanalizace došlo k úpravě jejího vedení v úseku mezi šachtami Š1 – Š5. V uváděném úseku byla současně provedena úprava výškového uložení potrubí, a to z důvodu zajištění dostatečného krytí sedimentační nádrže v souvislosti s pojezdem čistící mechanizace.

DZS

1 1 1 1 1

RDS

DZS

RDS

OPIS

PLNÁ MOC

Společnost

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jejímž jménem jednají

předseda představenstva a

představenstva,

člen

(dále jen „zmocnitel“)

z m o c ň u j e

zaměstnance pana

aby společnost jako vedoucího účastníka „Sdružení Chrudim“ se sídlem Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, zastupoval ve všech věcech týkajících se veřejné zakázky na zhotovení stavby „I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – sil. I/17“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ : 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,

a to v rozsahu plné moci, udělené zmocniteli ostatními účastníky sdružení, jm. společností M - SILNICE a.s., IČ:42196868, se sídlem Husova 1697, Pardubice a společností Porr a.s., IČ: 43005560 se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, zejména k jednání se zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace díla, k přijímání závazků a pokynů pro a za každého z účastníků sdružení včetně realizace platebního styku prostřednictvím bankovního účtu sdružení.

V Praze dne

6.9.2014

EUROVIA CS a.s.

předseda představenstva

člen představenstva

Zmocnění přijímám.

V Hradci Králové dne

6.9.2014

Ověřuji, že tento opis složený
z ... listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen, ...
složenou z ... listů. III. 2015
V Hradci Králové dne