

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Výměna oken a dveří - Oborová zdravotní pojišťovna, Přívozká 949/12, 701 61 Ostrava

Zotcone s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena za MJ v Kč bez DPH*
Díl: 1 Úpravy povrchu, podlahy					
1		Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm	m ²	13,31	450,00
2		Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m ²	13,31	160,00
3		Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m ²	5,14	350,00
4		Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	33,29	180,00
5		Dod+mont+Příplatek na začištění po bourání obložek	m	33,29	80,00
6		Dod+mont oprava,vyrovnání a doplnění vnitřního ostění a navazujících konstrukcí, finální povrch štuková omítka	bm	33,29	750,00
7		Dod+mont oprava,vyrovnání a doplnění vnějšího, ostění vč.finální povrchové úpravy	bm	33,29	750,00
8		Oprava a doplnění podlah v místě bour. dveří, -kompletní skladba	m	1,00	700,00
Díl: 2 Ostatní konstrukce, bourání					
9		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m ²	24,00	30,00
10		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m ²	40,00	50,00
11		Ochrana pracovních komunikačních tras a u oken, vč.vyčištění a uvedení do původního stavu	m ²	40,00	25,00
Díl: 3 Bourání konstrukcí					
12		Přisekání rovných ostění	m ²	33,29	190,00
13		Vybourání dřevěných,ocel. rámu oken,dveří dvojitých, vč.vyvěšení křídla a kotvení	m ²	16,28	350,00
14		Vybourání obložek	m	15,20	350,00
Díl: 4 Konstrukce klempířské					
15		Bourání parapetů vč.nutného řezání vč.přesunů a likvidace	m	4,30	210,00
16		Dod+mont parapet venkovní vč.silikonování š.400	m	4,30	1 100,00
Díl: 5 Konstrukce truhlářské					
17		Oblouková výloha 1800/3840 T5 DODÁVKA	ks	2,00	92 400,00
18		Oblouková výloha 1800/3840 T5 MTŽ	ks	2,00	7 000,00
19		Dveře zdobné 1100/2480 T7 DODÁVKA	ks	1,00	95 000,00
20		Dveře zdobné KLIKA / KLIKA	ks	1,00	2 000,00
21		Dveře zdobné FABKA - cylindrická vložka s velmi vysokou ochranou - zabezpečení ve 4. bezp. třídě	ks	1,00	1 400,00
22		Dveře zdobné 1100/2480 T7 MTŽ	ks	1,00	7 000,00
23		Nadsvětlík pevně zasklený 1100/1440 T8 DODÁVKA	ks	1,00	38 500,00
24		Nadsvětlík pevně zasklený 1100/1440 T8 MTŽ	ks	1,00	7 000,00
25		DMTŽ stávající výlohy pro výrobu repliky	ks	1,00	2 000,00
26		Dod+mont parapet vnitřní vč.silikonování š.400	m	4,30	550,00
Díl: 6 Malby					
27		Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m ²	175,00	30,00
28		Malby stěn kolem oken 2x+penetrace	m ²	175,00	70,00
Díl: 7 Vedlejší a ostatní náklady					
29		Náklady na zpracování výrobní dokumentace dle Závazného stanoviska		1,00	1 000,00
30		Úprava - likvidace elektroinstalce vč. 2 ks zářivek	sada	1,00	1 500,00
Celková cena za realizaci Díla v Kč bez DPH (automatický dopočet)					

--

Cena za požadované množství v Kč bez DPH
69 208,50
5 989,50
2 129,60
1 799,00
5 992,20
2 663,20
24 967,50
24 967,50
700,00
3 720,00
720,00
2 000,00
1 000,00
17 343,10
6 325,10
5 698,00
5 320,00
5 633,00
903,00
4 730,00
354 065,00
184 800,00
14 000,00
95 000,00
2 000,00
1 400,00
7 000,00
38 500,00
7 000,00
2 000,00
2 365,00
17 500,00
5 250,00
12 250,00
2 500,00
1 000,00
1 500,00
469 970 Kč