

Údržba 2020 obj.č. 6- Soupis prací (kontrolní rozpočet)

	Oprava traťové koleje Cerekvice n.L. - Řídký, zřízení BK v úseku 16,495 - 18,730			
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	360,00	
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	4 470,00	
5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" - vložky	m	300,00	
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	6 648,00	
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	3 980,00	
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	5 300,00	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	17,97	
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	200,00	
5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	66,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	14,00	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	4 670,00	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	4 670,00	
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,24	
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	482,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,00	
5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	825,00	
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,00	
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,00	
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,00	
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,06	
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	1,06	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,06	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	240,00	
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	240,00	
5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	482,00	
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	4,82	
	Výměna pražců			
5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	22,00	
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	4,00	
9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	1,28	
5958158060	Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	66,00	
5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	10,00	
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1,28	
5913190020	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnitřní části	m	4,00	
5913190030	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnější části	m	4,00	
5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	4,00	
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	4,00	
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00	
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s vrstvami 15 cm	m2	4,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	kpl.	1,30	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50	
01300-2003	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 5 do 20 mil. Kč	kpl.	2,50	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	kpl.	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00	
	Oprava železničního přejezdu P6622 v km 55,614 trati Chornice - Třebovice v Čechách			
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	54,00	
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	162,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	60,75	
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi)	t	60,75	
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	62,00	
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	6,00	
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,03	
5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	0,01	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	13,76	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	30,00	

5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,04	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	193,50	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	193,50	
5914095020	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny	m3	90,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	162,00	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	100,00	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	20,40	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	30,60	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	30,60	
5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	136,00	
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32	t	37,74	
5964133005	Geotextilie separační	m2	136,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	37,79	
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	13,68	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	20,52	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	20,52	
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	38,00	
5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	4,00	
5964133005	Geotextilie separační	m2	76,00	
5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	38,00	
5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	2,00	
5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	2,00	
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	25,31	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	25,75	
5906130370	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "u" - UIC 60	km	0,04	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	218,50	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00	
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,00	
5910020330	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49	svar	4,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00	
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,00	
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,00	
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	19,80	
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	56,00	
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	200,00	
5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	128,00	
9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	0,33	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	437,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	437,00	
5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus	33,00	
5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus	66,00	
5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	2,00	
5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	32,00	
5963101025	Přejezd celopryžový pojistka proti posunu	kus	4,00	
5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	1,00	
5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	1,00	
9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	7,48	
9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	1 121,43	
5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	8,75	
5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	8,75	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00	
01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	kpl.	0,50	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	kpl.	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	kpl.	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	3,00	

	Úpravy PHS na trati Stéblové - Čeperka			
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. Třídy	m3	19,50	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	15,90	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	53,10	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	53,10	
5917010210	Protihluková stěna betonová montáž dílu	m2	136,28	
918221123	PHS sloupek ŽB tvaru H zakládáný do pilot výšky přes 3 m	m	19,50	
5917010220	Protihluková stěna betonová montáž těsnění	m	5,40	
5917005340	Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru - zřízení nátěru PHS	m2	136,28	
Kalkulace	Protihlukové stěny betonové pohltivý panel	m2	47,40	
Kalkulace	Protihlukové stěny betonové odrazivý panel	m2	41,48	
Kalkulace	ŽB sloupky PHS přímé (ŽPSV)	m	55,00	
Kalkulace	Protihlukové stěny betonové těsnění panelů	m2	2,70	
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	36,27	
Kalkulace	Nátěrová hmota vodou ředitelná na protihlukové stěny	kg	136,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,48	
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	15,48	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	kpl.	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00	
01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	kpl.	8,00	
	Prosklená část			
5917010110	Protihluková stěna betonová demontáž dílu	m2	5,93	
5917020220	Průhledné části stěny montáž dílu z plexiskla	m2	5,93	
5917020230	Průhledné části stěny montáž těsnění	m	3,00	
Kalkulace	Protihlukové stěny ze skla díly průhledné - plexisklo	m2	5,93	
Kalkulace	Protihlukové stěny skleněné těsnění panelů	m2	1,50	
9901001000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 250 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50	
	Oprava kolejí č. 702,703 v žst Česká Třebová (kol. mimo přestavbu)			
5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	717,40	
5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,42	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	312,28	
5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,42	
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,42	
5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c"	km	0,42	
5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem tv. A	kus	142,00	
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	40,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,00	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	622,00	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	622,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	624,56	
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	143,48	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	562,10	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	562,10	
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	768,04	
9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	192,47	
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	55,50	
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	562,10	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	247,97	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	7,00	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	562,10	
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	55,50	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,47	
01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	kpl.	0,50	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	kpl.	1,00	
01200-2000.1	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00	

03000-1000.3	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	kpl.	1,30	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50	
	Svařování a broušení kolejnic v obvodu ST Pardubice - srpen			
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	50,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	0,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00	
5910021010	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	14,00	
5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	60,00	
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	72,00	
5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,00	
5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	32,00	
5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	10,00	
5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	13,00	
5910070010	Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu	m	79,00	
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	27,00	
5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	5,00	
5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	16,00	
5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00	
5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	8,00	
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	93,00	
5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	65,00	
5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00	
5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	24,00	
5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	64,00	
5910080120	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm	kus	1,00	
5910085030	Navaření hlavy kolejnice tv. S49	cm2	2 400,00	
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,00	
5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	2,00	
	Celkem			15 274 280,19

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1048802

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 584ba4f2-672e-4848-a7d9-04bc7fbc2b14

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2020 09:12:01



d879cb9f-81db-41a5-a26c-d02ff8222bde